

# 本 事 業 費 内 訳 表

事業名 8年度渡島署【森地区その2】保全整備造林第5号

渡島森林管理署

区分	作業種	細分	数量	単位	単価	金額	備考
直接事業費	地拵・地表処理(大型機械(グラップル等)) 植付	新植地拵	6.64	ha			
		新植	0.12	ha			
		コンテナ苗植付	0.51	ha			
		立木伐倒	6.64	ha			
		直接事業費計					
間接事業費	共通仮設費	安全費(熊撃退スプレー等含む)	1.00	式			
		安全費(エゾシカ幟等含む)					
	現場管理費		1.00	式			施工地域: 山間僻地及び離島
	間接事業費計		1.00				
事業原価			1.00				
一般管理費等			1.00	式			
事業価格			1.00				
消費税相当額			10	%			
本事業費計			1.00				

# 地拵・地表処理(大型機械(グラップル等))プルーフリスト

8年度渡島署【森地区その2】保全整備造林第5号

箇所数 3

面積合計 6.64 6.64

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		刈払 方法	刈幅 (m)	残幅 (m)	連絡路			刈払率	haあたり30cm以下 伐根処理	林地 傾斜	通勤距離		
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)				有無	延長 (m)	刈幅 (m)				自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
七飯	2108	ろ		単層林	新植地拵	0.63	0.63	全刈						100%	100本以上	16~25°	10	0.2	易
七飯	2108	ろ		単層林	新植地拵	4.04	4.04	全刈						100%	100本以上	16~25°	10	0.2	易
七飯	2108	そ		単層林	新植地拵	1.97	1.97	全刈						100%	100本以上	16~25°	10	0.2	易

# 植付ブルーリスト

8年度渡島署【森地区その2】保全整備造林第5号

箇所数 2                      面積合計 0.12 0.12                      本数合計 263

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法の区分	面積		植生の種類	植栽樹種	植栽本数			苗木小運搬		苗木規格	単独一運	石礫比	林地傾斜	通勤距離			山元一時仮植		山元準備仮植		植条数	列間(m)	苗間(m)
						事業量(ha)	実行面積(ha)			植付総本数(本)	haあたり本数(本)	苗木運搬距離(km)	条件	距離(km)					自動車(km)	徒歩(km)	徒歩難易	石礫比(%)	植生の種類	石礫比(%)	植生の種類			
七飯	2108	ろ		単層林	新植	0.01	0.01	雑草(植生70%以上なし、雑草が70%以上)	スギ1号	27	2,700			50cm以下	一連作業	36%以上	16~25°	10	0.2	易					1	2.00	2.00	
七飯	2108	ろ		単層林	新植	0.11	0.11	雑草(植生70%以上なし、雑草が70%以上)	カラマツ1号	236	2,145			50cm以下	一連作業	36%以上	16~25°	10	0.2	易					1	2.00	2.00	

# コンテナ苗植付ブルーリスト

8年度渡島署【森地区その2】保全整備造林第5号

箇所数 1

面積合計 0.51 0.51

本数合計 1,053

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		植生の種類	植栽樹種	植栽本数		苗木運搬 距離(km)	苗木小運搬		苗木規格	石礫比	林地 傾斜	通勤距離			植条 数	列間 (m)	苗間 (m)
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)			植付総本数 (本)	haあたり 本数(本)		条件	距離 (km)				自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易			
七飯	2108	ろ		単層林	新植	0.51	0.51	雑草(植生70%以上なし、 雑草が70%以上)	スギ(コンテナ苗)1号	1,053	2,065				50cm以下	36%以上	16~25°	10	0.2	易	1	2.00	2.00

# 立木伐倒ブルーリスト

8年度渡島署【森地区その2】保全整備造林第5号

箇所数 3                      面積合計            6.64            6.64

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		植生の種類	伐倒木		伐採前 haあたり 全本数 (本)	伐採率 (%)	林地 傾斜	通勤距離			樹種
					事業量 (ha)	実行面積 (ha)		胸高直径 (cm)	haあたり 本数(本)				自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易	
七飯	2108	ろ		単層林	0.63	0.63	易(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	16	100	100	100	16~25°	10	0.2	易	
七飯	2108	ろ		単層林	4.04	4.04	易(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	16	100	100	100	16~25°	10	0.2	易	
七飯	2108	そ		単層林	1.97	1.97	易(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	16	100	100	100	16~25°	10		易	

# 積上共通仮設費ブルーリスト

8年度渡島署【森地区その2】保全整備造林第5号

箇所数 1

5.00

担当区	林班	小班	枝番	名称(作業種)	規格	数量	単位
七飯	2108	ろ		「発砲禁止」幟設置・撤去	幟:450*1500mm、生地:オレンジ、文字:黒文字1色 幟用ポール:伸縮3m、PP被覆鋼管	5.00	本