

本 事 業 費 内 訳 表

事業名 6年度留萌北部署【天塩・遠別・羽幌地区】保安林総合改良整備第1号

留萌北部森林管理署

区分	作業種	名称	数量	単位	単価	金額	備考
直接事業費	下刈	人工林1回刈	0.21	ha			
		人工林2回刈1回目	4.81	ha			
		人工林2回刈2回目	4.81	ha			
	根踏	人工林	2.00	ha			
	歩道修理刈払		44.973	km			
	作業道新設・修理刈払		0.520	km			
	作業道新設・修理(路面整正)		0.520	km			
	その他作業		200.00	m			
		直接事業費計					
間接事業費	共通仮設費	安全費(熊撃退スプレー等含む)	1.00	式			施工地域: 山間僻地及び離島
	現場管理費		1.00	式			施工地域: 山間僻地及び離島
	間接事業費計		1.00				
事業原価			1.00				
一般管理費等			1.00	式			
事業価格			1.00				

根踏ブルーフリスト

6年度留萌北部署【天塩・遠別・羽幌地区】保安林整備第1号

箇所数 5 面積合計 10.00 2.00

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		haあたり植付本数(本)	林地傾斜	通勤距離			樹種
					事業量 (ha)	実行面積 (ha)			自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易	
遠別	1184	い		単層林	2.00	0.50	2,400	0~15°	15	0.2	難	ヤチダモ
遠別	1184	い		単層林	2.00	0.50	2,400	0~15°	15	0.2	難	ケヤマハンノキ・ヤチハンノキ
遠別	1184	ろ		単層林	2.00	0.25	2,400	0~15°	15	0.2	難	ヤチダモ
遠別	1184	ろ		単層林	2.00	0.25	2,400	0~15°	15	0.2	難	ケヤマハンノキ・ヤチハンノキ
遠別	1184	ろ		単層林	2.00	0.50	2,400	0~15°	15	0.2	難	カシワ

下刈ブルーリスト

6年度留萌北部署【天塩・遠別・羽幌地区】保安林整備第1号

箇所数 25 面積合計 33.07 9.83

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		刈払方法	作業手段	刈払回数	刈幅(m)	残幅(m)	連絡路			刈払率	かぶり率	隔年刈有無	林地傾斜	通勤距離			植生の種類	孔状面数	周囲線刈幅(m)	樹種
					事業量(ha)	実行面積(ha)						有無	延長(m)	刈幅(m)					自動車(km)	徒歩(km)	徒歩難易				
天塩	181	こ		単層林	0.36	0.36	全刈	人力機械込み	2回刈1回目								無	0~15°	4	0.1	易	笹(笹が70%以上)	1		カシワ
天塩	182	は		単層林	0.50	0.50	全刈	人力機械込み	2回刈1回目								無	0~15°	1	0.1	易	笹(笹が70%以上)	1		カシワ
天塩	184	は		単層林	8.25	0.68	筋刈	人力機械込み	2回刈1回目	3.0	4.0				43%	30%未満	無	0~15°	8	0.2	易	笹(笹が70%以上)	1	1.5	カシワ
天塩	181	こ		単層林	0.36	0.36	全刈	人力機械込み	2回刈2回目								無	0~15°	4	0.1	易	笹(笹が70%以上)	1		カシワ
天塩	182	は		単層林	0.50	0.50	全刈	人力機械込み	2回刈2回目								無	0~15°	1	0.1	易	笹(笹が70%以上)	1		カシワ
天塩	184	は		単層林	8.25	0.68	筋刈	人力機械込み	2回刈2回目	3.0	4.0				43%	30%未満	無	0~15°	8	0.2	易	笹(笹が70%以上)	1	1.5	カシワ
遠別	1184	い		単層林	2.00	1.00	筋刈	人力機械込み	2回刈1回目	3.0	4.0				43%		無	0~15°	15	0.2	難	笹(笹が70%以上)	1		ケヤマハンノキ・ヤチハンノキ
遠別	1184	ろ		単層林	2.00	0.50	筋刈	人力機械込み	2回刈1回目	3.0	4.0				43%		無	0~15°	15	0.2	難	笹(笹が70%以上)	1		ヤチダモ
遠別	1184	ろ		単層林	2.00	0.50	筋刈	人力機械込み	2回刈1回目	3.0	4.0				43%		無	0~15°	15	0.2	難	笹(笹が70%以上)	1		カシワ
遠別	1184	ほ		単層林	0.57	0.57	筋刈	人力機械込み	2回刈1回目	3.0	4.0	有	300	1.0	48%		無	0~15°	10	0.3	易	笹(笹が70%以上)	1		カシワ
遠別	1184	へ		単層林	0.37	0.37	筋刈	人力機械込み	2回刈1回目	3.0	4.0	有	100	1.0	46%		無	0~15°	10	0.4	易	笹(笹が70%以上)	1		カシワ
遠別	1187	お		単層林	0.10	0.10	全刈	人力機械込み	2回刈1回目						100%		無	0~15°	7	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	1		カシワ
遠別	1187	く		単層林	0.08	0.08	全刈	人力機械込み	2回刈1回目						100%		無	0~15°	7	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	1		カシワ
遠別	1187	や		単層林	0.09	0.09	全刈	人力機械込み	2回刈1回目						100%		無	0~15°	7	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	1		カシワ
遠別	1187	ま		単層林	0.06	0.06	全刈	人力機械込み	2回刈1回目						100%		無	0~15°	7	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	1		カシワ
遠別	1184	い		単層林	2.00	1.00	筋刈	人力機械込み	2回刈2回目	3.0	4.0				43%		無	0~15°	15	0.2	難	笹(笹が70%以上)	1		ケヤマハンノキ・ヤチハンノキ
遠別	1184	ろ		単層林	2.00	0.50	筋刈	人力機械込み	2回刈2回目	3.0	4.0				43%		無	0~15°	15	0.2	難	笹(笹が70%以上)	1		ヤチダモ
遠別	1184	ろ		単層林	2.00	0.50	筋刈	人力機械込み	2回刈2回目	3.0	4.0				43%		無	0~15°	15	0.2	難	笹(笹が70%以上)	1		カシワ
遠別	1184	ほ		単層林	0.57	0.57	筋刈	人力機械込み	2回刈2回目	3.0	4.0	有	300	1.0	48%		無	0~15°	10	0.3	易	笹(笹が70%以上)	1		カシワ
遠別	1184	へ		単層林	0.37	0.37	筋刈	人力機械込み	2回刈2回目	3.0	4.0	有	100	1.0	46%		無	0~15°	10	0.4	易	笹(笹が70%以上)	1		カシワ
遠別	1187	お		単層林	0.10	0.10	全刈	人力機械込み	2回刈2回目						100%		無	0~15°	7	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	1		カシワ
遠別	1187	く		単層林	0.08	0.08	全刈	人力機械込み	2回刈2回目						100%		無	0~15°	7	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	1		カシワ
遠別	1187	や		単層林	0.09	0.09	全刈	人力機械込み	2回刈2回目						100%		無	0~15°	7	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	1		カシワ
遠別	1187	ま		単層林	0.06	0.06	全刈	人力機械込み	2回刈2回目						100%		無	0~15°	7	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	1		カシワ
羽幌	2001	ま		単層林	0.31	0.21	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0				43%		無	0~15°	4	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	1		トドマツ

歩道刈払ブルーリスト

6年度留萌北部署【天塩・遠別・羽幌地区】保安林整備第1号

17

延長合計

44,973

担当区	歩道名	路面刈払				平均 縦断 傾斜	通勤距離		
		作業延長 (m)	刈幅	植生の種類	隔年刈 有無		自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
天塩	179林班線	3,145	1.5m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	10	1.6	易
天塩	川口3号線	3,500	1.5m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	2	1.8	易
天塩	川口4号線	3,119	1.5m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	2	1.6	易
天塩	川口9号線	2,499	1.5m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	9	1.2	易
天塩	川口10号線	577	1.5m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	6	0.6	易
天塩	川口11号線	810	1.5m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	6	0.4	易
天塩	181林班線	7,288	1.5m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	9	3.6	易
天塩	184林班線	1,540	1.5m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	8	0.7	易
遠別	1184林班線	3,186	1.5m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	10	0.1	易
遠別	1185林班線	4,242	1.5m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	8	0.1	易
遠別	1186林班線	1,606	1.5m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	8	0.1	易
遠別	1187林班線	2,404	1.5m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	7	0.1	易
遠別	1188林班線	1,383	1.5m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	10	0.1	易
遠別	1189林班線	1,260	1.5m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	3	0.1	易
遠別	1190林班線	1,192	1.5m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	2	0.5	易

歩道刈払ブルーリスト

担当区	歩道名	路面刈払				平均 縦断 傾斜	通勤距離		
		作業延長 (m)	刈幅	植生の種類	隔年刈 有無		自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
遠別	1191林班線	2,275	1.5m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	11	0.1	易
羽幌	2001林班線	4,947	1.5m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	4	0.5	易

作業道新設・修理刈払ブルーリスト

6年度留萌北部署【天塩・遠別・羽幌地区】保安林整備第1号

1

延長合計

520

担当区	作業道名	作業区分	路面刈払				平均 縦断 傾斜	通勤距離		
			作業延長 (m)	刈幅	植生の種類	隔年刈 有無		自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
天塩	181林班作業道	修理	520	3.0m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	4	0.1	易

作業道新設・修理(路面整正)作業ブルーリスト

6年度留萌北部署【天塩・遠別・羽幌地区】保安林整備第1号

1

延長合計

520

担当区	作業道名	新設 修理 区分	作業延長 (m)	誘導員 補助者	土質	通勤距離		
						自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
天塩	181林班作業道	修理	520	有	砂質土	4		易

その他作業プループリスト

6年度留萌北部署【天塩・遠別・羽幌地区】保安林整備第1号

担当区	林班	小班	枝番	名称(作業種)	規格	数量	単位
遠別	1184	い・ろ		明渠工(大側溝)		200.00	m