

# 本 事 業 費 内 訳 表

事業名 7年度留萌北部署【天塩・遠別・羽幌地区】保安林総合改良整備第1号

留萌北部森林管理署

区分	作業種	名称	数量	単位	単価	金額	備考
直接事業費	地拵・地表処理(大型機械(グラップル等)) 植付	新植地拵	1.00	ha			
		新植	1.00	ha			
	下刈	人工林1回刈	3.02	ha			
		人工林2回刈1回目	2.00	ha			
		人工林2回刈2回目	2.00	ha			
	歩道修理刈払		44.973	km			
	作業道新設・修理刈払		0.520	km			
	作業道新設・修理(路面整正)		0.520	km			
	その他作業		519.75	m			
		直接事業費計					
間接事業費	共通仮設費	安全費(熊撃退スプレー等含む)	1.00	式			
		安全費(エゾシカ幟等含む)					
	現場管理費		1.00	式			施工地域: 山間僻地及び離島
	間接事業費計		1.00				
事業原価			1.00				
一般管理費等			1.00	式			
事業価格			1.00				
消費税相当額			10	%			
本事業費計			1.00				

# 地拵・地表処理(大型機械(グラップル等))プルーフリスト

7年度留萌北部署【天塩・遠別・羽幌地区】保安林総合改良整備第1号

箇所数 1 面積合計 2.00 1.00

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		刈払 方法	刈幅 (m)	残幅 (m)	連絡路			刈払率	haあたり30cm以下 伐根処理	林地 傾斜	通勤距離		
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)				有無	延長 (m)	刈幅 (m)				自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
遠別	1184	い		単層林	新植地拵	2.00	1.00	筋刈	3.0	4.0				43%	50本未満	0~15°	15	0.2	易

# 植付ブルーリスト

7年度留萌北部署【天塩・遠別・羽幌地区】保安林総合改良整備第1号

箇所数 2 面積合計 2.00 1.00

本数合計 2,400

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		植生の種類	植栽樹種	植栽本数			苗木小運搬		苗木規格	単独 一連	石礫比	林地 傾斜	通勤距離			山元一時仮植		山元準備仮植		植条 数	列間 (m)	苗間 (m)
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)			植付総本数 (本)	haあたり 本数(本)	苗木運搬 距離(km)	条件	距離 (km)					自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易	石礫比 (%)	植生の種類	石礫比 (%)	植生の種類			
遠別	1184	い		単層林	新植	1.00	0.50	チシマザサ(チシマザサ、スズタケが70%以上)	ヤチダモ1号	1,200	2,400	181	難		50cm以下	一連作業	15%以下	0~15°	15	0.2	易	15%以下	その他(雑草、チシマザサ以外)			1	3.50	1.00
遠別	1184	い		単層林	新植	1.00	0.50	チシマザサ(チシマザサ、スズタケが70%以上)	ケヤマハンノキ・ヤチハンノキ1号	1,200	2,400	181	難		50cm以下	一連作業	15%以下	0~15°	15	0.2	易	15%以下	その他(雑草、チシマザサ以外)			1	3.50	1.00

# 下刈ブルーリスト

7年度留萌北部署【天塩・遠別・羽幌地区】保安林総合改良整備第1号

箇所数 16 面積合計 11.12 7.02

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		刈払方法	作業手段	刈払回数	刈幅(m)	残幅(m)	連絡路			刈払率	かぶり率	隔年刈有無	林地傾斜	通勤距離			植生の種類	孔状面数	周囲線刈払幅(m)	樹種
					事業量(ha)	実行面積(ha)						有無	延長(m)	刈幅(m)					自動車(km)	徒歩(km)	徒歩難易				
遠別	1184	い		単層林	2.00	1.00	筋刈	人力機械込み	2回刈1回目	3.0	4.0	無			43%	30%未満	無	0~15°	15	0.2	易	笹(笹が70%以上)	1		ケヤマハンノキ・ヤチハンノキ
遠別	1184	ろ		単層林	1.00	0.50	筋刈	人力機械込み	2回刈1回目	3.0	4.0	無			43%	30%未満	無	0~15°	15	0.2	易	笹(笹が70%以上)	1		ヤチダモ
遠別	1184	ろ		単層林	1.00	0.50	筋刈	人力機械込み	2回刈1回目	3.0	4.0	無			43%	30%未満	無	0~15°	15	0.2	易	笹(笹が70%以上)	1		カシワ
遠別	1184	い		単層林	2.00	1.00	筋刈	人力機械込み	2回刈2回目	3.0	4.0	無			43%	30%未満	無	0~15°	15	0.2	易	笹(笹が70%以上)	1		ケヤマハンノキ・ヤチハンノキ
遠別	1184	ろ		単層林	1.00	0.50	筋刈	人力機械込み	2回刈2回目	3.0	4.0	無			43%	30%未満	無	0~15°	15	0.2	易	笹(笹が70%以上)	1		ヤチダモ
遠別	1184	ろ		単層林	1.00	0.50	筋刈	人力機械込み	2回刈2回目	3.0	4.0	無			43%	30%未満	無	0~15°	15	0.2	易	笹(笹が70%以上)	1		カシワ
天塩	181	こ		単層林	0.36	0.36	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	0~15°	4	0.1	易	笹(笹が70%以上)	1		カシワ
天塩	182	は		単層林	0.50	0.50	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	0~15°	1	0.1	易	笹(笹が70%以上)	1		カシワ
天塩	184	は		単層林	0.68	0.68	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	無			43%	30%未満	無	0~15°	8	0.2	易	笹(笹が70%以上)	1	1.5	カシワ
遠別	1184	ほ		単層林	0.57	0.57	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	有	300	1.0	48%	30%未満	無	0~15°	10	0.3	易	笹(笹が70%以上)	1		カシワ
遠別	1184	へ		単層林	0.37	0.37	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	有	100	1.0	46%	30%未満	無	0~15°	10	0.4	易	笹(笹が70%以上)	1		カシワ
遠別	1187	お		単層林	0.10	0.10	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	0~15°	7	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	1		カシワ
遠別	1187	く		単層林	0.08	0.08	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	0~15°	7	0.1	易	笹(笹が70%以上)	1		カシワ
遠別	1187	や		単層林	0.09	0.09	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	0~15°	7	0.1	易	笹(笹が70%以上)	1		カシワ
遠別	1187	ま		単層林	0.06	0.06	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	0~15°	7	0.1	易	笹(笹が70%以上)	1		カシワ
羽幌	2001	ま		単層林	0.31	0.21	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	無			43%	30%未満	無	0~15°	4	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	1		トドマツ

## その他作業プループリスト

7年度留萌北部署【天塩・遠別・羽幌地区】保安林総合改良整備第1号

担当区	林班	小班	枝番	名称(作業種)	規格	数量	単位
遠別	1184	い		防風柵設置		519.75	m

# 積上共通仮設費ブルーリスト

7年度留萌北部署【天塩・遠別・羽幌地区】保安林総合改良整備第1号

箇所数 1

5.00

担当区	林班	小班	枝番	名称(作業種)	規格	数量	単位
遠別	1184	い		「発砲禁止」幟設置・撤去	幟:450*1500mm、生地:オレンジ、文字:黒文字1色 幟用ポール:伸縮3m、PP被覆鋼管	5.00	本

## 苗木購入プルーフリスト

7年度留萌北部署【天塩・遠別・羽幌地区】保安林総合改良整備第1号

2,400

<u>作業種</u>	<u>更新方法の区分</u>	<u>苗木</u>	<u>数量(本)</u>
植付	新植	ヤチダモ 1号	1,200
植付	新植	ケヤマハンノキ・ヤチハンノキ 1号	1,200

## 苗木運搬プルーフリスト

7年度留萌北部署【天塩・遠別・羽幌地区】保安林総合改良整備第1号

作業種	運搬距離(km)	トドマツ類数量(本)	カラマツ類数量(本)	合計本数(本)	裸苗 運搬回数	コンテナ苗 運搬回数
植付	181		2,400	2,400	1	

# 歩道刈払ブルーリスト

7年度留萌北部署【天塩・遠別・羽幌地区】保安林総合改良整備第1号

17

延長合計

44,973

担当区	歩道名	路面刈払				平均 縦断 傾斜	通勤距離		
		作業延長 (m)	刈幅	植生の種類	隔年刈 有無		自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
天塩	179林班線	3,145	1.5m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	10	1.6	易
天塩	川口3号線	3,500	1.5m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	2	1.8	易
天塩	川口4号線	3,119	1.5m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	2	1.6	易
天塩	川口9号線	2,499	1.5m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	9	1.2	易
天塩	川口10号線	577	1.5m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	6	0.6	易
天塩	川口11号線	810	1.5m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	6	0.4	易
天塩	181林班線	7,288	1.5m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	9	3.6	易
天塩	184林班線	1,540	1.5m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	8	0.7	易
遠別	1184林班線	3,186	1.5m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	10	0.1	易
遠別	1185林班線	4,242	1.5m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	8	0.1	易
遠別	1186林班線	1,606	1.5m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	8	0.1	易
遠別	1187林班線	2,404	1.5m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	7	0.1	易
遠別	1188林班線	1,383	1.5m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	10	0.1	易
遠別	1189林班線	1,260	1.5m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	3	0.1	易
遠別	1190林班線	1,192	1.5m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	2	0.5	易

## 歩道刈払ブルーリスト

担当区	歩道名	路面刈払				平均 縦断 傾斜	通勤距離		
		作業延長 (m)	刈幅	植生の種類	隔年刈 有無		自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
遠別	1191林班線	2,275	1.5m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	11	0.1	易
羽幌	2001林班線	4,947	1.5m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	4	0.5	易

# 作業道新設・修理刈払ブルーリスト

7年度留萌北部署【天塩・遠別・羽幌地区】保安林総合改良整備第1号

1

延長合計

520

担当区	作業道名	作業区分	路面刈払				平均 縦断 傾斜	通勤距離		
			作業延長 (m)	刈幅	植生の種類	隔年刈 有無		自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
天塩	181林班作業道	修理	520	3.0m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	4	0.1	易

# 作業道新設・修理(路面整正)作業ブルーリスト

7年度留萌北部署【天塩・遠別・羽幌地区】保安林総合改良整備第1号

1 延長合計 520

担当区	作業道名	新設 修理 区分	作業延長 (m)	誘導員 補助者	土質	通勤距離		
						自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
天塩	181林班作業道	修理	520	有	砂質土	4		易