

仕様書等の一部訂正について

令和7年7月31日付けで公告した「曙地区治山工事」の仕様書等について、下記のとおり訂正します。

令和7年8月6日

分任支出負担行為担当官
留萌北部森林管理署長 荒川 和也

記

【訂正箇所及び内容】

1. 「仕様書等」

入札説明書

3 工事概要(5)使用する主要な資機材について訂正する。

【誤】「植生マット 280.7m」の文字削除

【正】削除

治山工事現場説明書

(2)山腹工について訂正する。

【誤】「緑化工 植生マット 280.7m²」の文字削除

【正】削除

本工事費内訳書・内訳書・代価表・単価表について表紙以降を差し替える。

入 札 説 明 書

留萌北部森林管理署の令和 7 年度曙地区治山工事に係る入札公告（建設工事）に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。

本工事は、電子契約システム試行対象案件である。

1. 公告日：令和 7 年 7 月 31 日

2. 分任支出負担行為担当官

留萌北部森林管理署長 荒川 和也

北海道天塩郡天塩町新栄通 6 丁目

3. 工事概要等

本工事は、施工パッケージ型積算方式の試行工事である。

本工事は、現場閉所による週休 2 日の試行工事（発注者指定方式）である。詳細については、特記仕様書によるものとする。

本工事は、受発注者間の情報共有システムの活用工事である。

本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。

(1) 工 事 名 曙地区治山工事

(2) 工事場所 北海道苫前郡羽幌町字曙 留萌北部森林管理署 2134 林班

(3) 工事内容 別冊図面及び別冊仕様書のとおり。

(4) 工 期 契約締結日の翌日から令和 8 年 3 月 13 日まで

(5) 使用する主要な資機材 コンクリート 62.3m³

~~植生マット 280.7m²~~ (削除)

(6) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成 12 年法律第 104 号）に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。

(7) 本工事の入札は、適切かつ円滑な実施を目的として、仕様に基づく簡易な施工計画に係る技術提案等を求め、当該技術提案等に基づき、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式（簡易型）のうち、技術提案（簡易な施工計画）の提出・評価を省略し、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できるかどうかを審査・評価する施工体制確認型総合評価落札方式（簡易型（省略））により行う。

(8) 本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るため、令和 7 年 9 月 19 日まで余裕期間を見込んだ工事である。

なお、余裕期間の技術者の配置は要しないものとする。

また、余裕期間内に、施工体制等の確保及び建設資材の確保が図られた場合は、監督職員との協議により工事着手できるものとする。

(9) 主任技術者の専任に係る取扱いについては、工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場の相互の間隔が直線距離で 10 k m 程度又は移動時間 60 分程度の近接した場所において同一の建設業者が施工する場合には、建設業法施行令第 27 条第 2 項により、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができるものとする。

なお、この場合において、同一の主任技術者が管理することができる工事の数は、専任が必要な工事を含む場合は、原則 2 件程度とする。ただし、監理技術者には適用しない。

入 札 説 明 書

留萌北部森林管理署の令和 7 年度曙地区治山工事に係る入札公告（建設工事）に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。

本工事は、電子契約システム試行対象案件である。

1. 公告日：令和 7 年 7 月 31 日

2. 分任支出負担行為担当官

留萌北部森林管理署長 荒川 和也

北海道天塩郡天塩町新栄通 6 丁目

3. 工事概要等

本工事は、施工パッケージ型積算方式の試行工事である。

本工事は、現場閉所による週休 2 日の試行工事（発注者指定方式）である。詳細については、特記仕様書によるものとする。

本工事は、受発注者間の情報共有システムの活用工事である。

本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。

(1) 工 事 名 曙地区治山工事

(2) 工事場所 北海道苫前郡羽幌町字曙 留萌北部森林管理署 2134 林班

(3) 工事内容 別冊図面及び別冊仕様書のとおり。

(4) 工 期 契約締結日の翌日から令和 8 年 3 月 13 日まで

(5) 使用する主要な資機材 コンクリート 62.3m³

(6) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成 12 年法律第 104 号）に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。

(7) 本工事の入札は、適切かつ円滑な実施を目的として、仕様に基づく簡易な施工計画に係る技術提案等を求め、当該技術提案等に基づき、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式（簡易型）のうち、技術提案（簡易な施工計画）の提出・評価を省略し、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できるかどうかを審査・評価する施工体制確認型総合評価落札方式（簡易型（省略））により行う。

(8) 本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るため、令和 7 年 9 月 19 日まで余裕期間を見込んだ工事である。

なお、余裕期間の技術者の配置は要しないものとする。

また、余裕期間内に、施工体制等の確保及び建設資材の確保が図られた場合は、監督職員との協議により工事着手できるものとする。

(9) 主任技術者の専任に係る取扱いについては、工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場の相互の間隔が直線距離で 10 k m 程度又は移動時間 60 分程度の近接した場所において同一の建設業者が施工する場合には、建設業法施行令第 27 条第 2 項により、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができるものとする。

なお、この場合において、同一の主任技術者が管理することができる工事の数は、専任が必要な工事を含む場合は、原則 2 件程度とする。ただし、監理技術者には適用しない。

誤

治山工事現場説明書

工 事 名 曙地区治山工事
工 事 場 所 苫前郡羽幌町字曙
留萌北部森林管理署 2134林班
別紙(位置図)のとおり

説 明 事 項

1 構造物の内容

(1) 溪間工事

工 種	規 模			備 考
	堤 高	堤 長	体 積	
コンクリート床固工	3.50m	14.50m	62.3m ³	

(2) 山腹工

工 種	種 別	数 量	備 考	工 種	種 別	数 量	備 考
緑化工	植生マット	280.7m ²	(削除)				

(※) 詳細については、別紙構造図を参照

2 支給材料及び貸与品について
該当なし

3 設計変更について
任意仮設については、原則として設計変更の対象としない。

4 災害補償について
災害補償については契約約款第30条にもとづいて行うが、次のような場合には補償の対象とならない
場合がある。

(1) 補償の対象とならない事項

- ① 出来高について
工事の出来高が施工管理基準にもとづいて作成される図書等に記載されていないために被災部分
の証明ができない場合。
- ② 機械器具類について
設計で積算しているものよりも常識的にみて、明らかに過大な機械器具が搬入され、それが被害を
受けた場合。
- ③ 工事資材について
常識的に見て、被災が予想される場所に資材を置いたことにより流失する等被災した場合。
- ④ 仮設工(締切工、廻排水工、水替工等)について
受注者の責任において、いずれかの工法を採用しても差し支えないが、設計で想定している工法
と比べ、明らかに過小なものが施工されたため被災した場合。



治山工事現場説明書

工 事 名 曙地区治山工事
工 事 場 所 苫前郡羽幌町字曙
留萌北部森林管理署 2134林班
別紙(位置図)のとおり

説 明 事 項

1 構造物の内容

(1) 溪間工事

工 種	規 模			備 考
	堤 高	堤 長	体 積	
コンクリート床固工	3.50m	14.50m	62.3m ³	

(2) 山腹工

工 種	種 別	数 量	備 考	工 種	種 別	数 量	備 考

(※) 詳細については、別紙構造図を参照

2 支給材料及び貸与品について
該当なし

3 設計変更について
任意仮設については、原則として設計変更の対象としない。

4 災害補償について
災害補償については契約約款第30条にもとづいて行うが、次のような場合には補償の対象とならない
場合がある。

(1) 補償の対象とならない事項

- ① 出来高について
工事の出来高が施工管理基準にもとづいて作成される図書等に記載されていないために被災部分
の証明ができない場合。
- ② 機械器具類について
設計で積算しているものよりも常識的にみて、明らかに過大な機械器具が搬入され、それが被害を
受けた場合。
- ③ 工事資材について
常識的に見て、被災が予想される場所に資材を置いたことにより流失する等被災した場合。
- ④ 仮設工(締切工、廻排水工、水替工等)について
受注者の責任において、いずれかの工法を採用しても差し支えないが、設計で想定している工法
と比べ、明らかに過小なものが施工されたため被災した場合。

令和 7 年度

差し替え

曙地区治山工事

本工事費内訳書・内訳書・代価表・単価表

北海道森林管理局

留萌北部森林管理署

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溪間工	式	1			費目行
治山土工	式	1			工種行
作業土工	式	1			種別行
バックホ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削・積込 山地治山工(B) 溪間工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土普通	m3	75			1号代価表 8頁
岩石掘削(機械) 600~800kg級 軟岩(Ⅱ)	m3	54			2号代価表 9頁
軟岩(Ⅱ) 床掘(破砕片除去) バックホ掘削(掘削積込、積込) 崩壊状態の積込 山地治山工(B) 溪間工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 普通	m3	54			3号代価表 10頁
埋戻し バックホ掘削(掘削積込、積込) 崩壊状態の積込 山地治山工(B) 溪間工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土・軟岩(Ⅰ)A 普通	m3	81			4号代価表 11頁
埋戻し 【施工パ】クハ 締固め	m3	51			5号代価表 12頁
岩盤掘削面整形	m2	29			6号代価表 13頁
岩盤清掃	m2	29			7号代価表 14頁
治山ダム工	式	1			工種行
コンクリート床固工	式	1			種別行
コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物 V<30m3/日 C-4P混B	m3	62 300			8号代価表 15頁
養生工(一般養生) 無筋構造物	m3	62 300			9号代価表 16頁

本工事費内訳書

曙地区治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
打継面清掃工	m3	62 300			10号代価表 17頁
圧送管組立・撤去 L=150m未満	m	40			11号代価表 18頁
鉄筋加工 鉄筋径16~25mm SD295 D16mm1.56kg/m U型 (フックなし)	t	0 236			12号代価表 19頁
治山ダム 鉄筋建込(水平打継面処理) U型 (フックなし)	本	90			13号代価表 20頁
円形型枠設置 φ300mm L=1.58m	箇所	1			14号代価表 21頁
治山ダム型枠 設置・撤去 ケーブルクレーンなし	m2	88			15号代価表 22頁
足場工(キャットウォーク)	m	35			16号代価表 23頁
溪間工付属物設置工	式	1			工種行
大型かご枠 組立・中詰め 高さ1,000×幅1,000×奥行1,500 資材別途	m2	13			17号代価表 24頁
大型かご枠 高さ1,000×幅1,000×奥行1,500 資材 13m ²	式	1			18号代価表 25頁
購入詰石 L=66.3km	m3	19			19号代価表 26頁
かご枠 組立・中詰め 高さ500×幅1,000×奥行1,000 資材別途	m2	7			20号代価表 27頁
かご枠 高さ500×幅1,000×奥行1,000 資材 7 m ²	式	1			21号代価表 28頁
購入詰石 L=66.3km	m3	7			22号代価表 29頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
植生補工 最大法長3.0m以上	m2	32 600			23号代価表 30頁
堤名板[B型]設置 (普通作業員)	枚	1			24号代価表 31頁
護岸工	式	1			工種行
木製護岸工	式	1			種別行
木製護岸工(二面丸太) 立丸太L=1.4m D=8cm 横丸太L=1.4m D=9cm 杭打、横丸太寝せ込み、鉄釘打込、鉄線結束	m	184 800			25号代価表 32頁
バックホ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削・積込 山地治山工(B) 溪間工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土普通	m3	617			26号代価表 33頁
切土法面整形 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	281			27号代価表 34頁
植生補工 最大法長3.0m以上	m2	280 700			23号代価表 30頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
工事用道路工	式	1			種別行
敷鉄板設置・撤去	m2	550			28号代価表 35頁
鋼板賃料 22*1524*6096 60枚 供用90日	式	1			29号代価表 36頁
土留・仮締切工	式	1			種別行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	袋	2			30号代価表 37頁
水替工	式	1			種別行
ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量0以上6m3/h未満(ポンプ 径50mm*1台)	日	8			31号代価表 38頁
水替ポンプ 据付・撤去(小口径) 揚程10m以下 排水0以上6m3/h未満 ポンプ 口径50mm	箇所	1			32号代価表 39頁
仮排水路	式	1			種別行
仮設排水官設置・撤去 波状管 (φ300mm) 3ヵ月未満	m	13			33号代価表 40頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
運搬費	式	1			1号内訳書 6頁
安全費	式	1			2号内訳書 7頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

運搬費

内訳書
(1号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷鉄板運搬費 重量96.2t 20kmまで 製品長12m以内 積込取卸費込 基地：羽幌町	式	1			36号代価表 43頁	
計						

安全費

内訳書
(2号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
「発砲禁止」 幟設置・撤去 幟450×1,500mm 生地：橙色 ポール3.0m PP被覆鋼管	本	1			37号代価表 44頁	
計						

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
地山の掘削・積込 山地治山工(B) 溪間工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土普通

代価表
(1号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	1 042			1号単価表 45頁	
計						
1 m3 当り						

岩石掘削(機械)
600~800kg級 軟岩(Ⅱ)

代価表
(2号代価表)

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ブレイカ BH山積0.45(排対3) 岩10% 油圧式600~800kg級	時間	1 850			2号単価表 46頁	
諸雑費	%	12			諸雑費	大型ブレイカ用オイル損耗費
計						
1 m3 当り						

軟岩（Ⅱ） 床掘（破碎片除去）バックホ掘削（掘削積込、積込）
ルズな状態の積込 山地治山工（B） 溪間工 制限あり 山積0.45m3（平積0.35m3） 砂・砂質土・粘性土・礫質土 普通

代価表

(3号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホ（排対3次） クローラ型・山積0.45m3（平積0.35m3）超低騒音型	日	0 962			1号単価表 45頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻し バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルーズな状態の積込 山地治山工(B) 溪間工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土・軟岩(Ⅰ)

A 普通

代価表

4号代価表

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0 962			3号単価表 47頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻し 【施工パ】 タンパ 締固め

代価表
(5号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		1. 24				
K1	タンパ 及びランマ 質量60~80kg 長期割引	1. 24		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		97. 05				
R1	特殊作業員	51. 22		特殊作業員		
R2	普通作業員	45. 83		普通作業員		
Z		1. 71				
Z1	ガソリン レギュラー スタンド	1. 71		ガソリン レギュラー スタンド		

岩盤掘削面整形

代価表						
(6号代価表)						
10 m2当り						
名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 150				
普通作業員	人	0 300				
特殊作業員	人	0 300				
諸雑費	%	17			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

岩盤清掃

代価表

(7号代価表)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 100				
普通作業員	人	0 400				
諸雑費	%	19			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物
V<30m3/日 C-4P混B

代価表
(8号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 300				
特殊作業員	人	0 600				
普通作業員	人	1 500				
生コンクリート C-4P 混B	m3	10 700				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	1			4号単価表 48頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	パイプ、発動発電機損料等
計						
1 m3 当り						

養生工(一般養生)
無筋構造物

代価表
(9号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 080				
普通作業員	人	0 250				
諸雑費	%	10			諸雑費	散水機械、電力、シート、養生マット、角材等
計						
1 m3 当り						

打継面清掃工

代価表
(10号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 020				
普通作業員	人	0 100				
諸雑費	%	12			諸雑費	
計						
1 m3 当り						

圧送管組立・撤去
L=150m未満

代価表
(11号代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 900				
計						
1 m 当り						

鉄筋加工
鉄筋径16~25mm SD295 D16mm1.56kg/m U型（フックなし）

代価表

(12号代価表)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
[小口]異形棒鋼 SD295 D16mm 1.56kg/m	t	1 030				
土木一般世話役	人	0 200				加工
鉄筋工	人	0 900				加工
普通作業員	人	0 600				加工
諸雑費	%	2			諸雑費	加工(鉄筋加工機、クレーン付トラック等)
計						
1 t 当り						

治山ダム 鉄筋建込(水平打継面処理)
U型 (フックなし)

代価表
(13号代価表)

100 本 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 180				
普通作業員	人	0 720				
計						
1 本 当 り						

円形型枠設置
φ 300mm L=1.58m

代価表
(14号代価表)

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水抜パイプ取付（共通） φ 20cm以上 パイプ別途	個所	1			34号代価表 41頁	
円形型枠（紙製） φ 300×5.3×4000mm	m	1.700				1.58*1.0=1.65m
計						
1 箇所 当り						

治山ダム型枠 設置・撤去
ケーブルクレーンなし

代価表
(15号代価表)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 290				
型わく工	人	1 570				
普通作業員	人	1 360				
諸雑費	%	40			諸雑費	型枠材(鋼製又は合板)、電力等
計						
1 m2 当り						

足場工 (キャットウォーク)

代価表

(16号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 100				
とび工	人	0 400				
普通作業員	人	0 400				
諸雑費	%	21			諸雑費	斜面用足場ブラケット、丸パイプ、直交クランプ 等
計						
1 m 当り						

大型かご枠 組立・中詰め
高さ1,000×幅1,000×奥行1,500 資材別途

代価表
(17号代価表)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 220				0.09組立+0.13中詰め
バック杓(排対1次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	0 111			5号単価表 49頁	
計						
1 m2 当り						

大型かご枠
高さ1,000×幅1,000×奥行1,500 資材 13m²

代価表

(18号代価表)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型かご枠 高さ1,000×幅1,000×奥行1,500	m2	13				
大型かご枠 端部枠 高さ1,000×奥行1,500	枚	16				
計						
1 式 当 り						

購入詰石 L=66.3km

代価表
(19号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
購入詰石 150～300mm	m3	1				1.0*1.0*1.5*13*0.95=18.5
ダンプ運搬10t 土砂類 片道66.3km BH山積0.80m3	m3	1			35号代価表 42頁	
計						
1 m3 当り						

かご枠 組立・中詰め
高さ500×幅1,000×奥行1,000 資材別途

代価表
(20号代価表)

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.150				0.03組立+0.12中詰め
バックホ (排対1次) クローラ型・山積0.45m3 (平積0.35m3)	時間	0.074			5号単価表 49頁	
計						
1 m2 当り						

(21号代価表)

1 式当り

28 頁

購入詰石 L=66.3km

代価表
(22号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
購入詰石 150～300mm	m3	1				0.5*1.0*1.0*14*0.95=6.65
ダンプ運搬10t 土砂類 片道66.3km BH山積0.80m3	m3	1			35号代価表 42頁	
計						
1 m3 当り						

植生ネット工
最大法長3.0m以上

代価表
(23号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 400				
法面工	人	1				
普通作業員	人	0 600				
植生ネット	m2	120				
アンカーピン Φ9mm L =200mm	本	300				
諸雑費	%	6			諸雑費	仮設ロープ等の損耗費
計						
1 m2 当り						

堤名板[B型]設置
(普通作業員)

代価表
(24号代価表)

1 枚当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
堤名板 (B型) 400×550×12mmアルミニウム軽合金	枚	1				
普通作業員	人	0.140				
計						
1 枚 当 り						

木製護岸工（二面丸太）
立丸太L=1.4m D=8cm 横丸太L=1.4m D=9cm 杭打、横丸太寝せ込み、鉄釘打込、鉄線結束(

代価表

)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
素材（N材） 長3.7m未満 末口径13cm 下皮はぎ加工別途	m3	0 190				0.18*1.05
杭丸太（N材） 長3.7m未満 末口径13cm未満	m3	0 610				0.584*1.05
丸太皮はぎ加工費 末口径13cm未満	m	98 020				
丸太先削り加工費 末口径13cm未満	m	28				
なまし鉄線 3.2mm（#10）	k g	1 510				
洋釘（鉄丸くぎ） N- 75 #10 184本/kg	k g	1 900				
普通作業員	人	4 670				1.2+2.33+0.84+0.3
計						
1 m 当り						

(26号代価表)

地山の掘削・積込 山地治山工(B) 溪間工 制限あり 山積0.45m³(平積0.35m³) 砂・砂質土・粘性土普通

(26号代価表)

[illegible]

切土法面整形
砂・砂質土 BH山積0.45m3

代価表
(27号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 300				
普通作業員	人	2				
バックホ (排対2次) クロー型・山積0.45m3 (平積0.35m3)	時間	4 300			6号単価表 50頁	
計						
1 m2 当り						

敷鉄板設置・撤去

代価表

(28号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 295				
とび工	人	0 295				
普通作業員	人	0 295				
バックホ(賃料) 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 吊能力2. 9t長期割引	日	0 295			7号単価表 51頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	吊金具及びワイヤロープ の費用
計						
1 m2 当り						

鋼板賃料 22*1524*6096 60枚
供用90日

代価表
(29号代価表)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷き鉄板賃料(90日) 22×1524×6096mm	枚/日	5,400				
鋼板整備費(賃貸) 22×1524×6096mm	枚	60				
計						
1 式 当 り						

大型土のう工 製作・設置撤去
作業半径6m以下

代価表
(30号代価表)

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 278				製作・設置
特殊作業員	人	0 278				製作・設置
普通作業員	人	0 278				製作・設置
大型土のう 耐候性 φ110*108cm	袋	10				
バック杓(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0 278			8号単価表 52頁	製作・設置
諸雑費	%	4			諸雑費	製作枠等費用
土木一般世話役	人	0 069				撤去
特殊作業員	人	0 069				撤去
バック杓(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0 069			9号単価表 53頁	撤去
計						
1 袋 当り						

ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機
排水量0以上6m3/h未満(ポンプ 径50mm*1台)

代価表
(31号代価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0 140				
発動発電機(賃料) 2kVA長期割引	日	1			10号単価表 54頁	
諸雑費	%	10			諸雑費	ポンプ 配管材料損料、水中ポンプ 賃料
計						
1 日 当 り						

水替ポンプ据付・撤去(小口径) 揚程10m以下
排水0以上6m3/h未満 ポンプ口径50mm

代価表
(32号代価表)

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 300				
普通作業員	人	0 500				
計						
1 箇所 当り						

仮設排水官設置・撤去
波状管（φ 300mm） 3 ヲ月未満

代価表
(33号代価表)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 450				
普通作業員	人	1 200				
高密度ポリエチレン管 波状管（φ 300mm）	m	45 450				101m×45%
諸雑費	%	12			諸雑費	
計						
1 m 当り						

水抜パイプ取付（共通）
φ 20cm以上 パイプ別途

代価表
(34号代価表)

1 個所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型わく工	人	0 080				
計						
1 個所 当り						

ダンプ 運搬10t 土砂類
片道66.3km BH山積0.80m3

代価表
(35号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック 良好 オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	時間	116 414			11号単価表 55頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

敷鉄板運搬費
重量96.2t 20kmまで 製品長12m以内 積込取卸費込 基地：羽幌町 (36号代価表)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼材輸送運賃 20kmまで 製品長12m以内	t	96 200				
積込費取卸し費 積込費+取卸し費 基地－現場－基地	t	96 200				
鋼材輸送運賃 20kmまで 製品長12m以内	t	96 200				
計						
1 式 当 り						

「発砲禁止」幟設置・撤去
幟450×1,500mm 生地：橙色 ポール3.0m PP被覆鋼管

代価表

(37号代価表)

10 本 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
のぼり 450*1500mm 生地：蛍光色、文字：1色	枚	10				
のぼり用ポール 伸縮3m PP被覆鋼管	本	10				
普通作業員	人	0 300				
計						
1 本 当 り						

(1号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

大型ブレーカ BH山積0.45(排対3) 岩10%
油圧式600~800kg級

単価表
(2号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 170				
軽油 ハートル給油	L	9 400				
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)][岩石補正+10%] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	時間	1				
大型ブレーカ(ベースマシン含まず) 油圧式600~800kg級	日	0 170				
計						
1 時 間 当り						

(3号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

コンクリートポンプ車
トラック架装・フォーム式・圧送能力90~110m3/h

単価表

(4号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 150				
軽油 ハートロール給油	L	13				
コンクリートポンプ車 トラック架装・フォーム式・圧送能力 90~110m3/h	時間	1				
計						
1 時間 当り						

(5号单価表)

1 時間当り

[illegible]

バックホ (排対2次)
クローラ型・山積0.45m3 (平積0.35m3)

単価表
(6号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手 (特殊) (屋外補正対象外)	人	0 170				
軽油 ハートル給油	L	8 600				
バックホ [排出ガス対策型 (第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m3 (平積0.35m3)	時間	1				
計						
1 時間 当り						

(7号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(8号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(9号单侧表

[illegible]

1 日 当 り

発動発電機(賃料)
2kVA長期割引

単価表
(10号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン レギュラー スタンド	L	8 900				
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 2kVA 長期割引	日	1 100				
計						
1 日 当 り						

ダンプトラック 良好
オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級

単価表
(11号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(一般)(屋外補正対象外)	人	0 170				
軽油 ハートル給油	L	9 800				
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	時間	1				
タイヤ損耗費及び補修費(1時間当り) ダンプトラック10t・良好	時間	1				
計						
1 時間 当り						