本 事 業 費 内 訳 表

事業名 7年度留萌南部署【達布地区】保全整備造林第2号

留萌南部森林管理署

区分	作業種	名称	数量	単位	単価	金額	備考
直接事業費	地拵・地表処理(大型機械(グラップル等))	新植地拵	3.16	ha			
	コンテナ苗植付	新植	3.16	ha			
	下刈	人工林1回刈	14.85	ha			
	機械下刈	人工林1回刈	4.63	ha			
	根踏	人工林	11.18	ha			
	つる切	人工林	17.49	ha			
		天然林	2.08	ha			
	歩道修理刈払		0.600	km			
	作業道新設・修理刈払		1.700	km			
	直接事業費計						
間接事業費	共通仮設費	安全費(熊撃退スプレー等含む) 安全費(エゾシカ幟等含む)	1.00	式			施工地域: 山間僻地及び離島
	現場管理費		1.00	式			施工地域: 山間僻地及び離島
	間接事業費計		1.00				
事業原価			1.00				
一般管理費等			1.00	式			

地拵・地表処理(大型機械(グラップル等))プルーフリスト

7年度留萌南部署【達布地区】保全整備造林第2号

箇所数 1

面積合計 3.49 3.16

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		刈払 方法	刈幅 (m)	残幅 (m)	連絡路			刈払率	haあたり30cm以下 伐根処理	林地 傾斜	通勤距離		
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)				有無	延長 (m)	刈幅 (m)				自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
達布	1026	ち	1	単層林	新植地拵	3.49	3.16	全刈						100%	100本以上	0~15°	5	0.4	易

コンテナ苗植付ブルーリスト

7年度留萌南部署【達布地区】保全整備造林第2号

箇所数 1

面積合計

3.49

3.16

本数合計

4,800

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		植生の種類	植栽樹種	植栽本数		苗木運搬 距離(km)	苗木小運搬		苗木規格	石礫比	林地 傾斜	通勤距離			植条 数	列間 (m)	苗間 (m)
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)			植付総本数 (本)	haあたり 本数(本)		条件	距離 (km)				自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易			
達布	1026	ち	1	単層林	新植	3.49	3.16	雑草(植生70%以上なし、雑草が70%以上)	グイマツ雑種F1(コンテナ苗)1号	4,800	1,519	161	易	0.4	50cm以下	15%以下	0~15°	5		易	1	4.00	1.67

苗木購入プルーフリスト

7年度留萌南部署【達布地区】保全整備造林第2号

4,800

<u>作業種</u>	<u>更新方法の区分</u>	<u>苗木</u>	<u>数量(本)</u>
コンテナ植付	新植	グイマツ雑種F1(コンテナ苗) 1号	4,800

苗木運搬プルーフリスト

7年度留萌南部署【達布地区】保全整備造林第2号

作業種	運搬距離(km)	トドマツ類数量(本)	カラマツ類数量(本)	合計本数(本)	裸苗 運搬回数	コンテナ苗 運搬回数
コンテナ植付	161		4,800	4,800		1

根踏ブルーリスト

7年度留萌南部署【達布地区】保全整備造林第2号

箇所数 4 面積合計 53.76 11.18

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		haあたり植付本数(本)	林地傾斜	通勤距離			樹種
					事業量 (ha)	実行面積 (ha)			自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易	
達布	1026	ほ		単層林	19.24	3.22	1,491	0~15°	6	0.5	易	トドマツ
達布	1026	へ		単層林	17.75	2.50	1,480	0~15°	6	0.2	易	トドマツ
達布	1027	わ		単層林	13.00	1.86	1,452	0~15°	7	0.2	易	トドマツ
川上	1113	い		単層林	3.77	3.60	1,500	0~15°	10	0.2	易	トドマツ

下刈ブルーリスト

7年度留萌南部署【達布地区】保全整備造林第2号

箇所数 5 面積合計 64.54 14.85

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		刈払方法	作業手段	刈払回数	刈幅(m)	残幅(m)	連絡路			刈払率	かぶり率	隔年刈有無	林地傾斜	通勤距離			植生の種類	孔状面数	周囲線刈払幅(m)	樹種
					事業量(ha)	実行面積(ha)						有無	延長(m)	刈幅(m)					自動車(km)	徒歩(km)	徒歩難易				
達布	1026	ち		単層林	5.20	5.20	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	6.5	無			19%	30%未満	無	0~15°	5	0.5	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
達布	1052	い		複層林	9.35	2.07	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	5.5	有	800	1.5	27%	30%未満	無	0~15°	8	0.4	難	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
達布	1026	ほ		単層林	19.24	3.22	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.5	有	890	1.5	42%	30%未満	無	0~15°	6	0.5	易	その他(雑草、笹以外)			トドマツ
達布	1026	へ		単層林	17.75	2.50	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.5	有	895	1.5	43%	30%未満	無	0~15°	6	0.2	易	その他(雑草、笹以外)			トドマツ
達布	1027	わ		単層林	13.00	1.86	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.5	有	800	1.5	44%	30%未満	無	0~15°	7	0.2	易	その他(雑草、笹以外)			トドマツ

機械下刈ブルーフリスト

7年度留萌南部署【達布地区】保全整備造林第2号

箇所数 1 面積合計 4.63 4.63

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		刈払方法	使用機械	刈幅 (m)	残幅 (m)	連絡路			刈払率	林地 傾斜	通勤距離			孔状 面数	樹種
					事業量 (ha)	実行面積 (ha)					有無	延長 (m)	刈幅 (m)			自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易		
滝下	1165	へ		単層林	4.63	4.63	筋刈	特殊草刈機	3.4	0.6	無			85%	0~10°	7	0.1	易		クリーンラーチ

つる切ブルーフリスト

7年度留萌南部署【達布地区】保全整備造林第2号

箇所数 9 面積合計 136.34 19.57

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		単独併行	植生の種類	除伐		立木伐倒		つる切	林地傾斜	通勤距離			樹種
					事業量 (ha)	実行面積 (ha)			14cm以下 胸高直径 (cm)	haあたり 本数(本)	15cm以上 胸高直径 (cm)	haあたり 本数(本)			haあたり 本数(本)	自動車 (km)	徒歩 (km)	
達布	1013	ほ		複層林	3.91	1.48	単独作業	難(1.5m以上の笹が70%以上)					300	16~25°	15	0.3	易	トドマツ
達布	1013	ほ	1	複層林	1.17	0.40	単独作業	難(1.5m以上の笹が70%以上)					300	16~25°	15	0.3	易	トドマツ
達布	1013	へ		複層林	7.48	2.49	単独作業	難(1.5m以上の笹が70%以上)					300	0~15°	15	0.2	易	トドマツ
達布	1014	ろ		複層林	7.31	2.45	単独作業	易(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)					300	16~25°	16	0.7	易	トドマツ
達布	1026	と		複層林	8.02	2.51	単独作業	易(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)					300	16~25°	5	0.2	易	トドマツ
達布	1026	ち	2	複層林	8.46	2.09	単独作業	易(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)					300	16~25°	5	0.4	易	トドマツ
達布	1026	ち	3	複層林	0.44	0.08	単独作業	易(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)					300	16~25°	5	0.7	易	トドマツ
達布	1029	は		複層林	22.34	5.99	単独作業	難(1.5m以上の笹が70%以上)					300	0~15°	2	0.3	易	カラマツ
達布	1036	わ		育成天然林	77.21	2.08	単独作業	難(1.5m以上の笹が70%以上)					300	16~25°	14	0.2	難	トドマツ

歩道刈払ブルーリスト

7年度留萌南部署【達布地区】保全整備造林第2号

2

延長合計

600

担当区	歩道名	路面刈払				平均 縦断 傾斜	通勤距離		
		作業延長 (m)	刈幅	植生の種類	隔年刈 有無		自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
達布	1014ろ通勤路	500	1.5m	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	無	0~15°	16	0.3	易
達布	1036わ天I通勤路	100	1.5m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	14	0.1	易

作業道新設・修理刈払ブルーリスト

7年度留萌南部署【達布地区】保全整備造林第2号

1 延長合計 1,700

担当区	作業道名	作業区分	路面刈払				平均 縦断 傾斜	通勤距離		
			作業延長 (m)	刈幅	植生の種類	隔年刈 有無		自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
達布	1013林班	修理	1,700	3.0m	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	無	16~25°	16	0.9	易

積上共通仮設費ブルーリスト

7年度留萌南部署【達布地区】保全整備造林第2号

箇所数 1

5.00

担当区	林班	小班	枝番	名称(作業種)	規格	数量	単位
達布	1026	ち	1	「発砲禁止」幟設置・撤去	幟:450*1500mm、生地:オレンジ、文字:黒文字1色 幟用ポール:伸縮3m、PP被覆鋼管	5.00	本