

本 事 業 費 内 訳 表

事業名 7年度留萌南部署【古丹別地区】保全整備造林第3号

留萌南部森林管理署

区 分	作業種	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接事業費	植付	補植天然林	8.36	ha			
	下刈	人工林1回刈	1.71	ha			
		天然林1回刈	8.36	ha			
	機械下刈	人工林1回刈	2.61	ha			
	つる切	人工林	40.53	ha			
	除伐	天然林	7.54	ha			
	歩道修理刈払		1.250	km			
		直接事業費計					
間接事業費	共通仮設費	安全費(熊撃退スプレー等含む) 安全費(エゾシカ幟等含む)	1.00	式			施工地域： 山間僻地及び離島
	現場管理費		1.00	式			施工地域： 山間僻地及び離島
	間接事業費計		1.00				
事業原価			1.00				
一般管理費等			1.00	式			
事業価格			1.00				
消費税相当額			10	%			
本事業費計			1.00				

植付ブルーフリスト

7年度留萌南部署【古丹別地区】保全整備造林第3号

箇所数 3 面積合計 73.05 8.36 本数合計 7,700

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		植生の種類	植栽樹種	植栽本数		苗木運搬 距離(km)	苗木小運搬		苗木規格	単独 一連	石礫比	林地 傾斜	通勤距離			山元一時仮植		山元準備仮植		植条 数	列間 (m)	苗間 (m)
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)			植付総本数 (本)	haあたり 本数(本)		条件	距離 (km)					自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易	石礫比 (%)	植生の種類	石礫比 (%)	植生の種類			
奥古丹	2147	に		育成天然林	補植天然林	12.25	3.38	その他(雑草、チシマザサ以外)	アカエゾマツ1号	3,200	947	119	難	0.3	50cm以下	一連作業	15%以下	16〜25°	39		難	15%以下	その他(雑草、チシマザサ以外)			2	1.50	1.44
奥古丹	2147	り		育成天然林	補植天然林	7.00	4.12	その他(雑草、チシマザサ以外)	アカエゾマツ1号	3,800	922	120	難	0.3	50cm以下	一連作業	15%以下	16〜25°	40		難	15%以下	その他(雑草、チシマザサ以外)			2	1.50	1.44
奥古丹	2148	り		育成天然林	補植天然林	53.80	0.86	その他(雑草、チシマザサ以外)	アカエゾマツ1号	700	814	120	難	0.5	50cm以下	一連作業	15%以下	0〜15°	40		難	15%以下	その他(雑草、チシマザサ以外)			2	1.50	1.44

苗木購入プルーフリスト

7年度留萌南部署【古丹別地区】保全整備造林第3号

7,700

<u>作業種</u>	<u>更新方法の区分</u>	<u>苗木</u>	<u>数量(本)</u>
植付	補植天然林	アカエゾマツ 1号	7,700

苗木運搬プルーフリスト

7年度留萌南部署【古丹別地区】保全整備造林第3号

作業種	運搬距離(km)	トドマツ類数量(本)	カラマツ類数量(本)	合計本数(本)	裸苗 運搬回数	コンテナ苗 運搬回数
植付	120	7,700		7,700	1	

下刈ブルーフリスト

7年度留萌南部署【古丹別地区】保全整備造林第3号

箇所数 7 面積合計 79.88 10.07

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		刈払方法	作業手段	刈払回数	刈幅(m)	残幅(m)	連絡路			刈払率	かぶり率	隔年刈有無	林地傾斜	通勤距離			植生の種類	孔状面数	周囲線刈払幅(m)	樹種
					事業量(ha)	実行面積(ha)						有無	延長(m)	刈幅(m)					自動車(km)	徒歩(km)	徒歩難易				
古丹別	2168	へ		複層林	1.38	0.25	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	5.5	無			21%	30%未満	無	16～25°	24	0.2	易	笹(笹が70%以上)	1	1.5	トドマツ
古丹別	2169	に		複層林	1.96	0.47	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	5.5	無			21%	30%未満	無	16～25°	17	0.5	難	笹(笹が70%以上)	1	1.5	トドマツ
奥古丹	2147	に		育成天然林	12.25	3.38	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	5.5	無			21%	30%未満	無	16～25°	39	0.3	難	笹(笹が70%以上)	1	1.5	アカエゾマツ
奥古丹	2147	り		育成天然林	7.00	4.12	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	5.5	無			21%	30%未満	無	16～25°	40	0.3	難	笹(笹が70%以上)	1	1.5	アカエゾマツ
奥古丹	2148	り		育成天然林	53.80	0.86	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	5.5	有	50	1.5	22%	30%未満	無	0～15°	40	0.5	難	笹(笹が70%以上)	1	1.5	アカエゾマツ
三溪	2007	と		複層林	1.20	0.33	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	5.5	無			21%	30%未満	無	0～15°	12	0.2	難	笹(笹が70%以上)	2	1.5	トドマツ
三溪	2007	よ		複層林	2.29	0.66	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	5.5	無			21%	30%未満	無	16～25°	11	0.2	易	笹(笹が70%以上)	2	1.5	トドマツ

機械下刈ブルーフリスト

7年度留萌南部署【古丹別地区】保全整備造林第3号

箇所数 2 面積合計 2.61 2.61

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		刈払方法	使用機械	刈幅(m)	残幅(m)	連絡路			刈払率	林地傾斜	通勤距離			孔状面数	樹種
					事業量(ha)	実行面積(ha)					有無	延長(m)	刈幅(m)			自動車(km)	徒歩(km)	徒歩難易		
三溪	2075	る		単層林	1.35	1.35	筋刈	特殊草刈機	3.4	0.6	無			85%	0～10°	15	0.2	易		クリーンラーチ
三溪	2075	る		単層林	1.26	1.26	筋刈	特殊草刈機	3.4	0.6	無			85%	0～10°	15	0.1	易		カラマツ

つる切ブルーフリスト

7年度留萌南部署【古丹別地区】保全整備造林第3号

箇所数 7 面積合計 57.95 40.53

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		単独 併行	植生の種類	除伐		立木伐倒		つる切	林地 傾斜	通勤距離			樹種
					事業量 (ha)	実行面積 (ha)			14cm以下 胸高直径 (cm)	haあたり 本数(本)	15cm以上 胸高直径 (cm)	haあたり 本数(本)	haあたり 本数(本)		自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易	
三溪	2082	お		単層林	11.06	2.76	単独作業	中(易、難以外)					350	16～25°	11	0.5	易	トドマツ
三溪	2083	い		単層林	16.73	16.73	単独作業	中(易、難以外)					400	16～25°	9	0.2	難	トドマツ
三溪	2083	は		単層林	13.99	13.99	単独作業	中(易、難以外)					350	16～25°	9	0.7	難	トドマツ
三溪	2083	よ		単層林	3.83	3.65	単独作業	中(易、難以外)					350	16～25°	11	0.4	難	トドマツ
三溪	2083	た		単層林	7.75	0.90	単独作業	中(易、難以外)					350	0～15°	10	0.8	難	トドマツ
三溪	2083	れ		単層林	2.63	1.81	単独作業	中(易、難以外)					350	0～15°	10	0.7	難	トドマツ
三溪	2083	そ		単層林	1.96	0.69	単独作業	中(易、難以外)					350	0～15°	10	0.6	難	トドマツ

除伐ブルーフリスト

7年度留萌南部署【古丹別地区】保全整備造林第3号

箇所数 3 面積合計 37.22 7.54

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		単独 併行	植生の種類	除伐		立木伐倒		つる切	林地 傾斜	通勤距離			樹種
					事業量 (ha)	実行面積 (ha)			14cm以下 胸高直径 (cm)	haあたり 本数(本)	15cm以上 胸高直径 (cm)	haあたり 本数(本)	haあたり 本数(本)		自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易	
三溪	2032	わ		育成天然林	9.63	5.87	併行作業	難(1.5m以上の笹が70%以上)	6	150			350	0～15°	14	0.4	易	アカエゾマツ
三溪	2032	か		育成天然林	4.81	1.38	併行作業	難(1.5m以上の笹が70%以上)	8	350			200	0～15°	14	0.5	易	アカエゾマツ
三溪	2033	ち		育成天然林	22.78	0.29	併行作業	難(1.5m以上の笹が70%以上)	6	150			350	0～15°	14	0.5	易	アカエゾマツ

歩道刈払ブルーフリスト

1/1

7年度留萌南部署【古丹別地区】保全整備造林第3号

4

延長合計

1,250

担当区	歩道名	路面刈払				平均 縦断 傾斜	通勤距離		
		作業延長 (m)	刈幅	植生の種類	隔年刈 有無		自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
古丹別	2168林班通勤路	340	1.5m	雑草（植生が70%以上なし、雑草が70%以上）	無	0～15°	14		易
奥古丹	2147に林小班通勤路	500	1.5m	笹（笹が70%以上）	無	0～15°	39	0.1	難
奥古丹	2147り林小班通勤路	260	1.5m	笹（笹が70%以上）	無	0～15°	39	0.1	難
三溪	2007よ林小班通勤路	150	1.5m	雑草（植生が70%以上なし、雑草が70%以上）	有	16～25°	11		易

積上共通仮設費ブルーフリスト

1/1

7年度留萌南部署【古丹別地区】保全整備造林第3号

箇所数 1

5.00

担当区	林班	小班	枝番	名称(作業種)	規格	数量	単位
三溪	2082	お	1	「発砲禁止」幟設置・撤去	幟:450*1500mm、生地:オレンジ、文字:黒文字1色 幟用ポール:伸縮3m、PP被覆鋼管	5.00	本