

本 事 業 費 内 訳 表

事業名 7年度留萌南部署【留萌地区その2】保全整備造林第4号

留萌南部森林管理署

区 分	作業種	細 分	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接事業費	下刈	人工林1回刈	12.65	ha			
		天然林1回刈	1.50	ha			
	根踏	人工林	7.26	ha			
	つる切	人工林	81.60	ha			
	除伐	天然林	10.61	ha			
	歩道修理刈払		3.880	km			
	作業道新設・修理	刈払	1.400	km			
		路面整正	1.400	km			
		砂利敷均	140.00	m3			
		直接事業費計					
間接事業費	共通仮設費	安全費(熊撃退スプレー等含む) 安全費(エゾシカ幟等含む)	1.00	式			施工地域： 山間僻地及び離島
	現場管理費		1.00	式			施工地域： 山間僻地及び離島
	間接事業費計		1.00				
事業原価			1.00				
一般管理費等			1.00	式			
事業価格			1.00				
消費税相当額			10	%			
本事業費計			1.00				

根踏ブルーフリスト

7年度留萌南部署【留萌地区その2】保全整備造林第4号

箇所数 5 面積合計 32.73 7.26

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		haあたり植付本数(本)	林地 傾斜	通勤距離			樹種
					事業量 (ha)	実行面積 (ha)			自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易	
西幌糠	163	に		単層林	4.06	0.91	2,747	0～15°	26	0.1	易	トドマツ
西幌糠	163	へ		単層林	10.02	2.29	2,707	0～15°	26	0.1	易	トドマツ
西幌糠	163	ち		単層林	4.87	1.27	2,756	0～15°	26	0.1	易	トドマツ
西幌糠	163	り		単層林	4.99	1.08	2,778	0～15°	26	0.1	易	トドマツ
西幌糠	173	い		複層林	8.79	1.71	1,579	0～15°	24	0.4	易	クリーンラーチ

下刈ブルーフリスト

7年度留萌南部署【留萌地区その2】保全整備造林第4号

箇所数 10 面積合計 112.56 14.15

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		刈払方法	作業手段	刈払回数	刈幅(m)	残幅(m)	連絡路			刈払率	かぶり率	隔年刈有無	林地傾斜	通勤距離			植生の種類	孔状面数	周囲線刈払幅(m)	樹種
					事業量(ha)	実行面積(ha)						有無	延長(m)	刈幅(m)					自動車(km)	徒歩(km)	徒歩難易				
幌糠	77	ろ		単層林	10.63	1.79	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	無			43%	30%未満	無	16～25°	21	0.5	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			クリーンラーチ
西幌糠	142	る		育成天然林	64.59	1.50	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	無			43%	30%未満	無	26° ～	19	0.4	易	笹(笹が70%以上)		1.5	カラマツ
西幌糠	144	い		複層林	4.79	1.05	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	有	300	1.5	47%	30%未満	無	26° ～	19	0.3	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			カラマツ
西幌糠	145	い		複層林	1.06	0.30	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	無			43%	30%未満	無	16～25°	19	0.9	難	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			カラマツ
西幌糠	146	に		複層林	6.72	1.66	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	有	750	1.5	50%	30%未満	無	16～25°	29	1.0	難	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			カラマツ
西幌糠	147	い		複層林	4.39	0.78	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	3.0	無			50%	30%未満	無	0～15°	21	0.3	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	2		クリーンラーチ
西幌糠	147	は		複層林	3.26	0.80	筋刈	人力機械込み	1回刈	4.0	4.0	有	60	1.5	51%	30%未満	無	0～15°	21	0.3	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	1		クリーンラーチ
西幌糠	150	お		単層林	3.54	3.54	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	無			43%	30%未満	無	0～15°	30	0.2	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
西幌糠	151	い		複層林	4.79	1.02	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	5.5	無			21%	30%未満	無	0～15°	32	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			カラマツ
西幌糠	173	い		複層林	8.79	1.71	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	有	120	1.5	44%	30%未満	無	0～15°	24	0.4	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ

つる切ブルーフリスト

1/1

7年度留萌南部署【留萌地区その2】保全整備造林第4号

箇所数 13 面積合計 81.60 81.60

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		単独併行	植生の種類	除伐		立木伐倒		つる切	林地傾斜	通勤距離			樹種
					事業量 (ha)	実行面積 (ha)			14cm以下 胸高直径 (cm)	haあたり 本数(本)	15cm以上 胸高直径 (cm)	haあたり 本数(本)	haあたり 本数(本)		自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易	
幌糠	85	い		単層林	5.36	5.36	単独作業	難(1.5m以上の笹が70%以上)					200	0～15°	17	0.1	易	トドマツ
幌糠	85	ろ		単層林	4.47	4.47	単独作業	難(1.5m以上の笹が70%以上)					200	0～15°	18	0.1	難	トドマツ
幌糠	86	は		単層林	8.85	8.85	単独作業	難(1.5m以上の笹が70%以上)					300	0～15°	18	0.1	難	トドマツ
幌糠	86	に		単層林	2.25	2.25	単独作業	難(1.5m以上の笹が70%以上)					400	0～15°	18	0.2	難	トドマツ
幌糠	86	ほ		単層林	10.56	10.56	単独作業	難(1.5m以上の笹が70%以上)					200	0～15°	18	0.1	易	トドマツ
幌糠	111	る		単層林	6.11	6.11	単独作業	難(1.5m以上の笹が70%以上)					200	16～25°	21	0.1	易	トドマツ
幌糠	112	ほ		単層林	6.93	6.93	単独作業	難(1.5m以上の笹が70%以上)					200	0～15°	22	0.1	易	トドマツ
増毛	19	い		単層林	5.60	5.60	単独作業	難(1.5m以上の笹が70%以上)					100	16～25°	12	0.2	易	トドマツ
増毛	19	ろ		単層林	3.77	3.77	単独作業	難(1.5m以上の笹が70%以上)					100	16～25°	12	0.5	易	トドマツ
増毛	19	は		単層林	16.50	16.50	単独作業	難(1.5m以上の笹が70%以上)					100	16～25°	12	0.9	難	トドマツ
増毛	19	と		単層林	6.80	6.80	単独作業	難(1.5m以上の笹が70%以上)					250	0～15°	12	0.1	易	トドマツ
増毛	19	り		単層林	0.29	0.29	単独作業	難(1.5m以上の笹が70%以上)					250	0～15°	12	0.1	易	トドマツ
増毛	19	ぬ		単層林	4.11	4.11	単独作業	難(1.5m以上の笹が70%以上)					300	0～15°	12	0.1	易	トドマツ

除伐ブルーフリスト

7年度留萌南部署【留萌地区その2】保全整備造林第4号

箇所数 3 面積合計 54.99 10.61

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		単独 併行	植生の種類	除伐		立木伐倒		つる切	林地 傾斜	通勤距離			樹種
					事業量 (ha)	実行面積 (ha)			14cm以下 胸高直径 (cm)	haあたり 本数(本)	15cm以上 胸高直径 (cm)	haあたり 本数(本)	haあたり 本数(本)		自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易	
幌糠	113	い		育成天然林	2.91	0.96	併行作業	難(1.5m以上の笹が70%以上)	6	100			200	0～15°	22	0.2	易	トドマツ
幌糠	113	ろ		育成天然林	7.42	1.36	併行作業	難(1.5m以上の笹が70%以上)	6	100			200	0～15°	22	0.1	易	トドマツ
増毛	37	は		育成天然林	44.66	8.29	併行作業	難(1.5m以上の笹が70%以上)	10	200			300	16～25°	14	0.1	易	トドマツ

歩道刈払ブルーフリスト

1/1

7年度留萌南部署【留萌地区その2】保全整備造林第4号

6

延長合計

3,880

担当区	歩道名	路面刈払				平均 縦断 傾斜	通勤距離		
		作業延長 (m)	刈幅	植生の種類	隔年刈 有無		自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
増毛	19林班通勤路	1,700	1.5m	雑草（植生が70%以上なし、雑草が70%以上）	無	0～15°	12	0.1	難
増毛	37林班通勤路	210	1.5m	雑草（植生が70%以上なし、雑草が70%以上）	無	16～25°	14	0.1	難
西幌糠	142林班通勤路	320	1.5m	雑草（植生が70%以上なし、雑草が70%以上）	無	0～15°	21	0.2	難
西幌糠	145林班通勤路	930	1.5m	雑草（植生が70%以上なし、雑草が70%以上）	無	0～15°	19	0.5	易
西幌糠	146林班通勤路	600	1.5m	雑草（植生が70%以上なし、雑草が70%以上）	無	0～15°	19	0.3	易
西幌糠	173林班通勤路	120	1.5m	雑草（植生が70%以上なし、雑草が70%以上）	無	0～15°	30	0.1	易

作業道新設・修理刈払ブルーフリスト

7年度留萌南部署【留萌地区その2】保全整備造林第4号

3 延長合計 1,400

担当区	作業道名	作業区分	路面刈払				平均縦断傾斜	通勤距離		
			作業延長 (m)	刈幅	植生の種類	隔年刈有無		自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
幌糠	110-111林班作業道	修理	450	3.0m	雑草（植生が70%以上なし、雑草が70%以上）	無	0～15°	21	0.1	易
西幌糠	141・150林班	修理	750	3.0m	雑草（植生が70%以上なし、雑草が70%以上）	無	0～15°	29	0.4	易
西幌糠	141・150林班延長	修理	200	3.0m	雑草（植生が70%以上なし、雑草が70%以上）	無	0～15°	30	0.1	易

作業道新設・修理(路面整正)作業ブルーフリスト

1/1

7年度留萌南部署【留萌地区その2】保全整備造林第4号

3

延長合計

1,400

担当区	作業道名	新設 修理 区分	作業延長 (m)	誘導員 補助者	土質	通勤距離		
						自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
幌糠	110-111林班作業道	修理	450	無	礫質土	21		
西幌糠	141・150林班	修理	750	無	礫質土	29		
西幌糠	141・150林班延長	修理	200	無	礫質土	30		

作業道新設・修理(砂利敷均)作業ブルーフリスト

7年度留萌南部署【留萌地区その2】保全整備造林第4号

1	延長合計		450	140					
<u>担当区</u>	<u>作業道名</u>	<u>新設 修理 区分</u>	<u>作業延長 (m)</u>	<u>砂利</u>	<u>補助者</u>	<u>砂利運搬 距離(km)</u>	<u>通勤距離</u>		
				<u>数量 (m3)</u>			<u>自動車 (km)</u>	<u>徒歩 (km)</u>	<u>徒歩 難易</u>
幌糠	110-111林班作業道	修理	450	140	有	18	21		

積上共通仮設費ブルーフリスト

1/1

7年度留萌南部署【留萌地区その2】保全整備造林第4号

箇所数 1

5.00

担当区	林班	小班	枝番	名称(作業種)	規格	数量	単位
西幌糠	163	に		「発砲禁止」幟設置・撤去	幟:450*1500mm、生地:オレンジ、文字:黒文字1色 幟用ポール:伸縮3m、PP被覆鋼管	5.00	本