

本 事 業 費 内 訳 表

事業名 7年度留萌南部署【達布地区その2】保全整備造林第5号

留萌南部森林管理署

区分	作業種	細分	数量	単位	単価	金額	備考
直接事業費	地拵	改植地拵	10.14	ha			
	コンテナ苗植付	改植	10.14	ha			
	下刈	人工林1回刈	19.54	ha			
	機械下刈	人工林1回刈	4.63	ha			
	根踏	人工林	3.16	ha			
	つる切	人工林	34.00	ha			
			直接事業費計				
間接事業費	共通仮設費	安全費(熊撃退スプレー等含む) 安全費(エゾシカ幟等含む)	1.00	式			施工地域: 山間僻地及び離島
	現場管理費		1.00	式			施工地域: 山間僻地及び離島
	間接事業費計		1.00				
事業原価			1.00				
一般管理費等			1.00	式			
事業価格			1.00				
消費税相当額			10	%			
本事業費計			1.00				

地拵ブルーリスト

7年度留萌南部署【達布地区その2】保全整備造林第5号

箇所数 4 面積合計 33.04 10.14

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		刈払 方法	刈幅 (m)	残幅 (m)	連絡路			刈払率	植生の種類	植生量	末木枝条量	立木伐倒		孔状 面数	周囲線刈 払幅(m)	蔓茎類 占有率	林地 傾斜	通勤距離		
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)				有無	延長 (m)	刈幅 (m)					平均胸高 直径(cm)	haあたり 本数(本)					自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
滝下	1191	に		複層林	改植地拵	11.68	2.99	筋刈	3.0	4.0	有	400	1.5	45%	易(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	中(笹 200束以上1,000束以下)	無(層積50m3未満・実材積10m3未満)			6	1.0	少(30%未満)	16~25°	5	0.1	易
滝下	1191	ほ		複層林	改植地拵	4.23	1.57	筋刈	3.0	4.0	有	320	1.5	46%	易(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	中(笹 200束以上1,000束以下)	無(層積50m3未満・実材積10m3未満)			4	1.0	少(30%未満)	16~25°	5	0.1	易
滝下	1192	は		複層林	改植地拵	9.19	2.82	筋刈	3.0	4.0	有	460	1.5	45%	易(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	中(笹 200束以上1,000束以下)	無(層積50m3未満・実材積10m3未満)			5	1.0	少(30%未満)	16~25°	5	1.3	易
滝下	1192	に		複層林	改植地拵	7.94	2.76	筋刈	3.0	4.0	有	700	1.5	47%	易(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	中(笹 200束以上1,000束以下)	無(層積50m3未満・実材積10m3未満)			7	1.0	少(30%未満)	16~25°	5	0.7	易

コンテナ苗植付ブルーリスト

7年度留萌南部署【達布地区その2】保全整備造林第5号

箇所数 4

面積合計 33.04 10.14

本数合計 10,600

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		植生の種類	植栽樹種	植栽本数		苗木運搬 距離(km)	苗木小運搬		苗木規格	石礫比	林地 傾斜	通勤距離			植条 数	列間 (m)	苗間 (m)
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)			植付総本数 (本)	haあたり 本数(本)		条件	距離 (km)				自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易			
滝下	1191	に		複層林	改植	11.68	2.99	雑草(植生70%以上なし、雑草が70%以上)	トドマツ(コンテナ苗)1号	3,100	1,037	390			50cm以下	15%以下	16~25°	5	0.1	易	2	1.50	1.90
滝下	1191	ほ		複層林	改植	4.23	1.57	雑草(植生70%以上なし、雑草が70%以上)	トドマツ(コンテナ苗)1号	1,600	1,019	390			50cm以下	15%以下	16~25°	5	0.1	易	2	1.50	1.90
滝下	1192	は		複層林	改植	9.19	2.82	雑草(植生70%以上なし、雑草が70%以上)	トドマツ(コンテナ苗)1号	3,000	1,064	390	易	1.3	50cm以下	15%以下	16~25°	5		易	2	1.50	1.90
滝下	1192	に		複層林	改植	7.94	2.76	雑草(植生70%以上なし、雑草が70%以上)	トドマツ(コンテナ苗)1号	2,900	1,051	390	易	0.7	50cm以下	15%以下	16~25°	5		易	2	1.50	1.90

苗木購入プルーフリスト

7年度留萌南部署【達布地区その2】保全整備造林第5号

10,600

作業種	更新方法の区分	苗木	数量(本)
コンテナ植付	改植	トドマツ(コンテナ苗) 1号	10,600

苗木運搬プルーフリスト

7年度留萌南部署【達布地区その2】保全整備造林第5号

作業種	運搬距離(km)	トドマツ類数量(本)	カラマツ類数量(本)	合計本数(本)	裸苗 運搬回数	コンテナ苗 運搬回数
コンテナ植付	150	10,600		10,600		2

根踏ブルーフリスト

7年度留萌南部署【達布地区その2】保全整備造林第5号

箇所数 1 面積合計 3.49 3.16

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		haあたり植付本数(本)	林地傾斜	通勤距離			樹種
					事業量 (ha)	実行面積 (ha)			自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易	
達布	1026	ち	1	単層林	3.49	3.16	1,519	0~15°	5	0.4	易	グイマツ雑種F1

下刈ブルーリスト

7年度留萌南部署【達布地区その2】保全整備造林第5号

箇所数 6 面積合計 62.28 19.54

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		刈払方法	作業手段	刈払回数	刈幅(m)	残幅(m)	連絡路			刈払率	かぶり率	隔年刈有無	林地傾斜	通勤距離			植生の種類	孔状面数	周囲線刈幅(m)	樹種
					事業量(ha)	実行面積(ha)						有無	延長(m)	刈幅(m)					自動車(km)	徒歩(km)	徒歩難易				
達布	1026	ほ		単層林	19.24	3.22	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.5	有	890	1.5	42%	30%未満	無	0~15°	6	0.5	易	その他(雑草、笹以外)	7		トドマツ
達布	1026	へ		単層林	17.75	2.50	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.5	有	895	1.5	43%	30%未満	無	0~15°	6	0.2	易	その他(雑草、笹以外)	5		トドマツ
達布	1026	ち		単層林	5.20	5.20	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	6.5	無			19%	30%未満	無	0~15°	5	0.5	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
達布	1026	ち	1	単層林	3.49	3.16	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	6.5	無			19%	30%未満	無	0~15°	5	0.4	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			グイマツ雑種F1
達布	1027	わ		単層林	13.00	1.86	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.5	有	800	1.5	44%	30%未満	無	0~15°	7	0.2	易	その他(雑草、笹以外)	4		トドマツ
川上	1113	い		単層林	3.60	3.60	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	2.0	無			60%	30%未満	無	16~25°	10	0.2	易	その他(雑草、笹以外)			トドマツ

機械下刈ブルーリスト

7年度留萌南部署【達布地区その2】保全整備造林第5号

箇所数 1 面積合計 4.63 4.63

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		刈払方法	使用機械	刈幅 (m)	残幅 (m)	連絡路			刈払率	林地傾斜	通勤距離			孔状面数	樹種
					事業量 (ha)	実行面積 (ha)					有無	延長 (m)	刈幅 (m)			自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易		
滝下	1165	へ		単層林	4.63	4.63	筋刈	特殊草刈機	3.4	0.6				85%	0~10°	7	0.1	易	1	クリーンラーチ

つる切ブルーフリスト

7年度留萌南部署【達布地区その2】保全整備造林第5号

箇所数 9 面積合計 36.95 34.00

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		単独併行	植生の種類	除伐		立木伐倒		つる切	林地傾斜	通勤距離			樹種
					事業量 (ha)	実行面積 (ha)			14cm以下胸高直径 (cm)	haあたり本数(本)	15cm以上胸高直径 (cm)	haあたり本数(本)	haあたり本数(本)		自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩難易	
達布	1064	い		単層林	2.15	1.67	単独作業	難(1.5m以上の笹が70%以上)					200	16~25°	1	0.3	難	トドマツ
達布	1064	ろ		単層林	6.32	5.90	単独作業	難(1.5m以上の笹が70%以上)					250	16~25°	1	0.7	難	トドマツ
達布	1064	は		単層林	2.12	2.12	単独作業	難(1.5m以上の笹が70%以上)					250	16~25°	1	0.2	易	トドマツ
達布	1064	に		単層林	2.50	2.50	単独作業	難(1.5m以上の笹が70%以上)					250	16~25°	1	0.2	易	トドマツ
達布	1064	ほ		単層林	4.91	4.25	単独作業	難(1.5m以上の笹が70%以上)					250	0~15°	2	0.2	易	トドマツ
達布	1064	ち		単層林	6.00	5.49	単独作業	難(1.5m以上の笹が70%以上)					250	16~25°	2	0.3	易	トドマツ
達布	1064	ぬ		単層林	4.95	4.95	単独作業	難(1.5m以上の笹が70%以上)					250	0~15°	2	1.0	難	トドマツ
達布	1064	る		単層林	7.75	6.87	単独作業	難(1.5m以上の笹が70%以上)					250	16~25°	1	1.2	難	トドマツ
達布	1064	か		単層林	0.25	0.25	単独作業	難(1.5m以上の笹が70%以上)					250	0~15°	2	1.3	易	トドマツ

積上共通仮設費ブルーリスト

7年度留萌南部署【達布地区その2】保全整備造林第5号

箇所数 1

5.00

担当区	林班	小班	枝番	名称(作業種)	規格	数量	単位
達布	1191	に		「発砲禁止」幟設置・撤去	幟:450*1500mm、生地:オレンジ、文字:黒文字1色 幟用ポール:伸縮3m、PP被覆鋼管	5.00	本