

仕様書等の一部訂正について

令和8年3月30日付けで公告した「一線沢林道災害復旧工事」について、下記のとおり仕様書等を訂正します。

令和8年4月13日

分任支出負担行為担当官

留萌南部森林管理署長 梶村 巖

記

1. 本工事費内訳書の訂正箇所及び内容

【誤】 P.1 購入土運搬：L=48.8km

↓

【正】 P.1 購入土運搬：L=32.5km

2. 金額抜き代価表の訂正箇所及び内容

【誤】 3号代価表 購入土運搬：L=48.8km

↓

【正】 3号代価表 購入土運搬：L=32.5km

【誤】

令和8年度

一線沢林道災害復旧工事

本工事費内訳書

北海道森林管理局
留萌南部森林管理署

本工事費内訳書

一線沢林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
林道施設災害復旧事業	式	1			費目行	
土工	式	1			工種行	
掘削工	式	1			種別行	
掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	44			1号代価表 5頁	[R7治山林道必携・上巻P1382]
盛土工	式	1			種別行	
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害あり	m3	204			2号代価表 6頁	[R7治山林道必携・上巻P227]
購入土運搬 L=48.8km 礫質土	m3	273			3号代価表 7頁	
法面整形工	式	1			種別行	
切土法面整形工(粗面仕上げ) 砂・砂質土・粘性土 バックホウ山積0.80m3、排出ガス対策型(第2次基準値)	m2	1 200			4号代価表 8頁	[02-14(1)]
盛土法面整形(削り取り整形) 砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	140 100			5号代価表 9頁	[R7治山林道必携・上巻P235]
路面工	式	1			種別行	
路床掘削	m3	34 400			6号代価表 10頁	[R7治山林道必携・上巻P1035]
路盤材 運搬費込 切込砂利(0~80mm)=22m3、ダンブトラック10t車(良好)L=32.5km、敷厚t=20cm、	m3	34 400			7号代価表 11頁	
敷均し(機械) 不陸整正+敷均し 敷均し幅2.5m以上 バックホ	m2	172			8号代価表 12頁	[R7治山林道必携・上巻P1036]

本工事費内訳書

一線沢林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
締固め	m2	172			9号代価表 13頁	[R7治山林道必携・上巻P1036]
排水構造物工	式	1			工種行	
管渠工	式	1			種別行	
コルゲートパイプ 据付 ラップ型 2,000mm以上2,500mm以下	m	21			10号代価表 14頁	[R7治山林道必携・上巻P1541]
かご工		1			種別行	
月型籠工 金網φ4mm 網目13cm 管径2.5m用	個	8			11号代価表 15頁	
吸出防止材 合織不織布 T10mm 117N	m2	48100				
呑吐口工		1			種別行	
水路工 砂・砂質土・粘性土・礫質土 バックホウ0.8m3級、超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）	m3	37			12号代価表 16頁	[02-10(1)]
消波根固めブロック据付け 2.5t以下 陸上 12m以下 -3m≦H≦3m 13個 層積	個	9			13号代価表 17頁	[R7治山林道必携・上巻P1644]
護床ブロック(0.466t/個) 900×900×360mm	個	9				[局見積]
作業土工	式	1			種別行	
バックホウ床掘 クレー型山積0.8m3(平積0.6m3) 1kg質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害	m3	134			14号代価表 18頁	[R7治山林道必携・上巻P204]
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	m3	215			15号代価表 19頁	[R7治山林道必携・上巻P1424]

本工事費内訳書

一線沢林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
構造物撤去工	式	1			工種行	
運搬処理工		1			種別行	
コルゲートパイプ 撤去 フランジ型 1,200mmを超え1,800mm以下	m	16 800			16号代価表 20頁	[R7治山林道必携・上巻P1541]
建設副産物処理費 金属くず	t	2 900				
貸切運賃 30kmまで (建設副産物運搬 金属くず) 中型車 (4トンクラス)	車	1				[北海道運輸局]
仮設工	式	1			工種行	
水替工	式	1			種別行	
土のう締切工 62*48cm(PE)	m2	2 400			17号代価表 21頁	[R7治山林道必携・上巻P631]
暗渠排水管 据付・撤去波状管 200~400mm 要	m	48			18号代価表 22頁	[R7治山林道必携・上巻P1531]
足場・支保工	式	1			種別行	
足場工 単管傾斜足場 不要	掛m2	105			19号代価表 23頁	[R7治山林道必携・上巻P642]
支保工 パイプ架台支保 $V > 40$ 空m3 $f \leq 40$ kN/m2	空m3	103			20号代価表 24頁	[R7治山林道必携・上巻P646]
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				

本工事費内訳書

一線沢林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				

【正】

令和8年度

一線沢林道災害復旧工事

本工事費内訳書

北海道森林管理局
留萌南部森林管理署

本工事費内訳書

一線沢林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
林道施設災害復旧事業	式	1			費目行	
土工	式	1			工種行	
掘削工	式	1			種別行	
掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	44			1号代価表 5頁	[R7治山林道必携・上巻P1382]
盛土工	式	1			種別行	
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害あり	m3	204			2号代価表 6頁	[R7治山林道必携・上巻P227]
購入土運搬 L=32.5km 礫質土	m3	273			3号代価表 7頁	
法面整形工	式	1			種別行	
切土法面整形工(粗面仕上げ) 砂・砂質土・粘性土 バックホウ山積0.80m3、排出ガス対策型(第2次基準値)	m2	1 200			4号代価表 8頁	[02-14(1)]
盛土法面整形(削り取り整形) 砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	140 100			5号代価表 9頁	[R7治山林道必携・上巻P235]
路面工	式	1			種別行	
路床掘削	m3	34 400			6号代価表 10頁	[R7治山林道必携・上巻P1035]
路盤材 運搬費込 切込砂利(0~80mm)=22m3、ダンブトラック10t車(良好)L=32.5km、敷厚t=20cm、	m3	34 400			7号代価表 11頁	
敷均し(機械) 不陸整正+敷均し 敷均し幅2.5m以上 ハック杓	m2	172			8号代価表 12頁	[R7治山林道必携・上巻P1036]

本工事費内訳書

一線沢林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
締固め	m2	172			9号代価表 13頁	[R7治山林道必携・上巻P1036]
排水構造物工	式	1			工種行	
管渠工	式	1			種別行	
コルゲートパイプ 据付 ラップ型 2,000mm以上2,500mm以下	m	21			10号代価表 14頁	[R7治山林道必携・上巻P1541]
かご工		1			種別行	
月型籠工 金網φ4mm 網目13cm 管径2.5m用	個	8			11号代価表 15頁	
吸出防止材 合織不織布 T10mm 117N	m2	48100				
呑吐口工		1			種別行	
水路工 砂・砂質土・粘性土・礫質土 バックホウ0.8m3級、超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）	m3	37			12号代価表 16頁	[02-10(1)]
消波根固めブロック据付け 2.5t以下 陸上 12m以下 -3m≦H≦3m 13個 層積	個	9			13号代価表 17頁	[R7治山林道必携・上巻P1644]
護床ブロック(0.466t/個) 900×900×360mm	個	9				[局見積]
作業土工	式	1			種別行	
バックホウ床掘 クレー型山積0.8m3(平積0.6m3) 1kg質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害	m3	134			14号代価表 18頁	[R7治山林道必携・上巻P204]
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	m3	215			15号代価表 19頁	[R7治山林道必携・上巻P1424]

本工事費内訳書

一線沢林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
構造物撤去工	式	1			工種行	
運搬処理工		1			種別行	
コルゲートパイプ 撤去 フランジ型 1,200mmを超え1,800mm以下	m	16 800			16号代価表 20頁	[R7治山林道必携・上巻P1541]
建設副産物処理費 金属くず	t	2 900				
貸切運賃 30kmまで（建設副産物運搬 金属くず） 中型車（4トンクラス）	車	1				[北海道運輸局]
仮設工	式	1			工種行	
水替工	式	1			種別行	
土のう締切工 62*48cm(PE)	m2	2 400			17号代価表 21頁	[R7治山林道必携・上巻P631]
暗渠排水管 据付・撤去波状管 200~400mm 要	m	48			18号代価表 22頁	[R7治山林道必携・上巻P1531]
足場・支保工	式	1			種別行	
足場工 単管傾斜足場 不要	掛m2	105			19号代価表 23頁	[R7治山林道必携・上巻P642]
支保工 パイプ架台支保 $V > 40$ 空m3 $f \leq 40$ kN/m2	空m3	103			20号代価表 24頁	[R7治山林道必携・上巻P646]
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				

本工事費内訳書

一線沢林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				

【誤】

令和8年度

一線沢林道災害復旧工事

金額抜代価表・単価表

北海道森林管理局
留萌南部森林管理署

【正】

令和8年度

一線沢林道災害復旧工事

金額抜代価表・単価表

北海道森林管理局
留萌南部森林管理署

