# 森 林 整 備 保 全 事 業(林道)

# 林道工事歩掛一覧表

（令和５年10月１日以降　公共工事適用）

北 海 道 森 林 管 理 局

森林整備第二課

# 歩　掛　一　覧　表

| 歩掛 No. | ｺｰﾄﾞNo 項目数 | 名　称 規　格 | 作成 単位 | 上段は単価番号・下段は歩掛（諸経費対象項目には単価番号に「-」を付す） 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4001 | | [機械運転経費関係] | | | | | | | | | | | | |
| 4002 | 3 | ブルドーザ運転経費<br>11t「排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)」割増 0% | 1.0<br>時間 | 13<br>0.190 | 99<br>11.200 | 2091<br>1.000 | | | | | | | | 420/80=5.3　1/5.3=0.19人<br>78kW×0.144ℓ/kW/h=11.23≒11.2ℓ |
| 4003 | 3 | ブルドーザ運転経費<br>11t「排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)」割増 25% | 1.0<br>時間 | 13<br>0.190 | 99<br>11.200 | 2092<br>1.000 | | | | | | | | 420/80=5.3　1/5.3=0.19人<br>78kW×0.144ℓ/kW/h=11.23≒11.2ℓ |
| 4004 | 3 | ブルドーザ運転経費<br>15t「排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)」割増 0% | 1.0<br>時間 | 13<br>0.190 | 99<br>14.400 | 2093<br>1.000 | | | | | | | | 420/80=5.3　1/5.3=0.19人<br>100kW×0.144ℓ/kW/h=14.4≒14.4ℓ |
| 4005 | 3 | ブルドーザ運転経費<br>15t「排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)」割増 25% | 1.0<br>時間 | 13<br>0.190 | 99<br>14.400 | 2094<br>1.000 | | | | | | | | 420/80=5.3　1/5.3=0.19人<br>100kW×0.144ℓ/kW/h=14.4≒14.4ℓ |
| 4006 | 3 | ブルドーザ運転経費<br>21t「排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)」割増 0% | 1.0<br>時間 | 13<br>0.160 | 99<br>21.900 | 2095<br>1.000 | | | | | | | | 750/120=6.3　1/6.3=0.16人<br>152kW×0.144ℓ/kW/h=21.89≒21.9ℓ |
| 4007 | 3 | ブルドーザ運転経費<br>21t「排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)」割増 25% | 1.0<br>時間 | 13<br>0.160 | 99<br>21.900 | 2096<br>1.000 | | | | | | | | 750/120=6.3　1/6.3=0.16人<br>152kW×0.144ℓ/kW/h=21.89≒21.9ℓ |
| 4008 | 3 | ブルドーザ運転経費<br>18t級　リッパ装置付「排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)」 | 1.0<br>時間 | 13<br>0.160 | 99<br>18.700 | 2098<br>1.000 | | | | | | | | 770/120=6.4　1/6.4=0.16人<br>130kW×0.144ℓ/kW/h=18.72≒18.7ℓ |
| 4009 | 共1-9-1・5(2)<br>3 | ブルドーザ運転経費<br>3t「排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)」 | 1.0<br>日 | 13<br>1.000 | 99<br>25.000 | 2097<br>1.560 | | | | | | | | 指定事項 |
| 4010 | 3 | バックホウ運転経費<br>山積0.28㎥(平積0.2㎥)「排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)」+ 0% | 1.0<br>時間 | 13<br>0.160 | 99<br>5.900 | 2120<br>1.000 | | | | | | | | クローラ型 690/110=6.3　1/6.3=0.16人<br>41kW×0.144ℓ/kW/h=5.90≒5.90ℓ |
| 4011 | 3 | バックホウ運転経費<br>山積0.28㎥(平積0.2㎥)「排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)」+10% | 1.0<br>時間 | 13<br>0.160 | 99<br>5.900 | 2121<br>1.000 | | | | | | | | クローラ型 690/110=6.3　1/6.3=0.16人<br>41kW×0.144ℓ/kW/h=5.90≒5.90ℓ |
| 4012 | 3 | バックホウ運転経費<br>山積0.28㎥(平積0.2㎥)「排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)」+25% | 1.0<br>時間 | 13<br>0.160 | 99<br>5.900 | 2122<br>1.000 | | | | | | | | クローラ型 690/110=6.3　1/6.3=0.16人<br>41kW×0.144ℓ/kW/h=5.90≒5.90ℓ |
| 4014 | 3 | バックホウ運転経費<br>山積0.45㎥(平積0.35㎥)「排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)」+ 0% | 1.0<br>時間 | 13<br>0.160 | 99<br>8.600 | 2422<br>1.000 | | | | | | | | クローラ型 690/110=6.3　1/6.3=0.16人<br>60kW×0.144ℓ/kW/h=8.64≒8.6ℓ |
| 4015 | 3 | バックホウ運転経費<br>山積0.45㎥(平積0.35㎥)「排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)」+10% | 1.0<br>時間 | 13<br>0.160 | 99<br>8.600 | 3488<br>1.000 | | | | | | | | クローラ型 690/110=6.3　1/6.3=0.16人<br>60kW×0.144ℓ/kW/h=8.64≒8.6ℓ |
| 4016 | 3 | バックホウ運転経費<br>山積0.45㎥(平積0.35㎥)「排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)」+25% | 1.0<br>時間 | 13<br>0.160 | 99<br>8.600 | 3489<br>1.000 | | | | | | | | クローラ型 690/110=6.3　1/6.3=0.16人<br>60kW×0.144ℓ/kW/h=8.64≒8.6ℓ |
| 4018 | 3 | バックホウ運転経費<br>山積0.6㎥(平積0.5㎥)「排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)」+ 0% | 1.0<br>時間 | 13<br>0.160 | 99<br>10.700 | 2129<br>1.000 | | | | | | | | クローラ型 690/110=6.3　1/6.3=0.16人<br>74kW×0.144ℓ/kW/h=10.66≒10.7ℓ |
| 4019 | 3 | バックホウ運転経費<br>山積0.6㎥(平積0.5㎥)「排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)」+10% | 1.0<br>時間 | 13<br>0.160 | 99<br>10.700 | 2130<br>1.000 | | | | | | | | クローラ型 690/110=6.3　1/6.3=0.16人<br>74kW×0.144ℓ/kW/h=10.66≒10.7ℓ |
| 4020 | 3 | バックホウ運転経費<br>山積0.6㎥(平積0.5㎥)「排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)」+25% | 1.0<br>時間 | 13<br>0.160 | 99<br>10.700 | 2131<br>1.000 | | | | | | | | クローラ型 690/110=6.3　1/6.3=0.16人<br>74kW×0.144ℓ/kW/h=10.66≒10.7ℓ |
| 4022 | 3 | バックホウ運転経費<br>山積0.8㎥(平積0.6㎥)「排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)」+ 0% | 1.0<br>時間 | 13<br>0.160 | 99<br>15.000 | 2416<br>1.000 | | | | | | | | クローラ型 690/110=6.3　1/6.3=0.16人<br>104kW×0.144ℓ/kW/h=14.97≒15.0ℓ |
| 4023 | 3 | バックホウ運転経費<br>山積0.8㎥(平積0.6㎥)「排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)」+10% | 1.0<br>時間 | 13<br>0.160 | 99<br>15.000 | 2952<br>1.000 | | | | | | | | クローラ型 690/110=6.3　1/6.3=0.16人<br>104kW×0.144ℓ/kW/h=14.97≒15.0ℓ |
| 4024 | 3 | バックホウ運転経費<br>山積0.8㎥(平積0.6㎥)「排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)」+25% | 1.0<br>時間 | 13<br>0.160 | 99<br>15.000 | 2950<br>1.000 | | | | | | | | クローラ型 690/110=6.3　1/6.3=0.16人<br>104kW×0.144ℓ/kW/h=14.97≒15.0ℓ |
| 4026 | 3 | バックホウ運転経費<br>山積1.0㎥(平積0.7㎥)「排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)」+ 0% | 1.0<br>時間 | 13<br>0.160 | 99<br>16.700 | 2135<br>1.000 | | | | | | | | クローラ型 690/110=6.3　1/6.3=0.16人<br>116kW×0.144ℓ/kW/h=16.70≒16.7ℓ |
| 4027 | 3 | バックホウ運転経費<br>山積1.0㎥(平積0.7㎥)「排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)」+10% | 1.0<br>時間 | 13<br>0.160 | 99<br>16.700 | 2136<br>1.000 | | | | | | | | クローラ型 690/110=6.3　1/6.3=0.16人<br>116kW×0.144ℓ/kW/h=16.70≒16.7ℓ |

# 歩　掛　一　覧　表

| 歩掛 No. | ｺｰﾄﾞNo 項目数 | 名称 規格 | 作成 単位 | 上段は単価番号・下段は歩掛（諸経費対象項目には単価番号に「-」を付す） 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4029 | 3 | バックホウ運転経費（クローラ型クレーン2.9t吊）<br>山積0.45㎥(平積0.35㎥)「排出ｶﾞｽ対策型（第1次基準値）」 | 1.0<br>時間 | 13<br>0.160 | 99<br>8.600 | 2415<br>1.000 | | | | | | | | クローラ型クレーン 690/110=6.3 1/6.3=0.16人<br>60kW×0.144ℓ/kW/h=8.64≒8.6ℓ |
| 4030 | 011-4<br>3 | バックホウ運転経費（ホイール型）<br>山積0.45㎥(平積0.35㎥)「排出ｶﾞｽ対策型（第1次基準値）」 | 1.0<br>時間 | 13<br>0.180 | 99<br>12.700 | 2901<br>1.000 | | | | | | | | ホイール型　620/110=5.6 1/5.6=0.18人<br>88kW×0.144ℓ/kW/h=12.67≒12.7ℓ |
| 4031 | 3 | バックホウ運転経費<br>山積0.8㎥(平積0.60㎥)、クレーン2.9t吊「排出ｶﾞｽ対策型（第1次基準値）」 | 1.0<br>日 | 13<br>0.160 | 99<br>15.000 | 2902<br>1.000 | | | | | | | | クローラ型クレーン　690/110=6.3 1/6.3=0.16人 104kW×0.144ℓ/kW/h=14.98≒15.0ℓ |
| 4032 | 3 | ホィールローダ運転経費<br>山積0.9-1.0㎥「排出ｶﾞｽ対策型（第1次基準値）」 | 1.0<br>時間 | 13<br>0.210 | 99<br>7.900 | 2903<br>1.000 | | | | | | | | 520/110=4.7 1/4.7=0.21人<br>55kW×0.144ℓ/kW/h=7.92≒7.9ℓ |
| 4033 | 3 | ホィールローダ運転経費<br>山積1.2㎥「排出ｶﾞｽ対策型（第1次基準値）」 | 1.0<br>時間 | 13<br>0.210 | 99<br>8.900 | 2158<br>1.000 | | | | | | | | 520/110=4.7 1/4.7=0.21人<br>62kW×0.144ℓ/kW/h=8.93≒8.9ℓ |
| 4034 | 3 | ホィールローダ運転経費<br>山積1.3-1.4㎥「排出ｶﾞｽ対策型（第1次基準値）」 | 1.0<br>時間 | 13<br>0.210 | 99<br>9.100 | 2159<br>1.000 | | | | | | | | 520/110=4.7 1/4.7=0.21人<br>63kW×0.144ℓ/kW/h=9.07≒9.1ℓ |
| 4035 | 3 | ホィールローダ運転経費<br>山積1.5-1.7㎥「排出ｶﾞｽ対策型（第1次基準値）」 | 1.0<br>時間 | 13<br>0.210 | 99<br>11.700 | 2161<br>1.000 | | | | | | | | 520/110=4.7 1/4.7=0.21人<br>81kW×0.144ℓ/kW/h=11.66≒11.7ℓ |
| 4036 | 3 | ホィールローダ運転経費<br>山積1.9-2.1㎥「排出ｶﾞｽ対策型（第1次基準値）」 | 1.0<br>時間 | 13<br>0.210 | 99<br>13.100 | 2163<br>1.000 | | | | | | | | 520/110=4.7 1/4.7=0.21人<br>91kW×0.144ℓ/kW/h=13.10≒13.1ℓ |
| 4038 | 4 | ダンプトラック運転経費<br>積載質量2.0t良好 | 1.0<br>時間 | 14<br>0.170 | 99<br>3.500 | 2904<br>1.000 | 2914<br>1.000 | | | | | | | 830/140=5.9 1/5.9=0.17人<br>88kW×0.040ℓ/kW/h=3.52≒3.5ℓ |
| 4039 | 4 | ダンプトラック運転経費<br>積載質量2.0t普通 | 1.0<br>時間 | 14<br>0.170 | 99<br>3.500 | 2904<br>1.000 | 2915<br>1.000 | | | | | | | 830/140=5.9 1/5.9=0.17人<br>88kW×0.040ℓ/kW/h=3.52≒3.5ℓ |
| 4040 | 4 | ダンプトラック運転経費<br>積載質量2.0t不良 | 1.0<br>時間 | 14<br>0.170 | 99<br>3.500 | 2904<br>1.000 | 2916<br>1.000 | | | | | | | 830/140=5.9 1/5.9=0.17人<br>88kW×0.040ℓ/kW/h=3.52≒3.5ℓ |
| 4042 | 4 | ダンプトラック運転経費<br>積載質量2.0t良好(+25%) | 1.0<br>時間 | 14<br>0.170 | 99<br>3.500 | 2905<br>1.000 | 2914<br>1.000 | | | | | | | 830/140=5.9 1/5.9=0.17人<br>88kW×0.040ℓ/kW/h=3.52≒3.5ℓ |
| 4043 | 4 | ダンプトラック運転経費<br>積載質量2.0t普通(+25%) | 1.0<br>時間 | 14<br>0.170 | 99<br>3.500 | 2905<br>1.000 | 2915<br>1.000 | | | | | | | 830/140=5.9 1/5.9=0.17人<br>88kW×0.040ℓ/kW/h=3.52≒3.5ℓ |
| 4044 | 4 | ダンプトラック運転経費<br>積載質量2.0t不良(+25%) | 1.0<br>時間 | 14<br>0.170 | 99<br>3.500 | 2905<br>1.000 | 2916<br>1.000 | | | | | | | 830/140=5.9 1/5.9=0.17人<br>88kW×0.040ℓ/kW/h=3.52≒3.5ℓ |
| 4046 | 4 | ダンプトラック運転経費<br>積載質量4.0t良好 | 1.0<br>時間 | 14<br>0.170 | 99<br>5.400 | 2906<br>1.000 | 2917<br>1.000 | | | | | | | 830/140=5.9 1/5.9=0.17人<br>135kW×0.040ℓ/kW/h=5.4ℓ |
| 4047 | 4 | ダンプトラック運転経費<br>積載質量4.0t普通 | 1.0<br>時間 | 14<br>0.170 | 99<br>5.400 | 2906<br>1.000 | 2918<br>1.000 | | | | | | | 830/140=5.9 1/5.9=0.17人<br>135kW×0.040ℓ/kW/h=5.4ℓ |
| 4048 | 4 | ダンプトラック運転経費<br>積載質量4.0t不良 | 1.0<br>時間 | 14<br>0.170 | 99<br>5.400 | 2906<br>1.000 | 2919<br>1.000 | | | | | | | 830/140=5.9 1/5.9=0.17人<br>135kW×0.040ℓ/kW/h=5.4ℓ |
| 4050 | 4 | ダンプトラック運転経費<br>積載質量4.0t良好(+25%) | 1.0<br>時間 | 14<br>0.170 | 99<br>5.400 | 2907<br>1.000 | 2917<br>1.000 | | | | | | | 830/140=5.9 1/5.9=0.17人<br>135kW×0.040ℓ/kW/h=5.4ℓ |
| 4051 | 4 | ダンプトラック運転経費<br>積載質量4.0t普通(+25%) | 1.0<br>時間 | 14<br>0.170 | 99<br>5.400 | 2907<br>1.000 | 2918<br>1.000 | | | | | | | 830/140=5.9 1/5.9=0.17人<br>135kW×0.040ℓ/kW/h=5.4ℓ |
| 4052 | 4 | ダンプトラック運転経費<br>積載質量4.0t不良(+25%) | 1.0<br>時間 | 14<br>0.170 | 99<br>5.400 | 2907<br>1.000 | 2919<br>1.000 | | | | | | | 830/140=5.9 1/5.9=0.17人<br>135kW×0.040ℓ/kW/h=5.4ℓ |
| 4054 | 4 | ダンプトラック運転経費<br>積載質量6-7t良好 | 1.0<br>時間 | 14<br>0.170 | 99<br>6.600 | 2908<br>1.000 | 2920<br>1.000 | | | | | | | 830/140=5.9 1/5.9=0.17人<br>165kW×0.040ℓ/kW/h=6.6ℓ |
| 4055 | 4 | ダンプトラック運転経費<br>積載質量6-7t普通 | 1.0<br>時間 | 14<br>0.170 | 99<br>6.600 | 2908<br>1.000 | 2921<br>1.000 | | | | | | | 830/140=5.9 1/5.9=0.17人<br>165kW×0.040ℓ/kW/h=6.6ℓ |
| 4056 | 4 | ダンプトラック運転経費<br>積載質量6-7t不良 | 1.0<br>時間 | 14<br>0.170 | 99<br>6.600 | 2908<br>1.000 | 2922<br>1.000 | | | | | | | 830/140=5.9 1/5.9=0.17人<br>165kW×0.040ℓ/kW/h=6.6ℓ |

# 歩　掛　一　覧　表

| 歩掛 No. | ｺｰﾄﾞNo 項目数 | 名称 規格 | 作成 単位 | 上段は単価番号・下段は歩掛（諸経費対象項目には単価番号に「-」を付す） 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4058 | 4 | ダンプトラック運転経費<br>積載質量6-7t良好(+25%) | 1.0<br>時間 | 14<br>0.170 | 99<br>6.600 | 2909<br>1.000 | 2920<br>1.000 | | | | | | | 830/140=5.9　1/5.9=0.17人<br>165kW×0.040ℓ/kW/h=6.6ℓ |
| 4059 | 4 | ダンプトラック運転経費<br>積載質量6-7t普通(+25%) | 1.0<br>時間 | 14<br>0.170 | 99<br>6.600 | 2909<br>1.000 | 2921<br>1.000 | | | | | | | 830/140=5.9　1/5.9=0.17人<br>165kW×0.040ℓ/kW/h=6.6ℓ |
| 4060 | 4 | ダンプトラック運転経費<br>積載質量6-7t不良(+25%) | 1.0<br>時間 | 14<br>0.170 | 99<br>6.600 | 2909<br>1.000 | 2922<br>1.000 | | | | | | | 830/140=5.9　1/5.9=0.17人<br>165kW×0.040ℓ/kW/h=6.6ℓ |
| 4062 | 4 | ダンプトラック運転経費<br>積載質量8.0t良好 | 1.0<br>時間 | 14<br>0.170 | 99<br>7.200 | 2910<br>1.000 | 2923<br>1.000 | | | | | | | 830/140=5.9　1/5.9=0.17人<br>179kW×0.040ℓ/kW/h=7.16≒7.2ℓ |
| 4063 | 4 | ダンプトラック運転経費<br>積載質量8.0t普通 | 1.0<br>時間 | 14<br>0.170 | 99<br>7.200 | 2910<br>1.000 | 2924<br>1.000 | | | | | | | 830/140=5.9　1/5.9=0.17人<br>179kW×0.040ℓ/kW/h=7.16≒7.2ℓ |
| 4064 | 4 | ダンプトラック運転経費<br>積載質量8.0t不良 | 1.0<br>時間 | 14<br>0.170 | 99<br>7.200 | 2910<br>1.000 | 2925<br>1.000 | | | | | | | 830/140=5.9　1/5.9=0.17人<br>179kW×0.040ℓ/kW/h=7.16≒7.2ℓ |
| 4066 | 4 | ダンプトラック運転経費<br>積載質量8.0t良好(+25%) | 1.0<br>時間 | 14<br>0.170 | 99<br>7.200 | 2911<br>1.000 | 2923<br>1.000 | | | | | | | 830/140=5.9　1/5.9=0.17人<br>179kW×0.040ℓ/kW/h=7.16≒7.2ℓ |
| 4067 | 4 | ダンプトラック運転経費<br>積載質量8.0t普通(+25%) | 1.0<br>時間 | 14<br>0.170 | 99<br>7.200 | 2911<br>1.000 | 2924<br>1.000 | | | | | | | 830/140=5.9　1/5.9=0.17人<br>179kW×0.040ℓ/kW/h=7.16≒7.2ℓ |
| 4068 | 4 | ダンプトラック運転経費<br>積載質量8.0t不良(+25%) | 1.0<br>時間 | 14<br>0.170 | 99<br>7.200 | 2911<br>1.000 | 2925<br>1.000 | | | | | | | 830/140=5.9　1/5.9=0.17人<br>179kW×0.040ℓ/kW/h=7.16≒7.2ℓ |
| 4070 | 4 | ダンプトラック運転経費<br>積載質量10.0t良好 | 1.0<br>時間 | 14<br>0.170 | 99<br>9.800 | 2912<br>1.000 | 2926<br>1.000 | | | | | | | 通常　830/140=5.9　1/5.9=0.17人<br>246kW×0.040ℓ/kW/h=9.84≒9.8ℓ |
| 4071 | 4 | ダンプトラック運転経費<br>積載質量10.0t普通 | 1.0<br>時間 | 14<br>0.170 | 99<br>9.800 | 2912<br>1.000 | 2927<br>1.000 | | | | | | | 通常　830/140=5.9　1/5.9=0.17人<br>246kW×0.040ℓ/kW/h=9.84≒9.8ℓ |
| 4072 | 4 | ダンプトラック運転経費<br>積載質量10.0t不良 | 1.0<br>時間 | 14<br>0.170 | 99<br>9.800 | 2912<br>1.000 | 2928<br>1.000 | | | | | | | 通常　830/140=5.9　1/5.9=0.17人<br>246kW×0.040ℓ/kW/h=9.84≒9.8ℓ |
| 4074 | 4 | ダンプトラック運転経費<br>積載質量10t良好(+25%) | 1.0<br>時間 | 14<br>0.170 | 99<br>9.800 | 2913<br>1.000 | 2926<br>1.000 | | | | | | | 通常　830/140=5.9　1/5.9=0.17人<br>246kW×0.040ℓ/kW/h=9.84≒9.8ℓ |
| 4075 | 4 | ダンプトラック運転経費<br>積載質量10t普通(+25%) | 1.0<br>時間 | 14<br>0.170 | 99<br>9.800 | 2913<br>1.000 | 2927<br>1.000 | | | | | | | 通常　830/140=5.9　1/5.9=0.17人<br>246kW×0.040ℓ/kW/h=9.84≒9.8ℓ |
| 4076 | 4 | ダンプトラック運転経費<br>積載質量10t不良(+25%) | 1.0<br>時間 | 14<br>0.170 | 99<br>9.800 | 2913<br>1.000 | 2928<br>1.000 | | | | | | | 通常　830/140=5.9　1/5.9=0.17人<br>246kW×0.040ℓ/kW/h=9.84≒9.8ℓ |
| 4078 | 共2-2-1(2)<br>3 | 小型不整地運搬車運転経費<br>ｸﾛｰﾗ型積載質量2t積（油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ） | 1.0<br>日 | 13<br>1.000 | 99<br>17.900 | 2476<br>1.000 | | | | | | | | 23kW×0.114ℓ/kW/h=2.62≒2.6ℓ　2.6ℓ×6.9h=17.9≒17.9ℓ |
| 4079 | 共2-2-1(2)<br>1 | 小型不整地運搬車運転経費<br>ｸﾛｰﾗ型積載質量2t積（油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ） | 1.0<br>時間 | 4078<br>-6.900 | | | | | | | | | | 走行幅2m以下 |
| 4080 | 共2-2-2(4)<br>3 | 不整地運搬車運転経費<br>ｸﾛｰﾗ型積載質量6t積、全旋回式（油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ） | 1.0<br>日 | 13<br>1.000 | 99<br>118.000 | 2981<br>1.000 | | | | | | | | 150kW×0.114ℓ/kW/h=17.10≒17.1ℓ　17.1ℓ×6.9h=117.99≒118.0ℓ |
| 4081 | 共2-2-2(4)<br>1 | 不整地運搬車運転経費<br>ｸﾛｰﾗ型積載質量6t積、全旋回式（油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ） | 1.0<br>時間 | 4080<br>-6.900 | | | | | | | | | | 通常 |
| 4082 | 4 | モータグレーダ運転経費<br>ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.7m「排出ｶﾞｽ対策型（第1次基準値）」 | 1.0<br>時間 | 13<br>0.190 | 99<br>12.000 | 3521<br>1.000 | 2<br>0.190 | | | | | | | |
| 4086 | 共1-9-2・3(2)<br>3 | 振動ローラ運転経費<br>搭乗、「排出ｶﾞｽ対策型（第1次基準値）」、質量3-4t | 1.0<br>日 | 13<br>1.000 | 99<br>15.000 | 2486<br>1.600 | | | | | | | | 搭乗式・コンバインド型、指定事項 |
| 4087 | 共1-11-2(1)<br>3 | タンパ及びランマ運転経費<br>60-80kg運転時間5h/日 | 1.0<br>日 | 1<br>1.000 | 100<br>6.000 | 2302<br>1.000 | | | | | | | | 3kW×0.398ℓ/kW/h=1.19≒1.2ℓ　1.2ℓ×5h=6ℓ　指定事項 |
| 4088 | 共1-4・4(2)<br>3 | タンパ運転経費（埋戻工）<br>60-80kg運転時間5h/日 | 1.0<br>日 | 1<br>1.000 | 100<br>4.500 | 2488<br>1.380 | | | | | | | | 指定事項 |

# 歩　掛　一　覧　表

| 歩掛 No. | ｺｰﾄﾞNo 項目数 | 名称 規格 | 作成 単位 | 上段は単価番号・下段は歩掛（諸経費対象項目には単価番号に「-」を付す） 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4089 | 林1-2・6(3)<br>3 | 振動ローラ運転経費<br>振動ローラ 揺乗「排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)」・コンバインド式3～4t級、砂利舗装工使用 | 1.0<br>日 | 13<br>1.000 | 99<br>13.000 | 2486<br>1.260 | | | | | | | | 指定事項 |
| 4091 | 共1-12・5(5)<br>2 | 空気圧縮機運転経費<br>「排出ｶﾞｽ対策型」、吐出量3.5-3.7㎥/h、5.4h/日 | 1.0<br>日 | 99<br>22.100 | 2500<br>1.000 | | | | | | | | | 26kW×0.159ℓ/kW/h=4.13≒4.1ℓ　4.1ℓ×5.4h=22.14≒22.1ℓ　指定事項 |
| 4092 | 共1-5・6(3)<br>2 | 空気圧縮機運転経費<br>「排出ｶﾞｽ対策型」、吐出量5.0㎥/h、4.5h/日 | 1.0<br>日 | 99<br>27.900 | 2501<br>1.000 | | | | | | | | | 39kW×0.159ℓ/kW/h=6.20≒6.2ℓ　6.2ℓ×4.5h=27.90≒27.9ℓ　指定事項 |
| 4094 | 共4-4(5)<br>2 | 種子吹付機<br>タンク容量2.5㎥ | 1.0<br>時間 | 99<br>4.200 | 2391<br>1.000 | | | | | | | | | 22kW×0.191ℓ/kW/h=4.2ℓ |
| 4096 | 共1-2-1(参考)<br>2 | 草刈機運転経費<br>肩掛式カッター径255㎜ | 1.0<br>日 | 2611<br>1.400 | 2399<br>1.000 | | | | | | | | | 1.3kW×0.500ℓ/kW/h=0.65≒0.65ℓ<br>1/0.54=1.9　1.9×0.65=1.23≒1.2ℓ/日 |
| 4097 | 共4-4(5)<br>3 | トラック運転経費<br>積載質量4-4.5t | 1.0<br>時間 | 14<br>0.210 | 99<br>5.500 | 2203<br>1.000 | | | | | | | | 710/150=4.7　1/4.7=0.21人<br>137kW×0.040ℓ/kW/h=5.48≒5.5ℓ |
| 4098 | 010-共仮2(1)4)(ｳ)<br>5 | 森林土木工事用トラクター運転経費<br>6～10t級 | 1.0<br>日 | 13<br>1.000 | 2<br>1.500 | 2934<br>1.000 | -99<br>26.000 | 1000<br>24.000 | | | | | | |
| 4099 | 共5-9-2(12)11)<br>3 | 簡易ケーブルクレーン運転経費<br>エンジン付1.0t | 1.0<br>日 | 1<br>1.000 | 99<br>6.000 | 2411<br>1.530 | | | | | | | | 指定事項 |
| 4100 | 4 | 草刈車運転経費<br>車載式 | 1.0<br>時間 | 2<br>0.130 | 14<br>0.160 | 99<br>3.400 | 2936<br>1.000 | | | | | | | 普通作業員＝1÷8＝0.125≒0.13人/h<br>運転手（一般）＝1÷6.3＝0.158≒0.16人/h |
| 4101 | 05-11<br>2 | 小型渦巻きﾎﾟﾝﾌﾟ運転経費 | 1.0<br>日 | 100<br>7.600 | 2938<br>1.000 | | | | | | | | | 指定事項 |
| 4102 | 共8-4-2(6)4)<br>3 | バックホウ運転経費（水替エポンプ据付・撤去（小口径））<br>排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）、クローラ型クレーン機能付、山積0.8（平積0.6）m3、2.9t吊 | 1.0<br>日 | 13<br>0.680 | 99<br>43.000 | 2459<br>1.000 | | | | | | | | 賃料、指定事項 |
| 4103 | 共8-4-1(6)4)<br>3 | バックホウ運転経費（水替エポンプ据付・撤去）<br>排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）、クローラ型クレーン機能付、山積0.8（平積0.6）m3、2.9t吊 | 1.0<br>日 | 13<br>1.000 | 99<br>69.000 | 2459<br>1.160 | | | | | | | | 賃料、指定事項 |
| 4104 | 共1-12・5(5)<br>4 | 大型ブレーカ運転経費<br>山積0.8㎥(平積0.6㎥)「排出ガス対策型（第1次基準値）」、600-800kg級(+25%) | 1.0<br>時間 | 13<br>0.160 | 99<br>15.000 | 2950<br>1.000 | 2284<br>-6.300 | | | | | | | コンクリート構造物取りこわし工適用（指定事項）<br>クローラ型 690/110=6.3　1/6.3=0.16人 |
| 4105 | 共1-5・7(5)<br>4 | 大型ブレーカ運転経費<br>山積0.8㎥(平積0.6㎥)「超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型（第3次基準値）」(+10%)、1300kg級 | 1.0<br>時間 | 13<br>0.160 | 99<br>15.000 | 2426<br>1.000 | 2285<br>-6.300 | | | | | | | クローラ型 690/110=6.3　1/6.3=0.16人<br>104kW×0.144ℓ/kW/h=14.97≒15.0ℓ |
| 4106 | 共1-5・7(5)<br>4 | 大型ブレーカ運転経費<br>山積0.8㎥(平積0.6㎥)「超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型（第3次基準値）」(+25%)、1300kg級 | 1.0<br>時間 | 13<br>0.160 | 99<br>15.000 | 2427<br>1.000 | 2285<br>-6.300 | | | | | | | クローラ型 690/110=6.3　1/6.3=0.16人<br>104kW×0.144ℓ/kW/h=14.97≒15.0ℓ |
| 4107 | 共1-12・5(5)<br>4 | コンクリート圧砕機運転経費<br>山積1.0㎥(平積0.7㎥)クローラ型「排出ｶﾞｽ対策型（第1次基準値）」+25%、破砕力56-100t(建物用) | 1.0<br>時間 | 13<br>0.160 | 99<br>16.700 | 2137<br>1.000 | 2947<br>-6.300 | | | | | | | コンクリート構造物取りこわし工適用（指定事項）クローラ型 690/110=6.3　1/6.3=0.16人　116kW×0.144ℓ/kW/h=16.70≒16.7ℓ |
| 4108 | 3 | ブルドーザ運転経費<br>3t「排出ｶﾞｽ対策型（第1次基準値）」割増 0% | 1.0<br>時間 | 14<br>0.190 | 99<br>4.200 | 2085<br>1.000 | | | | | | | | 420/80=5.3　1/5.3=0.19人<br>29kW×0.144ℓ/kW/h=4.17≒4.2ℓ |
| 4109 | 3 | バックホウ運転経費<br>山積0.8㎥(平積0.6㎥)「排出ｶﾞｽ対策型（第1次基準値）」、クレーン2.9t吊 | 1.0<br>時間 | 13<br>0.160 | 99<br>15.000 | 3492<br>1.000 | | | | | | | | クローラ型　690/110=6.3　1/6.3=0.16人<br>104kW×0.144ℓ/kW/h=14.97≒15.0ℓ |
| 4110 | 02-20(3)ｴ5)<br>4 | 掴み装置付バックホウ運転経費<br>山積0.8㎥(平積0.6㎥)「排出ｶﾞｽ対策型（第1次基準値）」、掴み装置1.0m級 | 1.0<br>時間 | 13<br>0.160 | 99<br>16.000 | 2416<br>1.000 | 2409<br>1.000 | | | | | | | 流木除去工<br>指定事項 |
| 4111 | 010-共仮2(2)3)・4)<br>3 | ホィールローダ運転経費<br>排出ガス対策型（第2次基準値）、山積1.3-1.4㎥ | 1.0<br>日 | 13<br>1.000 | 99<br>45.000 | 2949<br>1.550 | | | | | | | | 工事区域内除雪(平面部)・運搬路除雪に適用指定事項 |
| 4112 | 共1-6・2(2)<br>4 | 大型ブレーカ運転経費<br>山積0.8㎥(平積0.6㎥)クローラ型「排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）」(+25%)、1300kg級 | 1.0<br>時間 | 13<br>0.160 | 99<br>15.000 | 2134<br>1.000 | 2285<br>-6.300 | | | | | | | クローラ型 690/110=6.3　1/6.3=0.16人<br>【転石破砕用】104kW×0.144ℓ/kW/h=14.97≒15.0ℓ |
| 4113 | 07-1(1)4(2)2)<br>3 | バックホウ運転経費<br>山積0.8㎥(平積0.6㎥)「排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）」 | 1.0<br>日 | 13<br>0.900 | 99<br>72.000 | 2419<br>1.000 | | | | | | | | 丸太枠中詰<br>指定事項 |
| 4114 | 共5-5-2(8)4)<br>3 | バックホウ運転経費（基礎栗石工、敷並べ）<br>「排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）」・クローラ型山積0.8㎥(平積0.6㎥) | 1.0<br>日 | 13<br>0.580 | 99<br>41.000 | 2456<br>0.790 | | | | | | | | 指定事項 |

# 歩　掛　一　覧　表

| 歩掛<br>No. | ｺｰﾄﾞNo<br>項目数 | 名　　称<br>規　　格 | 作成<br>単位 | 上段は単価番号・下段は歩掛（諸経費対象項目には単価番号に「-」を付す）<br>1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4115 | 共5-5-2(8)4)<br>3 | バックホウ運転経費（基礎栗石工、かき込み）<br>「排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）」・クローラ型山積0.8㎥(平積0.6㎥) | 1.0<br>日 | 13<br>0.900 | 99<br>65.000 | 2456<br>1.000 | | | | | | | | 指定事項 |
| 4116 | 共5-5-2(8)4)<br>3 | バックホウ運転経費（基礎栗石工、敷均し）<br>「排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）」・クローラ型山積0.8㎥(平積0.6㎥) | 1.0<br>日 | 13<br>1.000 | 99<br>72.000 | 2456<br>1.000 | | | | | | | | 指定事項 |
| 4117 | 共5-5-1(8)3)<br>3 | バックホウ運転経費（基礎砕石工）<br>「排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）」・クローラ型山積0.8㎥(平積0.6㎥) | 1.0<br>日 | 13<br>0.580 | 99<br>41.000 | 2456<br>0.790 | | | | | | | | 指定事項 |
| 4118 | 共5-5-1(8)3)<br>3 | バックホウ運転経費（裏込砕石工）<br>「排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）」・クローラ型山積0.8㎥(平積0.6㎥) | 1.0<br>日 | 13<br>0.900 | 99<br>65.000 | 2456<br>1.000 | | | | | | | | 指定事項 |
| 4119 | 共8-9(6)6)<br>3 | バックホウ運転経費（大型土のう設置）<br>山積0.8㎥(平積0.6㎥)クレーン2.9t吊「超低騒音型、排出ｶﾞｽ対策型（第3次基準値）」 | 1.0<br>日 | 13<br>1.000 | 99<br>88.000 | 2459<br>1.360 | | | | | | | | 指定事項 |
| 4120 | 共8-9(6)6)<br>3 | バックホウ運転経費（大型土のう製作・設置）<br>山積0.8㎥(平積0.6㎥)クレーン2.9t吊「超低騒音型、排出ｶﾞｽ対策型（第3次基準値）」 | 1.0<br>日 | 13<br>1.000 | 99<br>98.000 | 2459<br>1.390 | | | | | | | | 指定事項 |
| 4121 | 共8-9(6)6)<br>3 | バックホウ運転経費（大型土のう撤去）<br>山積0.8㎥(平積0.6㎥)クレーン2.9t吊「超低騒音型、排出ｶﾞｽ対策型（第3次基準値）」 | 1.0<br>日 | 13<br>1.000 | 99<br>74.000 | 2459<br>1.260 | | | | | | | | 指定事項 |
| 4122 | 共3-1-10(4)<br>2 | ジェットヒータ運転経費（無筋）<br>126MJ（30,100kcal） | 1.0<br>日 | 101<br>66.600 | 2544<br>1.200 | | | | | | | | | 指定事項 |
| 4123 | 共3-1-10(4)<br>2 | ジェットヒータ運転経費（鉄筋）<br>126MJ（30,100kcal） | 1.0<br>日 | 101<br>54.720 | 2544<br>1.200 | | | | | | | | | 指定事項 |
| 4124 | 共3-1-10(4)<br>2 | ジェットヒータ運転経費（小型）<br>126MJ（30,100kcal） | 1.0<br>日 | 101<br>72.360 | 2544<br>1.200 | | | | | | | | | 指定事項 |
| 4126 | 治3-14・8(8)<br>3 | バックホウ運転経費<br>排出ガス対策型（第2次基準値）クローラ型・クレーン機能付、山積0.28m3（平積0.2m3）吊能力1.7t | 1.0<br>日 | 13<br>1.000 | 99<br>39.000 | 2150<br>1.560 | | | | | | | | 指定事項 |
| 4135 | | 〔土　　工〕 | | | | | | | | | | | | |
| 4136 | 共1-2-1(2)<br>2 | 草刈機伐開（1種） | 100.0<br>m2 | 4096<br>0.140 | 1<br>0.140 | | | | | | | | | |
| 4137 | 共1-2-1(2)<br>2 | 草刈機伐開（2種） | 100.0<br>m2 | 4096<br>0.320 | 1<br>0.320 | | | | | | | | | |
| 4141 | 共1-3・4(4) | バックホウ運転経費<br>掘削・積込、後方超小旋回型・超低騒音型（2014年規制）山積0.45m3（平積0.35m3）、クローラ型 | 1.0<br>日 | 13<br>1.000 | 99<br>69.000 | 2432<br>1.480 | | | | | | | | 掘削・積込<br>指定事項 |
| 4142 | 共1-3・4(4) | バックホウ運転経費<br>片切掘削、後方超小旋回型・超低騒音型（2014年規制）山積0.45m3（平積0.35m3）、クローラ型 | 1.0<br>日 | 13<br>1.000 | 99<br>69.000 | 2432<br>1.500 | | | | | | | | 片切掘削<br>指定事項 |
| 4143 | 共1-3・4(4)<br>3 | バックホウ運転経費<br>掘削・積込、標準型・超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型（第3次基準値）山積0.45m3（平積0.35m3）、ｸﾛｰﾗ型 | 1.0<br>日 | 13<br>1.000 | 99<br>62.000 | 2428<br>1.460 | | | | | | | | 掘削・積込<br>指定事項 |
| 4144 | 共1-3・4(4)<br>3 | バックホウ運転経費<br>掘削・積込、標準型・超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型（第3次基準値）山積0.8m3(平積0.6m3)、ｸﾛｰﾗ型 | 1.0<br>日 | 13<br>1.000 | 99<br>100.000 | 2430<br>1.410 | | | | | | | | 掘削・積込<br>指定事項 |
| 4145 | 共1-3・4(4)<br>3 | バックホウ運転経費<br>標準型、超低騒音型、排出ガス対策型（第3次基準値）、クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3) | 1.0<br>日 | 13<br>1.000 | 99<br>100.000 | 2430<br>1.520 | | | | | | | | 片切掘削<br>指定事項 |
| 4146 | 共1-3・4(4)<br>3 | バックホウ運転経費<br>標準型、超低騒音型、排出ガス対策型（第3次基準値）、クローラ型 山積0.45m3(平積0.35m3) | 1.0<br>日 | 13<br>1.000 | 99<br>62.000 | 2428<br>1.440 | | | | | | | | 片切掘削<br>指定事項 |
| 4147 | 共1-2-1(4)<br>2 | 機械除根（疎林）<br>バックホウ「排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）」クローラ型、山積0.45㎥ | 100.0<br>m2 | 4168<br>0.800 | 2<br>0.030 | | | | | | | | | |
| 4148 | 共1-2-1(4)<br>2 | 機械除根（中林）<br>バックホウ「排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）」クローラ型、山積0.45㎥ | 100.0<br>m2 | 4168<br>1.010 | 2<br>0.040 | | | | | | | | | |
| 4149 | 共1-2-1(4)<br>2 | 機械除根（密林）<br>バックホウ「排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）」クローラ型、山積0.45㎥ | 100.0<br>m2 | 4168<br>1.220 | 2<br>0.050 | | | | | | | | | |

# 歩　掛　一　覧　表

| 歩掛 No. | ｺｰﾄﾞNo 項目数 | 名　称 規　格 | 作成 単位 | 上段は単価番号・下段は歩掛（諸経費対象項目には単価番号に「-」を付す） 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4150 | 共1-2-1(4)<br>2 | 機械除根（疎林）<br>バックホウ「排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）」クローラ型、山積0.8㎥ | 100.0<br>m2 | 4166<br>0.460 | 2<br>0.030 | | | | | | | | | |
| 4151 | 共1-2-1(4)<br>2 | 機械除根（中林）<br>バックホウ「排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）」クローラ型、山積0.8㎥ | 100.0<br>m2 | 4166<br>0.580 | 2<br>0.040 | | | | | | | | | |
| 4152 | 共1-2-1(4)<br>2 | 機械除根（密林）<br>バックホウ「排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）」クローラ型、山積0.8㎥ | 100.0<br>m2 | 4166<br>0.700 | 2<br>0.050 | | | | | | | | | |
| 4154 | 共1-2-1(5)<br>1 | 枝条片付（1種） | 100.0<br>m2 | 2<br>0.420 | | | | | | | | | | やや困難な状態 |
| 4155 | 共1-2-1(5)<br>1 | 枝条片付（2種） | 100.0<br>m2 | 2<br>0.710 | | | | | | | | | | 歩けない状態 |
| 4157 | 02-2(1)<br>1 | 人力掘削（床掘）　砂・砂質土・粘性土・礫質土 | 10.0<br>m3 | 2<br>4.200 | | | | | | | | | | |
| 4158 | 02-2(1)<br>1 | 人力掘削（床掘）　岩塊・玉石・軟岩（Ⅰ）A | 10.0<br>m3 | 2<br>6.000 | | | | | | | | | | |
| 4160 | 共1-2-2(3)1)<br>4 | 根株 根切<br>バックホウ「排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）」クローラ型、山積0.45㎥ | 10.0<br>m3 | -1<br>0.630 | -2<br>0.420 | 4168<br>3.300 | 1000<br>9.000 | | | | | | | |
| 4161 | 共1-2-2(3)2)<br>2 | 根株 積込<br>バックホウ「排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）」クローラ型、山積0.45㎥ | 10.0<br>m3 | 1<br>0.270 | 4168<br>3.600 | | | | | | | | | |
| 4163 | 共7-2-5(3)1)<br>5 | 根株整形・設置<br>バックホウ「排出ｶﾞｽ対策型（第1次基準値）」クローラ型、山積0.45㎥（クレーン機能付き） | 10.0<br>m | -24<br>0.090 | -1<br>0.100 | -2<br>0.150 | 4029<br>1.500 | 1000<br>4.000 | | | | | | |
| 4164 | 3 | バックホウ運転経費<br>クローラ型、山積0.8㎥(平積0.6㎥)「排出ｶﾞｽ対策型」+ 0% | 1.0<br>時間 | 13<br>0.160 | 99<br>15.000 | 2416<br>1.000 | | | | | | | | クローラ型 690/110=6.3　1/6.3=0.16人<br>104kW×0.144ℓ/kW/h=14.97≒15.0ℓ |
| 4165 | 3 | バックホウ運転経費<br>山積0.8㎥(平積0.6㎥)クローラ型「超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型（第3次基準値）」+ 0% | 1.0<br>時間 | 13<br>0.160 | 99<br>15.000 | 2951<br>1.000 | | | | | | | | クローラ型 690/110=6.3　1/6.3=0.16人<br>104kW×0.144ℓ/kW/h=14.97≒15.0ℓ |
| 4166 | 3 | バックホウ運転経費<br>山積0.8㎥(平積0.6㎥)「排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）」+ 0% | 1.0<br>時間 | 13<br>0.160 | 99<br>15.000 | 2132<br>1.000 | | | | | | | | クローラ型 690/110=6.3　1/6.3=0.16人<br>104kW×0.144ℓ/kW/h=14.97≒15.0ℓ |
| 4167 | 3 | バックホウ運転経費<br>山積0.28㎥(平積0.20㎥)「排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）」+ 0% | 1.0<br>時間 | 13<br>0.160 | 99<br>5.900 | 2120<br>1.000 | | | | | | | | クローラ型 690/110=6.3　1/6.3=0.16人<br>41kW×0.144ℓ/kW/h=5.9≒5.9ℓ |
| 4168 | 3 | バックホウ運転経費<br>山積0.45㎥(平積0.35㎥)「排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）」+ 0% | 1.0<br>時間 | 13<br>0.160 | 99<br>8.600 | 2123<br>1.000 | | | | | | | | クローラ型 690/110=6.3　1/6.3=0.16人<br>60kW×0.144ℓ/kW/h=8.64≒8.6ℓ |
| 4169 | 3 | バックホウ運転経費<br>山積0.45㎥(平積0.35㎥)「排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）」+ 10% | 1.0<br>時間 | 13<br>0.160 | 99<br>8.600 | 2124<br>1.000 | | | | | | | | クローラ型 690/110=6.3　1/6.3=0.16人<br>60kW×0.144ℓ/kW/h=8.64≒8.6ℓ |
| 4170 | 3 | バックホウ運転経費<br>山積0.45㎥(平積0.35㎥)「排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）」+ 25% | 1.0<br>時間 | 13<br>0.160 | 99<br>8.600 | 2125<br>1.000 | | | | | | | | クローラ型 690/110=6.3　1/6.3=0.16人<br>60kW×0.144ℓ/kW/h=8.64≒8.6ℓ |
| 4172 | 共1-5・6(1)<br>2 | 岩石工両切　軟岩（Ⅰ）B<br>超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）、山積0.8㎥(平積0.6㎥)、大型ブレーカ油圧1,300kg級 | 10.0<br>m3 | 4105<br>0.820 | 2079<br>0.010 | | | | | | | | | |
| 4173 | 共1-5・6(1)<br>2 | 岩石工両切　軟岩（Ⅱ）<br>超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）、山積0.8㎥(平積0.6㎥)、大型ブレーカ油圧1,300kg級 | 10.0<br>m3 | 4105<br>1.020 | 2079<br>0.010 | | | | | | | | | |
| 4174 | 共1-5・6(1)<br>2 | 岩石工両切　中硬岩<br>超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）、山積0.8㎥(平積0.6㎥)、大型ブレーカ油圧1,300kg級 | 10.0<br>m3 | 4106<br>1.350 | 2079<br>0.050 | | | | | | | | | |
| 4175 | 共1-5・6(1)<br>2 | 岩石工両切　硬岩（Ⅰ）<br>超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）、山積0.8㎥(平積0.6㎥)、大型ブレーカ油圧1,300kg級 | 10.0<br>m3 | 4106<br>1.750 | 2079<br>0.070 | | | | | | | | | |
| 4176 | 共1-3・4(2)<br>2 | 片切掘削　砂・砂質土・粘性土・礫質土<br>人力併用機械、標準型・超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型（第3次基準値）、山積0.45㎥(平積0.35㎥)、制限あり | 10.0<br>m3 | 2<br>0.170 | 4146<br>-11.600 | | | | | | | | | 林業専用道規格 |
| 4177 | 共1-3・4(2)<br>2 | 片切掘削　岩塊・玉石・軟岩（Ⅰ）A<br>人力併用機械、標準型・超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型（第3次基準値）、山積0.45㎥(平積0.35㎥)、制限あり | 10.0<br>m3 | 2<br>0.250 | 4146<br>-8.700 | | | | | | | | | 林業専用道規格 |

# 歩　掛　一　覧　表

| 歩掛 No. | ｺｰﾄﾞNo 項目数 | 名　称 規　格 | 作成 単位 | 上段は単価番号・下段は歩掛（諸経費対象項目には単価番号に「−」を付す） 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4178 | 共1−3・4(2)<br>2 | 片切掘削　砂・砂質土・粘性土・礫質土<br>人力併用機械、標準型・超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型（第3次基準値）、山積0.8㎥(平積0.6㎥)、制限なし | 10.0<br>m3 | 2<br>0.110 | 4145<br>−23.300 | | | | | | | | | |
| 4179 | 共1−3・4(2)<br>2 | 片切掘削　岩塊・玉石・軟岩（Ⅰ）A<br>人力併用機械、標準型・超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型（第3次基準値）、山積0.8㎥(平積0.6㎥)、制限なし | 10.0<br>m3 | 2<br>0.160 | 4145<br>−17.500 | | | | | | | | | |
| 4180 | 共1−5・6(3)<br>6 | 岩石工片切　軟岩（Ⅰ）B<br>人力併用機械、山積0.8㎥(平積0.6㎥)「超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型（第3次基準値）」 | 10.0<br>m3 | −1<br>0.450 | −2<br>0.170 | −4092<br>0.050 | −2281<br>0.280 | −4165<br>1.060 | 1000<br>1.000 | | | | | |
| 4181 | 共1−5・6(3)<br>7 | 岩石工片切　軟岩（Ⅱ）<br>人力併用機械（超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）、山積0.8㎥(平積0.6㎥)、大型ブレーカ1,300kg級） | 10.0<br>m3 | −1<br>0.590 | −2<br>0.250 | −4092<br>0.090 | −2281<br>0.380 | −4105<br>1.110 | −2079<br>0.010 | 1000<br>1.000 | | | | |
| 4182 | 共1−5・6(3)<br>7 | 岩石工片切　中硬岩<br>人力併用機械（超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）、山積0.8㎥(平積0.6㎥)、大型ブレーカ1,300kg級） | 10.0<br>m3 | −1<br>0.830 | −2<br>0.340 | −4092<br>0.130 | −2281<br>0.570 | −4106<br>1.460 | −2079<br>0.040 | 1000<br>1.000 | | | | |
| 4183 | 共1−5・6(3)<br>7 | 岩石工片切　硬岩（Ⅰ）<br>人力併用機械（超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）、山積0.8㎥(平積0.6㎥)、大型ブレーカ1,300kg級） | 10.0<br>m3 | −1<br>1.410 | −2<br>0.640 | −4092<br>0.230 | −2281<br>0.970 | −4106<br>1.900 | −2079<br>0.060 | 1000<br>1.000 | | | | |
| 4184 | 共1−3・4(2)<br>2 | 片切掘削　砂・砂質土・粘性土・礫質土<br>人力併用機械、後方超小旋回型・超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型（2014年規制）、山積0.45㎥(平積0.35㎥)、制限あり | 10<br>m3 | 2<br>0.170 | 4142<br>−11.600 | | | | | | | | | 林業専用道規格 |
| 4185 | 共1−3・4(2)<br>2 | 片切掘削　岩塊・玉石・軟岩（Ⅰ）A<br>人力併用機械、後方超小旋回型・超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型（2014年規制）、山積0.45㎥(平積0.35㎥)、制限あり | 10<br>m3 | 2<br>0.250 | 4142<br>−8.700 | | | | | | | | | 林業専用道規格 |
| 4186 | 共1−6・1<br>2 | 転石破砕<br>排出ガス対策型（第2次基準値）、山積0.8㎥(平積0.6㎥)、大型ブレーカ1,300kg級 | 10.0<br>m3 | 4112<br>2.000 | 2079<br>0.020 | | | | | | | | | |
| 4187 | 02−2(2)<br>1 | 人力盛土（埋戻し）　砂・砂質土・粘性土・礫質土 | 10.0<br>m3 | 2<br>2.400 | | | | | | | | | | |
| 4188 | 02−2(2)<br>1 | 人力盛土（埋戻し）　岩塊・玉石・軟岩（Ⅰ）A | 10.0<br>m3 | 2<br>2.600 | | | | | | | | | | |
| 4190 | 共1−9−1・5(1)、共1−9−2・3(1)<br>3 | 盛土敷均し・締固め<br>ブルドーザ3t級、振動ローラー 接乗・コンバインド式3～4t「排出ｶﾞｽ対策型（第1次基準値）」 | 100.0<br>m3 | 4009<br>−1.300 | 2<br>0.300 | 4086<br>−0.780 | | | | | | | | 林業専用道規格 |
| 4191 | 共1−8・1(5)<br>2 | 盛土敷均し・締固め<br>ブルドーザ11t級「排出ｶﾞｽ対策型（第1次基準値）」 | 100.0<br>m3 | 2<br>0.300 | 4002<br>−0.380 | | | | | | | | | 通常 |
| 4192 | 共1−8・1(5)<br>2 | 盛土敷均し・締固め<br>ブルドーザ15t級「排出ｶﾞｽ対策型（第1次基準値）」 | 100.0<br>m3 | 2<br>0.300 | 4004<br>−0.440 | | | | | | | | | |
| 4193 | 共1−8・1(5)<br>2 | 盛土敷均し・締固め<br>ブルドーザ21t級「排出ｶﾞｽ対策型（第1次基準値）」 | 100.0<br>m3 | 2<br>0.300 | 4006<br>−0.620 | | | | | | | | | 10,000m3以上 |
| 4194 | 02−7(3)ｱ、共1−8・1(2)<br>1 | 残土敷均し・締固め<br>ブルドーザ11t級「排出ｶﾞｽ対策型（第1次基準値）」 | 1.0<br>m3 | 4002<br>−38.000 | | | | | | | | | | 通常<br>38m3/h |
| 4195 | 02−7(3)ｱ、共1−8・1(2)<br>1 | 残土敷均し・締固め<br>ブルドーザ15t級「排出ｶﾞｽ対策型（第1次基準値）」 | 1.0<br>m3 | 4004<br>−44.000 | | | | | | | | | | 44m3/h |
| 4196 | 02−7(3)ｱ、共1−8・1(2)<br>1 | 残土敷均し・締固め<br>ブルドーザ21t級「排出ｶﾞｽ対策型（第1次基準値）」 | 1.0<br>m3 | 4006<br>−62.000 | | | | | | | | | | 10,000m3以上<br>62m3/h |
| 4197 | 02−9(1)ｱ<br>2 | 人力側溝　砂・砂質土・粘性土・礫質土 | 10.0<br>m | 4157<br>1.800 | 4225<br>4.240 | | | | | | | | | |
| 4198 | 02−9(1)ｱ<br>2 | 人力側溝　岩塊・玉石 | 10.0<br>m | 4158<br>1.800 | 4225<br>4.240 | | | | | | | | | |
| 4199 | 02−9(1)ｱ<br>2 | 人力側溝　軟岩（Ⅰ）A | 10.0<br>m | 4158<br>1.500 | 4225<br>3.610 | | | | | | | | | |
| 4200 | 02−9(1)ｲ<br>2 | 機械側溝　砂・砂質土・粘性土・礫質土<br>バックホウ0.28m3級、排出ガス対策型（第2次基準値） | 10.0<br>m | 4306<br>1.800 | 4225<br>4.240 | | | | | | | | | 通常 |
| 4201 | 02−9(1)ｲ<br>2 | 機械側溝　岩塊・玉石<br>バックホウ0.28m3級、排出ガス対策型（第2次基準値） | 10.0<br>m | 4306<br>1.800 | 4225<br>4.240 | | | | | | | | | 通常 |

# 歩　掛　一　覧　表

| 歩掛 No. | ｺｰﾄﾞNo 項目数 | 名称 規格 | 作成 単位 | 上段は単価番号・下段は歩掛（諸経費対象項目には単価番号に「−」を付す） 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4202 | 02-9(1)イ<br>2 | 機械側溝　軟岩(Ⅰ)A<br>バックホウ0.28m3級、排出ガス対策型(第2次基準値) | 10.0<br>m | 4306<br>1.500 | 4225<br>3.610 | | | | | | | | | 通常 |
| 4203 | 02-9(1)イ<br>3 | 機械側溝　軟岩(Ⅰ)B<br>バックホウ0.28m3級、排出ガス対策型(第2次基準値)、大型ブレーカ油圧1,300kg級 | 10.0<br>m | 4306<br>1.200 | 4270<br>1.200 | 4226<br>3.160 | | | | | | | | 通常 |
| 4204 | 02-9(1)イ<br>3 | 機械側溝　軟岩(Ⅱ)<br>バックホウ0.28m3級、排出ガス対策型(第2次基準値)、大型ブレーカ油圧1,300kg級 | 10.0<br>m | 4306<br>1.200 | 4271<br>1.200 | 4226<br>3.160 | | | | | | | | 通常 |
| 4205 | 02-9(1)イ<br>3 | 機械側溝　中硬岩<br>バックホウ0.28m3級、排出ガス対策型(第2次基準値)、大型ブレーカ油圧1,300kg級 | 10.0<br>m | 4306<br>1.200 | 4272<br>1.200 | 4226<br>3.160 | | | | | | | | 通常 |
| 4206 | 02-9(1)イ<br>3 | 機械側溝　硬岩(Ⅰ)<br>バックホウ0.28m3級、排出ガス対策型(第2次基準値)、大型ブレーカ油圧1,300kg級 | 10.0<br>m | 4306<br>1.200 | 4273<br>1.200 | 4226<br>3.160 | | | | | | | | 通常 |
| 4208 | 02-10(1)<br>3 | 大側溝　砂・砂質土・粘性土・礫質土<br>バックホウ0.8m3級、超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値) | 10.0<br>m3 | 4263<br>10.000 | 24<br>0.070 | 2<br>0.590 | | | | | | | | |
| 4209 | 02-10(1)<br>3 | 大側溝　岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A<br>バックホウ0.8m3級、超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値) | 10.0<br>m3 | 4264<br>10.000 | 24<br>0.070 | 2<br>0.590 | | | | | | | | |
| 4210 | 02-10(2)<br>6 | 大側溝　軟岩(Ⅰ)B<br>バックホウ0.8m3級、超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)、大型ブレーカ油圧1,300kg級 | 10.0<br>m3 | −24<br>0.190 | −1<br>0.510 | −2<br>0.650 | 1000<br>0.900 | 4263<br>10.000 | 4270<br>10.000 | | | | | |
| 4211 | 02-10(2)<br>6 | 大側溝　軟岩(Ⅱ)<br>バックホウ0.8m3級、超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)、大型ブレーカ油圧1,300kg級 | 10.0<br>m3 | −24<br>0.190 | −1<br>0.510 | −2<br>0.650 | 1000<br>0.900 | 4263<br>10.000 | 4271<br>10.000 | | | | | |
| 4212 | 02-10(2)<br>6 | 大側溝　中硬岩<br>バックホウ0.8m3級、超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)、大型ブレーカ油圧1,300kg級 | 10.0<br>m3 | −24<br>0.190 | −1<br>0.510 | −2<br>0.650 | 1000<br>0.900 | 4263<br>10.000 | 4272<br>10.000 | | | | | |
| 4213 | 02-10(2)<br>6 | 大側溝　硬岩<br>バックホウ0.8m3級、超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)、大型ブレーカ油圧1,300kg級 | 10.0<br>m3 | −24<br>0.190 | −1<br>0.510 | −2<br>0.650 | 1000<br>0.900 | 4263<br>10.000 | 4273<br>10.000 | | | | | |
| 4215 | 02-10(1)<br>3 | 水路工　砂・砂質土・粘性土・礫質土<br>バックホウ0.8m3級、超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値) | 10.0<br>m3 | 4263<br>10.000 | 24<br>0.070 | 2<br>0.590 | | | | | | | | |
| 4216 | 02-10(1)<br>3 | 水路工　岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A<br>バックホウ0.8m3級、超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値) | 10.0<br>m3 | 4264<br>10.000 | 24<br>0.070 | 2<br>0.590 | | | | | | | | |
| 4217 | 02-10(2)<br>6 | 水路工　軟岩(Ⅰ)B<br>バックホウ0.8m3級、超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)、大型ブレーカ油圧1,300kg級 | 10.0<br>m3 | −24<br>0.190 | −1<br>0.510 | −2<br>0.650 | 1000<br>0.900 | 4263<br>10.000 | 4270<br>10.000 | | | | | |
| 4218 | 02-10(2)<br>6 | 水路工　軟岩(Ⅱ)<br>バックホウ0.8m3級、超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)、大型ブレーカ油圧1,300kg級 | 10.0<br>m3 | −24<br>0.190 | −1<br>0.510 | −2<br>0.650 | 1000<br>0.900 | 4263<br>10.000 | 4271<br>10.000 | | | | | |
| 4219 | 02-10(2)<br>6 | 水路工　中硬岩<br>バックホウ0.8m3級、超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)、大型ブレーカ油圧1,300kg級 | 10.0<br>m3 | −24<br>0.190 | −1<br>0.510 | −2<br>0.650 | 1000<br>0.900 | 4263<br>10.000 | 4272<br>10.000 | | | | | |
| 4220 | 02-10(2)<br>6 | 水路工　硬岩<br>バックホウ0.8m3級、超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)、大型ブレーカ油圧1,300kg級 | 10.0<br>m3 | −24<br>0.190 | −1<br>0.510 | −2<br>0.650 | 1000<br>0.900 | 4263<br>10.000 | 4273<br>10.000 | | | | | |
| 4222 | 02-11<br>2 | 掻均し<br>ブルドーザ15t級「排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)」 | 1.0<br>m | 4004<br>0.020 | 2<br>0.120 | | | | | | | | | |
| 4223 | 02-12<br>2 | 不陸均し<br>ブルドーザ15t級「排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)」 | 100.0<br>m | 4004<br>1.120 | 2<br>0.900 | | | | | | | | | |
| 4225 | 共1-11-1<br>2 | 人力切土法面整形工　砂・砂質土・粘性土・礫質土・岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A | 100.0<br>m2 | 24<br>0.700 | 2<br>5.900 | | | | | | | | | 法切面等 |
| 4226 | 共1-11-1<br>4 | 人力切土法面整形工　軟岩(Ⅰ)B・軟岩(Ⅱ)・中硬岩・硬岩 | 100.0<br>m2 | −24<br>1.900 | −1<br>5.100 | −2<br>6.500 | 1000<br>9.000 | | | | | | | 法切面等 |
| 4228 | 共1-11-2<br>3 | 人力築立(土羽)整形　砂・砂質土・粘性土 | 100.0<br>m2 | 24<br>0.800 | 2<br>4.300 | 4087<br>0.800 | | | | | | | | |
| 4230 | 共1-10-1<br>3 | 切土法面整形工　砂・砂質土・粘性土<br>バックホウ山積0.8㎥、排出ガス対策型(第2次基準値) | 100.0<br>m2 | 24<br>0.300 | 2<br>2.000 | 4166<br>3.200 | | | | | | | | 法面作工物施工時 |

# 歩　掛　一　覧　表

| 歩掛<br>No. | ｺｰﾄﾞNo<br>項目数 | 名　　称<br>規　　格 | 作成<br>単位 | 上段は単価番号・下段は歩掛 （諸経費対象項目には単価番号に「-」を付す）<br>1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4231 | 共1-10-1<br>3 | 切土法面整形工　礫質土<br>バックホウ山積0.8㎥、排出ガス対策型（第2次基準値） | 100.0<br>m2 | 24<br>0.500 | 2<br>2.100 | 4166<br>4.200 | | | | | | | | 法面作工物施工時 |
| 4232 | 共1-10-1<br>3 | 切土法面整形工　岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A<br>バックホウ山積0.8㎥、排出ガス対策型（第2次基準値） | 100.0<br>m2 | 24<br>0.600 | 2<br>3.100 | 4166<br>6.800 | | | | | | | | 法面作工物施工時 |
| 4234 | 02-14(1)<br>3 | 切土法面整形工（粗面仕上げ）　砂・砂質土・粘性土<br>バックホウ山積0.8㎥、排出ガス対策型（第2次基準値） | 100.0<br>m2 | 24<br>0.050 | 2<br>0.300 | 4166<br>3.200 | | | | | | | | 通常 |
| 4235 | 02-14(1)<br>3 | 切土法面整形工（粗面仕上げ）　礫質土<br>バックホウ山積0.8㎥、排出ガス対策型（第2次基準値） | 100.0<br>m2 | 24<br>0.080 | 2<br>0.320 | 4166<br>4.200 | | | | | | | | 通常 |
| 4236 | 02-14(1)<br>3 | 切土法面整形工（粗面仕上げ）　岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A<br>バックホウ山積0.8㎥、排出ガス対策型（第2次基準値） | 100.0<br>m2 | 24<br>0.090 | 2<br>0.470 | 4166<br>6.800 | | | | | | | | 通常 |
| 4238 | 共1-10-2<br>3 | 盛土法面整形工（削り取り整形）　砂・砂質土・粘性土<br>バックホウ山積0.8㎥、排出ガス対策型（第2次基準値） | 100.0<br>m2 | 24<br>0.100 | 2<br>0.700 | 4166<br>2.600 | | | | | | | | 緑化工別途計上 |
| 4239 | 共1-10-2<br>3 | 盛土法面整形工（削り取り整形）　礫質土<br>バックホウ山積0.8㎥、排出ガス対策型（第2次基準値） | 100.0<br>m2 | 24<br>0.100 | 2<br>0.500 | 4166<br>2.300 | | | | | | | | 緑化工別途計上 |
| 4241 | 共1-10-3<br>3 | 機械築立(土羽)整形　砂・砂質土・粘性土・礫質土<br>バックホウ山積0.8㎥、排出ガス対策型（第2次基準値） | 100.0<br>m2 | 24<br>0.400 | 2<br>0.900 | 4166<br>4.000 | | | | | | | | |
| 4243 | 02-14(4)<br>3 | 残土法面整形工　砂・砂質土・粘性土<br>バックホウ山積0.8㎥、排出ガス対策型（第2次基準値） | 100.0<br>m2 | 24<br>0.060 | 2<br>0.420 | 4166<br>1.560 | | | | | | | | 緑化工別途計上 |
| 4244 | 02-14(4)<br>3 | 残土法面整形工　礫質土<br>バックホウ山積0.8㎥、排出ガス対策型（第2次基準値） | 100.0<br>m2 | 24<br>0.060 | 2<br>0.300 | 4166<br>1.380 | | | | | | | | 緑化工別途計上 |
| 4245 | 共4-6-1<br>4 | 種子帯工　砂・砂質土 | 100.0<br>m2 | 24<br>0.500 | 2<br>4.100 | 4087<br>0.800 | 1181<br>340.000 | | | | | | | |
| 4246 | 共4-6-1<br>4 | 種子帯工　粘性土 | 100.0<br>m2 | 24<br>0.500 | 2<br>5.900 | 4087<br>0.800 | 1181<br>340.000 | | | | | | | |
| 4247 | 共4-6-1<br>4 | 筋芝工（耳芝必要無し）　砂・砂質土 | 100.0<br>m2 | 24<br>0.500 | 2<br>5.000 | 4087<br>0.800 | 1183<br>47.000 | | | | | | | |
| 4248 | 共4-6-1<br>4 | 筋芝工（耳芝必要無し）　粘性土 | 100.0<br>m2 | 24<br>0.500 | 2<br>6.300 | 4087<br>0.800 | 1183<br>47.000 | | | | | | | |
| 4249 | 共4-6-1<br>5 | 筋芝工（耳芝必要有り）　砂・砂質土 | 100.0<br>m2 | -24<br>0.500 | -2<br>5.000 | 4087<br>0.800 | -1183<br>47.000 | 1000<br>4.000 | | | | | | |
| 4250 | 共4-6-1<br>5 | 筋芝工（耳芝必要有り）　粘性土 | 100.0<br>m2 | -24<br>0.500 | -2<br>6.300 | 4087<br>0.800 | -1183<br>47.000 | 1000<br>4.000 | | | | | | |
| 4251 | 共4-6-2<br>4 | 張芝工（耳芝必要無し） | 100.0<br>m2 | -24<br>0.600 | -2<br>6.400 | -1183<br>100.000 | 1000<br>4.000 | | | | | | | |
| 4252 | 共4-6-2<br>4 | 張芝工（耳芝必要有り） | 100.0<br>m2 | -24<br>0.600 | -2<br>6.400 | -1183<br>100.000 | 1000<br>8.000 | | | | | | | |
| 4253 | 共4-6-3<br>3 | 耳芝工 | 100.0<br>m | 24<br>0.190 | 2<br>1.890 | 1183<br>15.000 | | | | | | | | |
| 4258 | 05-10<br>4 | 播種工 | 100.0<br>m2 | 1256<br>0.300 | 1269<br>0.900 | 2614<br>5.000 | 2<br>0.390 | | | | | | | |
| 4259 | 05-11<br>3 | 芝散水養生工 | 100.0<br>m2 | 1<br>0.060 | 2<br>0.060 | 4101<br>0.060 | | | | | | | | |
| 4262 | 05-16(2)<br>4 | 盛土法面浸食防止張芝工<br>生芝(ロール芝)　幅30cm、厚さ3cm程度 | 100.0<br>m | -24<br>0.210 | -2<br>1.140 | 3839<br>30.000 | 1000<br>4.000 | | | | | | | 盛土部路床排水部及び横断排水部に使用 |
| 4263 | 共1-3・3(3)<br>2 | 機械床掘　砂・砂質土・粘性土・礫質土<br>バックホウ山積0.8㎥、超低騒音型、排出ガス対策型（第3次基準値）、障害なし、自立式 | 100.0<br>m3 | 4268<br>-2.200 | 2<br>0.300 | | | | | | | | | |

# 歩　掛　一　覧　表

| 歩掛<br>No. | ｺｰﾄﾞNo<br>項目数 | 名　　称<br>規　　格 | 作成<br>単位 | 上段は単価番号・下段は歩掛 （諸経費対象項目には単価番号に「−」を付す）<br>1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4264 | 共1−3・3(3)<br>2 | 機械床掘　岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A<br>バックホウ山積0.8㎥、超低騒音型、排出ガス対策型(第3次基準値)、障害なし、自立式 | 100.0<br>m3 | 4268<br>−1.600 | 2<br>0.300 | | | | | | | | | |
| 4265 | 共1−3・3(3)<br>2 | 機械床掘　砂・砂質土・粘性土・礫質土<br>バックホウ山積0.45㎥、超低騒音型、排出ガス対策型(第3次基準値)、障害なし、自立式 | 100.0<br>m3 | 4267<br>−1.500 | 2<br>0.300 | | | | | | | | | |
| 4266 | 共1−3・3(3)<br>2 | 機械床掘　岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A<br>バックホウ山積0.45㎥、超低騒音型、排出ガス対策型(第3次基準値)、障害なし、自立式 | 100.0<br>m3 | 4267<br>−1.100 | 2<br>0.300 | | | | | | | | | |
| 4267 | 共1−3・4(4)<br>3 | バックホウ運転経費<br>標準型、超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)、クローラ型,山積0.45m3(平積0.35m3) | 1.0<br>日 | 13<br>1.000 | 99<br>62.000 | 2428<br>1.380 | | | | | | | | 作業土工(床掘工)適用<br>指定事項 |
| 4268 | 共1−3・4(4)<br>3 | バックホウ運転経費<br>標準型、超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)、クローラ型,山積0.8m3(平積0.6m3) | 1.0<br>日 | 13<br>1.000 | 99<br>100.000 | 2430<br>1.480 | | | | | | | | 作業土工(床掘工)適用<br>指定事項 |
| 4270 | 02−15(2)<br>4 | 機械床掘(Ⅰ)　軟岩(Ⅰ)B<br>超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)、山積0.8㎥(平積0.6㎥)、大型ブレーカ油圧1,300kg級 | 10.0<br>m3 | 4105<br>0.820 | 2079<br>0.010 | 2<br>0.030 | 4353<br>10.000 | | | | | | | 掘削箇所に大型ブレーカが入り作業できる場合に適用 |
| 4271 | 02−15(2)<br>4 | 機械床掘(Ⅰ)　軟岩(Ⅱ)<br>超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)、山積0.8㎥(平積0.6㎥)、大型ブレーカ油圧1,300kg級 | 10.0<br>m3 | 4105<br>1.020 | 2079<br>0.010 | 2<br>0.030 | 4353<br>10.000 | | | | | | | 掘削箇所に大型ブレーカが入り作業できる場合に適用 |
| 4272 | 02−15(2)<br>4 | 機械床掘(Ⅰ)　中硬岩<br>超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)、山積0.8㎥(平積0.6㎥)、大型ブレーカ油圧1,300kg級 | 10.0<br>m3 | 4106<br>1.350 | 2079<br>0.050 | 2<br>0.030 | 4354<br>10.000 | | | | | | | 掘削箇所に大型ブレーカが入り作業できる場合に適用 |
| 4273 | 02−15(2)<br>4 | 機械床掘(Ⅰ)　硬岩(Ⅰ)<br>超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)、山積0.8㎥(平積0.6㎥)、大型ブレーカ油圧1,300kg級 | 10.0<br>m3 | 4106<br>1.750 | 2079<br>0.070 | 2<br>0.030 | 4354<br>10.000 | | | | | | | 掘削箇所に大型ブレーカが入り作業できる場合に適用 |
| 4274 | 02−15(2)<br>4 | 機械床掘(Ⅱ)　軟岩(Ⅰ)B<br>超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)、山積0.8㎥(平積0.6㎥)、大型ブレーカ油圧1,300kg級 | 10.0<br>m3 | 4105<br>1.590 | 2079<br>0.010 | 2<br>0.030 | 4353<br>10.000 | | | | | | | 掘削箇所に大型ブレーカが入れない場合に適用 |
| 4275 | 02−15(2)<br>4 | 機械床掘(Ⅱ)　軟岩(Ⅱ)<br>超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)、山積0.8㎥(平積0.6㎥)、大型ブレーカ油圧1,300kg級 | 10.0<br>m3 | 4105<br>1.960 | 2079<br>0.010 | 2<br>0.030 | 4353<br>10.000 | | | | | | | 掘削箇所に大型ブレーカが入れない場合に適用 |
| 4276 | 02−15(2)<br>4 | 機械床掘(Ⅱ)　中硬岩<br>超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)、山積0.8㎥(平積0.6㎥)、大型ブレーカ油圧1,300kg級 | 10.0<br>m3 | 4106<br>2.560 | 2079<br>0.050 | 2<br>0.030 | 4354<br>10.000 | | | | | | | 掘削箇所に大型ブレーカが入れない場合に適用 |
| 4277 | 02−15(2)<br>4 | 機械床掘(Ⅱ)　硬岩(Ⅰ)<br>超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)、山積0.8㎥(平積0.6㎥)、大型ブレーカ油圧1,300kg級 | 10.0<br>m3 | 4106<br>3.450 | 2079<br>0.070 | 2<br>0.030 | 4354<br>10.000 | | | | | | | 掘削箇所に大型ブレーカが入れない場合に適用 |
| 4279 | 共1−4・3(2)<br>2 | タンパ締固め<br>60−80kg、締固め補助作業含む | 100.0<br>m3 | 2<br>3.000 | 4088<br>3.000 | | | | | | | | | |
| 4280 | 共1−4・4(1)<br>2 | 埋戻工D<br>タンパ60～80kg、敷均し補助・締固め補助作業含む | 100.0<br>m3 | 2<br>7.000 | 4279<br>100.000 | | | | | | | | | |
| 4281 | 林1−1・2<br>1 | 路盤材敷均し(人力)<br>目潰敷均し含む | 1.0<br>m3 | 2<br>0.150 | | | | | | | | | | |
| 4285 | 02−18(3)<br>3 | 路床内法仕上工　H=20cm<br>バックホウ0.8m3級「排出ガス対策型(第2次基準値)」 | 250.0<br>m | 24<br>0.200 | 2<br>0.600 | 4166<br>2.600 | | | | | | | | |
| 4286 | 02−18(4)(参考)<br>3 | 路床排水工　網状管φ50mm(全面透水) | 100.0<br>m | 24<br>0.200 | 2<br>0.500 | 2621<br>101.000 | | | | | | | | |
| 4288 | 共1−12・3(1)<br>4 | コンクリート取壊し工　無筋<br>山積0.8㎥(平積0.6㎥)、排出ガス対策型(第1次基準値)、大型ブレーカ油圧600～800kg級(+25%) | 10.0<br>m3 | −24<br>0.500 | −2<br>0.800 | −4104<br>2.500 | 1000<br>1.000 | | | | | | | |
| 4289 | 共1−12・3(1)<br>5 | コンクリート取壊し工　鉄筋<br>山積0.8㎥(平積0.6㎥)、排出ガス対策型(第1次基準値)、大型ブレーカ油圧600～800kg級(+25%) | 10.0<br>m3 | −24<br>0.600 | −12<br>0.700 | −2<br>1.700 | −4104<br>4.900 | 1000<br>4.000 | | | | | | |
| 4290 | 共1−12・3(1)<br>5 | コンクリート取壊し工　橋梁床版<br>山積0.8㎥(平積0.6㎥)、排出ガス対策型(第1次基準値)、大型ブレーカ油圧600～800kg級(+25%) | 10.0<br>m3 | −24<br>0.400 | −12<br>0.700 | −2<br>1.300 | −4104<br>5.100 | 1000<br>4.000 | | | | | | |
| 4291 | 共1−12・3(2)<br>6 | コンクリート取壊し工　無筋<br>コンクリートブレーカ20kg級 | 10.0<br>m3 | −24<br>1.600 | −1<br>6.000 | −2<br>4.100 | −2281<br>4.200 | −4091<br>2.100 | 1000<br>2.000 | | | | | |
| 4292 | 共1−12・3(2)<br>7 | コンクリート取壊し工　鉄筋<br>コンクリートブレーカ20kg級 | 10.0<br>m3 | −24<br>2.600 | −1<br>9.400 | −12<br>0.700 | −2<br>6.900 | −2281<br>5.800 | −4091<br>2.900 | 1000<br>2.000 | | | | |

# 歩　掛　一　覧　表

| 歩掛<br>No. | ｺｰﾄﾞNo<br>項目数 | 名　　称<br>規　　格 | 作成<br>単位 | 上段は単価番号・下段は歩掛（諸経費対象項目には単価番号に「−」を付す）<br>1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4293 | 共1−12・3(3)<br>3 | コンクリート取壊し工　無筋<br>コンクリート圧砕機56～100t | 10.0<br>m3 | 24<br>0.700 | 2<br>0.800 | 4107<br>5.000 | | | | | | | | |
| 4294 | 共1−12・3(3)<br>5 | コンクリート取壊し工　鉄筋<br>コンクリート圧砕機56～100t | 10.0<br>m3 | −24<br>0.700 | −12<br>0.700 | −2<br>1.300 | −4107<br>5.000 | 1000<br>3.000 | | | | | | |
| 4295 | 共1−12・4<br>2 | 取壊しコンクリート殻処理工（集積・積込）<br>バックホウ山積0.8m³（平積0.6m³）「排出ガス対策型（第1次基準値）」（ダンプ別途計上） | 10.0<br>m3 | 2<br>0.400 | 4022<br>−1.820 | | | | | | | | | Vr=3,600×0.59×0.30÷35=18.20≒18.2m3/h |
| 4297 | 02−20(3)ア<br>5 | 流木除去工（集積・積込）<br>バックホウ山積0.8m³「排出ガス対策型（第1次基準値）」（ダンプ別途計上）、掴み装置1.0m級、流木切断有 | 10.0<br>m3 | 24<br>0.060 | 2<br>0.190 | 3<br>0.010 | −4110<br>0.600 | 1000<br>4.000 | | | | | | |
| 4298 | 02−20(3)ア<br>4 | 流木除去工（集積・積込）<br>バックホウ山積0.8m³「排出ガス対策型（第1次基準値）」（ダンプ別途計上）、掴み装置1.0m級、流木切断無 | 10.0<br>m3 | 24<br>0.060 | 2<br>0.190 | 3<br>0.010 | 4110<br>0.600 | | | | | | | |
| 4299 | 02−20(3)イ<br>2 | 流木除去工（積込）<br>バックホウ山積0.8m³「排出ガス対策型（第1次基準値）」（ダンプ別途計上）、掴み装置1.0m級 | 10.0<br>m3 | −4110<br>0.200 | 1000<br>12.000 | | | | | | | | | |
| 4300 | 林1−2・6(1)、02−18(2)(参考)<br>1 | 路盤工（上層）　敷均し・締固め（敷厚t=5cm）<br>バックホウ山積0.28m3、振動ローラ搭乗・コンバインド式3～4t級 | 1.0<br>m3 | 4312<br>20.000 | | | | | | | | | | |
| 4301 | 林1−2・6(1)、02−18(2)(参考)<br>1 | 路盤工（上層）　敷均し・締固め（敷厚t=10cm）<br>バックホウ山積0.28m3、振動ローラ搭乗・コンバインド式3～4t級 | 1.0<br>m3 | 4312<br>10.000 | | | | | | | | | | |
| 4302 | 林1−2・6(1)、02−18(2)(参考)<br>1 | 路盤工（上層）　敷均し・締固め（敷厚t=20cm）<br>バックホウ山積0.28m3、振動ローラ搭乗・コンバインド式3～4t級 | 1.0<br>m3 | 4312<br>5.000 | | | | | | | | | | |
| 4303 | 林1−2・6(1)、02−18(2)(参考)<br>1 | 路盤工（下層）　敷均し・締固め（敷厚t=20cm）<br>バックホウ山積0.28m3、振動ローラ搭乗・コンバインド式3～4t級 | 1.0<br>m3 | 4312<br>5.000 | | | | | | | | | | |
| 4305 | 02−8(4)<br>3 | バックホウ運転経費（小規模土工）<br>排出ガス対策型（第2次基準値）・クローラー型後方超小旋回型・山積0.28m3（0.2m3） | 1.0<br>日 | 13<br>1.000 | 99<br>40.000 | 2953<br>1.570 | | | | | | | | 指定事項 |
| 4306 | 02−8(4)<br>1 | バックホウ床掘（小規模土工）<br>排出ガス対策型（第2次基準値）・クローラー型後方超小旋回型・山積0.28m3（0.2m3） | 32.0<br>m3 | 4305<br>1.000 | | | | | | | | | | 指定事項 |
| 4307 | 02−8(4)<br>3 | タンパ運転経費（小規模土工）<br>60～80kg | 1.0<br>日 | 1<br>1.000 | 100<br>5.000 | 2488<br>1.610 | | | | | | | | 指定事項 |
| 4308 | 02−8(2)<br>2 | バックホウ床掘（小規模土工）<br>排出ガス対策型（第2次基準値）・クローラー型後方超小旋回型・山積0.28m3（0.2m3） | 10.0<br>m3 | 2<br>0.300 | 4305<br>−3.200 | | | | | | | | | |
| 4309 | 02−8(3)<br>3 | バックホウ埋戻し（小規模土工）<br>排出ガス対策型（第2次基準値）・クローラー型後方超小旋回型・山積0.28m3（0.2m3）、タンパ運転（60～80kg） | 10.0<br>m3 | 2<br>0.700 | 4305<br>−4.000 | 4307<br>−3.600 | | | | | | | | |
| 4310 | 治3−15・2<br>4 | 植生土のう工<br>中詰土現地採取、植生土のう6袋/m、アンカーピン4本/袋、床掘含む | 10.0<br>m | 981<br>60.000 | 2860<br>240.000 | 2<br>1.770 | 4308<br>0.900 | | | | | | | |
| 4312 | 林1−2・6(1)<br>4 | 砂利路盤工（機械）敷均し・締固め<br>バックホウ山積0.28m3、振動ローラ 搭乗・コンバインド式3～4t級 | 100.0<br>m2 | 24<br>0.350 | 2<br>0.690 | 4167<br>1.900 | 4089<br>0.200 | | | | | | | 路盤材 別途計上 |
| 4317 | | 〔コンクリート工〕 | | | | | | | | | | | | |
| 4318 | 共7−10−2(3)<br>4 | 丸太式残存型枠工<br>土留・擁壁用（材料費別途） | 100.0<br>m2 | −24<br>4.300 | −26<br>4.700 | −2<br>12.900 | 1000<br>54.000 | | | | | | | |
| 4319 | 共7−10−3(3)<br>4 | 木製パネル式残存型枠工<br>パネル式（材料費別途） | 100.0<br>m2 | −24<br>4.000 | −26<br>5.800 | −2<br>20.100 | 1000<br>4.000 | | | | | | | |
| 4321 | 共3−2(2)・(4)<br>5 | 鉄筋加工（φ13mm以下） | 1.0<br>t | −24<br>0.200 | −10<br>1.100 | −2<br>0.700 | 1000<br>2.000 | 2623<br>1.030 | | | | | | 市場単価が適用できない場合に適用 |
| 4322 | 共3−2(2)・(4)<br>5 | 鉄筋加工（φ16～25mm以下） | 1.0<br>t | −24<br>0.200 | −10<br>0.900 | −2<br>0.600 | 1000<br>2.000 | 2624<br>1.030 | | | | | | 市場単価が適用できない場合に適用 |
| 4323 | 共3−2(2)・(4)<br>5 | 鉄筋加工（φ29～32mm） | 1.0<br>t | −24<br>0.100 | −10<br>0.500 | −2<br>0.300 | 1000<br>2.000 | 2625<br>1.030 | | | | | | 市場単価が適用できない場合に適用 |

# 歩　掛　一　覧　表

| 歩掛<br>No. | ｺｰﾄﾞNo<br>項目数 | 名　　称<br>規　　格 | 作成<br>単位 | 上段は単価番号・下段は歩掛 （諸経費対象項目には単価番号に「-」を付す）<br>1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4324 | 共3-2(3)<br>4 | 鉄筋組立（φ13mm以下） | 1.0<br>t | -24<br>0.400 | -10<br>1.800 | -2<br>1.500 | 1000<br>3.000 | | | | | | | 市場単価が適用できない場合に適用 |
| 4325 | 共3-2(3)<br>4 | 鉄筋組立（φ16～25mm以下） | 1.0<br>t | -24<br>0.300 | -10<br>1.500 | -2<br>1.300 | 1000<br>3.000 | | | | | | | 市場単価が適用できない場合に適用 |
| 4326 | 共3-2(3)<br>4 | 鉄筋組立（φ29～32mm） | 1.0<br>t | -24<br>0.200 | -10<br>0.900 | -2<br>0.800 | 1000<br>3.000 | | | | | | | 市場単価が適用できない場合に適用 |
| 4327 | 共3-2<br>2 | 鉄筋加工・組立（φ13mm以下）<br>SD345 D13mm | 1.0<br>kg | 4321<br>-1000.000 | 4324<br>-1000.000 | | | | | | | | | 通常<br>市場単価が適用できない場合に適用 |
| 4328 | 共3-2<br>2 | 鉄筋加工・組立（φ16～25mm）<br>SD345 D16-25mm | 1.0<br>kg | 4322<br>-1000.000 | 4325<br>-1000.000 | | | | | | | | | 通常<br>市場単価が適用できない場合に適用 |
| 4329 | 共3-2<br>2 | 鉄筋加工・組立（φ29～32mm）<br>SD345 D29-32mm | 1.0<br>kg | 4323<br>-1000.000 | 4326<br>-1000.000 | | | | | | | | | 通常<br>市場単価が適用できない場合に適用 |
| 4331 | 共5-19(3)1)・(4)<br>3 | 伸縮目地取付（アスファルト系 t=10mm） | 10.0<br>m2 | 24<br>0.050 | 2<br>0.290 | 524<br>11.200 | | | | | | | | 材料補正　K=10×（1+0.12）＝11.2 |
| 4332 | 共5-19(3)1)・(4)<br>3 | 伸縮目地取付（ゴム発泡体 t=10mm） | 10.0<br>m2 | 24<br>0.050 | 2<br>0.290 | 526<br>11.200 | | | | | | | | 材料補正　K=10×（1+0.12）＝11.2 |
| 4333 | 共5-19(3)1)・(4)<br>3 | 伸縮目地取付（樹脂発泡体 t=10mm） | 10.0<br>m2 | 24<br>0.050 | 2<br>0.290 | 527<br>11.200 | | | | | | | | 通常<br>材料補正　K=10×（1+0.12）＝11.2 |
| 4335 | 共1-3・4(1)<br>1 | 切土　砂・砂質土・粘性土・礫質土<br>作業種別：地山の掘削、施工土量：10,000m3未満、制限の有無：あり、障害なし | 100.0<br>m3 | 4143<br>-1.310 | | | | | | | | | | |
| 4336 | 共1-3・4(1)<br>1 | 切土　岩塊・玉石・軟岩（Ⅰ）A<br>作業種別：地山の掘削、施工土量：10,000m3未満、制限の有無：あり、障害なし | 100.0<br>m3 | 4143<br>-0.980 | | | | | | | | | | |
| 4337 | 共1-3・4(1)<br>1 | 切土　砂・砂質土・粘性土・礫質土<br>作業種別：地山の掘削、施工土量：10,000m3未満、制限の有無：なし、障害なし | 100.0<br>m3 | 4144<br>-2.280 | | | | | | | | | | |
| 4338 | 共1-3・4(1)<br>1 | 切土　岩塊・玉石・軟岩（Ⅰ）A<br>作業種別：地山の掘削、施工土量：10,000m3未満、制限の有無：なし、障害なし | 100.0<br>m3 | 4144<br>-1.700 | | | | | | | | | | |
| 4339 | 共1-3・4(1)<br>1 | 切土　砂・砂質土・粘性土・礫質土<br>作業種別：地山の掘削、施工土量：10,000m3以上50,000m3未満、制限の有無：あり、障害なし | 100.0<br>m3 | 4143<br>-1.540 | | | | | | | | | | |
| 4340 | 共1-3・4(1)<br>1 | 切土　岩塊・玉石・軟岩（Ⅰ）A<br>作業種別：地山の掘削、施工土量：10,000m3以上50,000m3未満、制限の有無：あり、障害なし | 100.0<br>m3 | 4143<br>-1.150 | | | | | | | | | | |
| 4341 | 共1-3・4(1)<br>1 | 切土　砂・砂質土・粘性土・礫質土<br>作業種別：地山の掘削、施工土量：10,000m3以上50,000m3未満、制限の有無：なし、障害なし | 100.0<br>m3 | 4144<br>-2.670 | | | | | | | | | | |
| 4342 | 共1-3・4(1)<br>1 | 切土　岩塊・玉石・軟岩（Ⅰ）A<br>作業種別：地山の掘削、施工土量：10,000m3以上50,000m3未満、制限の有無：なし、障害なし | 100.0<br>m3 | 4144<br>-2.000 | | | | | | | | | | |
| 4343 | 共1-3・4(1)<br>1 | 切土　砂・砂質土・粘性土・礫質土<br>作業種別：地山の掘削積込、施工土量：10,000m3未満、制限の有無：あり、障害なし | 100.0<br>m3 | 4143<br>-1.120 | | | | | | | | | | |
| 4344 | 共1-3・4(1)<br>1 | 切土　岩塊・玉石・軟岩（Ⅰ）A<br>作業種別：地山の掘削積込、施工土量：10,000m3未満、制限の有無：あり、障害なし | 100.0<br>m3 | 4143<br>-0.840 | | | | | | | | | | |
| 4345 | 共1-3・4(1)<br>1 | 切土　砂・砂質土・粘性土・礫質土<br>作業種別：地山の掘削積込、施工土量：10,000m3未満、制限の有無：なし、障害なし | 100.0<br>m3 | 4144<br>-1.950 | | | | | | | | | | |
| 4346 | 共1-3・4(1)<br>1 | 切土　岩塊・玉石・軟岩（Ⅰ）A<br>作業種別：地山の掘削積込、施工土量：10,000m3未満、制限の有無：なし、障害なし | 100.0<br>m3 | 4144<br>-1.460 | | | | | | | | | | |
| 4347 | 共1-3・4(1)<br>1 | 切土　砂・砂質土・粘性土・礫質土<br>作業種別：地山の掘削積込、施工土量：10,000m3以上50,000m3未満、制限の有無：あり、障害なし | 100.0<br>m3 | 4143<br>-1.320 | | | | | | | | | | |
| 4348 | 共1-3・4(1)<br>1 | 切土　岩塊・玉石・軟岩（Ⅰ）A<br>作業種別：地山の掘削積込、施工土量：10,000m3以上50,000m3未満、制限の有無：あり、障害なし | 100.0<br>m3 | 4143<br>-0.980 | | | | | | | | | | |

# 歩　掛　一　覧　表

| 歩掛 No. | ｺｰﾄﾞNo 項目数 | 名称 規格 | 作成 単位 | 上段は単価番号・下段は歩掛（諸経費対象項目には単価番号に「−」を付す） 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4349 | 共1-3・4(1)<br>1 | 切土　砂・砂質土・粘性土・礫質土<br>作業種別:地山の掘削積込、施工土量:10,000m3以上50,000m3未満、制限の有無:なし、障害なし | 100.0<br>m3 | 4144<br>−2.290 | | | | | | | | | | |
| 4350 | 共1-3・4(1)<br>1 | 切土　岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A<br>作業種別:地山の掘削積込、施工土量:10,000m3以上50,000m3未満、制限の有無:なし、障害なし | 100.0<br>m3 | 4144<br>−1.710 | | | | | | | | | | |
| 4351 | 共1-3・4(1)<br>1 | 切土　砂・砂質土・粘性土・礫質土<br>作業種別:ルーズな状態の積込、施工土量:10,000m3未満、制限の有無:あり、障害なし | 100.0<br>m3 | 4143<br>−1.220 | | | | | | | | | | |
| 4352 | 共1-3・4(1)<br>1 | 切土　岩塊・玉石・破砕岩<br>作業種別:ルーズな状態の積込、施工土量:10,000m3未満、制限の有無:あり、障害なし | 100.0<br>m3 | 4143<br>−0.940 | | | | | | | | | | |
| 4353 | 共1-3・4(1)<br>1 | 切土　砂・砂質土・粘性土・礫質土<br>作業種別:ルーズな状態の積込、施工土量:10,000m3未満、制限の有無:なし、障害なし | 100.0<br>m3 | 4144<br>−2.110 | | | | | | | | | | |
| 4354 | 共1-3・4(1)<br>1 | 切土　岩塊・玉石・破砕岩<br>作業種別:ルーズな状態の積込、施工土量:10,000m3未満、制限の有無:なし、障害なし | 100.0<br>m3 | 4144<br>−1.620 | | | | | | | | | | |
| 4355 | 共1-3・4(1)<br>1 | 切土　砂・砂質土・粘性土・礫質土<br>作業種別:ルーズな状態の積込、施工土量:10,000m3以上50,000m3未満、制限の有無:あり、障害なし | 100.0<br>m3 | 4143<br>−1.430 | | | | | | | | | | |
| 4356 | 共1-3・4(1)<br>1 | 切土　岩塊・玉石・破砕岩<br>作業種別:ルーズな状態の積込、施工土量:10,000m3以上50,000m3未満、制限の有無:あり、障害なし | 100.0<br>m3 | 4143<br>−1.100 | | | | | | | | | | |
| 4357 | 共1-3・4(1)<br>1 | 切土　砂・砂質土・粘性土・礫質土<br>作業種別:ルーズな状態の積込、施工土量:10,000m3以上50,000m3未満、制限の有無:なし、障害なし | 100.0<br>m3 | 4144<br>−2.480 | | | | | | | | | | |
| 4358 | 共1-3・4(1)<br>1 | 切土　岩塊・玉石・破砕岩<br>作業種別:ルーズな状態の積込、施工土量:10,000m3以上50,000m3未満、制限の有無:なし、障害なし | 100.0<br>m3 | 4144<br>−1.900 | | | | | | | | | | |
| 4359 | 共1-3・4(1)<br>1 | 切土　砂・砂質土・粘性土・礫質土<br>作業種別:地山の掘削、施工土量:5,000m3未満、制限の有無:ー、障害なし | 100.0<br>m3 | 4141<br>−0.970 | | | | | | | | | | |
| 4360 | 共1-3・4(1)<br>1 | 切土　岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A<br>作業種別:地山の掘削、施工土量:5,000m3未満、制限の有無:ー、障害なし | 100.0<br>m3 | 4141<br>−0.730 | | | | | | | | | | |
| 4361 | 共1-3・4(1)<br>1 | 切土　砂・砂質土・粘性土・礫質土<br>作業種別:地山の掘削積込、施工土量:5,000m3未満、制限の有無:ー、障害なし | 100.0<br>m3 | 4141<br>−0.830 | | | | | | | | | | |
| 4362 | 共1-3・4(1)<br>1 | 切土　岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A<br>作業種別:地山の掘削積込、施工土量:5,000m3未満、制限の有無:ー、障害なし | 100.0<br>m3 | 4141<br>−0.620 | | | | | | | | | | |
| 4363 | 共1-3・4(1)<br>1 | 切土　砂・砂質土・粘性土・礫質土<br>作業種別:ルーズな状態の積込、施工土量:5,000m3未満、制限の有無:ー、障害なし | 100.0<br>m3 | 4141<br>−0.900 | | | | | | | | | | |
| 4364 | 共1-3・4(1)<br>1 | 切土　岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A<br>作業種別:ルーズな状態の積込積込、施工土量:5,000m3未満、制限の有無:ー、障害なし | 100.0<br>m3 | 4141<br>−0.700 | | | | | | | | | | |
| 4369 | | 〔溝渠工(水路工)〕 | | | | | | | | | | | | |
| 4370 | 05-1(8)ア<br>2 | ポリ集水桝据付　φ30cm用 | 1.0<br>個 | 2<br>0.060 | 2867<br>1.000 | | | | | | | | | |
| 4371 | 05-1(8)ア<br>2 | ポリ集水桝据付　φ40cm用 | 1.0<br>個 | 2<br>0.090 | 2868<br>1.000 | | | | | | | | | |
| 4373 | 治3-15・2<br>3 | 植生土のう水路工<br>中詰土現地採取 | 10.0<br>m | 981<br>100.000 | 2860<br>400.000 | 2<br>2.650 | | | | | | | | |
| 4374 | 治3-15・3<br>3 | 張芝水路工<br>生芝使用 | 10.0<br>m | 3839<br>15.000 | 1217<br>420.000 | 2<br>1.010 | | | | | | | | |
| 4376 | 05-2(1)<br>4 | コンクリート開渠工(300×350mm)<br>材料費、床掘等　別途計上(H型) | 1.0<br>m | −24<br>0.040 | −2<br>0.150 | 2983<br>0.070 | 1000<br>4.000 | | | | | | | 蓋取付含む |
| 4377 | 05-2(1)<br>4 | コンクリート開渠工(400×450mm)<br>材料費、床掘等　別途計上(H型) | 1.0<br>m | −24<br>0.050 | −2<br>0.190 | 2983<br>0.100 | 1000<br>4.000 | | | | | | | 蓋取付含む |

# 歩　掛　一　覧　表

| 歩掛 No. | ｺｰﾄﾞNo 項目数 | 名称 規格 | 作成 単位 | 上段は単価番号・下段は歩掛（諸経費対象項目には単価番号に「-」を付す） 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4378 | 05-2(1)<br>4 | コンクリート開渠工（500×550mm）<br>材料費、床掘等　別途計上（H型） | 1.0<br>m | -24<br>0.060 | -2<br>0.240 | 2983<br>0.130 | 1000<br>4.000 | | | | | | | 蓋取付含む |
| 4380 | 02-14(1)<br>3 | 切土法面整形工（粗面仕上げ）　砂・砂質土・粘性土<br>バックホウ山積0.45㎥(平積0.35㎥)「排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）」 | 100.0<br>m2 | 24<br>0.050 | 2<br>0.300 | 4168<br>4.300 | | | | | | | | 林業専用道規格 |
| 4381 | 02-14(1)<br>3 | 切土法面整形工（粗面仕上げ）　礫質土<br>バックホウ山積0.45㎥(平積0.35㎥)「排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）」 | 100.0<br>m2 | 24<br>0.080 | 2<br>0.320 | 4168<br>5.600 | | | | | | | | 林業専用道規格 |
| 4382 | 02-14(1)<br>3 | 切土法面整形工（粗面仕上げ）　岩塊・玉石・軟岩（Ⅰ）A<br>バックホウ山積0.45㎥(平積0.35㎥)「排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）」 | 100.0<br>m2 | 24<br>0.090 | 2<br>0.470 | 4168<br>8.200 | | | | | | | | 林業専用道規格 |
| 4384 | 共1-10-2<br>3 | 盛土法面整形工（削り取り整形）　砂・砂質土・粘性土<br>バックホウ山積0.45㎥(平積0.35㎥)「排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）」 | 100.0<br>m2 | 24<br>0.100 | 2<br>0.700 | 4168<br>3.500 | | | | | | | | 林業専用道規格、緑化工別途計上 |
| 4385 | 共1-10-2<br>3 | 盛土法面整形工（削り取り整形）　礫質土<br>バックホウ山積0.45㎥(平積0.35㎥)「排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）」 | 100.0<br>m2 | 24<br>0.100 | 2<br>0.500 | 4168<br>3.100 | | | | | | | | 林業専用道規格、緑化工別途計上 |
| 4390 | 治3-14・8(8)<br>3 | バックホウ運転経費<br>排出ガス対策型（第2次基準値）クローラ型・クレーン機能付、山積0.28m3（平積0.2m3）吊能力1.7t | 1.0<br>日 | 13<br>1.000 | 99<br>39.000 | 2150<br>1.560 | | | | | | | | 指定事項 |
| 4391 | 治3-14・8(2)<br>6 | 角型ポリU字溝据付　U-400（φ400mm用）<br>角型ポリU字溝据付　U-400（φ400mm用） | 10.0<br>m | -24<br>0.410 | -1<br>0.410 | -2<br>0.820 | 3392<br>10.000 | -4390<br>0.410 | 1000<br>0.300 | | | | | |
| 4396 | | 〔土留工・擁壁工等〕 | | | | | | | | | | | | |
| 4397 | 共5-5-1<br>5 | 基礎砕石工<br>「排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）」・クローラ型山積0.8㎥(平積0.6㎥)、敷均し厚20cm（㎡当たり材料費別途） | 155.0<br>m2 | -24<br>0.600 | -1<br>1.100 | -2<br>2.900 | -4117<br>1.000 | 1000<br>0.700 | | | | | | 材料補正+20% |
| 4398 | 共5-5-1<br>5 | 基礎砕石工<br>「排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）」・クローラ型山積0.8㎥(平積0.6㎥)、敷均し厚30cm（㎡当たり材料費別途） | 108.5<br>m2 | -24<br>0.600 | -1<br>1.100 | -2<br>2.900 | -4117<br>1.000 | 1000<br>0.700 | | | | | | 日当たり施工量：155m2×0.7＝108.5m2、材料補正+20%【20cmを超えるため0.7を乗じる】 |
| 4399 | 共5-5-1<br>5 | 裏込砕石工<br>「排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）」・クローラ型山積0.8㎥(平積0.6㎥)、材料費別途 | 38.0<br>m3 | -24<br>0.700 | -1<br>1.300 | -2<br>3.300 | -4118<br>1.000 | 1000<br>0.700 | | | | | | 材料補正+20% |
| 4401 | 共5-5-2<br>5 | 基礎栗石工（敷均し）<br>「排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）」・クローラ型山積0.8㎥(平積0.6㎥) | 161.0<br>m2 | -24<br>0.700 | -1<br>1.200 | -2<br>3.400 | -4116<br>1.000 | 1000<br>0.600 | | | | | | 敷均し厚30cmまで、材料補正+14% |
| 4402 | 共5-5-2<br>5 | 基礎栗石工（敷並べ）<br>「排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）」・クローラ型山積0.8㎥(平積0.6㎥) | 100.0<br>m2 | -24<br>0.900 | -1<br>1.200 | -2<br>3.100 | -4114<br>1.000 | 1000<br>0.600 | | | | | | 敷並べ厚30cmまで、材料補正+14% |
| 4403 | 共5-5-2<br>5 | 裏込栗石工（かき込み）<br>「排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）」・クローラ型山積0.8㎥(平積0.6㎥) | 31.0<br>m3 | -24<br>0.700 | -1<br>1.300 | -2<br>3.300 | -4115<br>1.000 | 1000<br>0.600 | | | | | | 材料補正+14% |
| 4404 | 共5-5-2<br>2 | 裏込栗石工（築立て） | 10.0<br>m3 | -2<br>6.700 | 1000<br>0.700 | | | | | | | | | 材料補正+14% |
| 4406 | 共5-7(3)1)<br>4 | 鋼製枠工組立<br>ラフテレーンクレーン「排出ｶﾞｽ対策型（第1次基準値）」油圧伸縮ジブ型16t吊 | 1.0<br>t | 399<br>1.000 | 24<br>0.200 | 2<br>1.600 | 2563<br>0.060 | | | | | | | 通常 |
| 4407 | 共5-7(3)1)<br>4 | 鋼製枠工組立<br>バックホウ、クローラ型クレーン機能付「排出ｶﾞｽ対策型」山積0.8㎥(平積0.6㎥)2.9t吊 | 1.0<br>t | 399<br>1.000 | 24<br>0.150 | 2<br>1.180 | 4109<br>1.590 | | | | | | | |
| 4408 | 共5-7(3)2)<br>1 | 鋼製枠工詰石<br>人力施工（材料費別途） | 1.0<br>m3 | 2<br>0.300 | | | | | | | | | | |
| 4409 | 共5-7(3)2)<br>2 | 鋼製枠工詰石<br>クローラ型「排出ｶﾞｽ対策型」山積0.8㎥(平積0.6㎥)、機械施工（材料費別途） | 1.0<br>m3 | 2<br>0.100 | 4164<br>0.200 | | | | | | | | | 通常 |
| 4410 | 共5-7(3)3)<br>2 | エキスパンドメタル取付<br>ＸＳ－４３（メッキ加工品） | 10.0<br>m2 | 942<br>10.000 | 2<br>0.200 | | | | | | | | | 実数量計上 |
| 4412 | 共5-8<br>2 | 鋼製落石防止柵・壁組立<br>人力施工（材料費別途） | 1.0<br>t | 24<br>0.400 | 2<br>3.600 | | | | | | | | | |
| 4413 | 共5-8<br>3 | 鋼製落石防止柵・壁組立<br>機械施工（材料費別途） | 1.0<br>t | 24<br>0.300 | 2<br>2.200 | 2983<br>0.100 | | | | | | | | |

# 歩　掛　一　覧　表

| 歩掛 No. | ｺｰﾄﾞNo 項目数 | 名称 規格 | 作成 単位 | 上段は単価番号・下段は歩掛（諸経費対象項目には単価番号に「-」を付す） 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4415 | 共5-9-2(4)<br>2 | 金網及びロープ設置<br>2.6mm×50mm×50mm | 111.0<br>m2 | 24<br>1.000 | 5<br>7.000 | | | | | | | | | |
| 4416 | 共5-9-2(4)<br>2 | 金網及びロープ設置<br>3.2mm×50mm×50mm | 94.0<br>m2 | 24<br>1.000 | 5<br>7.000 | | | | | | | | | |
| 4417 | 共5-9-2(4)<br>2 | 金網及びロープ設置<br>4.0mm×50mm×50mm | 79.0<br>m2 | 24<br>1.000 | 5<br>7.000 | | | | | | | | | |
| 4418 | 共5-9-2(4)<br>2 | 金網及びロープ設置<br>5.0mm×50mm×50mm | 63.0<br>m2 | 24<br>1.000 | 5<br>7.000 | | | | | | | | | |
| 4420 | 共5-9-2(4)<br>1 | トラッククレーン資材持上<br>2.6mm(20m未満) | 111.0<br>m2 | 2983<br>0.400 | | | | | | | | | | |
| 4421 | 共5-9-2(4)<br>1 | ラフテレーンクレーン資材持上<br>2.6mm(20m以上35m未満) | 111.0<br>m2 | 2564<br>0.400 | | | | | | | | | | |
| 4422 | 共5-9-2(4)<br>1 | ラフテレーンクレーン資材持上<br>2.6mm(35m以上45m以下) | 111.0<br>m2 | 2566<br>0.400 | | | | | | | | | | |
| 4424 | 共5-9-2(4)<br>1 | トラッククレーン資材持上<br>3.2mm(20m未満) | 94.0<br>m2 | 2983<br>0.400 | | | | | | | | | | |
| 4425 | 共5-9-2(4)<br>1 | ラフテレーンクレーン資材持上<br>3.2mm(20m以上35m未満) | 94.0<br>m2 | 2564<br>0.400 | | | | | | | | | | |
| 4426 | 共5-9-2(4)<br>1 | ラフテレーンクレーン資材持上<br>3.2mm(35m以上45m以下) | 94.0<br>m2 | 2566<br>0.400 | | | | | | | | | | |
| 4428 | 共5-9-2(4)<br>1 | トラッククレーン資材持上<br>4.0mm(20m未満) | 79.0<br>m2 | 2983<br>0.400 | | | | | | | | | | |
| 4429 | 共5-9-2(4)<br>1 | ラフテレーンクレーン資材持上<br>4.0mm(20m以上35m未満) | 79.0<br>m2 | 2564<br>0.400 | | | | | | | | | | |
| 4430 | 共5-9-2(4)<br>1 | ラフテレーンクレーン資材持上<br>4.0mm(35m以上45m以下) | 79.0<br>m2 | 2566<br>0.400 | | | | | | | | | | |
| 4432 | 共5-9-2(4)<br>1 | トラッククレーン資材持上<br>5.0mm(20m未満) | 63.0<br>m2 | 2983<br>0.400 | | | | | | | | | | |
| 4433 | 共5-9-2(4)<br>1 | ラフテレーンクレーン資材持上<br>5.0mm(20m以上35m未満) | 63.0<br>m2 | 2564<br>0.400 | | | | | | | | | | |
| 4434 | 共5-9-2(4)<br>1 | ラフテレーンクレーン資材持上<br>5.0mm(35m以上45m以下) | 63.0<br>m2 | 2566<br>0.400 | | | | | | | | | | |
| 4436 | 共5-9-2(4)<br>1 | 簡易ケーブルクレーン資材持上<br>2.6mm×50mm×50mm | 111.0<br>m2 | 4099<br>1.000 | | | | | | | | | | |
| 4437 | 共5-9-2(4)<br>1 | 簡易ケーブルクレーン資材持上<br>3.2mm×50mm×50mm | 94.0<br>m2 | 4099<br>1.000 | | | | | | | | | | |
| 4438 | 共5-9-2(4)<br>1 | 簡易ケーブルクレーン資材持上<br>4.0mm×50mm×50mm | 79.0<br>m2 | 4099<br>1.000 | | | | | | | | | | |
| 4439 | 共5-9-2(4)<br>1 | 簡易ケーブルクレーン資材持上<br>5.0mm×50mm×50mm | 63.0<br>m2 | 4099<br>1.000 | | | | | | | | | | |
| 4441 | 06-7(2)<br>2 | ルーフアンカー設置<br>岩盤用 | 13.0<br>本 | -5<br>5.000 | 1000<br>11.000 | | | | | | | | | |
| 4442 | 06-7(2)<br>1 | 羽根付アンカー設置<br>土中用 | 24.0<br>本 | 5<br>5.000 | | | | | | | | | | |
| 4443 | 共5-9-2(5)<br>1 | 組立アンカー設置<br>土中用 | 13.0<br>組 | 5<br>5.000 | | | | | | | | | | |

# 歩　掛　一　覧　表

| 歩掛 | ｺｰﾄﾞNo | 名　　称 | 作成 | 上段は単価番号・下段は歩掛 （諸経費対象項目には単価番号に「−」を付す） | | | | | | | | | | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 項目数 | 規　　格 | 単位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 4444 | 06-7(2) | T型アンカー設置 | 22.0 | 5 | | | | | | | | | | |
| | 1 | 土中用 | 本 | 5.000 | | | | | | | | | | |
| 4445 | 06-7(2) | ピンアンカー設置 | 125.0 | 5 | | | | | | | | | | |
| | 1 | 土中用 | 本 | 5.000 | | | | | | | | | | |
| 4446 | 共5-9-2(6) | コンクリートアンカー設置 | 1.0 | 5 | 2 | | | | | | | | | |
| | 2 | | m3 | 1.000 | 0.400 | | | | | | | | | |
| 4448 | 共5-9-2(7)1) | ポケット支柱（埋込式） | 1.0 | 5 | | | | | | | | | | |
| | 1 | 芯出し建込み | 本 | 0.900 | | | | | | | | | | |
| 4449 | 共5-9-2(7)1) | ポケット支柱（埋込式） | 1.0 | 2 | | | | | | | | | | |
| | 1 | 残土処理 | m3 | 0.400 | | | | | | | | | | |
| 4450 | 共5-9-2(7)2) | ポケット支柱（埋込式）掘削 | 1.0 | −5 | 1000 | | | | | | | | | |
| | 2 | 軟岩(Ⅰ)B、軟岩(Ⅱ) | m3 | 2.500 | 10.000 | | | | | | | | | |
| 4451 | 共5-9-2(7)2) | ポケット支柱（埋込式）掘削 | 1.0 | 5 | | | | | | | | | | |
| | 1 | 土砂 | m3 | 1.000 | | | | | | | | | | |
| 4452 | 共5-9-2(8) | ポケット支柱（ヒンジ式） | 6.0 | −5 | 1000 | | | | | | | | | |
| | 2 | 軟岩用アンカー設置 | 組 | 5.000 | 11.000 | | | | | | | | | |
| 4453 | 共5-9-2(9) | ポケット支柱（ヒンジ式） | 1.0 | 5 | 2 | | | | | | | | | |
| | 2 | 土砂用アンカー設置 | m3 | 1.000 | 0.400 | | | | | | | | | |
| 4454 | 共5-9-2(10) | ポケット支柱（ヒンジ式） | 20.0 | 24 | 5 | | | | | | | | | |
| | 2 | 芯出し・建込 | 組 | 1.000 | 6.000 | | | | | | | | | |
| 4456 | 共5-9-2(参考1) | 簡易ケーブルクレーン設置撤去 | 1.0 | −6 | −2 | 1000 | | | | | | | | |
| | 3 | | 基 | 20.000 | 20.000 | 8.000 | | | | | | | | |
| 4458 | 共5-11(1) | エキスパンドメタル擁壁工 | 10.0 | 24 | 2 | 4087 | | | | | | | | |
| | 3 | 人力施工　擁壁部GW06 | m2 | 0.050 | 2.110 | 0.160 | | | | | | | | |
| 4459 | 共5-11(1) | エキスパンドメタル擁壁工 | 10.0 | 24 | 2 | 4087 | | | | | | | | |
| | 3 | 人力施工　擁壁部GW09 | m2 | 0.050 | 2.850 | 0.240 | | | | | | | | |
| 4460 | 共5-11(1) | エキスパンドメタル擁壁工 | 10.0 | 24 | 2 | 4087 | | | | | | | | |
| | 3 | 人力施工　擁壁部GW12 | m2 | 0.050 | 3.590 | 0.320 | | | | | | | | |
| 4461 | 共5-11(1) | エキスパンドメタル擁壁工 | 10.0 | 24 | 2 | 4087 | | | | | | | | |
| | 3 | 人力施工　基礎部GW06 | m2 | 0.100 | 2.440 | 0.160 | | | | | | | | |
| 4462 | 共5-11(1) | エキスパンドメタル擁壁工 | 10.0 | 24 | 2 | 4087 | | | | | | | | |
| | 3 | 人力施工　基礎部GW09 | m2 | 0.100 | 3.180 | 0.240 | | | | | | | | |
| 4463 | 共5-11(1) | エキスパンドメタル擁壁工 | 10.0 | 24 | 2 | 4087 | | | | | | | | |
| | 3 | 人力施工　基礎部GW12 | m2 | 0.100 | 3.820 | 0.320 | | | | | | | | |
| 4465 | 共5-11(2) | エキスパンドメタル擁壁工 | 10.0 | 24 | 2 | 4166 | 4087 | | | | | | | |
| | 4 | 機械施工　擁壁部GW06 | m2 | 0.050 | 1.370 | 0.150 | 0.160 | | | | | | | |
| 4466 | 共5-11(2) | エキスパンドメタル擁壁工 | 10.0 | 24 | 2 | 4166 | 4087 | | | | | | | |
| | 4 | 機械施工　擁壁部GW09 | m2 | 0.050 | 1.740 | 0.230 | 0.240 | | | | | | | |
| 4467 | 共5-11(2) | エキスパンドメタル擁壁工 | 10.0 | 24 | 2 | 4166 | 4087 | | | | | | | |
| | 4 | 機械施工　擁壁部GW12 | m2 | 0.050 | 2.110 | 0.300 | 0.320 | | | | | | | |
| 4468 | 共5-11(2) | エキスパンドメタル擁壁工 | 10.0 | 24 | 2 | 4166 | 4087 | | | | | | | |
| | 4 | 機械施工　基礎部GW06 | m2 | 0.100 | 1.700 | 0.150 | 0.160 | | | | | | | |
| 4469 | 共5-11(2) | エキスパンドメタル擁壁工 | 10.0 | 24 | 2 | 4166 | 4087 | | | | | | | |
| | 4 | 機械施工　基礎部GW09 | m2 | 0.100 | 2.070 | 0.230 | 0.240 | | | | | | | |
| 4470 | 共5-11(2) | エキスパンドメタル擁壁工 | 10.0 | 24 | 2 | 4166 | 4087 | | | | | | | |
| | 4 | 機械施工　基礎部GW12 | m2 | 0.100 | 2.340 | 0.300 | 0.320 | | | | | | | |

# 歩　掛　一　覧　表

| 歩掛<br>No. | ｺｰﾄﾞNo<br>項目数 | 名　　称<br>規　　格 | 作成<br>単位 | 上段は単価番号・下段は歩掛（諸経費対象項目には単価番号に「-」を付す）<br>1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4472 | 06-11(4)①<br>5 | じゃかご設置（かご径45cm）<br>「排出ｶﾞｽ対策型（第1次基準値）」・クローラ型・山積0.8㎥(平積0.6㎥)、詰石量1.5m3別途計上 | 10.0<br>m | 24<br>0.080 | 1<br>0.240 | 2<br>0.400 | 878<br>10.000 | 4022<br>1.000 | | | | | | |
| 4473 | 06-11(4)①<br>5 | じゃかご設置（かご径60cm）<br>「排出ｶﾞｽ対策型（第1次基準値）」・クローラ型・山積0.8㎥(平積0.6㎥)、詰石量2.7m3別途計上 | 10.0<br>m | 24<br>0.140 | 1<br>0.420 | 2<br>0.700 | 881<br>10.000 | 4022<br>1.800 | | | | | | |
| 4474 | 06-11(4)①<br>4 | 止杭打込<br>丸太末口9cm長1.5m | 10.0<br>本 | 2<br>0.600 | 2629<br>0.120 | 2633<br>15.000 | 2635<br>15.000 | | | | | | | |
| 4478 | 06-11(15)<br>5 | 外折特殊布団籠工「#8(4mm)網目13cm」<br>山積0.8㎥(平積0.6㎥)「排出ｶﾞｽ対策型（第1次基準値）」、60×120×50cm（中詰材料別途計算計上） | 1.0<br>箇所 | 2870<br>1.000 | 24<br>0.010 | 1<br>0.010 | 2<br>0.040 | 4022<br>0.060 | | | | | | |
| 4479 | 06-11(15)<br>5 | 外折特殊布団籠工「#8(4mm)網目13cm」<br>山積0.8㎥(平積0.6㎥)「排出ｶﾞｽ対策型（第1次基準値）」、60×120×100cm（中詰材料別途計算計上） | 1.0<br>箇所 | 2871<br>1.000 | 24<br>0.010 | 1<br>0.020 | 2<br>0.070 | 4022<br>0.110 | | | | | | |
| 4480 | 06-11(15)<br>3 | 外折特殊大型布団籠工「#6(5mm)網目13cm」<br>山積0.8㎥(平積0.6㎥)「排出ｶﾞｽ対策型（第1次基準値）」、100×200×50cm（中詰材料別途計算計上） | 1.0<br>箇所 | 2872<br>1.000 | 2<br>0.080 | 4022<br>0.050 | | | | | | | | |
| 4481 | 06-11(15)<br>3 | 外折特殊大型布団籠工「#6(5mm)網目13cm」<br>山積0.8㎥(平積0.6㎥)「排出ｶﾞｽ対策型（第1次基準値）」、100×200×100cm（中詰材料別途計算計上） | 1.0<br>箇所 | 2873<br>1.000 | 2<br>0.150 | 4022<br>0.100 | | | | | | | | |
| 4483 | 共5-17-1(6)<br>4 | 大型ふとんかごエA（φ8mm、主筋φ16mm）<br>網目13cm、高1.0×幅1.5×長2.0m（詰石2.85m3/本別途） | 1.0<br>本 | 24<br>0.120 | 2<br>0.930 | 2875<br>1.000 | 4029<br>1.440 | | | | | | | |
| 4484 | 共5-17-1(6)<br>4 | 大型ふとんかごエA（φ8mm、主筋φ16mm）<br>網目13cm、高1.0×幅1.5×長3.0m（詰石4.28m3/本別途） | 1.0<br>本 | 24<br>0.180 | 2<br>1.400 | 2876<br>1.000 | 4029<br>2.160 | | | | | | | |
| 4485 | 共5-17-1(6)<br>4 | 大型ふとんかごエA（φ8mm、主筋φ16mm）<br>網目13cm、高1.0×幅1.5×長4.0m（詰石5.70m3/本別途） | 1.0<br>本 | 24<br>0.240 | 2<br>1.860 | 2877<br>1.000 | 4029<br>2.880 | | | | | | | |
| 4486 | 共5-17-1(6)<br>4 | 大型ふとんかごエA（φ8mm、主筋φ16mm）<br>網目13cm、高1.0×幅1.5×長5.0m（詰石7.13m3/本別途） | 1.0<br>本 | 24<br>0.300 | 2<br>2.330 | 2878<br>1.000 | 4029<br>3.600 | | | | | | | |
| 4487 | 共5-17-1(6)<br>4 | 大型ふとんかごエA（φ8mm、主筋φ16mm）<br>網目13cm、高1.0×幅2.0×長2.0m（詰石3.80m3/本別途） | 1.0<br>本 | 24<br>0.160 | 2<br>1.240 | 2879<br>1.000 | 4029<br>1.920 | | | | | | | |
| 4488 | 共5-17-1(6)<br>4 | 大型ふとんかごエA（φ8mm、主筋φ16mm）<br>網目13cm、高1.0×幅2.0×長3.0m（詰石5.70m3/本別途） | 1.0<br>本 | 24<br>0.240 | 2<br>1.860 | 2880<br>1.000 | 4029<br>2.880 | | | | | | | |
| 4489 | 共5-17-1(6)<br>4 | 大型ふとんかごエA（φ8mm、主筋φ16mm）<br>網目13cm、高1.0×幅2.0×長4.0m（詰石7.60m3/本別途） | 1.0<br>本 | 24<br>0.320 | 2<br>2.480 | 2881<br>1.000 | 4029<br>3.840 | | | | | | | |
| 4490 | 共5-17-1(6)<br>4 | 大型ふとんかごエA（φ8mm、主筋φ16mm）<br>網目13cm、高1.0×幅2.0×長5.0m（詰石9.50m3/本別途） | 1.0<br>本 | 24<br>0.400 | 2<br>3.100 | 2882<br>1.000 | 4029<br>4.800 | | | | | | | |
| 4491 | 共5-17-2(6)<br>4 | 大型ふとんかごエB（φ8mm、主筋φ16mm）<br>網目13cm、高1.0×幅1.5×長2.0m（詰石2.85m3/本別途） | 1.0<br>本 | 24<br>0.210 | 2<br>1.410 | 2875<br>1.000 | 4014<br>2.280 | | | | | | | |
| 4492 | 共5-17-2(6)<br>4 | 大型ふとんかごエB（φ8mm、主筋φ16mm）<br>網目13cm、高1.0×幅1.5×長3.0m（詰石4.28m3/本別途） | 1.0<br>本 | 24<br>0.320 | 2<br>2.120 | 2876<br>1.000 | 4014<br>3.420 | | | | | | | |
| 4493 | 共5-17-2(6)<br>4 | 大型ふとんかごエB（φ8mm、主筋φ16mm）<br>網目13cm、高1.0×幅1.5×長4.0m（詰石5.70m3/本別途） | 1.0<br>本 | 24<br>0.420 | 2<br>2.820 | 2877<br>1.000 | 4014<br>4.560 | | | | | | | |
| 4494 | 共5-17-2(6)<br>4 | 大型ふとんかごエB（φ8mm、主筋φ16mm）<br>網目13cm、高1.0×幅1.5×長5.0m（詰石7.13m3/本別途） | 1.0<br>本 | 24<br>0.530 | 2<br>3.530 | 2878<br>1.000 | 4014<br>5.700 | | | | | | | |
| 4495 | 共5-17-2(6)<br>4 | 大型ふとんかごエB（φ8mm、主筋φ16mm）<br>網目13cm、高1.0×幅2.0×長2.0m（詰石3.80m3/本別途） | 1.0<br>本 | 24<br>0.280 | 2<br>1.880 | 2879<br>1.000 | 4014<br>3.040 | | | | | | | |
| 4496 | 共5-17-2(6)<br>4 | 大型ふとんかごエB（φ8mm、主筋φ16mm）<br>網目13cm、高1.0×幅2.0×長3.0m（詰石5.70m3/本別途） | 1.0<br>本 | 24<br>0.420 | 2<br>2.820 | 2880<br>1.000 | 4014<br>4.560 | | | | | | | |
| 4497 | 共5-17-2(6)<br>4 | 大型ふとんかごエB（φ8mm、主筋φ16mm）<br>網目13cm、高1.0×幅2.0×長4.0m（詰石7.60m3/本別途） | 1.0<br>本 | 24<br>0.560 | 2<br>3.760 | 2881<br>1.000 | 4014<br>6.080 | | | | | | | |
| 4498 | 共5-17-2(6)<br>4 | 大型ふとんかごエB（φ8mm、主筋φ16mm）<br>網目13cm、高1.0×幅2.0×長5.0m（詰石9.50m3/本別途） | 1.0<br>本 | 24<br>0.700 | 2<br>4.700 | 2882<br>1.000 | 4014<br>7.600 | | | | | | | |

# 歩　掛　一　覧　表

| 歩掛<br>No. | ｺｰﾄﾞNo<br>項目数 | 名　　称<br>規　　格 | 作成<br>単位 | 上段は単価番号・下段は歩掛（諸経費対象項目には単価番号に「-」を付す）<br>1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500 | 06-11(5)<br>1 | 吸出防止材設置（ふとんかご用）<br>厚10mm（合織不織布） | 1.0<br>m2 | 2638<br>1.070 | | | | | | | | | | |
| 4502 | 06-11(4)②<br>5 | ふとんかご工(スロープ式) φ4mm 網目13cm<br>高50cm×幅120cm（詰石0.57m3/m別途） | 10.0<br>m | 24<br>0.270 | 1<br>0.290 | 2<br>1.000 | 890<br>10.000 | 4022<br>1.600 | | | | | | 詰石量5.7m3 |
| 4503 | 06-11(4)②<br>5 | ふとんかご工(スロープ式) φ4mm 網目13cm<br>高60cm×幅120cm（詰石0.68m3/m別途） | 10.0<br>m | 24<br>0.320 | 1<br>0.350 | 2<br>1.200 | 891<br>10.000 | 4022<br>1.900 | | | | | | 詰石量6.8m3 |
| 4505 | 06-11(4)②<br>5 | ふとんかご工(階段式) φ4mm 網目13cm<br>高50cm×幅120cm（詰石0.57m3/m別途） | 10.0<br>m | 24<br>0.220 | 1<br>0.320 | 2<br>1.200 | 890<br>10.000 | 4022<br>1.800 | | | | | | 詰石量5.7m3 |
| 4506 | 06-11(4)②<br>5 | ふとんかご工(階段式) φ4mm 網目13cm<br>高60cm×幅120cm（詰石0.68m3/m別途） | 10.0<br>m | 24<br>0.270 | 1<br>0.380 | 2<br>1.400 | 891<br>10.000 | 4022<br>2.200 | | | | | | 詰石量6.8m3 |
| 4508 | 06-11(5)ｳ、06-11(6)①<br>4 | 二重ふとんかご工(機械中詰) φ4mm 網目13cm<br>50cm×120cm×2m三方張（中詰1.2m3/本別途） | 1.0<br>本 | 2<br>0.210 | 4022<br>0.060 | 2640<br>1.000 | 2683<br>2.200 | | | | | | | 詰石量1.2m3 |
| 4509 | 06-11(5)ｳ、06-11(6)①<br>4 | 二重ふとんかご工(機械中詰) φ4mm 網目13cm<br>50cm×120cm×3m三方張（中詰1.8m3/本別途） | 1.0<br>本 | 2<br>0.310 | 4022<br>0.900 | 2641<br>1.000 | 2683<br>2.700 | | | | | | | 詰石量1.8m3 |
| 4510 | 06-11(5)ｳ、06-11(6)①<br>4 | 二重ふとんかご工(機械中詰) φ4mm 網目13cm<br>50cm×120cm×4m三方張（中詰2.4m3/本別途） | 1.0<br>本 | 2<br>0.400 | 4022<br>0.120 | 2642<br>1.000 | 2683<br>3.200 | | | | | | | 詰石量2.4m3 |
| 4512 | 06-11(5)ｳ、06-11(6)①<br>4 | 二重ふとんかご工(機械中詰) φ4mm 網目13cm<br>50cm×120cm×2m四方張（中詰1.2m3/本別途） | 1.0<br>本 | 2<br>0.210 | 4022<br>0.060 | 2640<br>1.000 | 2683<br>3.200 | | | | | | | 詰石量1.2m3 |
| 4513 | 06-11(5)ｳ、06-11(6)①<br>4 | 二重ふとんかご工(機械中詰) φ4mm 網目13cm<br>50cm×120cm×3m四方張（中詰1.8m3/本別途） | 1.0<br>本 | 2<br>0.310 | 4022<br>0.090 | 2641<br>1.000 | 2683<br>4.200 | | | | | | | 詰石量1.8m3 |
| 4514 | 06-11(5)ｳ、06-11(6)①<br>4 | 二重ふとんかご工(機械中詰) φ4mm 網目13cm<br>50cm×120cm×4m四方張（中詰2.4m3/本別途） | 1.0<br>本 | 2<br>0.400 | 4022<br>0.120 | 2642<br>1.000 | 2683<br>5.200 | | | | | | | 詰石量2.4m3 |
| 4516 | 06-11(5)ｳ、06-11(6)①<br>4 | 二重ふとんかご工(機械中詰) φ4mm 網目13cm<br>60cm×120cm×2m三方張（中詰1.44m3/本別途） | 1.0<br>本 | 2<br>0.240 | 4022<br>0.070 | 2643<br>1.000 | 2683<br>2.200 | | | | | | | 詰石量1.44m3 |
| 4517 | 06-11(5)ｳ、06-11(6)①<br>4 | 二重ふとんかご工(機械中詰) φ4mm 網目13cm<br>60cm×120cm×3m三方張（中詰2.16m3/本別途） | 1.0<br>本 | 2<br>0.350 | 4022<br>0.110 | 2644<br>1.000 | 2683<br>2.700 | | | | | | | 詰石量2.16m3 |
| 4518 | 06-11(5)ｳ、06-11(6)①<br>4 | 二重ふとんかご工(機械中詰) φ4mm 網目13cm<br>60cm×120cm×4m三方張（中詰2.88m3/本別途） | 1.0<br>本 | 2<br>0.450 | 4022<br>0.140 | 2645<br>1.000 | 2683<br>3.200 | | | | | | | 詰石量2.88m3 |
| 4520 | 06-11(5)ｳ、06-11(6)①<br>4 | 二重ふとんかご工(機械中詰) φ4mm 網目13cm<br>60cm×120cm×2m四方張（中詰1.44m3/本別途） | 1.0<br>本 | 2<br>0.240 | 4022<br>0.070 | 2643<br>1.000 | 2683<br>3.200 | | | | | | | 詰石量1.44m3 |
| 4521 | 06-11(5)ｳ、06-11(6)①<br>4 | 二重ふとんかご工(機械中詰) φ4mm 網目13cm<br>60cm×120cm×3m四方張（中詰2.16m3/本別途） | 1.0<br>本 | 2<br>0.350 | 4022<br>0.110 | 2644<br>1.000 | 2683<br>4.200 | | | | | | | 詰石量2.16m3 |
| 4522 | 06-11(5)ｳ、06-11(6)①<br>4 | 二重ふとんかご工(機械中詰) φ4mm 網目13cm<br>60cm×120cm×4m四方張（中詰2.88m3/本別途） | 1.0<br>本 | 2<br>0.450 | 4022<br>0.140 | 2645<br>1.000 | 2683<br>5.200 | | | | | | | 詰石量2.88m3 |
| 4524 | 06-11(5)ｳ、06-11(6)②<br>3 | 二重ふとんかご工(人力中詰)φ4mm 網目13cm<br>50cm×120cm×2m三方張（中詰1.2m3/本別途） | 1.0<br>本 | 2<br>0.420 | 2640<br>1.000 | 2683<br>2.200 | | | | | | | | 詰石量1.2m3 |
| 4525 | 06-11(5)ｳ、06-11(6)②<br>3 | 二重ふとんかご工(人力中詰)φ4mm 網目13cm<br>50cm×120cm×3m三方張（中詰1.8m3/本別途） | 1.0<br>本 | 2<br>0.610 | 2641<br>1.000 | 2683<br>2.700 | | | | | | | | 詰石量1.8m3 |
| 4526 | 06-11(5)ｳ、06-11(6)②<br>3 | 二重ふとんかご工(人力中詰)φ4mm 網目13cm<br>50cm×120cm×4m三方張（中詰2.4m3/本別途） | 1.0<br>本 | 2<br>0.800 | 2642<br>1.000 | 2683<br>3.200 | | | | | | | | 詰石量2.4m3 |
| 4528 | 06-11(5)ｳ、06-11(6)②<br>3 | 二重ふとんかご工(人力中詰)φ4mm 網目13cm<br>50cm×120cm×2m四方張（中詰1.2m3/本別途） | 1.0<br>本 | 2<br>0.420 | 2640<br>1.000 | 2683<br>3.200 | | | | | | | | 詰石量1.2m3 |
| 4529 | 06-11(5)ｳ、06-11(6)②<br>3 | 二重ふとんかご工(人力中詰)φ4mm 網目13cm<br>50cm×120cm×3m四方張（中詰1.8m3/本別途） | 1.0<br>本 | 2<br>0.610 | 2641<br>1.000 | 2683<br>4.200 | | | | | | | | 詰石量1.8m3 |
| 4530 | 06-11(5)ｳ、06-11(6)②<br>3 | 二重ふとんかご工(人力中詰)φ4mm 網目13cm<br>50cm×120cm×4m四方張（中詰2.4m3/本別途） | 1.0<br>本 | 2<br>0.800 | 2642<br>1.000 | 2683<br>5.200 | | | | | | | | 詰石量2.4m3 |

# 歩　掛　一　覧　表

| 歩掛 No. | ｺｰﾄﾞNo 項目数 | 名称 規格 | 作成 単位 | 上段は単価番号・下段は歩掛（諸経費対象項目には単価番号に「-」を付す） 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4532 | 06-11(5)ｳ、06-11(6)② | 二重ふとんかご工(人力中詰)φ4mm 網目13cm | 1.0 | 2 | 2643 | 2683 | | | | | | | | 詰石量1.44m3 |
| | 3 | 60cm×120cm×2m三方張(中詰1.44m3/本別途) | 本 | 0.480 | 1.000 | 2.200 | | | | | | | | |
| 4533 | 06-11(5)ｳ、06-11(6)② | 二重ふとんかご工(人力中詰)φ4mm 網目13cm | 1.0 | 2 | 2644 | 2683 | | | | | | | | 詰石量2.16m3 |
| | 3 | 60cm×120cm×3m三方張(中詰2.16m3/本別途) | 本 | 0.710 | 1.000 | 2.700 | | | | | | | | |
| 4534 | 06-11(5)ｳ、06-11(6)② | 二重ふとんかご工(人力中詰)φ4mm 網目13cm | 1.0 | 2 | 2645 | 2683 | | | | | | | | 詰石量2.88m3 |
| | 3 | 60cm×120cm×4m三方張(中詰2.88m3/本別途) | 本 | 0.940 | 1.000 | 3.200 | | | | | | | | |
| 4536 | 06-11(5)ｳ、06-11(6)② | 二重ふとんかご工(人力中詰)φ4mm 網目13cm | 1.0 | 2 | 2643 | 2683 | | | | | | | | 詰石量1.44m3 |
| | 3 | 60cm×120cm×2m四方張(中詰1.44m3/本別途) | 本 | 0.480 | 1.000 | 3.200 | | | | | | | | |
| 4537 | 06-11(5)ｳ、06-11(6)② | 二重ふとんかご工(人力中詰)φ4mm 網目13cm | 1.0 | 2 | 2644 | 2683 | | | | | | | | 詰石量2.16m3 |
| | 3 | 60cm×120cm×3m四方張(中詰2.16m3/本別途) | 本 | 0.710 | 1.000 | 4.200 | | | | | | | | |
| 4538 | 06-11(5)ｳ、06-11(6)② | 二重ふとんかご工(人力中詰)φ4mm 網目13cm | 1.0 | 2 | 2645 | 2683 | | | | | | | | 詰石量2.88m3 |
| | 3 | 60cm×120cm×4m四方張(中詰2.88m3/本別途) | 本 | 0.940 | 1.000 | 5.200 | | | | | | | | |
| 4540 | 06-11(8)① | 大型ふとんかご工(機械)φ5mm 網目13cm | 1.0 | 2 | 4022 | 2648 | | | | | | | | 詰石量3.8m3 |
| | 3 | 高100cm×幅200cm×長2m(詰石3.8m3/本別途) | 本 | 0.600 | 0.380 | 1.000 | | | | | | | | |
| 4541 | 06-11(8)① | 大型ふとんかご工(機械)φ5mm 網目13cm | 1.0 | 2 | 4022 | 2649 | | | | | | | | 詰石量5.7m3 |
| | 3 | 高100cm×幅200cm×長3m(詰石5.7m3/本別途) | 本 | 0.900 | 0.570 | 1.000 | | | | | | | | |
| 4543 | 06-11(8)② | 大型ふとんかご工(人力)φ5mm 網目13cm | 1.0 | 2 | 2648 | | | | | | | | | 詰石量3.8m3 |
| | 2 | 高100cm×幅200cm×長2m(詰石3.8m3/本別途) | 本 | 1.360 | 1.000 | | | | | | | | | |
| 4544 | 06-11(8)② | 大型ふとんかご工(人力)φ5mm 網目13cm | 1.0 | 2 | 2649 | | | | | | | | | 詰石量5.7m3 |
| | 2 | 高100cm×幅200cm×長3m(詰石5.7m3/本別途) | 本 | 2.040 | 1.000 | | | | | | | | | |
| 4546 | 06-11(9)① | 大型二重ふとんかご工(機械)φ5mm 網目13cm | 1.0 | 2 | 4022 | 2648 | 2683 | | | | | | | 詰石量4.0m3 |
| | 4 | 高100cm×幅200cm×長2m四方張(中詰4.0m3/本別途) | 本 | 0.720 | 0.200 | 1.000 | 8.000 | | | | | | | |
| 4547 | 06-11(9)① | 大型二重ふとんかご工(機械)φ5mm 網目13cm | 1.0 | 2 | 4022 | 2649 | 2683 | | | | | | | 詰石量6.0m3 |
| | 4 | 高100cm×幅200cm×長3m四方張(中詰6.0m3/本別途) | 本 | 1.080 | 0.300 | 1.000 | 10.000 | | | | | | | |
| 4548 | 06-11(9)② | 大型二重ふとんかご工(人力)φ5mm 網目13cm | 1.0 | 2 | 2648 | 2683 | | | | | | | | 詰石量4.0m3 |
| | 3 | 高100cm×幅200cm×長2m四方張(中詰4.0m3/本別途) | 本 | 1.400 | 1.000 | 8.000 | | | | | | | | |
| 4549 | 06-11(9)② | 大型二重ふとんかご工(人力)φ5mm 網目13cm | 1.0 | 2 | 2649 | 2683 | | | | | | | | 詰石量6.0m3 |
| | 3 | 高100cm×幅200cm×長3m四方張(中詰6.0m3/本別途) | 本 | 2.100 | 1.000 | 10.000 | | | | | | | | |
| 4551 | 06-11(10) | 月型籠工 φ4mm 網目13cm | 1.0 | 2651 | 2 | 4166 | | | | | | | | 詰石量0.65m3 |
| | 3 | 管径0.6m用(詰石0.65m3/個別途) | 個 | 1.000 | 0.130 | 0.070 | | | | | | | | |
| 4552 | 06-11(10) | 月型籠工 φ4mm 網目13cm | 1.0 | 2652 | 2 | 4166 | | | | | | | | 詰石量0.58m3 |
| | 3 | 管径0.8m用(詰石0.58m3/個別途) | 個 | 1.000 | 0.110 | 0.060 | | | | | | | | |
| 4553 | 06-11(10) | 月型籠工 φ4mm 網目13cm | 1.0 | 2653 | 2 | 4166 | | | | | | | | 詰石量1.10m3 |
| | 3 | 管径1.0m用(詰石1.10m3/個別途) | 個 | 1.000 | 0.210 | 0.110 | | | | | | | | |
| 4554 | 06-11(10) | 月型籠工 φ4mm 網目13cm | 1.0 | 2654 | 2 | 4166 | | | | | | | | 詰石量1.16m3 |
| | 3 | 管径1.2m用(詰石1.16m3/個別途) | 個 | 1.000 | 0.220 | 0.120 | | | | | | | | |
| 4555 | 06-11(10) | 月型籠工 φ4mm 網目13cm | 1.0 | 2655 | 2 | 4166 | | | | | | | | 詰石量1.10m3 |
| | 3 | 管径1.35m用(詰石1.10m3/個別途) | 個 | 1.000 | 0.210 | 0.110 | | | | | | | | |
| 4556 | 06-11(10) | 月型籠工 φ4mm 網目13cm | 1.0 | 2656 | 2 | 4166 | | | | | | | | 詰石量1.14m3 |
| | 3 | 管径1.5m用(詰石1.14m3/個別途) | 個 | 1.000 | 0.210 | 0.110 | | | | | | | | |
| 4557 | 06-11(10) | 月型籠工 φ4mm 網目13cm | 1.0 | 2657 | 2 | 4166 | | | | | | | | 詰石量1.91m3 |
| | 3 | 管径1.75m用(詰石1.91m3/個別途) | 個 | 1.000 | 0.360 | 0.190 | | | | | | | | |
| 4558 | 06-11(10) | 月型籠工 φ4mm 網目13cm | 1.0 | 2658 | 2 | 4166 | | | | | | | | 詰石量1.98m3 |
| | 3 | 管径2.0m用(詰石1.98m3/個別途) | 個 | 1.000 | 0.370 | 0.200 | | | | | | | | |
| 4559 | 06-11(10) | 月型籠工 φ4mm 網目13cm | 1.0 | 2659 | 2 | 4166 | | | | | | | | 詰石量2.76m3 |
| | 3 | 管径2.5m用(詰石2.76m3/個別途) | 個 | 1.000 | 0.520 | 0.260 | | | | | | | | |

# 歩　掛　一　覧　表

| 歩掛 | ｺｰﾄﾞNo | 名　　称 | 作成 | 上段は単価番号・下段は歩掛 （諸経費対象項目には単価番号に「-」を付す） | | | | | | | | | | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 項目数 | 規　　格 | 単位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 4560 | 06-11(10) | 月型籠工 φ4mm 網目13cm | 1.0 | 2660 | 2 | 4166 | | | | | | | | 詰石量2.98m3 |
| | 3 | 管径3.0m用(詰石2.98m3/個別途) | 個 | 1.000 | 0.560 | 0.300 | | | | | | | | |
| 4561 | 06-11(10) | 月型籠工 φ4mm 網目13cm | 1.0 | 2661 | 2 | 4166 | | | | | | | | 詰石量4.28m3 |
| | 3 | 管径3.5m用(詰石4.28m3/個別途) | 個 | 1.000 | 0.800 | 0.430 | | | | | | | | |
| 4562 | 06-11(10) | 月型籠工 φ4mm 網目13cm | 1.0 | 2662 | 2 | 4166 | | | | | | | | 詰石量4.10m3 |
| | 3 | 管径4.0m用(詰石4.10m3/個別途) | 個 | 1.000 | 0.760 | 0.410 | | | | | | | | |
| 4564 | 06-11(10) | 月型籠工(パイプアーチ用) φ4mm 網目13cm | 1.0 | 2664 | 2 | 4166 | | | | | | | | 詰石量1.55m3 |
| | 3 | S2.0m×R1.5mA(詰石1.55m3/個別途) | 個 | 1.000 | 0.290 | 0.160 | | | | | | | | |
| 4565 | 06-11(10) | 月型籠工(パイプアーチ用) φ4mm 網目13cm | 1.0 | 2665 | 2 | 4166 | | | | | | | | 詰石量1.76m3 |
| | 3 | S2.0m×R1.5mB(詰石1.76m3/個別途) | 個 | 1.000 | 0.330 | 0.180 | | | | | | | | |
| 4566 | 06-11(10) | 月型籠工(パイプアーチ用) φ4mm 網目13cm | 1.0 | 2666 | 2 | 4166 | | | | | | | | 詰石量2.05m3 |
| | 3 | S2.3m×R1.65mA(詰石2.05m3/個別途) | 個 | 1.000 | 0.390 | 0.210 | | | | | | | | |
| 4567 | 06-11(10) | 月型籠工(パイプアーチ用) φ4mm 網目13cm | 1.0 | 2667 | 2 | 4166 | | | | | | | | 詰石量1.58m3 |
| | 3 | S2.3m×R1.65mB(詰石1.58m3/個別途) | 個 | 1.000 | 0.300 | 0.160 | | | | | | | | |
| 4568 | 06-11(10) | 月型籠工(パイプアーチ用) φ4mm 網目13cm | 1.0 | 2668 | 2 | 4166 | | | | | | | | 詰石量2.00m3 |
| | 3 | S2.7m×R1.8mA(詰石2.00m3/個別途) | 個 | 1.000 | 0.370 | 0.200 | | | | | | | | |
| 4569 | 06-11(10) | 月型籠工(パイプアーチ用) φ4mm 網目13cm | 1.0 | 2669 | 2 | 4166 | | | | | | | | 詰石量2.53m3 |
| | 3 | S2.7m×R1.8mB(詰石2.53m3/個別途) | 個 | 1.000 | 0.470 | 0.250 | | | | | | | | |
| 4570 | 06-11(10) | 月型籠工(パイプアーチ用) φ4mm 網目13cm | 1.0 | 2670 | 2 | 4166 | | | | | | | | 詰石量2.55m3 |
| | 3 | S3.0m×R1.95mA(詰石2.55m3/個別途) | 個 | 1.000 | 0.480 | 0.260 | | | | | | | | |
| 4571 | 06-11(10) | 月型籠工(パイプアーチ用) φ4mm 網目13cm | 1.0 | 2671 | 2 | 4166 | | | | | | | | 詰石量2.05m3 |
| | 3 | S3.0m×R1.95mB(詰石2.05m3/個別途) | 個 | 1.000 | 0.390 | 0.210 | | | | | | | | |
| 4572 | 06-11(10) | 月型籠工(パイプアーチ用) φ4mm 網目13cm | 1.0 | 2672 | 2 | 4166 | | | | | | | | 詰石量3.11m3 |
| | 3 | S3.7m×R2.25mA(詰石3.11m3/個別途) | 個 | 1.000 | 0.580 | 0.310 | | | | | | | | |
| 4573 | 06-11(10) | 月型籠工(パイプアーチ用) φ4mm 網目13cm | 1.0 | 2673 | 2 | 4166 | | | | | | | | 詰石量2.91m3 |
| | 3 | S3.7m×R2.25mB(詰石2.91m3/個別途) | 個 | 1.000 | 0.540 | 0.290 | | | | | | | | |
| 4574 | 06-11(10) | 月型籠工(パイプアーチ用) φ4mm 網目13cm | 1.0 | 2674 | 2 | 4166 | | | | | | | | 詰石量3.52m3 |
| | 3 | S4.4m×R2.6mA(詰石3.52m3/個別途) | 個 | 1.000 | 0.650 | 0.350 | | | | | | | | |
| 4575 | 06-11(10) | 月型籠工(パイプアーチ用) φ4mm 網目13cm | 1.0 | 2675 | 2 | 4166 | | | | | | | | 詰石量2.62m3 |
| | 3 | S4.4m×R2.6mB(詰石2.62m3/個別途) | 個 | 1.000 | 0.490 | 0.260 | | | | | | | | |
| 4576 | 06-11(10) | 月型籠工(パイプアーチ用) φ4mm 網目13cm | 1.0 | 2676 | 2 | 4166 | | | | | | | | 詰石量4.13m3 |
| | 3 | S5.1m×R2.9mA(詰石4.13m3/個別途) | 個 | 1.000 | 0.770 | 0.410 | | | | | | | | |
| 4577 | 06-11(10) | 月型籠工(パイプアーチ用) φ4mm 網目13cm | 1.0 | 2677 | 2 | 4166 | | | | | | | | 詰石量3.22m3 |
| | 3 | S5.1m×R2.9mB(詰石3.22m3/個別途) | 個 | 1.000 | 0.600 | 0.320 | | | | | | | | |
| 4578 | 06-11(10) | 月型籠工(パイプアーチ用) φ4mm 網目13cm | 1.0 | 2678 | 2 | 4166 | | | | | | | | 詰石量5.29m3 |
| | 3 | S5.8m×R3.2mA(詰石5.29m3/個別途) | 個 | 1.000 | 0.990 | 0.530 | | | | | | | | |
| 4579 | 06-11(10) | 月型籠工(パイプアーチ用) φ4mm 網目13cm | 1.0 | 2679 | 2 | 4166 | | | | | | | | 詰石量3.82m3 |
| | 3 | S5.8m×R3.2mB(詰石3.82m3/個別途) | 個 | 1.000 | 0.710 | 0.380 | | | | | | | | |
| 4581 | 06-11(11) | 二重月型籠工 φ4mm 網目13cm | 1.0 | 2651 | 2683 | 2 | 4166 | | | | | | | 詰石量0.72m3 |
| | 4 | 管径0.6m用(詰石0.72m3/個別途) | 個 | 1.000 | 3.900 | 0.160 | 0.040 | | | | | | | |
| 4582 | 06-11(11) | 二重月型籠工 φ4mm 網目13cm | 1.0 | 2652 | 2683 | 2 | 4166 | | | | | | | 詰石量0.65m3 |
| | 4 | 管径0.8m用(詰石0.65m3/個別途) | 個 | 1.000 | 3.800 | 0.140 | 0.030 | | | | | | | |
| 4583 | 06-11(11) | 二重月型籠工 φ4mm 網目13cm | 1.0 | 2653 | 2683 | 2 | 4166 | | | | | | | 詰石量1.16m3 |
| | 4 | 管径1.0m用(詰石1.16m3/個別途) | 個 | 1.000 | 5.300 | 0.260 | 0.060 | | | | | | | |
| 4584 | 06-11(11) | 二重月型籠工 φ4mm 網目13cm | 1.0 | 2654 | 2683 | 2 | 4166 | | | | | | | 詰石量1.22m3 |
| | 4 | 管径1.2m用(詰石1.22m3/個別途) | 個 | 1.000 | 5.500 | 0.260 | 0.060 | | | | | | | |

# 歩　掛　一　覧　表

| 歩掛 No. | ｺｰﾄﾞNo 項目数 | 名称 規格 | 作成 単位 | 上段は単価番号・下段は歩掛（諸経費対象項目には単価番号に「-」を付す） 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4585 | 06-11(11)<br>4 | 二重月型籠工 φ4mm 網目13cm<br>管径1.35m用(詰石1.16m3/個別途) | 1.0<br>個 | 2655<br>1.000 | 2683<br>5.400 | 2<br>0.260 | 4166<br>0.060 | | | | | | | 詰石量1.16m3 |
| 4586 | 06-11(11)<br>4 | 二重月型籠工 φ4mm 網目13cm<br>管径1.5m用(詰石1.20m3/個別途) | 1.0<br>個 | 2656<br>1.000 | 2683<br>5.600 | 2<br>0.260 | 4166<br>0.060 | | | | | | | 詰石量1.20m3 |
| 4587 | 06-11(11)<br>4 | 二重月型籠工 φ4mm 網目13cm<br>管径1.75m用(詰石2.01m3/個別途) | 1.0<br>個 | 2657<br>1.000 | 2683<br>7.900 | 2<br>0.460 | 4166<br>0.110 | | | | | | | 詰石量2.01m3 |
| 4588 | 06-11(11)<br>4 | 二重月型籠工 φ4mm 網目13cm<br>管径2.0m用(詰石2.08m3/個別途) | 1.0<br>個 | 2658<br>1.000 | 2683<br>7.900 | 2<br>0.460 | 4166<br>0.100 | | | | | | | 詰石量2.08m3 |
| 4589 | 06-11(11)<br>4 | 二重月型籠工 φ4mm 網目13cm<br>管径2.5m用(詰石2.91m3/個別途) | 1.0<br>個 | 2659<br>1.000 | 2683<br>10.000 | 2<br>0.640 | 4166<br>0.150 | | | | | | | 詰石量2.91m3 |
| 4590 | 06-11(11)<br>4 | 二重月型籠工 φ4mm 網目13cm<br>管径3.0m用(詰石3.14m3/個別途) | 1.0<br>個 | 2660<br>1.000 | 2683<br>10.800 | 2<br>0.690 | 4166<br>0.160 | | | | | | | 詰石量3.14m3 |
| 4591 | 06-11(11)<br>4 | 二重月型籠工 φ4mm 網目13cm<br>管径3.5m用(詰石4.51m3/個別途) | 1.0<br>個 | 2661<br>1.000 | 2683<br>13.800 | 2<br>0.990 | 4166<br>0.230 | | | | | | | 詰石量4.51m3 |
| 4592 | 06-11(11)<br>4 | 二重月型籠工 φ4mm 網目13cm<br>管径4.0m用(詰石4.32m3/個別途) | 1.0<br>個 | 2662<br>1.000 | 2683<br>13.900 | 2<br>0.950 | 4166<br>0.220 | | | | | | | 詰石量4.32m3 |
| 4594 | 06-11(11)<br>4 | 二重月型籠工(パイプアーチ用)φ4mm 網目13cm<br>S2.0m×R1.5mA(中詰1.63m3/個別途) | 1.0<br>個 | 2664<br>1.000 | 2683<br>6.800 | 2<br>0.360 | 4166<br>0.080 | | | | | | | 詰石量1.63m3 |
| 4595 | 06-11(11)<br>4 | 二重月型籠工(パイプアーチ用)φ4mm 網目13cm<br>S2.0m×R1.5mB(中詰1.85m3/個別途) | 1.0<br>個 | 2665<br>1.000 | 2683<br>7.200 | 2<br>0.400 | 4166<br>0.090 | | | | | | | 詰石量1.85m3 |
| 4596 | 06-11(11)<br>4 | 二重月型籠工(パイプアーチ用)φ4mm 網目13cm<br>S2.3m×R1.65mA(中詰2.16m3/個別途) | 1.0<br>個 | 2666<br>1.000 | 2683<br>8.300 | 2<br>0.480 | 4166<br>0.110 | | | | | | | 詰石量2.16m3 |
| 4597 | 06-11(11)<br>4 | 二重月型籠工(パイプアーチ用)φ4mm 網目13cm<br>S2.3m×R1.65mB(中詰1.66m3/個別途) | 1.0<br>個 | 2667<br>1.000 | 2683<br>6.900 | 2<br>0.360 | 4166<br>0.080 | | | | | | | 詰石量1.66m3 |
| 4598 | 06-11(11)<br>4 | 二重月型籠工(パイプアーチ用)φ4mm 網目13cm<br>S2.7m×R1.8mA(中詰2.10m3/個別途) | 1.0<br>個 | 2668<br>1.000 | 2683<br>8.200 | 2<br>0.460 | 4166<br>0.110 | | | | | | | 詰石量2.10m3 |
| 4599 | 06-11(11)<br>4 | 二重月型籠工(パイプアーチ用)φ4mm 網目13cm<br>S2.7m×R1.8mB(中詰2.66m3/個別途) | 1.0<br>個 | 2669<br>1.000 | 2683<br>9.300 | 2<br>0.580 | 4166<br>0.130 | | | | | | | 詰石量2.66m3 |
| 4600 | 06-11(11)<br>4 | 二重月型籠工(パイプアーチ用)φ4mm 網目13cm<br>S3.0m×R1.95mA(中詰2.68m3/個別途) | 1.0<br>個 | 2670<br>1.000 | 2683<br>9.800 | 2<br>0.580 | 4166<br>0.130 | | | | | | | 詰石量2.68m3 |
| 4601 | 06-11(11)<br>4 | 二重月型籠工(パイプアーチ用)φ4mm 網目13cm<br>S3.0m×R1.95mB(中詰2.16m3/個別途) | 1.0<br>個 | 2671<br>1.000 | 2683<br>8.300 | 2<br>0.480 | 4166<br>0.110 | | | | | | | 詰石量2.16m3 |
| 4602 | 06-11(11)<br>4 | 二重月型籠工(パイプアーチ用)φ4mm 網目13cm<br>S3.7m×R2.25mA(中詰3.27m3/個別途) | 1.0<br>個 | 2672<br>1.000 | 2683<br>11.300 | 2<br>0.720 | 4166<br>0.160 | | | | | | | 詰石量3.27m3 |
| 4603 | 06-11(11)<br>4 | 二重月型籠工(パイプアーチ用)φ4mm 網目13cm<br>S3.7m×R2.25mB(中詰3.06m3/個別途) | 1.0<br>個 | 2673<br>1.000 | 2683<br>10.500 | 2<br>0.670 | 4166<br>0.150 | | | | | | | 詰石量3.06m3 |
| 4604 | 06-11(11)<br>4 | 二重月型籠工(パイプアーチ用)φ4mm 網目13cm<br>S4.4m×R2.6mA(中詰3.70m3/個別途) | 1.0<br>個 | 2674<br>1.000 | 2683<br>12.500 | 2<br>0.810 | 4166<br>0.190 | | | | | | | 詰石量3.70m3 |
| 4605 | 06-11(11)<br>4 | 二重月型籠工(パイプアーチ用)φ4mm 網目13cm<br>S4.4m×R2.6mB(中詰2.76m3/個別途) | 1.0<br>個 | 2675<br>1.000 | 2683<br>10.200 | 2<br>0.600 | 4166<br>0.140 | | | | | | | 詰石量2.76m3 |
| 4606 | 06-11(11)<br>4 | 二重月型籠工(パイプアーチ用)φ4mm 網目13cm<br>S5.1m×R2.9mA(中詰4.35m3/個別途) | 1.0<br>個 | 2676<br>1.000 | 2683<br>13.100 | 2<br>0.950 | 4166<br>0.220 | | | | | | | 詰石量4.35m3 |
| 4607 | 06-11(11)<br>4 | 二重月型籠工(パイプアーチ用)φ4mm 網目13cm<br>S5.1m×R2.9mB(詰石3.39m3/個別途) | 1.0<br>個 | 2677<br>1.000 | 2683<br>11.800 | 2<br>0.740 | 4166<br>0.170 | | | | | | | 詰石量3.39m3 |
| 4608 | 06-11(11)<br>4 | 二重月型籠工(パイプアーチ用)φ4mm 網目13cm<br>S5.8m×R3.2mA(中詰5.57m3/個別途) | 1.0<br>個 | 2678<br>1.000 | 2683<br>16.700 | 2<br>1.220 | 4166<br>0.280 | | | | | | | 詰石量5.57m3 |

# 歩　掛　一　覧　表

| 歩掛 No. | ｺｰﾄﾞNo 項目数 | 名　称 規　格 | 作成 単位 | 上段は単価番号・下段は歩掛（諸経費対象項目には単価番号に「-」を付す） 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4609 | 06-11(11)<br>4 | 二重月型籠工(パイプアーチ用)φ4mm 網目13cm<br>S5.8m×R3.2mB(中詰4.02m3/個別途) | 1.0<br>個 | 2679<br>1.000 | 2683<br>13.600 | 2<br>0.880 | 4166<br>0.200 | | | | | | | 詰石量4.02m3 |
| 4611 | 共5-16(4)<br>5 | かご枠工(詰石)材料費別途<br>高50cm×幅80cm | 10.0<br>m | -24<br>0.170 | -1<br>0.190 | -2<br>0.580 | 4014<br>1.410 | 1000<br>4.000 | | | | | | |
| 4612 | 共5-16(4)<br>5 | かご枠工(詰土)材料費別途<br>高50cm×幅80cm | 10.0<br>m | -24<br>0.110 | -1<br>0.120 | -2<br>0.380 | 4014<br>1.280 | 1000<br>13.000 | | | | | | |
| 4613 | 共5-16(4)<br>5 | かご枠工(詰石)材料費別途<br>高50cm×幅120cm | 10.0<br>m | -24<br>0.240 | -1<br>0.260 | -2<br>0.820 | 4014<br>1.860 | 1000<br>3.000 | | | | | | |
| 4614 | 共5-16(4)<br>5 | かご枠工(詰土)材料費別途<br>高50cm×幅120cm | 10.0<br>m | -24<br>0.150 | -1<br>0.160 | -2<br>0.510 | 4014<br>1.670 | 1000<br>14.000 | | | | | | |
| 4616 | 06-12(1)<br>2 | 土のう積工 | 10.0<br>m2 | 2681<br>200.000 | 2<br>4.200 | | | | | | | | | |
| 4617 | 06-12(2)<br>2 | 土のう工 | 10.0<br>袋 | 2681<br>10.000 | 2<br>0.210 | | | | | | | | | 1.0m2未満の場合 |
| 4618 | 06-12(1)・(3)<br>2 | 土のう積工＋柳挿工 | 10.0<br>m2 | 2681<br>200.000 | 2<br>5.000 | | | | | | | | | |
| 4619 | 06-12(2)・(3)<br>2 | 土のう工＋柳挿工 | 10.0<br>袋 | 2681<br>10.000 | 2<br>0.250 | | | | | | | | | 1.0m2未満の場合 |
| 4630 | | 〔杭打工及び矢板打工〕 | | | | | | | | | | | | |
| 4631 | 共6-1-2<br>1 | 杭打工(人力)<br>φ60mm以下杭長1.2m | 10.0<br>本 | 2<br>0.400 | | | | | | | | | | 根入率80-100% |
| 4632 | 共6-1-2<br>1 | 杭打工(人力)<br>φ60mm超え90mm以下杭長1.2m | 10.0<br>本 | 2<br>0.600 | | | | | | | | | | 根入率80-100% |
| 4633 | 共6-1-2<br>1 | 杭打工(人力)<br>φ60mm超え90mm以下杭長1.5m | 10.0<br>本 | 2<br>0.900 | | | | | | | | | | 根入率80-100% |
| 4634 | 共6-1-2<br>1 | 杭打工(人力)<br>φ60mm超え90mm以下杭長1.8m | 10.0<br>本 | 2<br>1.200 | | | | | | | | | | 根入率80-100% |
| 4635 | 共6-1-2<br>1 | 杭打工(人力)<br>φ90mm超え120mm以下杭長1.2m | 10.0<br>本 | 2<br>0.800 | | | | | | | | | | 根入率80-100% |
| 4636 | 共6-1-2<br>1 | 杭打工(人力)<br>φ90mm超え120mm以下杭長1.5m | 10.0<br>本 | 2<br>1.300 | | | | | | | | | | 根入率80-100% |
| 4637 | 共6-1-2<br>1 | 杭打工(人力)<br>φ90mm超え120mm以下杭長1.8m | 10.0<br>本 | 2<br>2.200 | | | | | | | | | | 根入率80-100% |
| 4638 | 共6-1-2<br>1 | 杭打工(人力)<br>φ90mm超え120mm以下杭長2.1m | 10.0<br>本 | 2<br>3.600 | | | | | | | | | | 根入率80-100% |
| 4639 | 共6-1-2<br>1 | 杭打工(人力)<br>φ90mm超え120mm以下杭長2.4m | 10.0<br>本 | 2<br>4.700 | | | | | | | | | | 根入率80-100% |
| 4640 | 共6-1-2<br>1 | 杭打工(人力)<br>φ120mm超え150mm以下杭長1.5m | 10.0<br>本 | 2<br>1.900 | | | | | | | | | | 根入率80-100% |
| 4641 | 共6-1-2<br>1 | 杭打工(人力)<br>φ120mm超え150mm以下杭長1.8m | 10.0<br>本 | 2<br>2.300 | | | | | | | | | | 根入率80-100% |
| 4642 | 共6-1-2<br>1 | 杭打工(人力)<br>φ120mm超え150mm以下杭長2.1m | 10.0<br>本 | 2<br>5.700 | | | | | | | | | | 根入率80-100% |
| 4643 | 共6-1-2<br>1 | 杭打工(人力)<br>φ120mm超え150mm以下杭長2.4m | 10.0<br>本 | 2<br>6.900 | | | | | | | | | | 根入率80-100% |

# 歩　掛　一　覧　表

| 歩掛 No. | ｺｰﾄﾞNo 項目数 | 名称 規格 | 作成 単位 | 上段は単価番号・下段は歩掛（諸経費対象項目には単価番号に「-」を付す） 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4644 | 共6-1-2<br>1 | 杭打工(人力)<br>φ120mm超え150mm以下杭長2.7m | 10.0<br>本 | 2<br>8.000 | | | | | | | | | | 根入率80-100% |
| 4645 | 共6-1-2<br>1 | 杭打工(人力)<br>φ120mm超え150mm以下杭長3.0m | 10.0<br>本 | 2<br>10.900 | | | | | | | | | | 根入率80-100% |
| 4647 | 共6-1-3<br>1 | 木杭仕拵<br>φ90mm以下杭長1.5m | 10.0<br>本 | 2<br>0.290 | | | | | | | | | | |
| 4648 | 共6-1-3<br>1 | 木杭仕拵<br>φ90mm以下杭長3.0m | 10.0<br>本 | 2<br>0.320 | | | | | | | | | | |
| 4649 | 共6-1-3<br>1 | 木杭仕拵<br>φ90mm以下杭長4.0m | 10.0<br>本 | 2<br>0.330 | | | | | | | | | | |
| 4650 | 共6-1-3<br>1 | 木杭仕拵<br>φ90mm以下杭長5.0m | 10.0<br>本 | 2<br>0.340 | | | | | | | | | | |
| 4652 | 共6-1-3<br>1 | 木杭仕拵<br>φ90mm超え120mm以下杭長1.5m | 10.0<br>本 | 2<br>0.360 | | | | | | | | | | |
| 4653 | 共6-1-3<br>1 | 木杭仕拵<br>φ90mm超え120mm以下杭長3m | 10.0<br>本 | 2<br>0.420 | | | | | | | | | | |
| 4654 | 共6-1-3<br>1 | 木杭仕拵<br>φ90mm超え120mm以下杭長4m | 10.0<br>本 | 2<br>0.630 | | | | | | | | | | |
| 4655 | 共6-1-3<br>1 | 木杭仕拵<br>φ90mm超え120mm以下杭長5m | 10.0<br>本 | 2<br>0.770 | | | | | | | | | | |
| 4657 | 共6-1-3<br>1 | 木杭仕拵<br>φ120mm超え150mm以下杭長1.5m | 10.0<br>本 | 2<br>0.440 | | | | | | | | | | |
| 4658 | 共6-1-3<br>1 | 木杭仕拵<br>φ120mm超え150mm以下杭長3m | 10.0<br>本 | 2<br>0.600 | | | | | | | | | | |
| 4659 | 共6-1-3<br>1 | 木杭仕拵<br>φ120mm超え150mm以下杭長4m | 10.0<br>本 | 2<br>0.730 | | | | | | | | | | |
| 4660 | 共6-1-3<br>1 | 木杭仕拵<br>φ120mm超え150mm以下杭長5m | 10.0<br>本 | 2<br>0.910 | | | | | | | | | | |
| 4661 | 共6-1-3<br>1 | 木杭仕拵<br>φ120mm超え150mm以下杭長6m | 10.0<br>本 | 2<br>1.120 | | | | | | | | | | |
| 4663 | 共6-1-3<br>1 | 木杭仕拵<br>φ150mm超え180mm以下杭長3m | 10.0<br>本 | 2<br>0.770 | | | | | | | | | | |
| 4664 | 共6-1-3<br>1 | 木杭仕拵<br>φ150mm超え180mm以下杭長4m | 10.0<br>本 | 2<br>0.900 | | | | | | | | | | |
| 4665 | 共6-1-3<br>1 | 木杭仕拵<br>φ150mm超え180mm以下杭長5m | 10.0<br>本 | 2<br>1.100 | | | | | | | | | | |
| 4666 | 共6-1-3<br>1 | 木杭仕拵<br>φ150mm超え180mm以下杭長6m | 10.0<br>本 | 2<br>1.340 | | | | | | | | | | |
| 4667 | 共6-1-3<br>1 | 木杭仕拵<br>φ150mm超え180mm以下杭長7m | 10.0<br>本 | 2<br>1.620 | | | | | | | | | | |
| 4668 | 共6-1-3<br>1 | 木杭仕拵<br>φ150mm超え180mm以下杭長8m | 10.0<br>本 | 2<br>1.880 | | | | | | | | | | |
| 4670 | 共6-1-3<br>1 | 木杭仕拵<br>φ180mm超え210mm以下杭長3m | 10.0<br>本 | 2<br>0.990 | | | | | | | | | | |
| 4671 | 共6-1-3<br>1 | 木杭仕拵<br>φ180mm超え210mm以下杭長4m | 10.0<br>本 | 2<br>1.120 | | | | | | | | | | |

# 歩　掛　一　覧　表

| 歩掛<br>No. | ｺｰﾄﾞNo<br>項目数 | 名　　称<br>規　　格 | 作成<br>単位 | 上段は単価番号・下段は歩掛（諸経費対象項目には単価番号に「−」を付す）<br>1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4672 | 共6-1-3<br>1 | 木杭仕拵<br>φ180mm超え210mm以下杭長5m | 10.0<br>本 | 2<br>1.330 | | | | | | | | | | |
| 4673 | 共6-1-3<br>1 | 木杭仕拵<br>φ180mm超え210mm以下杭長6m | 10.0<br>本 | 2<br>1.590 | | | | | | | | | | |
| 4674 | 共6-1-3<br>1 | 木杭仕拵<br>φ180mm超え210mm以下杭長7m | 10.0<br>本 | 2<br>1.880 | | | | | | | | | | |
| 4675 | 共6-1-3<br>1 | 木杭仕拵<br>φ180mm超え210mm以下杭長8m | 10.0<br>本 | 2<br>2.160 | | | | | | | | | | |
| 4677 | 共6-1-3<br>1 | 木杭仕拵<br>φ210mm超え240mm以下杭長3m | 10.0<br>本 | 2<br>1.130 | | | | | | | | | | |
| 4678 | 共6-1-3<br>1 | 木杭仕拵<br>φ210mm超え240mm以下杭長4m | 10.0<br>本 | 2<br>1.320 | | | | | | | | | | |
| 4679 | 共6-1-3<br>1 | 木杭仕拵<br>φ210mm超え240mm以下杭長5m | 10.0<br>本 | 2<br>1.520 | | | | | | | | | | |
| 4680 | 共6-1-3<br>1 | 木杭仕拵<br>φ210mm超え240mm以下杭長6m | 10.0<br>本 | 2<br>1.810 | | | | | | | | | | |
| 4681 | 共6-1-3<br>1 | 木杭仕拵<br>φ210mm超え240mm以下杭長7m | 10.0<br>本 | 2<br>2.130 | | | | | | | | | | |
| 4682 | 共6-1-3<br>1 | 木杭仕拵<br>φ210mm超え240mm以下杭長8m | 10.0<br>本 | 2<br>2.440 | | | | | | | | | | |
| 4684 | 共6-1-3<br>1 | 木杭仕拵<br>φ240mm超え270mm以下杭長3m | 10.0<br>本 | 2<br>1.210 | | | | | | | | | | |
| 4685 | 共6-1-3<br>1 | 木杭仕拵<br>φ240mm超え270mm以下杭長4m | 10.0<br>本 | 2<br>1.440 | | | | | | | | | | |
| 4686 | 共6-1-3<br>1 | 木杭仕拵<br>φ240mm超え270mm以下杭長5m | 10.0<br>本 | 2<br>1.660 | | | | | | | | | | |
| 4687 | 共6-1-3<br>1 | 木杭仕拵<br>φ240mm超え270mm以下杭長6m | 10.0<br>本 | 2<br>1.990 | | | | | | | | | | |
| 4688 | 共6-1-3<br>1 | 木杭仕拵<br>φ240mm超え270mm以下杭長7m | 10.0<br>本 | 2<br>2.320 | | | | | | | | | | |
| 4689 | 共6-1-3<br>1 | 木杭仕拵<br>φ240mm超え270mm以下杭長8m | 10.0<br>本 | 2<br>2.660 | | | | | | | | | | |
| 4690 | 07-1(1)4(1)<br>2 | 内張ネット取付（丸太枠工）<br>引張強度4910N/m | 10.0<br>m2 | 2685<br>10.000 | 2<br>0.040 | | | | | | | | | |
| 4691 | 07-3<br>6 | 丸太伏工 | 10.0<br>m | 2688<br>2.500 | 2629<br>0.110 | 4958<br>0.110 | 240<br>250.000 | 24<br>0.450 | 2<br>2.130 | | | | | |
| 4692 | 共7-1-3<br>4 | 木製ブロック積工（ﾀﾅﾘｽCY加圧注入）<br>300×750×1,000mm | 1.0<br>m2 | 2694<br>1.000 | −24<br>0.040 | −2<br>0.300 | 1000<br>2.000 | | | | | | | |
| 4693 | 07-1(2)2・1)<br>3 | ログパネル用布団籠設置<br>φ4mm 13cm網目60cm×120cm | 10.0<br>m | 2699<br>10.000 | 2<br>1.160 | 4166<br>0.360 | | | | | | | | 中詰量7.2m3別途 |
| 4694 | 07-1(2)2・2)<br>2 | ログパネル組立・据付 | 10.0<br>m | 2698<br>10.000 | 2<br>0.400 | | | | | | | | | |
| 4700 | 07-5(1)<br>2 | 木製路面排水工（床掘なし）<br>Aタイプ　特殊ゴム製 | 10.0<br>m | 2705<br>2.500 | 2<br>0.380 | | | | | | | | | 床掘が必要ない場合 |
| 4701 | 07-5(1)<br>3 | 木製路面排水工（床掘あり）<br>Aタイプ　特殊ゴム製 | 10.0<br>m | 2705<br>2.500 | 2<br>0.380 | 4263<br>0.480 | | | | | | | | 床掘が必要ある場合 |

# 歩　掛　一　覧　表

| 歩掛<br>No. | ｺｰﾄﾞNo<br>項目数 | 名　　称<br>規　　格 | 作成<br>単位 | 上段は単価番号・下段は歩掛 （諸経費対象項目には単価番号に「-」を付す）<br>1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4702 | 共7-4-1<br>7 | 丸太筋工（2本筋工）<br>盛土法面 | 10.0<br>m | 2688<br>0.200 | 2629<br>0.120 | -24<br>0.110 | -2<br>0.780 | 1000<br>1.000 | 4958<br>0.120 | 4960<br>0.320 | | | | |
| 4703 | 共7-4-1<br>7 | 丸太筋工（3本筋工）<br>盛土法面（小段部） | 10.0<br>m | 2688<br>0.300 | 2629<br>0.120 | -24<br>0.110 | -2<br>0.900 | 1000<br>1.000 | 4958<br>0.120 | 4960<br>0.420 | | | | |
| 4704 | 07-6(1)<br>2 | 丸太芥除工<br>A型（管径30～60cm用） | 1.0<br>基 | 2709<br>1.000 | 2<br>0.330 | | | | | | | | | |
| 4705 | 07-6(1)<br>2 | 丸太芥除工<br>B型（管径80～100cm用） | 1.0<br>基 | 2710<br>1.000 | 2<br>0.610 | | | | | | | | | |
| 4706 | 07-6(2)<br>2 | 丸太集水桝 | 1.0<br>基 | 2712<br>1.000 | 2<br>1.400 | | | | | | | | | |
| 4707 | 07-6(3)<br>2 | 丸太洗掘防止工<br>A型（管径60～100cm用） | 1.0<br>基 | 2714<br>1.000 | 2<br>0.470 | | | | | | | | | |
| 4708 | 07-6(3)<br>2 | 丸太洗掘防止工<br>B型（管径120～175cm用） | 1.0<br>基 | 2715<br>1.000 | 2<br>0.640 | | | | | | | | | |
| 4709 | 07-6(4)<br>4 | 丸太開渠<br>床掘、基床工含む | 1.0<br>m | 2716<br>1.000 | 2<br>0.370 | 4166<br>0.040 | 4087<br>0.010 | | | | | | | |
| 4710 | 07-6(5)ｱ<br>2 | 丸太流木除工<br>L-4型 | 1.0<br>基 | 2718<br>1.000 | 2<br>3.830 | | | | | | | | | |
| 4711 | 07-6(5)ｱ<br>2 | 丸太流木除工<br>L-6型 | 1.0<br>基 | 2719<br>1.000 | 2<br>5.090 | | | | | | | | | |
| 4712 | 07-6(5)ｱ<br>2 | 丸太流木除工<br>L-8型 | 1.0<br>基 | 2720<br>1.000 | 2<br>6.230 | | | | | | | | | |
| 4713 | 07-6(5)ｱ<br>2 | 丸太流木除工<br>L-10型 | 1.0<br>基 | 2721<br>1.000 | 2<br>7.540 | | | | | | | | | |
| 4715 | 暫定歩掛17-6(木製構造物マニュアル)<br>7 | 流木除工<br>L-1.5型（皮剥ぎ材） | 1.0<br>基 | 2688<br>0.040 | 2629<br>0.204 | 225<br>1.400 | 2723<br>0.700 | 4958<br>0.204 | 4960<br>0.244 | 2<br>0.960 | | | | |
| 4716 | 暫定歩掛17-6(木製構造物マニュアル)<br>7 | 流木除工<br>L-3.0型（皮剥ぎ材） | 1.0<br>基 | 2688<br>0.080 | 2629<br>0.374 | 225<br>2.800 | 2723<br>1.400 | 4958<br>0.374 | 4960<br>0.454 | 2<br>1.770 | | | | |
| 4727 | | 〔道路付属施設〕 | | | | | | | | | | | | |
| 4728 | 林2-1-4(2)<br>2 | 標識設置工<br>単柱式建柱 | 10.0<br>基 | 24<br>0.500 | 2<br>1.500 | | | | | | | | | |
| 4729 | 林2-1-4(2)<br>2 | 標識設置工<br>単柱式板取付 | 10.0<br>枚 | 24<br>0.300 | 2<br>1.100 | | | | | | | | | |
| 4730 | 林2-1-4(2)<br>2 | 標識設置工<br>複柱式建柱 | 10.0<br>基 | 24<br>0.600 | 2<br>2.000 | | | | | | | | | |
| 4731 | 林2-1-4(2)<br>2 | 標識設置工<br>複柱式板取付 | 10.0<br>枚 | 24<br>0.500 | 2<br>1.700 | | | | | | | | | |
| 4733 | 08-2(1)<br>4 | 鋼製ゲート（Ⅰ型） | 1.0<br>基 | 2729<br>1.000 | 24<br>0.370 | 2<br>1.230 | 4166<br>0.140 | | | | | | | |
| 4735 | 3 | カーブミラー(鏡面：アクリル)<br>鏡径600mm（一面鏡）、支柱76.3φ×3,600mm | 1.0<br>基 | 4728<br>1.000 | 4729<br>1.000 | 1883<br>1.000 | | | | | | | | φ600mm |
| 4736 | 3 | カーブミラー(鏡面：アクリル)<br>鏡径800mm（一面鏡）、支柱76.3φ×4,000mm | 1.0<br>基 | 4728<br>1.000 | 4729<br>1.000 | 1884<br>1.000 | | | | | | | | φ800mm |
| 4737 | | ○鋼橋架設工 | | | | | | | | | | | | |

# 歩　掛　一　覧　表

| 歩掛 No. | ｺｰﾄﾞNo 項目数 | 名称 規格 | 作成 単位 | 上段は単価番号・下段は歩掛（諸経費対象項目には単価番号に「−」を付す） 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4739 | 林3-4(4)<br>4 | ゴム沓据付工（クレーン賃料、無収縮モルタル別途）<br>一般支承、機能分離型支承共通、平均橋台・橋脚高さ2m未満 | 1.0<br>日 | −23<br>1.000 | −21<br>3.000 | −2<br>1.000 | 1000<br>2.000 | | | | | | | |
| 4740 | 林3-4(4)<br>4 | ゴム沓据付工（クレーン賃料、無収縮モルタル別途）<br>一般支承、機能分離型支承共通、平均橋台・橋脚高さ2m以上 | 1.0<br>日 | −23<br>1.000 | −21<br>3.000 | −2<br>1.000 | 1000<br>11.000 | | | | | | | |
| 4741 | 林3-4(4)<br>1 | 支承据付用 無収縮モルタル<br>セメント系（プレミックス製品）1,875kg：水338ℓ／m3 | 1.0<br>m3 | 2731<br>1.000 | | | | | | | | | | 森林土木 |
| 4742 | 林3-4(14)<br>3 | 足場工費<br>鋼橋（パイプ吊足場） | 1.0<br>m2 | 21<br>0.029 | 21<br>0.020 | 2733<br>1.000 | | | | | | | | L2×T1/m2別途計上 |
| 4744 | 林3-4(5)<br>3 | 地組工（クレーン賃料別途）<br>鈑桁形式（本締工含まず） | 1.0<br>日 | −23<br>1.000 | −21<br>5.000 | 1000<br>3.000 | | | | | | | | |
| 4745 | 林3-4(5)<br>3 | 地組工（クレーン賃料別途）<br>箱桁形式（本締工含まず） | 1.0<br>日 | −23<br>1.000 | −21<br>6.000 | 1000<br>3.000 | | | | | | | | |
| 4746 | 林3-4(6)1)ｱ<br>3 | 架設工（トラッククレーン賃料別途）<br>鈑桁形式（仮締含む） | 1.0<br>日 | −23<br>1.000 | −21<br>5.000 | 1000<br>11.000 | | | | | | | | |
| 4747 | 林3-4(6)1)ｱ<br>3 | 架設工（トラッククレーン賃料別途）<br>箱桁形式（仮締含む） | 1.0<br>日 | −23<br>1.000 | −21<br>6.000 | 1000<br>11.000 | | | | | | | | |
| 4748 | 林3-4(6)1)ｲ<br>4 | 架設工（ケーブルクレーン賃料別途）<br>鈑桁・箱桁・ラーメン（仮締含む） | 1.0<br>日 | −23<br>1.000 | −21<br>7.000 | −2<br>1.000 | 1000<br>8.000 | | | | | | | |
| 4749 | 林3-4(6)2)<br>4 | 架設工（クレーン賃料別途）<br>トラス（仮締含む） | 1.0<br>日 | −23<br>1.000 | −21<br>7.000 | −2<br>1.000 | 1000<br>8.000 | | | | | | | |
| 4750 | 林3-4(7)<br>3 | 本締工（地組及び架設）<br>（架設工具損料別途） | 1.0<br>日 | −23<br>1.000 | −21<br>5.000 | 1000<br>4.000 | | | | | | | | |
| 4751 | 林3-4(8)<br>2 | 落橋防止装置取付工<br>（クレーン賃料別途） | 1.0<br>組 | 23<br>1.000 | 21<br>3.000 | | | | | | | | | |
| 4752 | 林3-4(11)1)<br>4 | 架設用機械設備据付・解体<br>ケーブルクレーン（クレーン賃料別途） | 1.0<br>日 | −23<br>1.000 | −21<br>7.000 | −2<br>1.000 | 1000<br>5.000 | | | | | | | |
| 4753 | 林3-4(11)2)<br>4 | 架設用機械設備据付・解体<br>ケーブルエレクション（クレーン賃料別途） | 1.0<br>日 | −23<br>1.000 | −21<br>7.000 | −2<br>1.000 | 1000<br>5.000 | | | | | | | |
| 4754 | 林3-4(11)3)<br>3 | ベント設備設置・撤去<br>（ラフテレーンクレーン賃料、ベント基礎別途） | 1.0<br>日 | −23<br>1.000 | −21<br>5.000 | 1000<br>1.000 | | | | | | | | |
| 4755 | 林3-4(11)4)<br>2 | ベント基礎設置・撤去<br>（整地、鋼板損耗費別途） | 1.0<br>日 | 23<br>1.000 | 21<br>4.000 | | | | | | | | | |
| 4756 | 林3-4(15)2)<br>1 | 型枠用合板（鋼橋床版工）<br>償却率33% | 1.0<br>枚 | 503<br>0.330 | | | | | | | | | | |
| 4757 | 林3-4(15)2)<br>1 | 正割材（鋼橋床版工）<br>償却率33% | 1.0<br>m3 | 2628<br>0.330 | | | | | | | | | | |
| 4758 | 林3-4(15)2)<br>6 | 型枠製作・設置・撤去（鋼橋床版工） | 100.0<br>m2 | −24<br>5.000 | −26<br>19.000 | −2<br>13.000 | −4756<br>70.500 | −4757<br>2.600 | 1000<br>7.000 | | | | | |
| 4759 | 林3-4(15)5)<br>1 | 養生マット（鋼橋床版工）<br>償却率25% | 1.0<br>m2 | 1021<br>0.250 | | | | | | | | | | |
| 4760 | 林3-4(15)5)<br>2 | 養生工（鋼橋床版工） | 100.0<br>m2 | 2<br>1.600 | 4759<br>110.000 | | | | | | | | | |
| 4761 | 09-4<br>1 | 橋名板取付工（200×800mm以下）<br>親柱及び高欄（材料費別途） | 1.0<br>枚 | 2<br>0.140 | | | | | | | | | | |
| 4762 | 林3-4(11)3)<br>4 | ベント設備設置・撤去<br>（ケーブルクレーン賃料、ベント基礎別途） | 1.0<br>日 | −23<br>1.000 | −21<br>6.000 | −2<br>1.000 | 1000<br>5.000 | | | | | | | |

# 歩　掛　一　覧　表

| 歩掛 No. | ｺｰﾄﾞNo 項目数 | 名　称 規　格 | 作成 単位 | 上段は単価番号・下段は歩掛（諸経費対象項目には単価番号に「-」を付す） 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4764 | 林2-1-3(4)<br>1 | ガードレール設置<br>土中建込用(人力建込み) | 100.0<br>m | 2<br>9.000 | | | | | | | | | | 材料費別途計上 |
| 4765 | 林2-1-3(4)<br>1 | ガードレール設置<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用(人力建込み) | 100.0<br>m | 2<br>17.000 | | | | | | | | | | 材料費別途計上 |
| 4767 | 09-5(4)<br>3 | パイプ高欄設置(淡彩色)<br>橋名板取付含む(材料費別途) | 1.0<br>m | 2736<br>0.090 | 1<br>0.030 | 2<br>0.210 | | | | | | | | |
| 4769 | 林2-1-2・6(4)<br>3 | ガードレール支柱打込機運転経費<br>モンケン式400～600kg | 1.0<br>時間 | 14<br>0.200 | 99<br>6.500 | 2330<br>1.000 | | | | | | | | 670/110=6　1/6=0.2人 |
| 4770 | 林2-1-2・5<br>4 | 中間支柱建込(ガードケーブル)<br>耐雪型　モンケン式400～600kg | 100.0<br>本 | -24<br>2.800 | -2<br>7.100 | 4769<br>25.300 | 1000<br>12.000 | | | | | | | 材料費別途計上 |
| 4778 | | 〔仮　設　工〕 | | | | | | | | | | | | |
| 4779 | 共8-2<br>2 | 土のう締切工<br>Ⅰタイプ | 10.0<br>m2 | 978<br>170.000 | 2<br>6.000 | | | | | | | | | |
| 4780 | 共8-2<br>2 | 土のう締切工<br>Ⅱタイプ | 10.0<br>m2 | 978<br>340.000 | 2<br>12.000 | | | | | | | | | |
| 4782 | 共8-9(6)1)<br>6 | 大型土のう工(製作・設置)<br>容量1.0m3(耐候性大型土のう)、作業半径6m以下、超低騒音型、排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)クレーン付2.9t吊 | 10.0<br>袋 | -24<br>-3.600 | -1<br>-3.600 | -2<br>-3.600 | 985<br>10.000 | 4120<br>-3.600 | 1000<br>4.000 | | | | | |
| 4783 | 共8-9(6)5)<br>3 | 大型土のう工(撤去)<br>作業半径6m以下、超低騒音型、排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)クレーン付2.9t吊 | 10.0<br>袋 | 24<br>-14.400 | 1<br>-14.400 | 4121<br>-14.400 | | | | | | | | |
| 4784 | 共8-9(6)5)<br>3 | 大型土のう工(撤去)<br>作業半径6m-20m、排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) | 10.0<br>袋 | 24<br>-13.400 | 1<br>-13.400 | 2565<br>-13.400 | | | | | | | | |
| 4785 | 共8-9(6)4)<br>4 | 大型土のう工(設置、移設)<br>作業半径6m以下、超低騒音型、排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)クレーン付2.9t吊 | 10.0<br>袋 | 24<br>-8.600 | 1<br>-8.600 | 2<br>-8.600 | 4119<br>-8.600 | | | | | | | |
| 4786 | 共8-9(6)4)<br>4 | 大型土のう工(設置、移設)<br>作業半径6m－20m、排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) | 10.0<br>袋 | 24<br>-8.000 | 1<br>-8.000 | 2<br>-8.000 | 2565<br>-8.000 | | | | | | | |
| 4787 | 共8-4-1(6)2)<br>5 | 水替エポンプ運転経費(口径150mm×1台)<br>0～40m3/h未満(作業時)、発動発電機【排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)】 | 1.0<br>日 | -1<br>0.140 | -2514<br>1.200 | -2532<br>1.200 | -99<br>26.000 | 1000<br>3.000 | | | | | | 30m3/h未満は小口径 |
| 4788 | 共8-4-1(6)2)<br>5 | 水替エポンプ運転経費(口径200mm×1台)<br>40～120m3/h未満(作業時)、発動発電機【排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)】 | 1.0<br>日 | -1<br>0.140 | -2515<br>1.200 | -2533<br>1.200 | -99<br>38.000 | 1000<br>3.000 | | | | | | |
| 4789 | 共8-4-1(6)2)<br>6 | 水替エポンプ運転経費(口径150mm×1台、200mm×2台)<br>120～450m3/h未満(作業時)、発動発電機【排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)】 | 1.0<br>日 | -1<br>0.140 | -2514<br>1.200 | -2515<br>2.400 | -2535<br>1.200 | -99<br>66.000 | 1000<br>3.000 | | | | | |
| 4790 | 共8-4-1(6)2)<br>5 | 水替エポンプ運転経費(口径150mm×1台)<br>0～40m3/h未満(常時)、発動発電機【排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)】 | 1.0<br>日 | -1<br>0.170 | -2514<br>1.100 | -2532<br>1.100 | -99<br>79.000 | 1000<br>1.000 | | | | | | 30m3/h未満は小口径 |
| 4791 | 共8-4-1(6)2)<br>5 | 水替エポンプ運転経費(口径200mm×1台)<br>40～120m3/h未満(常時)、発動発電機【排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)】 | 1.0<br>日 | -1<br>0.170 | -2515<br>1.100 | -2533<br>1.100 | -99<br>115.000 | 1000<br>1.000 | | | | | | |
| 4792 | 共8-4-1(6)2)<br>6 | 水替エポンプ運転経費(口径150mm×1台、200mm×2台)<br>120～450m3/h未満(常時)、発動発電機【排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)】 | 1.0<br>日 | -1<br>0.170 | -2514<br>1.100 | -2515<br>2.200 | -2535<br>1.100 | -99<br>199.000 | 1000<br>1.000 | | | | | |
| 4793 | 共8-4-2(6)2)<br>4 | 水替エポンプ運転経費(口径50mm×1台)<br>0～6m3/h未満(作業時)、発動発電機【排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)】 | 1.0<br>日 | -1<br>0.140 | -2525<br>1.100 | -100<br>9.000 | 1000<br>10.000 | | | | | | | 小口径 |
| 4794 | 共8-4-2(6)2)<br>4 | 水替エポンプ運転経費(口径100mm×1台)<br>6～30m3/h未満(作業時)、発動発電機【排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)】 | 1.0<br>日 | -1<br>0.140 | -2527<br>1.100 | -99<br>7.900 | 1000<br>10.000 | | | | | | | 小口径 |
| 4795 | 共8-4-2(6)2)<br>4 | 水替エポンプ運転経費(口径50mm×1台)<br>0～6m3/h未満(常時)、発動発電機【排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)】 | 1.0<br>日 | -1<br>0.170 | -2525<br>1.100 | -100<br>28.000 | 1000<br>8.000 | | | | | | | 小口径 |
| 4796 | 共8-4-2(6)2)<br>4 | 水替エポンプ運転経費(口径100mm×1台)<br>6～30m3/h未満(常時)、発動発電機【排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)】 | 1.0<br>日 | -1<br>0.170 | -2527<br>1.100 | -99<br>24.000 | 1000<br>8.000 | | | | | | | 小口径 |

# 歩　掛　一　覧　表

| 歩掛<br>No. | ｺｰﾄﾞNo<br>項目数 | 名　　称<br>規　　格 | 作成<br>単位 | 上段は単価番号・下段は歩掛 （諸経費対象項目には単価番号に「−」を付す）<br>1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4797 | 共8-4-1(6)3)<br>4 | 水替工　潜水ポンプ据付・撤去<br>ポンプ口径150mm以上、排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値） | 1.0<br>箇所 | 24<br>0.500 | 1<br>0.100 | 2<br>2.000 | 4103<br>0.500 | | | | | | | 口径100mm以下は小口径 |
| 4798 | 共8-4-2(6)3)<br>2 | 水替工　潜水ポンプ据付撤去<br>ポンプ口径50mm | 1.0<br>箇所 | 24<br>0.300 | 2<br>0.500 | | | | | | | | | 小口径 |
| 4799 | 共8-4-2(6)3)<br>3 | 水替工　潜水ポンプ据付撤去<br>ポンプ口径100mm、排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値） | 1.0<br>箇所 | 24<br>0.500 | 2<br>1.000 | 4102<br>0.500 | | | | | | | | 小口径 |
| 4800 | 共8-5(3)<br>5 | 足場材設置・撤去<br>手摺先行型枠組足場、排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値） | 100.0<br>掛m2 | −24<br>1.400 | −6<br>6.300 | −2<br>1.200 | −2565<br>1.400 | 1000<br>34.000 | | | | | | 安全ネットなし |
| 4801 | 共8-5(3)<br>5 | 足場材設置・撤去<br>単管足場、排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値） | 100.0<br>掛m2 | −24<br>1.700 | −6<br>6.300 | −2<br>1.600 | −2565<br>0.800 | 1000<br>32.000 | | | | | | 安全ネットなし |
| 4802 | 共8-5(3)<br>5 | 足場材設置・撤去<br>単管傾斜足場、排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値） | 100.0<br>掛m2 | −24<br>1.400 | −6<br>4.100 | −2<br>2.500 | −2565<br>0.800 | 1000<br>35.000 | | | | | | 安全ネットなし |
| 4804 | 共8-6<br>4 | キャットウォーク足場工 | 10.0<br>m | −24<br>0.100 | −6<br>0.400 | −2<br>0.400 | 1000<br>27.000 | | | | | | | 適用注意 |
| 4805 | 010-共仮7(1)<br>4 | 雨量計設置・撤去<br>雨量計損料、雨量計記録紙は別途計上 | 1.0<br>回 | −2628<br>0.026 | −2738<br>0.016 | 1000<br>3.000 | 2<br>1.500 | | | | | | | |
| 4807 | 010-共仮2(2)2)<br>2 | 人力除雪 | 10.0<br>m3 | −2<br>0.360 | 1000<br>1.000 | | | | | | | | | 機械除雪が原則　森林土木 |
| 4808 | 010-共仮2(2)3)ｱ<br>1 | 工事区域内除雪(平面部)<br>2500m2未満 5cm以上～60cm以下、排出ガス対策型（第2次基準値） | 1000.0<br>m2 | 4111<br>0.320 | | | | | | | | | | 森林土木 |
| 4809 | 010-共仮2(2)3)ｱ<br>1 | 工事区域内除雪(平面部)<br>2500m2以上5000m2以下 5cm以上～60cm以下、排出ガス対策型（第2次基準値） | 1000.0<br>m2 | 4111<br>0.130 | | | | | | | | | | 森林土木 |
| 4810 | 共8-5(3)<br>5 | 足場材設置・撤去<br>手摺先行型枠組足場、排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値） | 100.0<br>掛m2 | −24<br>1.400 | −6<br>7.700 | −2<br>1.200 | −2565<br>1.400 | 1000<br>31.000 | | | | | | 安全ネットあり |
| 4811 | 共8-5(3)<br>5 | 足場材設置・撤去<br>単管足場、排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値） | 100.0<br>掛m2 | −24<br>1.700 | −6<br>7.700 | −2<br>1.600 | −2565<br>0.800 | 1000<br>29.000 | | | | | | 安全ネットあり |
| 4812 | 共8-5(3)<br>5 | 足場材設置・撤去<br>単管傾斜足場、排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値） | 100.0<br>掛m2 | −24<br>1.400 | −6<br>5.600 | −2<br>2.500 | −2565<br>0.800 | 1000<br>30.000 | | | | | | 安全ネットあり |
| 4813 | 010-共仮2(2)3)ｲ<br>1 | 工事区域内除雪(法面部)<br>500m2未満、排出ガス対策型（第2次基準値） | 1000.0<br>m2 | 4166<br>5.100 | | | | | | | | | | 森林土木 |
| 4814 | 010-共仮2(2)3)ｲ<br>1 | 工事区域内除雪(法面部)<br>500m2以上1000m2未満、排出ガス対策型（第2次基準値） | 1000.0<br>m2 | 4166<br>3.600 | | | | | | | | | | 森林土木 |
| 4815 | 010-共仮2(2)3)ｲ<br>1 | 工事区域内除雪(法面部)<br>1000m2以上4000m2以下、排出ガス対策型（第2次基準値） | 1000.0<br>m2 | 4166<br>2.200 | | | | | | | | | | 森林土木 |
| 4817 | 010-共仮2(2)4)<br>1 | 運搬路除雪<br>2km未満　10cm～30cm以下、排出ガス対策型（第2次基準値） | 1.0<br>km | 4111<br>0.730 | | | | | | | | | | 森林土木 |
| 4818 | 010-共仮2(2)4)<br>1 | 運搬路除雪<br>2km未満　31cm～60cm以下、排出ガス対策型（第2次基準値） | 1.0<br>km | 4111<br>1.040 | | | | | | | | | | 森林土木 |
| 4819 | 010-共仮2(2)4)<br>1 | 運搬路除雪<br>2km以上～6km以下　10cm～30cm以下、排出ガス対策型（第2次基準値） | 1.0<br>km | 4111<br>0.200 | | | | | | | | | | 森林土木 |
| 4820 | 010-共仮2(2)4)<br>1 | 運搬路除雪<br>2km以上～6km以下　31cm～60cm以下、排出ガス対策型（第2次基準値） | 1.0<br>km | 4111<br>0.260 | | | | | | | | | | 森林土木 |
| 4822 | 共8-10(6)<br>5 | 敷鉄板設置工<br>運搬費別途計上、排出ガス対策型（第3次基準値）吊能力2.9t | 656.0<br>m2 | −24<br>1.000 | −6<br>1.000 | −2<br>1.000 | −4824<br>1.000 | 1000<br>1.000 | | | | | | |
| 4823 | 共8-10(6)<br>5 | 敷鉄板撤去工<br>運搬費別途計上、排出ガス対策型（第3次基準値）吊能力2.9t | 701.0<br>m2 | −24<br>1.000 | −6<br>1.000 | −2<br>1.000 | −4824<br>1.000 | 1000<br>1.000 | | | | | | |

# 歩　掛　一　覧　表

| 歩掛 No. | ｺｰﾄﾞNo 項目数 | 名　称 規　格 | 作成 単位 | 上段は単価番号・下段は歩掛（諸経費対象項目には単価番号に「-」を付す） 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4824 | 共8-10-(6)3)<br>3 | バックホウ(クローラ型)運転経費<br>山積0.8㎥(平積0.6㎥)「排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)」、クレーン2.9t吊 | 1.0<br>日 | 13<br>1.000 | 99<br>112.000 | 2459<br>1.060 | | | | | | | | 指定事項 |
| 4825 | 010-共仮7(2)2)<br>3 | 「発砲禁止」幟設置・撤去<br>幟450*1500mm、生地:橙色、文字:黒色、幟用3m、PP被覆鋼管 | 10.0<br>本 | 2741<br>10.000 | 2742<br>10.000 | 2<br>0.300 | | | | | | | | |
| 4836 | | 〔路体強化工〕 | | | | | | | | | | | | |
| 4837 | 011-1<br>2 | 砂利敷均し<br>モーターグレーダ3.7m級、排出ガス対策型(第1次基準値) | 1000.0<br>m3 | 2<br>1.400 | 4082<br>3.400 | | | | | | | | | |
| 4838 | 011-2<br>1 | 路面整正(3回掛)<br>モーターグレーダ3.7m級、排出ガス対策型(第1次基準値) | 1.0<br>km | 4082<br>1.020 | | | | | | | | | | |
| 4840 | 011-3<br>2 | 除草(良好)<br>車載式 | 1.0<br>km | 2<br>0.040 | 4100<br>0.200 | | | | | | | | | |
| 4841 | 011-3<br>2 | 除草(普通)<br>車載式 | 1.0<br>km | 2<br>0.050 | 4100<br>0.290 | | | | | | | | | |
| 4842 | 011-3<br>2 | 除草(不良)<br>車載式 | 1.0<br>km | 2<br>0.070 | 4100<br>0.400 | | | | | | | | | |
| 4844 | 011-4(4)<br>2 | 側溝整備　砂・砂質土<br>バックホウ0.45m3級(ホイール型)、排出ガス対策型(第1次基準値) | 100.0<br>m | 2<br>0.160 | 4030<br>0.680 | | | | | | | | | |
| 4845 | 011-4(4)<br>2 | 側溝整備　粘性土・礫質土<br>バックホウ0.45m3級(ホイール型)、排出ガス対策型(第1次基準値) | 100.0<br>m | 2<br>0.160 | 4030<br>0.730 | | | | | | | | | |
| 4856 | | 〔伐倒処理費〕 | | | | | | | | | | | | |
| 4857 | 010-共仮2(1)<br>1 | 全幹伐倒 34cm上(N材)<br>10m3/ha 資材廻0.2m3迄 | 5.3<br>m3 | 4956<br>1.000 | | | | | | | | | | |
| 4858 | 010-共仮2(1)<br>1 | 全幹伐倒 34cm上(N材)<br>20m3/ha 資材廻0.2m3迄 | 5.4<br>m3 | 4956<br>1.000 | | | | | | | | | | |
| 4859 | 010-共仮2(1)<br>1 | 全幹伐倒 34cm上(N材)<br>30m3/ha 資材廻0.2m3迄 | 5.5<br>m3 | 4956<br>1.000 | | | | | | | | | | |
| 4860 | 010-共仮2(1)<br>1 | 全幹伐倒 34cm上(N材)<br>40m3/ha 資材廻0.2m3迄 | 5.6<br>m3 | 4956<br>1.000 | | | | | | | | | | |
| 4861 | 010-共仮2(1)<br>1 | 全幹伐倒 34cm上(N材)<br>50m3/ha 資材廻0.2m3迄 | 5.8<br>m3 | 4956<br>1.000 | | | | | | | | | | |
| 4862 | 010-共仮2(1)<br>1 | 全幹伐倒 34cm上(N材)<br>100m3/ha 資材廻0.2m3迄 | 6.6<br>m3 | 4956<br>1.000 | | | | | | | | | | |
| 4863 | 010-共仮2(1)<br>1 | 全幹伐倒 34cm上(N材)<br>150m3/ha 資材廻0.2m3迄 | 7.3<br>m3 | 4956<br>1.000 | | | | | | | | | | |
| 4864 | 010-共仮2(1)<br>1 | 全幹伐倒 34cm上(N材)<br>200m3/ha 資材廻0.2m3迄 | 8.1<br>m3 | 4956<br>1.000 | | | | | | | | | | |
| 4865 | 010-共仮2(1)<br>1 | 全幹伐倒 34cm上(N材)<br>250m3/ha 資材廻0.2m3迄 | 8.9<br>m3 | 4956<br>1.000 | | | | | | | | | | |
| 4866 | 010-共仮2(1)<br>1 | 全幹伐倒 34cm上(N材)<br>250m3/ha超 資材廻0.2m3迄 | 9.8<br>m3 | 4956<br>1.000 | | | | | | | | | | |
| 4868 | 010-共仮2(1)<br>1 | 全幹伐倒 34cm上(N材)<br>10m3/ha 資材廻0.4m3迄 | 8.1<br>m3 | 4956<br>1.000 | | | | | | | | | | |
| 4869 | 010-共仮2(1)<br>1 | 全幹伐倒 34cm上(N材)<br>20m3/ha 資材廻0.4m3迄 | 8.3<br>m3 | 4956<br>1.000 | | | | | | | | | | |

# 歩　掛　一　覧　表

| 歩掛 No. | ｺｰﾄﾞNo 項目数 | 名　称 規　格 | 作成 単位 | 上段は単価番号・下段は歩掛（諸経費対象項目には単価番号に「-」を付す） 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4870 | 010-共仮2(1)<br>1 | 全幹伐倒 34cm上(N材)<br>30m3/ha 資材廻0.4m3迄 | 8.4<br>m3 | 4956<br>1.000 | | | | | | | | | | |
| 4871 | 010-共仮2(1)<br>1 | 全幹伐倒 34cm上(N材)<br>40m3/ha 資材廻0.4m3迄 | 8.6<br>m3 | 4956<br>1.000 | | | | | | | | | | |
| 4872 | 010-共仮2(1)<br>1 | 全幹伐倒 34cm上(N材)<br>50m3/ha 資材廻0.4m3迄 | 8.8<br>m3 | 4956<br>1.000 | | | | | | | | | | |
| 4873 | 010-共仮2(1)<br>1 | 全幹伐倒 34cm上(N材)<br>100m3/ha 資材廻0.4m3迄 | 9.9<br>m3 | 4956<br>1.000 | | | | | | | | | | |
| 4874 | 010-共仮2(1)<br>1 | 全幹伐倒 34cm上(N材)<br>150m3/ha 資材廻0.4m3迄 | 10.8<br>m3 | 4956<br>1.000 | | | | | | | | | | |
| 4875 | 010-共仮2(1)<br>1 | 全幹伐倒 34cm上(N材)<br>200m3/ha 資材廻0.4m3迄 | 11.9<br>m3 | 4956<br>1.000 | | | | | | | | | | |
| 4876 | 010-共仮2(1)<br>1 | 全幹伐倒 34cm上(N材)<br>250m3/ha 資材廻0.4m3迄 | 13.0<br>m3 | 4956<br>1.000 | | | | | | | | | | |
| 4877 | 010-共仮2(1)<br>1 | 全幹伐倒 34cm上(N材)<br>250m3/ha超 資材廻0.4m3迄 | 14.1<br>m3 | 4956<br>1.000 | | | | | | | | | | |
| 4879 | 010-共仮2(1)<br>1 | 全幹伐倒 34cm上(N材)<br>10m3/ha 資材廻0.6m3迄 | 10.4<br>m3 | 4956<br>1.000 | | | | | | | | | | |
| 4880 | 010-共仮2(1)<br>1 | 全幹伐倒 34cm上(N材)<br>20m3/ha 資材廻0.6m3迄 | 10.6<br>m3 | 4956<br>1.000 | | | | | | | | | | |
| 4881 | 010-共仮2(1)<br>1 | 全幹伐倒 34cm上(N材)<br>30m3/ha 資材廻0.6m3迄 | 10.8<br>m3 | 4956<br>1.000 | | | | | | | | | | |
| 4882 | 010-共仮2(1)<br>1 | 全幹伐倒 34cm上(N材)<br>40m3/ha 資材廻0.6m3迄 | 11.0<br>m3 | 4956<br>1.000 | | | | | | | | | | |
| 4883 | 010-共仮2(1)<br>1 | 全幹伐倒 34cm上(N材)<br>50m3/ha 資材廻0.6m3迄 | 11.3<br>m3 | 4956<br>1.000 | | | | | | | | | | |
| 4884 | 010-共仮2(1)<br>1 | 全幹伐倒 34cm上(N材)<br>100m3/ha 資材廻0.6m3迄 | 12.5<br>m3 | 4956<br>1.000 | | | | | | | | | | |
| 4885 | 010-共仮2(1)<br>1 | 全幹伐倒 34cm上(N材)<br>150m3/ha 資材廻0.6m3迄 | 13.6<br>m3 | 4956<br>1.000 | | | | | | | | | | |
| 4886 | 010-共仮2(1)<br>1 | 全幹伐倒 34cm上(N材)<br>200m3/ha 資材廻0.6m3迄 | 14.9<br>m3 | 4956<br>1.000 | | | | | | | | | | |
| 4887 | 010-共仮2(1)<br>1 | 全幹伐倒 34cm上(N材)<br>250m3/ha 資材廻0.6m3迄 | 16.2<br>m3 | 4956<br>1.000 | | | | | | | | | | |
| 4888 | 010-共仮2(1)<br>1 | 全幹伐倒 34cm上(N材)<br>250m3/ha超 資材廻0.6m3迄 | 17.5<br>m3 | 4956<br>1.000 | | | | | | | | | | |
| 4890 | 010-共仮2(1)<br>1 | 全幹伐倒 34cm上(N材)<br>10m3/ha 資材廻0.8m3迄 | 12.3<br>m3 | 4956<br>1.000 | | | | | | | | | | |
| 4891 | 010-共仮2(1)<br>1 | 全幹伐倒 34cm上(N材)<br>20m3/ha 資材廻0.8m3迄 | 12.6<br>m3 | 4956<br>1.000 | | | | | | | | | | |
| 4892 | 010-共仮2(1)<br>1 | 全幹伐倒 34cm上(N材)<br>30m3/ha 資材廻0.8m3迄 | 12.9<br>m3 | 4956<br>1.000 | | | | | | | | | | |
| 4893 | 010-共仮2(1)<br>1 | 全幹伐倒 34cm上(N材)<br>40m3/ha 資材廻0.8m3迄 | 13.2<br>m3 | 4956<br>1.000 | | | | | | | | | | |
| 4894 | 010-共仮2(1)<br>1 | 全幹伐倒 34cm上(N材)<br>50m3/ha 資材廻0.8m3迄 | 13.4<br>m3 | 4956<br>1.000 | | | | | | | | | | |

# 歩　掛　一　覧　表

| 歩掛 No. | ｺｰﾄﾞNo 項目数 | 名　称 規　格 | 作成 単位 | 上段は単価番号・下段は歩掛（諸経費対象項目には単価番号に「-」を付す） 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4895 | 010-共仮2(1)<br>1 | 全幹伐倒 34cm上(N材)<br>100m3/ha 資材廻0.8m3迄 | 14.8<br>m3 | 4956<br>1.000 | | | | | | | | | | |
| 4896 | 010-共仮2(1)<br>1 | 全幹伐倒 34cm上(N材)<br>150m3/ha 資材廻0.8m3迄 | 16.1<br>m3 | 4956<br>1.000 | | | | | | | | | | |
| 4897 | 010-共仮2(1)<br>1 | 全幹伐倒 34cm上(N材)<br>200m3/ha 資材廻0.8m3迄 | 17.5<br>m3 | 4956<br>1.000 | | | | | | | | | | |
| 4898 | 010-共仮2(1)<br>1 | 全幹伐倒 34cm上(N材)<br>250m3/ha 資材廻0.8m3迄 | 18.9<br>m3 | 4956<br>1.000 | | | | | | | | | | |
| 4899 | 010-共仮2(1)<br>1 | 全幹伐倒 34cm上(N材)<br>250m3/ha超 資材廻0.8m3迄 | 20.4<br>m3 | 4956<br>1.000 | | | | | | | | | | |
| 4901 | 010-共仮2(1)<br>1 | 全幹伐倒 34cm上(L材)<br>10m3/ha 資材廻0.2m3迄 | 8.6<br>m3 | 4956<br>1.000 | | | | | | | | | | |
| 4902 | 010-共仮2(1)<br>1 | 全幹伐倒 34cm上(L材)<br>20m3/ha 資材廻0.2m3迄 | 8.8<br>m3 | 4956<br>1.000 | | | | | | | | | | |
| 4903 | 010-共仮2(1)<br>1 | 全幹伐倒 34cm上(L材)<br>30m3/ha 資材廻0.2m3迄 | 8.9<br>m3 | 4956<br>1.000 | | | | | | | | | | |
| 4904 | 010-共仮2(1)<br>1 | 全幹伐倒 34cm上(L材)<br>40m3/ha 資材廻0.2m3迄 | 9.1<br>m3 | 4956<br>1.000 | | | | | | | | | | |
| 4905 | 010-共仮2(1)<br>1 | 全幹伐倒 34cm上(L材)<br>50m3/ha 資材廻0.2m3迄 | 9.3<br>m3 | 4956<br>1.000 | | | | | | | | | | |
| 4906 | 010-共仮2(1)<br>1 | 全幹伐倒 34cm上(L材)<br>100m3/ha 資材廻0.2m3迄 | 10.6<br>m3 | 4956<br>1.000 | | | | | | | | | | |
| 4907 | 010-共仮2(1)<br>1 | 全幹伐倒 34cm上(L材)<br>150m3/ha 資材廻0.2m3迄 | 11.7<br>m3 | 4956<br>1.000 | | | | | | | | | | |
| 4908 | 010-共仮2(1)<br>1 | 全幹伐倒 34cm上(L材)<br>200m3/ha 資材廻0.2m3迄 | 13.0<br>m3 | 4956<br>1.000 | | | | | | | | | | |
| 4909 | 010-共仮2(1)<br>1 | 全幹伐倒 34cm上(L材)<br>250m3/ha 資材廻0.2m3迄 | 14.3<br>m3 | 4956<br>1.000 | | | | | | | | | | |
| 4910 | 010-共仮2(1)<br>1 | 全幹伐倒 34cm上(L材)<br>250m3/ha超 資材廻0.2m3迄 | 15.7<br>m3 | 4956<br>1.000 | | | | | | | | | | |
| 4912 | 010-共仮2(1)<br>1 | 全幹伐倒 34cm上(L材)<br>10m3/ha 資材廻0.4m3迄 | 12.3<br>m3 | 4956<br>1.000 | | | | | | | | | | |
| 4913 | 010-共仮2(1)<br>1 | 全幹伐倒 34cm上(L材)<br>20m3/ha 資材廻0.4m3迄 | 12.6<br>m3 | 4956<br>1.000 | | | | | | | | | | |
| 4914 | 010-共仮2(1)<br>1 | 全幹伐倒 34cm上(L材)<br>30m3/ha 資材廻0.4m3迄 | 12.8<br>m3 | 4956<br>1.000 | | | | | | | | | | |
| 4915 | 010-共仮2(1)<br>1 | 全幹伐倒 34cm上(L材)<br>40m3/ha 資材廻0.4m3迄 | 13.1<br>m3 | 4956<br>1.000 | | | | | | | | | | |
| 4916 | 010-共仮2(1)<br>1 | 全幹伐倒 34cm上(L材)<br>50m3/ha 資材廻0.4m3迄 | 13.4<br>m3 | 4956<br>1.000 | | | | | | | | | | |
| 4917 | 010-共仮2(1)<br>1 | 全幹伐倒 34cm上(L材)<br>100m3/ha 資材廻0.4m3迄 | 15.0<br>m3 | 4956<br>1.000 | | | | | | | | | | |
| 4918 | 010-共仮2(1)<br>1 | 全幹伐倒 34cm上(L材)<br>150m3/ha 資材廻0.4m3迄 | 16.4<br>m3 | 4956<br>1.000 | | | | | | | | | | |
| 4919 | 010-共仮2(1)<br>1 | 全幹伐倒 34cm上(L材)<br>200m3/ha 資材廻0.4m3迄 | 18.1<br>m3 | 4956<br>1.000 | | | | | | | | | | |

# 歩　掛　一　覧　表

| 歩掛 No. | ｺｰﾄﾞNo 項目数 | 名　称 規　格 | 作成 単位 | 上段は単価番号・下段は歩掛（諸経費対象項目には単価番号に「-」を付す） 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4920 | 010-共仮2(1)<br>1 | 全幹伐倒 34cm上(L材)<br>250m3/ha 資材廻0.4m3迄 | 19.7<br>m3 | 4956<br>1.000 | | | | | | | | | | |
| 4921 | 010-共仮2(1)<br>1 | 全幹伐倒 34cm上(L材)<br>250m3/ha超 資材廻0.4m3迄 | 21.5<br>m3 | 4956<br>1.000 | | | | | | | | | | |
| 4923 | 010-共仮2(1)<br>1 | 全幹伐倒 34cm上(L材)<br>10m3/ha 資材廻0.6m3迄 | 15.2<br>m3 | 4956<br>1.000 | | | | | | | | | | |
| 4924 | 010-共仮2(1)<br>1 | 全幹伐倒 34cm上(L材)<br>20m3/ha 資材廻0.6m3迄 | 15.6<br>m3 | 4956<br>1.000 | | | | | | | | | | |
| 4925 | 010-共仮2(1)<br>1 | 全幹伐倒 34cm上(L材)<br>30m3/ha 資材廻0.6m3迄 | 15.9<br>m3 | 4956<br>1.000 | | | | | | | | | | |
| 4926 | 010-共仮2(1)<br>1 | 全幹伐倒 34cm上(L材)<br>40m3/ha 資材廻0.6m3迄 | 16.2<br>m3 | 4956<br>1.000 | | | | | | | | | | |
| 4927 | 010-共仮2(1)<br>1 | 全幹伐倒 34cm上(L材)<br>50m3/ha 資材廻0.6m3迄 | 16.6<br>m3 | 4956<br>1.000 | | | | | | | | | | |
| 4928 | 010-共仮2(1)<br>1 | 全幹伐倒 34cm上(L材)<br>100m3/ha 資材廻0.6m3迄 | 18.4<br>m3 | 4956<br>1.000 | | | | | | | | | | |
| 4929 | 010-共仮2(1)<br>1 | 全幹伐倒 34cm上(L材)<br>150m3/ha 資材廻0.6m3迄 | 20.0<br>m3 | 4956<br>1.000 | | | | | | | | | | |
| 4930 | 010-共仮2(1)<br>1 | 全幹伐倒 34cm上(L材)<br>200m3/ha 資材廻0.6m3迄 | 21.9<br>m3 | 4956<br>1.000 | | | | | | | | | | |
| 4931 | 010-共仮2(1)<br>1 | 全幹伐倒 34cm上(L材)<br>250m3/ha 資材廻0.6m3迄 | 23.8<br>m3 | 4956<br>1.000 | | | | | | | | | | |
| 4932 | 010-共仮2(1)<br>1 | 全幹伐倒 34cm上(L材)<br>250m3/ha超 資材廻0.6m3迄 | 25.8<br>m3 | 4956<br>1.000 | | | | | | | | | | |
| 4934 | 010-共仮2(1)<br>1 | 全幹伐倒 34cm上(L材)<br>10m3/ha 資材廻0.8m3迄 | 17.7<br>m3 | 4956<br>1.000 | | | | | | | | | | |
| 4935 | 010-共仮2(1)<br>1 | 全幹伐倒 34cm上(L材)<br>20m3/ha 資材廻0.8m3迄 | 18.1<br>m3 | 4956<br>1.000 | | | | | | | | | | |
| 4936 | 010-共仮2(1)<br>1 | 全幹伐倒 34cm上(L材)<br>30m3/ha 資材廻0.8m3迄 | 18.5<br>m3 | 4956<br>1.000 | | | | | | | | | | |
| 4937 | 010-共仮2(1)<br>1 | 全幹伐倒 34cm上(L材)<br>40m3/ha 資材廻0.8m3迄 | 18.9<br>m3 | 4956<br>1.000 | | | | | | | | | | |
| 4938 | 010-共仮2(1)<br>1 | 全幹伐倒 34cm上(L材)<br>50m3/ha 資材廻0.8m3迄 | 19.3<br>m3 | 4956<br>1.000 | | | | | | | | | | |
| 4939 | 010-共仮2(1)<br>1 | 全幹伐倒 34cm上(L材)<br>100m3/ha 資材廻0.8m3迄 | 21.2<br>m3 | 4956<br>1.000 | | | | | | | | | | |
| 4940 | 010-共仮2(1)<br>1 | 全幹伐倒 34cm上(L材)<br>150m3/ha 資材廻0.8m3迄 | 23.1<br>m3 | 4956<br>1.000 | | | | | | | | | | |
| 4941 | 010-共仮2(1)<br>1 | 全幹伐倒 34cm上(L材)<br>200m3/ha 資材廻0.8m3迄 | 25.1<br>m3 | 4956<br>1.000 | | | | | | | | | | |
| 4942 | 010-共仮2(1)<br>1 | 全幹伐倒 34cm上(L材)<br>250m3/ha 資材廻0.8m3迄 | 27.1<br>m3 | 4956<br>1.000 | | | | | | | | | | |
| 4943 | 010-共仮2(1)<br>1 | 全幹伐倒 34cm上(L材)<br>250m3/ha超 資材廻0.8m3迄 | 29.3<br>m3 | 4956<br>1.000 | | | | | | | | | | |
| 4945 | 010-共仮2(1)<br>2 | 木寄費 森林土木工事用ﾄﾗｸﾀｰ6～10t級<br>NL込み、資材廻り0.2m3迄 | 18.5<br>m3 | 4098<br>1.000 | 2955<br>18.500 | | | | | | | | | 処理率注意 |

# 歩　掛　一　覧　表

| 歩掛 No. | ｺｰﾄﾞNo 項目数 | 名　称 規　格 | 作成 単位 | 上段は単価番号・下段は歩掛（諸経費対象項目には単価番号に「-」を付す） 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4946 | 010-共仮2(1)<br>2 | 木寄費 森林土木工事用ﾄﾗｸﾀｰ6～10t級<br>NL込み、資材廻り0.4m3迄 | 22.7<br>m3 | 4098<br>1.000 | 2955<br>22.700 | | | | | | | | | 処理率注意 |
| 4947 | 010-共仮2(1)<br>2 | 木寄費 森林土木工事用ﾄﾗｸﾀｰ6～10t級<br>NL込み、資材廻り0.6m3迄 | 25.6<br>m3 | 4098<br>1.000 | 2955<br>25.600 | | | | | | | | | 処理率注意 |
| 4948 | 010-共仮2(1)<br>2 | 木寄費 森林土木工事用ﾄﾗｸﾀｰ6～10t級<br>NL込み、資材廻り0.8m3迄 | 27.8<br>m3 | 4098<br>1.000 | 2955<br>27.800 | | | | | | | | | 処理率注意 |
| 4949 | 010-共仮2(1)<br>2 | 木寄費 森林土木工事用ﾄﾗｸﾀｰ6～10t級<br>NL込み、資材廻り1.0m3迄 | 29.7<br>m3 | 4098<br>1.000 | 2955<br>29.700 | | | | | | | | | 処理率注意 |
| 4950 | 010-共仮2(1)<br>2 | 木寄費 森林土木工事用ﾄﾗｸﾀｰ6～10t級<br>NL込み、資材廻り1.2m3迄 | 31.4<br>m3 | 4098<br>1.000 | 2955<br>31.400 | | | | | | | | | 処理率注意 |
| 4951 | 010-共仮2(1)<br>2 | 木寄費 森林土木工事用ﾄﾗｸﾀｰ6～10t級<br>NL込み、資材廻り1.4m3迄 | 32.9<br>m3 | 4098<br>1.000 | 2955<br>32.900 | | | | | | | | | 処理率注意 |
| 4952 | 010-共仮2(1)<br>2 | 木寄費 森林土木工事用ﾄﾗｸﾀｰ6～10t級<br>NL込み、資材廻り1.6m3迄 | 34.2<br>m3 | 4098<br>1.000 | 2955<br>34.200 | | | | | | | | | 処理率注意 |
| 4953 | 010-共仮2(1)<br>2 | 木寄費 森林土木工事用ﾄﾗｸﾀｰ6～10t級<br>NL込み、資材廻り1.8m3迄 | 35.4<br>m3 | 4098<br>1.000 | 2955<br>35.400 | | | | | | | | | 処理率注意 |
| 4954 | 010-共仮2(1)<br>2 | 木寄費 森林土木工事用ﾄﾗｸﾀｰ6～10t級<br>NL込み、資材廻り2.0m3迄 | 36.5<br>m3 | 4098<br>1.000 | 2955<br>36.500 | | | | | | | | | 処理率注意 |
| 4956 | 4 | 伐採作業員<br>チェンソー込 | 1.0<br>日 | 2957<br>1.000 | -2611<br>5.000 | 1000<br>48.000 | 2601<br>1.000 | | | | | | | |
| 4958 | 1 | 丸太先削り加工費<br>末口径13cm未満 | 1.0<br>m3 | 2633<br>68.900 | | | | | | | | | | |
| 4959 | 1 | 丸太先削り加工費<br>末口径13cm以上20cm未満 | 1.0<br>m3 | 2634<br>39.200 | | | | | | | | | | |
| 4960 | 1 | 丸太皮剥加工費<br>末口径13cm未満 | 1.0<br>m3 | 2633<br>68.900 | | | | | | | | | | |
| 4961 | 1 | 丸太皮剥加工費<br>末口径13cm以上20cm未満 | 1.0<br>m3 | 2634<br>39.200 | | | | | | | | | | |
| 4963 | 共1-2-3(参考歩掛)(2)2<br>3 | 伐木処理(伐倒)<br>平均胸高直径10cm未満 | 100.0<br>本 | -1<br>0.230 | -2<br>0.230 | 1000<br>6.000 | | | | | | | | 通常 |
| 4964 | 共1-2-3(参考歩掛)(2)2<br>3 | 伐木処理(伐倒)<br>平均胸高直径10cm以上16cm未満 | 100.0<br>本 | -1<br>0.320 | -2<br>0.320 | 1000<br>6.000 | | | | | | | | 通常 |
| 4965 | 共1-2-3(参考歩掛)(2)2<br>3 | 伐木処理(伐倒)<br>平均胸高直径16cm以上22cm未満 | 100.0<br>本 | -1<br>0.420 | -2<br>0.420 | 1000<br>6.000 | | | | | | | | 通常 |
| 4966 | 共1-2-3(参考歩掛)(2)2<br>3 | 伐木処理(伐倒)<br>平均胸高直径22cm以上28cm未満 | 100.0<br>本 | -1<br>0.520 | -2<br>0.520 | 1000<br>6.000 | | | | | | | | 通常 |
| 4967 | 共1-2-3(参考歩掛)(2)2<br>3 | 伐木処理(伐倒)<br>平均胸高直径28cm以上 | 100.0<br>本 | -1<br>0.630 | -2<br>0.630 | 1000<br>6.000 | | | | | | | | 通常 |
| 4969 | 共1-2-3(参考歩掛)(2)3<br>3 | 伐木処理(枝払)<br>平均胸高直径10cm未満 | 100.0<br>本 | -1<br>0.210 | -2<br>0.210 | 1000<br>8.000 | | | | | | | | 通常 |
| 4970 | 共1-2-3(参考歩掛)(2)3<br>3 | 伐木処理(枝払)<br>平均胸高直径10cm以上16cm未満 | 100.0<br>本 | -1<br>0.240 | -2<br>0.240 | 1000<br>8.000 | | | | | | | | 通常 |
| 4971 | 共1-2-3(参考歩掛)(2)3<br>3 | 伐木処理(枝払)<br>平均胸高直径16cm以上22cm未満 | 100.0<br>本 | -1<br>0.280 | -2<br>0.280 | 1000<br>8.000 | | | | | | | | 通常 |
| 4972 | 共1-2-3(参考歩掛)(2)3<br>3 | 伐木処理(枝払)<br>平均胸高直径22cm以上28cm未満 | 100.0<br>本 | -1<br>0.310 | -2<br>0.310 | 1000<br>8.000 | | | | | | | | 通常 |

# 歩　掛　一　覧　表

| 歩掛<br>No. | ｺｰﾄﾞNo<br>項目数 | 名　　称<br>規　　格 | 作成<br>単位 | 上段は単価番号・下段は歩掛 （諸経費対象項目には単価番号に「-」を付す）<br>1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4973 | 共1-2-3(参考歩掛)(2)3)<br>3 | 伐木処理（枝払）<br>平均胸高直径28cm以上 | 100.0<br>本 | -1<br>0.350 | -2<br>0.350 | 1000<br>8.000 | | | | | | | | 通常 |
| 4975 | 共1-2-3(参考歩掛)(2)5)<br>2 | 伐木処理（片付）<br>平均胸高直径10cm未満 | 100.0<br>本 | -2<br>0.300 | 1000<br>1.000 | | | | | | | | | 通常 |
| 4976 | 共1-2-3(参考歩掛)(2)5)<br>2 | 伐木処理（片付）<br>平均胸高直径10cm以上16cm未満 | 100.0<br>本 | -2<br>0.390 | 1000<br>1.000 | | | | | | | | | 通常 |
| 4977 | 共1-2-3(参考歩掛)(2)5)<br>2 | 伐木処理（片付）<br>平均胸高直径16cm以上22cm未満 | 100.0<br>本 | -2<br>0.510 | 1000<br>1.000 | | | | | | | | | 通常 |
| 4978 | 共1-2-3(参考歩掛)(2)5)<br>2 | 伐木処理（片付）<br>平均胸高直径22cm以上28cm未満 | 100.0<br>本 | -2<br>0.620 | 1000<br>1.000 | | | | | | | | | 通常 |
| 4979 | 共1-2-3(参考歩掛)(2)5)<br>2 | 伐木処理（片付）<br>平均胸高直径28cm以上 | 100.0<br>本 | -2<br>0.710 | 1000<br>1.000 | | | | | | | | | 通常 |
| 4981 | | [植生基材吹付工] | | | | | | | | | | | | |
| 4982 | 共4-3-1(7)2)<br>1 | モルタルコンクリート吹付機運転経費<br>湿式・モータ駆動 0.8～1.2m3/h | 1.0<br>時間 | 2387<br>1.000 | | | | | | | | | | |
| 4983 | 共4-3-1(7)2)<br>2 | 空気圧縮機運転経費（植生基材吹付工）<br>排出ガス対策型可搬式エンジン 10.5～11.0m3/min | 1.0<br>日 | 99<br>81.000 | 2503<br>1.710 | | | | | | | | | 賃料、（燃料等数量指定事項） |
| 4984 | 共4-3-1(7)2)<br>2 | 発動発電機運転（植生基材吹付工）<br>排出ガス対策型ディーゼルエンジン駆動45kVA | 1.0<br>日 | 99<br>36.000 | 2534<br>1.710 | | | | | | | | | 賃料、（燃料等数量指定事項） |
| 4985 | 共4-3-1(7)1)<br>8 | 植生基材吹付工（材料別途）<br>厚さ3cm～6cm未満 | 100.0<br>m2 | -24<br>1.600 | -5<br>5.100 | -1<br>0.900 | -2<br>3.000 | -4982<br>4.600 | -4983<br>0.700 | -4984<br>1.300 | 1000<br>26.000 | | | |
| 4986 | 05-12<br>6 | 厚層基材材料費（ウッドソイル）<br>厚さ3cm | 100.0<br>m2 | 1256<br>0.100 | 1263<br>0.400 | 1262<br>0.400 | 1088<br>4.680 | 2614<br>15.000 | 1104<br>15.000 | | | | | |
| 4987 | 05-12<br>6 | 厚層基材材料費（ウッドソイル）<br>厚さ5cm | 100.0<br>m2 | 1256<br>0.100 | 1263<br>0.400 | 1262<br>0.400 | 1088<br>7.800 | 2614<br>25.000 | 1104<br>25.000 | | | | | |
| 4988 | 共4-3-1、05-12<br>2 | 厚層基材吹付工（材料費含む）<br>厚さ3cm（ウッドソイル） | 1.0<br>m2 | 4985<br>1.000 | 4986<br>1.300 | | | | | | | | | 通常 |
| 4989 | 共4-3-1、05-12<br>2 | 厚層基材吹付工（材料費含む）<br>厚さ5cm（ウッドソイル） | 1.0<br>m2 | 4985<br>1.000 | 4987<br>1.300 | | | | | | | | | 通常 |
| 5000 | 05-1(9)イ<br>1 | コルゲートパイプ支保工製材<br>償却率30% | 1.0<br>m3 | 2627<br>0.300 | | | | | | | | | | |
| 5003 | 05-1(9)イ<br>3 | コルゲートパイプアーチ支保工<br>S2000mm×R1500mm | 10.0<br>m | -5000<br>1.508 | 2<br>3.300 | 1000<br>10.000 | | | | | | | | |
| 5004 | 05-1(9)イ<br>3 | コルゲートパイプアーチ支保工<br>S2300mm×R1650mm | 10.0<br>m | -5000<br>1.568 | 2<br>3.900 | 1000<br>10.000 | | | | | | | | |
| 5005 | 05-1(9)イ<br>3 | コルゲートパイプアーチ支保工<br>S2700mm×R1800mm | 10.0<br>m | -5000<br>1.649 | 2<br>4.500 | 1000<br>10.000 | | | | | | | | |
| 5006 | 05-1(9)イ<br>3 | コルゲートパイプアーチ支保工<br>S3000mm×R1950mm | 10.0<br>m | -5000<br>1.710 | 2<br>4.900 | 1000<br>10.000 | | | | | | | | |
| 5007 | 05-1(9)イ<br>3 | コルゲートパイプアーチ支保工<br>S3700mm×R2250mm | 10.0<br>m | -5000<br>1.852 | 2<br>6.000 | 1000<br>10.000 | | | | | | | | |
| 5008 | 05-1(9)イ<br>3 | コルゲートパイプアーチ支保工<br>S4400mm×R2600mm | 10.0<br>m | -5000<br>1.994 | 2<br>7.100 | 1000<br>10.000 | | | | | | | | |
| 5009 | 05-1(9)イ<br>3 | コルゲートパイプアーチ支保工<br>S5100mm×R2900mm | 10.0<br>m | -5000<br>2.136 | 2<br>8.400 | 1000<br>10.000 | | | | | | | | |

# 歩　掛　一　覧　表

| 歩掛 No. | ｺｰﾄﾞNo 項目数 | 名　称 規　格 | 作成 単位 | 上段は単価番号・下段は歩掛（諸経費対象項目には単価番号に「-」を付す） 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5010 | 05-1(9)ｲ<br>3 | コルゲートパイプアーチ支保工<br>S5800mm×R3200mm | 10.0<br>m | -5000<br>2.277 | 2<br>9.600 | 1000<br>10.000 | | | | | | | | |
| 5012 | 05-1(9)ｳ(ｱ)<br>2 | コルゲート半円管敷設<br>φ600mm t=1.6mm（アンカーピン別途計上） | 10.0<br>m | 2852<br>10.000 | 2<br>1.600 | | | | | | | | | アンカーピン別途計上 |
| 5013 | 05-1(9)ｳ(ｱ)<br>2 | コルゲート半円管敷設<br>φ800mm t=1.6mm（アンカーピン別途計上） | 10.0<br>m | 2853<br>10.000 | 2<br>2.500 | | | | | | | | | アンカーピン別途計上 |
| 5014 | 05-1(9)ｳ(ｱ)<br>2 | コルゲート半円管敷設<br>φ1000mm t=2.0mm（アンカーピン別途計上） | 10.0<br>m | 2854<br>10.000 | 2<br>2.800 | | | | | | | | | アンカーピン別途計上 |
| 5015 | 05-1(9)ｳ(ｱ)<br>2 | コルゲート半円管敷設<br>φ1200mm t=2.0mm（アンカーピン別途計上） | 10.0<br>m | 2855<br>10.000 | 2<br>2.800 | | | | | | | | | アンカーピン別途計上 |
| 5016 | 05-1(9)ｳ(ｱ)<br>2 | コルゲート半円管敷設<br>φ1350mm t=2.7mm（アンカーピン別途計上） | 10.0<br>m | 2856<br>10.000 | 2<br>3.400 | | | | | | | | | アンカーピン別途計上 |
| 5017 | 05-1(9)ｳ(ｱ)<br>2 | コルゲート半円管敷設<br>φ1500mm t=2.7mm（アンカーピン別途計上） | 10.0<br>m | 2857<br>10.000 | 2<br>3.700 | | | | | | | | | アンカーピン別途計上 |
| 5018 | 05-1(9)ｳ(ｲ)<br>2 | アンカーピン設置<br>φ13mm L=1000mm | 10.0<br>本 | 2859<br>10.000 | 2<br>0.300 | | | | | | | | | 本数=L÷1.02×2＋2 |
| 5020 | 1 | コルゲートパイプアーチ形据付<br>S2000mm R1500mm t=2.7mm（資材別途） | 10.0<br>m | 2<br>20.000 | | | | | | | | | | 北海道森林管理局の見積歩掛 |
| 5021 | 1 | コルゲートパイプアーチ形据付<br>S2000mm R1500mm t=3.2mm（資材別途） | 10.0<br>m | 2<br>20.000 | | | | | | | | | | 北海道森林管理局の見積歩掛 |
| 5022 | 1 | コルゲートパイプアーチ形据付<br>S2000mm R1500mm t=4.0mm（資材別途） | 10.0<br>m | 2<br>25.000 | | | | | | | | | | 北海道森林管理局の見積歩掛 |
| 5023 | 1 | コルゲートパイプアーチ形据付<br>S2000mm R1500mm t=4.5mm（資材別途） | 10.0<br>m | 2<br>25.000 | | | | | | | | | | 北海道森林管理局の見積歩掛 |
| 5024 | 2 | コルゲートパイプアーチ形据付<br>S2000mm R1500mm t=5.3mm（資材別途） | 10.0<br>m | 2<br>25.000 | 5087<br>7.800 | | | | | | | | | 北海道森林管理局の見積歩掛 |
| 5025 | 2 | コルゲートパイプアーチ形据付<br>S2000mm R1500mm t=6.0mm（資材別途） | 10.0<br>m | 2<br>28.700 | 5087<br>9.000 | | | | | | | | | 北海道森林管理局の見積歩掛 |
| 5026 | 2 | コルゲートパイプアーチ形据付<br>S2000mm R1500mm t=7.0mm（資材別途） | 10.0<br>m | 2<br>32.100 | 5087<br>10.500 | | | | | | | | | 北海道森林管理局の見積歩掛 |
| 5028 | 1 | コルゲートパイプアーチ形据付<br>S2300mm R1650mm t=2.7mm（資材別途） | 10.0<br>m | 2<br>24.500 | | | | | | | | | | 北海道森林管理局の見積歩掛 |
| 5029 | 1 | コルゲートパイプアーチ形据付<br>S2300mm R1650mm t=3.2mm（資材別途） | 10.0<br>m | 2<br>24.500 | | | | | | | | | | 北海道森林管理局の見積歩掛 |
| 5030 | 1 | コルゲートパイプアーチ形据付<br>S2300mm R1650mm t=4.0mm（資材別途） | 10.0<br>m | 2<br>30.500 | | | | | | | | | | 北海道森林管理局の見積歩掛 |
| 5031 | 1 | コルゲートパイプアーチ形据付<br>S2300mm R1650mm t=4.5mm（資材別途） | 10.0<br>m | 2<br>30.500 | | | | | | | | | | 北海道森林管理局の見積歩掛 |
| 5032 | 2 | コルゲートパイプアーチ形据付<br>S2300mm R1650mm t=5.3mm（資材別途） | 10.0<br>m | 2<br>30.500 | 5087<br>9.500 | | | | | | | | | 北海道森林管理局の見積歩掛 |
| 5033 | 2 | コルゲートパイプアーチ形据付<br>S2300mm R1650mm t=6.0mm（資材別途） | 10.0<br>m | 2<br>35.400 | 5087<br>11.000 | | | | | | | | | 北海道森林管理局の見積歩掛 |
| 5034 | 2 | コルゲートパイプアーチ形据付<br>S2300mm R1650mm t=7.0mm（資材別途） | 10.0<br>m | 2<br>39.600 | 5087<br>12.900 | | | | | | | | | 北海道森林管理局の見積歩掛 |
| 5036 | 1 | コルゲートパイプアーチ形据付<br>S2700mm R1800mm t=2.7mm（資材別途） | 10.0<br>m | 2<br>29.700 | | | | | | | | | | 北海道森林管理局の見積歩掛 |

# 歩　掛　一　覧　表

| 歩掛 No. | ｺｰﾄﾞNo 項目数 | 名称 規格 | 作成 単位 | 上段は単価番号・下段は歩掛（諸経費対象項目には単価番号に「-」を付す） 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5037 | 1 | コルゲートパイプアーチ形据付<br>S2700mm R1800mm t=3.2mm(資材別途) | 10.0<br>m | 2<br>29.700 | | | | | | | | | | 北海道森林管理局の見積歩掛 |
| 5038 | 2 | コルゲートパイプアーチ形据付<br>S2700mm R1800mm t=4.0mm(資材別途) | 10.0<br>m | 2<br>26.300 | 5087<br>8.800 | | | | | | | | | 北海道森林管理局の見積歩掛 |
| 5039 | 2 | コルゲートパイプアーチ形据付<br>S2700mm R1800mm t=4.5mm(資材別途) | 10.0<br>m | 2<br>26.300 | 5087<br>8.800 | | | | | | | | | 北海道森林管理局の見積歩掛 |
| 5040 | 2 | コルゲートパイプアーチ形据付<br>S2700mm R1800mm t=5.3mm(資材別途) | 10.0<br>m | 2<br>33.100 | 5087<br>12.600 | | | | | | | | | 北海道森林管理局の見積歩掛 |
| 5041 | 2 | コルゲートパイプアーチ形据付<br>S2700mm R1800mm t=6.0mm(資材別途) | 10.0<br>m | 2<br>38.400 | 5087<br>14.600 | | | | | | | | | 北海道森林管理局の見積歩掛 |
| 5042 | 2 | コルゲートパイプアーチ形据付<br>S2700mm R1800mm t=7.0mm(資材別途) | 10.0<br>m | 2<br>41.700 | 5087<br>16.100 | | | | | | | | | 北海道森林管理局の見積歩掛 |
| 5044 | 1 | コルゲートパイプアーチ形据付<br>S3000mm R1950mm t=2.7mm(資材別途) | 10.0<br>m | 2<br>30.600 | | | | | | | | | | 北海道森林管理局の見積歩掛 |
| 5045 | 1 | コルゲートパイプアーチ形据付<br>S3000mm R1950mm t=3.2mm(資材別途) | 10.0<br>m | 2<br>30.600 | | | | | | | | | | 北海道森林管理局の見積歩掛 |
| 5046 | 2 | コルゲートパイプアーチ形据付<br>S3000mm R1950mm t=4.0mm(資材別途) | 10.0<br>m | 2<br>27.000 | 5087<br>9.100 | | | | | | | | | 北海道森林管理局の見積歩掛 |
| 5047 | 2 | コルゲートパイプアーチ形据付<br>S3000mm R1950mm t=4.5mm(資材別途) | 10.0<br>m | 2<br>27.000 | 5087<br>9.100 | | | | | | | | | 北海道森林管理局の見積歩掛 |
| 5048 | 2 | コルゲートパイプアーチ形据付<br>S3000mm R1950mm t=5.3mm(資材別途) | 10.0<br>m | 2<br>34.100 | 5087<br>13.000 | | | | | | | | | 北海道森林管理局の見積歩掛 |
| 5049 | 2 | コルゲートパイプアーチ形据付<br>S3000mm R1950mm t=6.0mm(資材別途) | 10.0<br>m | 2<br>39.200 | 5087<br>15.000 | | | | | | | | | 北海道森林管理局の見積歩掛 |
| 5050 | 2 | コルゲートパイプアーチ形据付<br>S3000mm R1950mm t=7.0mm(資材別途) | 10.0<br>m | 2<br>42.600 | 5087<br>16.400 | | | | | | | | | 北海道森林管理局の見積歩掛 |
| 5052 | 1 | コルゲートパイプアーチ形据付<br>S3700mm R2250mm t=2.7mm(資材別途) | 10.0<br>m | 2<br>36.700 | | | | | | | | | | 北海道森林管理局の見積歩掛 |
| 5053 | 1 | コルゲートパイプアーチ形据付<br>S3700mm R2250mm t=3.2mm(資材別途) | 10.0<br>m | 2<br>36.700 | | | | | | | | | | 北海道森林管理局の見積歩掛 |
| 5054 | 2 | コルゲートパイプアーチ形据付<br>S3700mm R2250mm t=4.0mm(資材別途) | 10.0<br>m | 2<br>32.400 | 5087<br>10.900 | | | | | | | | | 北海道森林管理局の見積歩掛 |
| 5055 | 2 | コルゲートパイプアーチ形据付<br>S3700mm R2250mm t=4.5mm(資材別途) | 10.0<br>m | 2<br>32.400 | 5087<br>10.900 | | | | | | | | | 北海道森林管理局の見積歩掛 |
| 5056 | 2 | コルゲートパイプアーチ形据付<br>S3700mm R2250mm t=5.3mm(資材別途) | 10.0<br>m | 2<br>40.900 | 5087<br>15.600 | | | | | | | | | 北海道森林管理局の見積歩掛 |
| 5057 | 2 | コルゲートパイプアーチ形据付<br>S3700mm R2250mm t=6.0mm(資材別途) | 10.0<br>m | 2<br>47.000 | 5087<br>17.900 | | | | | | | | | 北海道森林管理局の見積歩掛 |
| 5058 | 2 | コルゲートパイプアーチ形据付<br>S3700mm R2250mm t=7.0mm(資材別途) | 10.0<br>m | 2<br>51.100 | 5087<br>19.700 | | | | | | | | | 北海道森林管理局の見積歩掛 |
| 5060 | 2 | コルゲートパイプアーチ形据付<br>S4400mm R2600mm t=2.7mm(資材別途) | 10.0<br>m | 2<br>32.500 | 5087<br>10.400 | | | | | | | | | 北海道森林管理局の見積歩掛 |
| 5061 | 2 | コルゲートパイプアーチ形据付<br>S4400mm R2600mm t=3.2mm(資材別途) | 10.0<br>m | 2<br>32.500 | 5087<br>10.400 | | | | | | | | | 北海道森林管理局の見積歩掛 |
| 5062 | 2 | コルゲートパイプアーチ形据付<br>S4400mm R2600mm t=4.0mm(資材別途) | 10.0<br>m | 2<br>38.000 | 5087<br>15.600 | | | | | | | | | 北海道森林管理局の見積歩掛 |

# 歩　掛　一　覧　表

| 歩掛 No. | ｺｰﾄﾞNo 項目数 | 名　称 規　格 | 作成 単位 | 上段は単価番号・下段は歩掛（諸経費対象項目には単価番号に「-」を付す） 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5063 | 2 | コルゲートパイプアーチ形据付<br>S4400mm R2600mm t=4.5mm（資材別途） | 10.0<br>m | 2<br>38.000 | 5087<br>15.600 | | | | | | | | | 北海道森林管理局の見積歩掛 |
| 5064 | 2 | コルゲートパイプアーチ形据付<br>S4400mm R2600mm t=5.3mm（資材別途） | 10.0<br>m | 2<br>45.000 | 5087<br>20.800 | | | | | | | | | 北海道森林管理局の見積歩掛 |
| 5065 | 2 | コルゲートパイプアーチ形据付<br>S4400mm R2600mm t=6.0mm（資材別途） | 10.0<br>m | 2<br>51.700 | 5087<br>23.900 | | | | | | | | | 北海道森林管理局の見積歩掛 |
| 5066 | 2 | コルゲートパイプアーチ形据付<br>S4400mm R2600mm t=7.0mm（資材別途） | 10.0<br>m | 2<br>57.600 | 5087<br>25.400 | | | | | | | | | 北海道森林管理局の見積歩掛 |
| 5068 | 2 | コルゲートパイプアーチ形据付<br>S5100mm R2900mm t=2.7mm（資材別途） | 10.0<br>m | 2<br>33.800 | 5087<br>10.800 | | | | | | | | | 北海道森林管理局の見積歩掛 |
| 5069 | 2 | コルゲートパイプアーチ形据付<br>S5100mm R2900mm t=3.2mm（資材別途） | 10.0<br>m | 2<br>33.800 | 5087<br>10.800 | | | | | | | | | 北海道森林管理局の見積歩掛 |
| 5070 | 2 | コルゲートパイプアーチ形据付<br>S5100mm R2900mm t=4.0mm（資材別途） | 10.0<br>m | 2<br>39.500 | 5087<br>16.200 | | | | | | | | | 北海道森林管理局の見積歩掛 |
| 5071 | 2 | コルゲートパイプアーチ形据付<br>S5100mm R2900mm t=4.5mm（資材別途） | 10.0<br>m | 2<br>39.500 | 5087<br>16.200 | | | | | | | | | 北海道森林管理局の見積歩掛 |
| 5072 | 2 | コルゲートパイプアーチ形据付<br>S5100mm R2900mm t=5.3mm（資材別途） | 10.0<br>m | 2<br>46.800 | 5087<br>21.600 | | | | | | | | | 北海道森林管理局の見積歩掛 |
| 5073 | 2 | コルゲートパイプアーチ形据付<br>S5100mm R2900mm t=6.0mm（資材別途） | 10.0<br>m | 2<br>53.300 | 5087<br>24.600 | | | | | | | | | 北海道森林管理局の見積歩掛 |
| 5074 | 2 | コルゲートパイプアーチ形据付<br>S5100mm R2900mm t=7.0mm（資材別途） | 10.0<br>m | 2<br>59.300 | 5087<br>26.200 | | | | | | | | | 北海道森林管理局の見積歩掛 |
| 5076 | 2 | コルゲートパイプアーチ形据付<br>S5800mm R3200mm t=2.7mm（資材別途） | 10.0<br>m | 2<br>38.500 | 5087<br>12.300 | | | | | | | | | 北海道森林管理局の見積歩掛 |
| 5077 | 2 | コルゲートパイプアーチ形据付<br>S5800mm R3200mm t=3.2mm（資材別途） | 10.0<br>m | 2<br>38.500 | 5087<br>12.300 | | | | | | | | | 北海道森林管理局の見積歩掛 |
| 5078 | 2 | コルゲートパイプアーチ形据付<br>S5800mm R3200mm t=4.0mm（資材別途） | 10.0<br>m | 2<br>44.900 | 5087<br>18.500 | | | | | | | | | 北海道森林管理局の見積歩掛 |
| 5079 | 2 | コルゲートパイプアーチ形据付<br>S5800mm R3200mm t=4.5mm（資材別途） | 10.0<br>m | 2<br>44.900 | 5087<br>18.500 | | | | | | | | | 北海道森林管理局の見積歩掛 |
| 5080 | 2 | コルゲートパイプアーチ形据付<br>S5800mm R3200mm t=5.3mm（資材別途） | 10.0<br>m | 2<br>53.200 | 5087<br>24.600 | | | | | | | | | 北海道森林管理局の見積歩掛 |
| 5081 | 2 | コルゲートパイプアーチ形据付<br>S5800mm R3200mm t=6.0mm（資材別途） | 10.0<br>m | 2<br>60.700 | 5087<br>28.100 | | | | | | | | | 北海道森林管理局の見積歩掛 |
| 5082 | 2 | コルゲートパイプアーチ形据付<br>S5800mm R3200mm t=7.0mm（資材別途） | 10.0<br>m | 2<br>67.500 | 5087<br>29.800 | | | | | | | | | 北海道森林管理局の見積歩掛 |
| 5084 | 2 | 省力化かご組立・据付（100型）<br>高さ0.5m×幅1.0m（詰石4.75m3/10m別途） | 10.0<br>m | 2<br>0.810 | 4166<br>0.230 | | | | | | | | | 北海道森林管理局の見積歩掛 |
| 5085 | 2 | 省力化かご組立・据付（120型）<br>高さ0.5m×幅1.2m（詰石5.70m3/10m別途） | 10.0<br>m | 2<br>0.970 | 4166<br>0.280 | | | | | | | | | 北海道森林管理局の見積歩掛 |
| 5087 | 3 | トラッククレーン運転経費<br>油圧伸縮ジブ型　4.9t吊 | 1.0<br>時間 | 13<br>0.160 | 99<br>4.800 | 2228<br>1.000 | | | | | | | | T=620/100=6.2　1/T=1/6.2=0.16人<br>107kW×0.045ℓ/kW/h=4.81≒4.8ℓ |
| 5089 | 05-1(9)ｱ<br>2 | コルゲートパイプ据付　φ600mm t=1.6mm<br>土かぶり0.6～9.0m | 10.0<br>m | 707<br>10.000 | 2<br>2.600 | | | | | | | | | |

# 歩　掛　一　覧　表

| 歩掛 | ｺｰﾄﾞNo | 名　　称 | 作成 | 上段は単価番号・下段は歩掛（諸経費対象項目には単価番号に「-」を付す） | | | | | | | | | | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 項目数 | 規　　格 | 単位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 5090 | 05-1(9)ア | コルゲートパイプ据付　φ600mm t=2.0mm | 10.0 | 708 | 2 | | | | | | | | | |
| | 2 | 土かぶり9.1～10.5m | m | 10.000 | 2.600 | | | | | | | | | |
| 5091 | 05-1(9)ア | コルゲートパイプ据付　φ600mm t=2.7mm | 10.0 | 709 | 2 | | | | | | | | | |
| | 2 | 土かぶり10.6～15.0m | m | 10.000 | 2.600 | | | | | | | | | |
| 5092 | 05-1(9)ア | コルゲートパイプ据付　φ600mm t=3.2mm | 10.0 | 710 | 2 | | | | | | | | | |
| | 2 | 土かぶり15.1～18.0m | m | 10.000 | 2.600 | | | | | | | | | |
| 5094 | | 河川用省力化かご組立・据付（100型） | 10.0 | 2 | 4166 | | | | | | | | | |
| | 2 | 高さ0.5m×幅1.0m（詰石4.75m3/10m別途） | m | 0.810 | 0.230 | | | | | | | | | 北海道森林管理局の見積歩掛 |
| 5095 | | 河川用省力化かご組立・据付（120型） | 10.0 | 2 | 4166 | | | | | | | | | |
| | 2 | 高さ0.5m×幅1.2m（詰石5.70m3/10m別途） | m | 0.970 | 0.280 | | | | | | | | | 北海道森林管理局の見積歩掛 |