

造林事業請負契約書（案）

- 1 事業名 7年度後志署【大滝地区】保全整備造林第4号
- 2 事業場所 後志森林管理署 2016林班か小班ほか
- 3 事業量 地拵（大型機械） 4.65ha  
植付（コンテナ苗） 4.65ha  
下刈 27.19ha
- 4 事業期間 契約締結日の翌日から  
令和8年11月30日まで  
ただし、作業種別又は箇所別の事業期間は、別紙事業内訳書のとおり
- 5 請負金額 金 円也  
(うち取引に係る消費税及び地方消費税（以下「消費税」という。）額  
金 円也)  
〔注〕（ ）の部分は、請負者が課税業者である場合に使用する。
- 6 選択条項 別冊約款中选择される条項は次のとおりである。  
(適用されるものは○印、削除されるもの×印。)

適用削除の区分	選択事項	選択条項	
	契約保証金の納付	第4条第1項第1号	
	契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供	第4条第1項第2号	
	銀行、甲が確実と認める金融機関等の保証	第4条第1項第3号	
	公共工事履行保証証券による保証	第4条第1項第4号	
	履行保証保険契約の締結	第4条第1項第5号	
×	支給材料及び貸与品	第15条	
	前金払	分の 以内	第35条第1項
×	中間前金払		第35条第4項
○×	部分払	5回以内	第38条
	国庫債務負担行為に係る契約の特則	第40条	

(注) 国庫債務負担行為に係る契約にあつては、別紙を添付する。

7 支給材料及び貸与物件

品名	品質規格	数量	引渡予定場所	引渡予定月日

8 特約事項 なし

上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び北海道森林管理局ホームページに掲載している国有林野事業造林事業請負契約約款（本事業の公告日現在）によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は、別紙共同事業体協定書により契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。

本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 年 月 日

発注者 住所 北海道虻田郡倶知安町北2条東2丁目  
氏名 分任支出負担行為担当官  
後志森林管理署長 新井田 和彦 印

請負者 住所  
氏名 印

# 特記仕様書

7年度後志署【大滝地区】保全整備造林第4号について下記の事項を定める。

## 記

### 1 国土強靱化関連事業における工事看板の取扱いについて

次のとおり工事看板等に事業内容及び国土強靱化対策事業であることを記載し、地域住民等に対して発信することとする。

#### (1) 工事看板等の記載内容

次の記載文章例を参考に簡潔に記載することとする。

(記載例) 健全な森林づくりのため地拵・植付を行っています。

国土強靱化対策事業

#### (2) 留意事項

標準仕様書により設置を義務付けしている看板等とは別に、新規で看板を製作することは不要とし、これまで設置していた看板等に、文章を追加することとする。

### 2 下刈について

事業内訳書の備考欄に「新仕様」と記載のある記番は、軽労化等を目的とした従来とは異なる仕様のため、現地における刈幅の位置等の具体的な作業方法について、監督職員と打ち合わせのうえ実行すること。

### 3 協定苗木の使用について

植付作業で使用するすべてのコンテナ苗木について、北海道森林管理局と下記苗木生産者で「コンテナ苗の安定需給協定」締結している苗木を使用すること。

生産者	樹種	規格	数量
有限会社谷口精光園 北斗市本町2丁目2-3 TEL : 0138-77-8101	トドマツ	1号 (300cc)	13,950本



## 事業内訳書

コンテナ苗植付

7年度後志署【大滝地区】保全整備造林第4号

担当区	林小班	作業種別 (細分)	樹種	面積(ha)		数量 (本)	作業仕様				作業期間年月日		備考
				区域	実行		植付 条数	列間 (m)	苗間 (m)	苗木規格 (号)	から	まで	
大滝	2044 い	新植 コンテナ苗植付	トドマツ(コンテナ 苗)	4.89	4.65	13,950	1	4.0	0.9	1	R8.9.1	R8.11.30	
		新植 コンテナ苗植付 計		4.89	4.65	13,950							
		大滝 計		4.89	4.65	13,950							
合計				4.89	4.65	13,950							



## 設計図書について

入札公告及び北海道森林管理局ホームページに掲載している設計図書（造林事業請負標準仕様書、北海道森林管理局造林事業請負仕様書、図面）については、本事業の公告日現在に交付したものとす。

# 本 事 業 費 内 訳 表

事業名 7年度後志署【大滝地区】保全整備造林第4号

後志森林管理署

区分	作業種	名称	数量	単位	単価	金額	備考
直接事業費	地拵・地表処理(大型機械(従来))	新植地拵	4.65	ha			
	コンテナ苗植付	新植	4.65	ha			
	下刈	人工林1回刈	27.19	ha			
		直接事業費計					
間接事業費	共通仮設費	安全費(熊撃退スプレー等含む) 安全費(エゾシカ幟等含む)	1.00	式			施工地域: 山間僻地及び離島
	現場管理費		1.00	式			施工地域: 山間僻地及び離島
	間接事業費計		1.00				
事業原価			1.00				
一般管理費等			1.00	式			
事業価格			1.00				
消費税相当額			10	%			
本事業費計			1.00				

# 地拵・地表処理(大型機械)ブルーリスト

7年度後志署【大滝地区】保全整備造林第4号

箇所数 1 面積合計 4.89 4.65

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		刈払 方法	使用機械	刈幅 (m)	残幅 (m)	連絡路			刈払率	haあたり32cm以上 伐根数	haあたり30cm以下 伐根処理	林地 傾斜	通勤距離		
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)					有無	延長 (m)	刈幅 (m)					自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
大滝	2044	い		単層林	新植地拵	4.89	4.65	全刈	バックホウ						100%	100本以上	100本以上	10~15°	6	0.2	易

# コンテナ苗植付ブルーリスト

7年度後志署【大滝地区】保全整備造林第4号

箇所数 1

面積合計 4.89 4.65

本数合計 13,950

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		植生の種類	植栽樹種	植栽本数		苗木運搬 距離(km)	苗木小運搬		苗木規格	石礫比	林地 傾斜	通勤距離			植条 数	列間 (m)	苗間 (m)
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)			植付総本数 (本)	haあたり 本数(本)		条件	距離 (km)				自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易			
大滝	2044	い		単層林	新植	4.89	4.65	その他(雑草、チンミザ サ以外)	トドマツ(コンテナ苗)1 号	13,950	3,000		易	0.2	50cm以下	15%以下	0~15°	6		易	1	4.00	0.85

# 下刈ブルーリスト

7年度後志署【大滝地区】保全整備造林第4号

箇所数 16 面積合計 47.14 27.19

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		刈払方法	作業手段	刈払回数	刈幅(m)	残幅(m)	連絡路			刈払率	かぶり率	隔年刈有無	林地傾斜	通勤距離			植生の種類	孔状面数	周囲線刈幅(m)	樹種
					事業量(ha)	実行面積(ha)						有無	延長(m)	刈幅(m)					自動車(km)	徒歩(km)	徒歩難易				
壮警	2016	か		単層林	3.07	3.07	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	4.5	無			25%		無	0~15°	16	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	2	1.5	トドマツ
壮警	2017	わ		単層林	2.66	2.66	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	4.5	無			25%		無	0~15°	17	0.2	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	3	1.5	トドマツ
壮警	2018	に		単層林	7.72	2.64	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	4.5	無			25%		無	0~15°	16	0.2	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	4	1.5	トドマツ
壮警	2018	と		単層林	3.02	0.88	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	4.5	無			25%		無	0~15°	16	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	3	1.5	トドマツ
壮警	2018	ち		単層林	2.85	0.75	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	4.5	無			25%		無	0~15°	16	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	1	1.5	トドマツ
壮警	2018	ね		単層林	11.36	3.59	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	4.5	無			25%		無	16~25°	16	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	6	1.5	トドマツ
壮警	2020	ほ		単層林	2.09	2.09	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	4.5	無			25%		無	0~15°	15	0.3	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	3	1.5	トドマツ
壮警	2024	り		単層林	3.74	1.45	筋刈	人力機械込み	1回刈	5.0	5.0	無			50%		無	16~25°	11		易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	1	1.5	クリーンラーチ
壮警	2025	る		単層林	0.42	0.42	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	4.5	無			25%		無	0~15°	11		易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	1	1.5	トドマツ
壮警	2029	お		単層林	2.98	2.98	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	4.5	無			25%		無	0~15°	12	0.3	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	1	1.5	トドマツ
壮警	2168	ほ		単層林	0.34	0.11	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	4.5	無			25%		無	0~15°	15		易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	2	1.5	トドマツ
壮警	2168	よ		単層林	2.69	2.58	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	4.5	無			25%		無	0~15°	16	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	1	1.5	トドマツ
大滝	2038	ち		単層林	1.01	1.01	筋刈	人力機械込み	1回刈	5.0	5.0	無			50%		無	16~25°	2	1.6	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	2	1.5	クリーンラーチ
大滝	2044	よ		単層林	0.27	0.27	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	7.0	無			30%		無	0~15°	6	0.3	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	1	1.5	トドマツ
大滝	2044	た		単層林	1.44	1.44	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	7.0	無			30%		無	16~25°	6	0.2	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	1	1.5	トドマツ
大滝	2057	へ		単層林	1.48	1.25	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	3.0	無			50%		無	16~25°	13	0.7	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	1	1.5	グイマツ

# 積上共通仮設費ブルーリスト

7年度後志署【大滝地区】保全整備造林第4号

箇所数 1

5.00

担当区	林班	小班	枝番	名称(作業種)	規格	数量	単位
大滝	2038	ち		「発砲禁止」幟設置・撤去	幟:450*1500mm、生地:オレンジ、文字:黒文字1色 幟用ポール:伸縮3m、PP被覆鋼管	5.00	本

## 苗木購入プルーフリスト

7年度後志署【大滝地区】保全整備造林第4号

13,950

作業種	更新方法の区分	苗木	数量(本)
コンテナ植付	新植	トドマツ(コンテナ苗) 1号	13,950

## 苗木運搬プルーフリスト

7年度後志署【大滝地区】保全整備造林第4号

作業種	運搬距離(km)	トドマツ類数量(本)	カラマツ類数量(本)	合計本数(本)	裸苗 運搬回数	コンテナ苗 運搬回数
コンテナ植付	176	13,950		13,950		2