

造林事業請負契約書（案）

- 1 事業名 8年度後志署【黒松内・室蘭地区】保全整備造林ほか第3号
- 2 事業場所 後志森林管理署 2353林班と小班ほか
- 3 事業量 下刈 13.14ha
根踏 14.23ha
歩道修理（刈払） 19.521km
作業道修理（路面整正） 2.347km
- 4 事業期間 契約締結日の翌日から
令和8年11月30日まで
ただし、作業種別又は箇所別の事業期間は、別紙事業内訳書のとおり
- 5 請負金額 金 円也
（うち取引に係る消費税及び地方消費税（以下「消費税」という。）額
金 円也）
〔注〕（ ）の部分は、請負者が課税業者である場合に使用する。
- 6 選択条項 別冊約款中选择される条項は次のとおりである。
（適用されるものは○印、削除されるもの×印。）

適用削除の区分	選択事項		選択条項
×	契約保証金の納付		第4条第1項第1号
×	契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供		第4条第1項第2号
×	銀行、甲が確実と認める金融機関等の保証		第4条第1項第3号
×	公共工事履行保証証券による保証		第4条第1項第4号
×	履行保証保険契約の締結		第4条第1項第5号
×	支給材料及び貸与品		第15条
×	前金払	分の 以内	第35条第1項
×	中間前金払		第35条第4項
○×	部分払	5回以内	第38条
×	国庫債務負担行為に係る契約の特則		第40条

（注）国庫債務負担行為に係る契約にあつては、別紙を添付する。

7 支給材料及び貸与物件

品名	品質規格	数量	引渡予定場所	引渡予定月日

8 特約事項 なし

上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び北海道森林管理局ホームページに掲載している国有林野事業造林事業請負契約約款（本事業の公告日現在）によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は、別紙共同事業体協定書により契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。

本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 年 月 日

発注者 住所 北海道虻田郡倶知安町北2条東2丁目
氏名 分任支出負担行為担当官
後志森林管理署長 新井田 和彦 印

請負者 住所
氏名 印

特記仕様書

8年度後志署【黒松内・室蘭地区】保全整備造林ほか第3号について下記の事項を定める。

記

○ 下刈について

事業内訳書の備考欄に「新仕様」と記載のある記番は、軽労化等を目的とした従来とは異なる仕様のため、現地における刈幅の位置等の具体的な作業方法について、監督職員と打ち合わせのうえ実行すること。

事業内記書

歩道刈払

8年度後志署【黒松内・室蘭地区】保全整備造林ほか第3号

担当区	歩道名	作業種別 (細分)	刈払 延長 (m)	作業仕様				作業期間年月日		備考
				刈幅				から	まで	
黒松内	黒松内岳線	歩道修理刈払	2,200	1.5m				契約締結日の翌日	R8.11.30	
黒松内	中の川久連山境界	歩道修理刈払	1,505	1.5m				契約締結日の翌日	R8.11.30	
		黒松内計	3,705							
寿都	3062へ	歩道修理刈払	3,119	1.5m				契約締結日の翌日	R8.11.30	
寿都	丸山境界	歩道修理刈払	4,778	1.5m				契約締結日の翌日	R8.11.30	
寿都	丸山作開境界	歩道修理刈払	3,775	1.5m				契約締結日の翌日	R8.11.30	
寿都	月越境界	歩道修理刈払	563	1.5m				契約締結日の翌日	R8.11.30	
		寿都計	12,235							
元町	新狩場山線	歩道修理刈払	2,691	1.5m				契約締結日の翌日	R8.11.30	
		元町計	2,691							
伊達	2221ほ	歩道修理刈払	890	1.5m				契約締結日の翌日	R8.11.30	
		伊達計	890							
合計			19,521							

設計図書について

入札公告及び北海道森林管理局ホームページに掲載している設計図書（造林事業請負標準仕様書、北海道森林管理局造林事業請負仕様書、図面）については、本事業の公告日現在に交付したものとす。

本 事 業 費 内 訳 表

事業名 8年度後志署【黒松内・室蘭地区】保全整備造林ほか第3号

後志森林管理署

区分	作業種	細分	数量	単位	単価	金額	備考
直接事業費	下刈	人工林1回刈	13.14	ha			
	根踏	人工林	14.23	ha			
	歩道修理刈払		19.521	km			
	作業道新設・修理	路面整正	2.347	km			
		直接事業費計					
間接事業費	共通仮設費	安全費(熊撃退スプレー等含む) 安全費(エゾシカ幟等含む)	1.00	式			施工地域: 山間僻地及び離島
	現場管理費		1.00	式			施工地域: 山間僻地及び離島
	間接事業費計		1.00				
事業原価			1.00				
一般管理費等			1.00	式			
事業価格			1.00				
消費税相当額			10	%			
本事業費計			1.00				

根踏ブルーフリスト

8年度後志署【黒松内・室蘭地区】保全整備造林ほか第3号

箇所数 7 面積合計 52.24 14.23

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		haあたり植付本数(本)	林地傾斜	通勤距離			樹種
					事業量 (ha)	実行面積 (ha)			自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易	
大滝	2056	ろ		複層林	5.17	1.66	3,012	0~15°	18	0.2	易	トドマツ
大滝	2057	い		複層林	5.94	1.67	3,054	16~25°	18		易	トドマツ
大滝	2057	ろ		複層林	6.00	1.67	3,054	16~25°	18	0.2	易	トドマツ
大滝	2062	は		複層林	17.29	4.19	3,007	0~15°	10		易	トドマツ
黒松内	3046	い		複層林	4.11	1.10	1,545	0~15°	9		易	トドマツ
黒松内	3046	ほ		複層林	7.73	2.44	1,516	0~15°	9	0.2	易	トドマツ
黒松内	3046	ぬ		複層林	6.00	1.50	1,533	0~15°	10	0.2	易	トドマツ

下刈ブルーリスト

8年度後志署【黒松内・室蘭地区】保全整備造林ほか第3号

箇所数 10 面積合計 17.92 13.14

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		刈払方法	作業手段	刈払回数	刈幅(m)	残幅(m)	連絡路			刈払率	かぶり率	隔年刈有無	林地傾斜	通勤距離			植生の種類	孔状面数	周囲線刈幅(m)	樹種
					事業量(ha)	実行面積(ha)						有無	延長(m)	刈幅(m)					自動車(km)	徒歩(km)	徒歩難易				
登別	2353	と		単層林	1.39	1.14	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	7.0	無			30%		無	0~15°	13	1.2	易	笹(笹が70%以上)	1		トドマツ
登別	2354	り		単層林	2.10	1.72	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	7.0	無			30%		無	0~15°	13	1.2	易	笹(笹が70%以上)	1		トドマツ
登別	2354	ぬ		単層林	0.63	0.63	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	7.0	無			30%		無	0~15°	13	1.0	易	笹(笹が70%以上)	1		トドマツ
登別	2355	ぬ		単層林	0.54	0.54	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	7.0	無			30%		無	0~15°	13	0.6	易	笹(笹が70%以上)	1		トドマツ
登別	2355	る		単層林	1.14	1.14	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	7.0	無			30%		無	0~15°	13	0.6	易	笹(笹が70%以上)	1		トドマツ
登別	2357	は		単層林	1.79	1.70	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	4.5	無			25%		無	0~15°	13	0.8	易	笹(笹が70%以上)	1		トドマツ
登別	2389	こ		単層林	1.31	1.31	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	7.0	無			30%		無	0~15°	13	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	1		トドマツ
伊達	2403	は		複層林	5.22	3.01	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	4.5	無			25%		無	16~25°	10	0.2	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	6		トドマツ
伊達	2403	ほ	1	単層林	0.39	0.39	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	4.5	無			25%		無	16~25°	10	0.2	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	1		トドマツ
伊達	2404	ぬ		複層林	3.41	1.56	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	4.5	無			25%		無	16~25°	10	0.2	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	3		トドマツ

積上共通仮設費ブルーリスト

8年度後志署【黒松内・室蘭地区】保全整備造林ほか第3号

箇所数 1

5.00

担当区	林班	小班	枝番	名称(作業種)	規格	数量	単位
登別	2353	と		「発砲禁止」幟設置・撤去	幟:450*1500mm、生地:オレンジ、文字:黒文字1色 幟用ポール:伸縮3m、PP被覆鋼管	5.00	本

歩道刈払ブルーリスト

8年度後志署【黒松内・室蘭地区】保全整備造林ほか第3号

8

延長合計 19,521

担当区	歩道名	路面刈払				平均 縦断 傾斜	通勤距離		
		作業延長 (m)	刈幅	植生の種類	隔年刈 有無		自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
伊達	2221ほ	890	1.5m	笹(笹が70%以上)	無	16~25°	16	0.4	易
寿都	3062へ	3,119	1.5m	笹(笹が70%以上)	無	16~25°	8	0.8	難
黒松内	黒松内岳線	2,200	1.5m	笹(笹が70%以上)	無	16~25°	10	1.4	難
黒松内	中の川久連山境界	1,505	1.5m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	8	0.2	易
寿都	丸山境界	4,778	1.5m	笹(笹が70%以上)	無	16~25°	9	1.5	難
寿都	丸山作開境界	3,775	1.5m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	9	1.5	易
寿都	月越境界	563	1.5m	笹(笹が70%以上)	有	0~15°	14	0.3	易
元町	新狩場山線	2,691	1.5m	笹(笹が70%以上)	無	16~25°	24	1.3	難

作業道新設・修理(路面整正)作業ブルーリスト

8年度後志署【黒松内・室蘭地区】保全整備造林ほか第3号

1

延長合計

2,347

担当区	作業道名	新設 修理 区分	作業延長 (m)	誘導員 補助者	土質	通勤距離		
						自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
登別	来馬川作業道	修理	2,347	有	玉石	12		易