

造林事業請負契約書（案）

- 1 事業名 8年度後志署【倶知安地区】保全整備造林ほか第1号
- 2 事業場所 後志森林管理署 222林班へ小班ほか
- 3 事業量 下刈 55.90ha
機械下刈 9.64ha
歩道修理刈払 9.721km
- 4 事業期間 契約締結日の翌日から
令和8年11月30日まで
ただし、作業種別又は箇所別の事業期間は、別紙事業内訳書のとおり
- 5 請負金額 金 円也
(うち取引に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税」という。)額
金 円也)
〔注〕()の部分は、請負者が課税業者である場合に使用する。
- 6 選択条項 別冊約款中选择される条項は次のとおりである。
(適用されるものは○印、削除されるもの×印。)

適用削除の区分	選択事項		選択条項
×	契約保証金の納付		第4条第1項第1号
×	契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供		第4条第1項第2号
×	銀行、甲が確実と認める金融機関等の保証		第4条第1項第3号
×	公共工事履行保証証券による保証		第4条第1項第4号
×	履行保証保険契約の締結		第4条第1項第5号
×	支給材料及び貸与品		第15条
×	前金払	分の 以内	第35条第1項
×	中間前金払		第35条第4項
○×	部分払	5回以内	第38条
×	国庫債務負担行為に係る契約の特則		第40条

(注) 国庫債務負担行為に係る契約にあつては、別紙を添付する。

7 支給材料及び貸与物件

品名	品質規格	数量	引渡予定場所	引渡予定月日

8 特約事項 なし

上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び北海道森林管理局ホームページに掲載している国有林野事業造林事業請負契約約款（本事業の公告日現在）によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は、別紙共同事業体協定書により契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。

本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 年 月 日

発注者 住所 北海道虻田郡倶知安町北2条東2丁目
氏名 分任支出負担行為担当官
後志森林管理署長 新井田 和彦 印

請負者 住所
氏名 印

特記仕様書

8年度後志署【倶知安地区】保全整備造林ほか第1号について下記の事項を定める。

記

1 下刈について

事業内訳書の備考欄に「新仕様」と記載のある記番は、軽労化等を目的とした従来とは異なる仕様のため、現地における刈幅の位置等の具体的な作業方法について、監督職員と打ち合わせのうえ実行すること。

2 機械下刈について

(1) 使用する機械等について

プルーフリストの使用機械が「特殊草刈機」と記載のある場合は、乗車型草刈機もしくは遠隔操縦式草刈機により刈払うこと。

大型機械等による下刈については、今後も技術の定着が必要であることから、プルーフリストに「特殊草刈機」と記載があった場合でも、自社でバックホウをベースマシンとしたクラッシャを所有しており、これにより設計図書の内容に沿った下刈が効率良く実施できると判断され、使用を希望する場合は協議により契約内容の変更に応じることとする。

事業計画書の提出前までに発注者へ提案すること。

(2) 実行にあたっての留意事項

- ① 刈払いが必要な幅にもかかわらず、何らかの理由により一定の面積について、大型機械等で刈払いできない区域がある場合は、事前に発注者へ協議すること。
- ② 植栽木の成長に影響がない場合であって、使用する機械の刈幅により残幅を設定することが作業の効率化・省力化に資する場合は、事前に発注者へ残幅の設定を提案すること。
- ③ 現地での具体的な作業方法等については、監督職員と打ち合わせのうえ実行すること。
- ④ 現地検討会及び工期調査（時間計測、聞き取り調査及びビデオ撮影等）の対応が生じる場合は協力すること。

事業内訳書

機械下刈

8年度後志署【倶知安地区】保全整備造林第1号

担当区	林小班	作業種別 (細分)	面積(ha)		作業仕様				作業期間年月日		備考
			区域	実行	刈払 方法	刈幅 (m)	残幅 (m)	連絡路 (m)	から	まで	
留寿都	272 ほ	人工林 機械下刈	10.59	2.39	筋刈	3.0	1.0		契約締結日の翌日	R8.7.31	特殊草刈機
留寿都	274 へ	人工林 機械下刈	5.21	0.46	筋刈	3.0	1.0		契約締結日の翌日	R8.7.31	特殊草刈機
留寿都	274 ち	人工林 機械下刈	7.56	0.95	筋刈	3.0	1.0		契約締結日の翌日	R8.7.31	特殊草刈機
留寿都	274 り	人工林 機械下刈	6.90	0.81	筋刈	3.0	1.0		契約締結日の翌日	R8.7.31	特殊草刈機
留寿都	275 ろ	人工林 機械下刈	19.21	1.10	筋刈	3.4	0.6		契約締結日の翌日	R8.7.31	特殊草刈機
留寿都	278 と	人工林 機械下刈	2.23	1.76	筋刈	3.0	1.0		契約締結日の翌日	R8.7.31	特殊草刈機
留寿都	284 は	人工林 機械下刈	2.48	0.76	筋刈	3.0	1.0		契約締結日の翌日	R8.7.31	特殊草刈機
留寿都	284 は	人工林 機械下刈	4.59	1.41	筋刈	3.0	1.0		契約締結日の翌日	R8.7.31	特殊草刈機
		人工林 機械下刈 計	58.77	9.64							
		留寿都 計	58.77	9.64							
合計			58.77	9.64							

事業内記書

歩道刈払

8年度後志署【倶知安地区】保全整備造林第1号

担当区	歩道名	作業種別 (細分)	刈払 延長 (m)	作業仕様				作業期間年月日		備考
				刈幅				から	まで	
倶知安	花園境界	歩道修理刈払	666	1.5m				契約締結日の翌日	R8.11.30	
倶知安	花園境界	歩道修理刈払	1,079	1.5m				契約締結日の翌日	R8.11.30	
倶知安	花園境界	歩道修理刈払	1,388	1.5m				契約締結日の翌日	R8.11.30	
倶知安	鏡沼線	歩道修理刈払	1,630	1.5m				契約締結日の翌日	R8.11.30	
倶知安	大沼お花畑線	歩道修理刈払	1,600	1.5m				契約締結日の翌日	R8.11.30	
倶知安	万平の沢線	歩道修理刈払	2,885	1.5m				契約締結日の翌日	R8.11.30	
		倶知安 計	9,248							
留寿都	田中工場境界	歩道修理刈払	473	1.5m				契約締結日の翌日	R8.11.30	
		留寿都 計	473							
合計			9,721							

設計図書について

入札公告及び北海道森林管理局ホームページに掲載している設計図書（造林事業請負標準仕様書、北海道森林管理局造林事業請負仕様書、図面）については、本事業の公告日現在に交付したものとす。

本 事 業 費 内 訳 表

事業名 8年度後志署【倶知安地区】保全整備造林ほか第1号

後志森林管理署

区分	作業種	名称	数量	単位	単価	金額	備考
直接事業費	下刈	人工林1回刈	55.90	ha			
	機械下刈	人工林1回刈	9.64	ha			
	歩道修理刈払		9.721	km			
		直接事業費計					
間接事業費	共通仮設費	安全費(熊撃退スプレー等含む)	1.00	式			施工地域: 山間僻地及び離島
		安全費(エゾシカ幟等含む)					
	現場管理費		1.00	式			施工地域: 山間僻地及び離島
	間接事業費計		1.00				
事業原価			1.00				
一般管理費等			1.00	式			
事業価格			1.00				
消費税相当額			10	%			
本事業費計			1.00				

下刈ブルーリスト

8年度後志署【倶知安地区】保全整備造林ほか第1号

箇所数 28 面積合計 173.53 55.90

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		刈払方法	作業手段	刈払回数	刈幅(m)	残幅(m)	連絡路			刈払率	かぶり率	隔年刈有無	林地傾斜	通勤距離			植生の種類	孔状面数	周囲線刈幅(m)	樹種
					事業量(ha)	実行面積(ha)						有無	延長(m)	刈幅(m)					自動車(km)	徒歩(km)	徒歩難易				
喜茂別	222	へ		単層林	0.46	0.39	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.0	1.0	無			50%	30%未満	無	16~25°	24	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	1		トドマツ
喜茂別	222	ぬ		単層林	0.74	0.58	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.0	1.0	無			50%	30%未満	無	16~25°	24	0.2	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	1		トドマツ
喜茂別	222	る		単層林	1.78	1.36	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.0	1.0	無			50%	30%未満	無	16~25°	24	0.3	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	1		トドマツ
喜茂別	223	ろ		単層林	2.69	0.60	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0	無			43%	30%未満	無	26° ~	23	0.2	難	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	2		トドマツ
喜茂別	223	へ		単層林	1.95	1.53	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.0	1.0	無			50%	30%未満	無	0~15°	23	0.2	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	1		トドマツ
喜茂別	224	い		複層林	1.28	0.50	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	6.5	無			19%	30%未満	有	0~15°	20	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	2	1.5	トドマツ
喜茂別	224	ろ		複層林	0.64	0.08	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	6.5	無			19%	30%未満	有	0~15°	20	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	1	1.5	トドマツ
喜茂別	224	は		複層林	4.63	1.20	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	6.5	無			19%	30%未満	有	16~25°	20	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	3	1.5	トドマツ
喜茂別	224	に		複層林	4.96	1.22	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	6.5	無			19%	30%未満	有	16~25°	20	0.3	難	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	3	1.5	トドマツ
喜茂別	224	ち		複層林	5.20	1.68	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	6.5	無			19%	30%未満	有	0~15°	20	0.2	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	2	1.5	トドマツ
喜茂別	224	り		単層林	3.11	2.87	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	6.5	無			19%	30%未満	有	0~15°	20	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	1	1.5	トドマツ
喜茂別	224	た		複層林	4.84	1.14	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.0	1.0	有			50%	30%未満	無	16~25°	22	0.2	難	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	3		トドマツ
喜茂別	225	い		複層林	8.85	2.20	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	6.5	無			19%	30%未満	有	16~25°	20	0.3	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	4	1.5	トドマツ
喜茂別	225	ろ		複層林	7.80	1.43	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	6.5	無			19%	30%未満	有	16~25°	20	0.6	難	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	3	1.5	トドマツ
喜茂別	225	は		複層林	7.70	1.76	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	6.5	無			19%	30%未満	有	16~25°	20	0.7	難	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	4	1.5	トドマツ
留寿都	272	に		複層林	3.30	1.00	筋刈	人力機械込み	1回刈	4.0	4.0	無			50%	30%未満	無	16~25°	12	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	3		カラマツ
留寿都	272	ほ		複層林	10.59	0.74	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	1.0	無			75%	30%未満	無	16~25°	15	0.2	難	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	3		トドマツ
留寿都	273	は		単層林	1.15	1.15	筋刈	人力機械込み	1回刈	2.0	6.0	無			25%	30%未満	無	16~25°	11	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	1		トドマツ
留寿都	274	へ		複層林	5.21	1.45	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	1.0	無			75%	30%未満	無	16~25°	13	0.2	難	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	3		トドマツ
留寿都	274	と		複層林	14.60	5.05	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	1.0	無			75%	30%未満	無	16~25°	14	0.3	難	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	5		トドマツ
留寿都	274	ち		複層林	7.56	1.36	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	1.0	無			75%	30%未満	無	16~25°	16	0.2	難	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	6		トドマツ
留寿都	274	り		複層林	6.90	1.52	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	1.0	無			75%	30%未満	無	16~25°	14	0.2	難	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	5		トドマツ
留寿都	275	ろ		複層林	19.21	5.41	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.4	0.6	無			85%	30%未満	無	16~25°	15	0.3	難	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	7		クリーンラーチ
留寿都	276	ろ		単層林	2.67	2.57	筋刈	人力機械込み	1回刈	4.0	4.0	無			50%	30%未満	無	16~25°	13	0.2	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	1		クリーンラーチ
留寿都	276	は		単層林	3.87	3.71	筋刈	人力機械込み	1回刈	4.0	4.0	無			50%	30%未満	無	16~25°	13	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	1		クリーンラーチ
留寿都	284	ろ		複層林	36.52	11.77	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	7.0	無			30%	30%未満	無	16~25°	19	1.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	11		トドマツ
留寿都	284	は		複層林	4.83	1.48	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	7.0	無			30%	30%未満	無	0~15°	19	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	1		トドマツ

下刈プルーフリスト

箇所数 28 面積合計 173.53 55.90

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		刈払方法	作業手段	刈払回数	刈幅(m)	残幅(m)	連絡路			刈払率	かぶり率	隔年刈有無	林地傾斜	通勤距離			植生の種類	孔状面数	周囲線刈払幅(m)	樹種
					事業量(ha)	実行面積(ha)						有無	延長(m)	刈幅(m)					自動車(km)	徒歩(km)	徒歩難易				
留寿都	284	は		複層林	0.49	0.15	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	1.0	無			75%	30%未満	無	0~15°	19	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	1		トドマツ

機械下刈ブルーフリスト

8年度後志署【倶知安地区】保全整備造林ほか第1号

箇所数 8 面積合計 58.77 9.64

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		刈払方法	使用機械	刈幅(m)	残幅(m)	連絡路			刈払率	林地傾斜	通勤距離			孔状面数	樹種
					事業量(ha)	実行面積(ha)					有無	延長(m)	刈幅(m)			自動車(km)	徒歩(km)	徒歩難易		
留寿都	272	ほ		複層林	10.59	2.39	筋刈	特殊草刈機	3.0	1.0				75%	21° ~	15	0.2	難	3	トドマツ
留寿都	274	へ		複層林	5.21	0.46	筋刈	特殊草刈機	3.0	1.0				75%	21° ~	13	0.2	難	3	トドマツ
留寿都	274	ち		複層林	7.56	0.95	筋刈	特殊草刈機	3.0	1.0				75%	21° ~	16	0.2	難	6	トドマツ
留寿都	274	り		複層林	6.90	0.81	筋刈	特殊草刈機	3.0	1.0				75%	21° ~	14	0.2	難	5	トドマツ
留寿都	275	ろ		複層林	19.21	1.10	筋刈	特殊草刈機	3.4	0.6				85%	21° ~	15	0.3	難	7	クリーンラーチ
留寿都	278	と		単層林	2.23	1.76	筋刈	特殊草刈機	3.0	1.0				75%	11~20°	14	0.1	易	1	トドマツ
留寿都	284	は		複層林	2.48	0.76	筋刈	特殊草刈機	3.0	1.0				75%	0~10°	19	0.1	易	1	トドマツ
留寿都	284	は		複層林	4.59	1.41	筋刈	特殊草刈機	3.0	1.0				75%	0~10°	19	0.1	易	1	トドマツ

積上共通仮設費ブルーリスト

8年度後志署【倶知安地区】保全整備造林ほか第1号

箇所数 1

5.00

担当区	林班	小班	枝番	名称(作業種)	規格	数量	単位
喜茂別	222	へ		「発砲禁止」幟設置・撤去	幟:450*1500mm、生地:オレンジ、文字:黒文字1色 幟用ポール:伸縮3m、PP被覆鋼管	5.00	本

歩道刈払ブルーリスト

8年度後志署【倶知安地区】保全整備造林ほか第1号

7

延長合計

9,721

担当区	歩道名	路面刈払				平均 縦断 傾斜	通勤距離		
		作業延長 (m)	刈幅	植生の種類	隔年刈 有無		自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
倶知安	万平の沢線	2,885	1.5m	笹(笹が70%以上)	無	16~25°	14	3.8	難
倶知安	鏡沼線	1,630	1.5m	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	無	0~15°	11	0.8	易
倶知安	大沼お花畑線	1,600	1.5m	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	無	0~15°	16	2.5	難
倶知安	花園境界	666	1.5m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	10		易
倶知安	花園境界	1,079	1.5m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	10		易
倶知安	花園境界	1,388	1.5m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	12		易
留寿都	田中工場境界	473	1.5m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	12	0.3	易