

本 事 業 費 内 訳 表

事業名		7年度空知署【芦別地区その1】保全整備造林外第3号			空知森林管理署		
区 分	作業種	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接事業費	地拵	新植地拵	3.42	ha			
	下刈	人工林1回刈	62.13	ha			
		人工林2回刈1回目	1.91	ha			
		人工林2回刈2回目	1.91	ha			
	根踏	人工林	38.75	ha			
	歩道修理刈払		9.116	km			
	作業道新設・修理刈払		13.100	km			
	作業道新設・修理(路面整正)		5.790	km			
		直接事業費計					
間接事業費	共通仮設費	安全費(熊撃退スプレー等含む) 安全費(エゾシカ幟等含む)	1.00	式			
	現場管理費		1.00	式			施工地域： 山間僻地及び離島
	間接事業費計		1.00				
事業原価			1.00				
一般管理費等			1.00	式			
事業価格			1.00				
消費税相当額			10	%			
本事業費計			1.00				

地拵ブルーフリスト

7年度空知署【芦別地区その1】保全整備造林外第3号

箇所数 4 面積合計 13.51 3.42

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		刈払 方法	刈幅 (m)	残幅 (m)	連絡路			刈払率	植生の種類	植生量	末木枝条量	立木伐倒		孔状 面数	周囲線刈 払幅(m)	蔓茎類 占有率	林地 傾斜	通勤距離		
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)				有無	延長 (m)	刈幅 (m)					平均胸高 直径(cm)	haあたり 本数(本)					自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
落辺	3311	よ		複層林	新植地拵	4.66	1.21	筋刈	1.5	3.0	有	100	1.0	34%	易(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	中(笹 200束以上1,000束以下)	無(層積50m3未満・実材積10m3未満)			2	1.0	少(30%未満)	16～25°	15	0.1	易
落辺	3311	た		複層林	新植地拵	5.22	1.33	筋刈	1.5	3.0	有	200	1.0	35%	易(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	中(笹 200束以上1,000束以下)	無(層積50m3未満・実材積10m3未満)			2	1.0	少(30%未満)	16～25°	15	0.3	難
落辺	3311	れ		複層林	新植地拵	2.96	0.66	筋刈	1.5	3.0	有	200	1.0	36%	易(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	中(笹 200束以上1,000束以下)	無(層積50m3未満・実材積10m3未満)			2	1.0	少(30%未満)	16～25°	15	0.2	難
落辺	3311	そ		複層林	新植地拵	0.67	0.22	筋刈	1.5	3.0	無			33%	易(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	中(笹 200束以上1,000束以下)	無(層積50m3未満・実材積10m3未満)			1	1.0	少(30%未満)	16～25°	15	0.3	難

根踏ブルーフリスト

1/1

7年度空知署【芦別地区その1】保全整備造林外第3号

箇所数 7 面積合計 86.90 38.75

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		haあたり植付本数(本)	林地傾斜	通勤距離			樹種
					事業量 (ha)	実行面積 (ha)			自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易	
落辺	3311	ほ		複層林	25.79	6.93	1,500	0～15°	13	0.1	易	カラマツ
落辺	3328	は		複層林	12.95	3.58	1,500	16～25°	18	0.1	易	クリーンラーチ
落辺	3328	に		複層林	0.95	0.83	1,500	26° ～	18	0.2	難	グイマツ雑種F1
落辺	3329	は①		複層林	4.15	2.48	1,500	16～25°	17	0.2	易	カラマツ
落辺	3329	は②ー⑤		複層林	22.43	13.39	1,500	16～25°	17	0.3	易	グイマツ雑種F1
落辺	3329	は⑥ー⑦		複層林	12.34	7.37	1,500	16～25°	17	0.2	易	グイマツ雑種F1
落辺	3329	に		複層林	8.29	4.17	1,500	16～25°	17	0.1	易	クリーンラーチ

下刈ブルーフリスト

7年度空知署【芦別地区その1】保全整備造林外第3号

箇所数 27 面積合計 159.65 65.95

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		刈払方法	作業手段	刈払回数	刈幅(m)	残幅(m)	連絡路			刈払率	かぶり率	隔年刈有無	林地傾斜	通勤距離			植生の種類	孔状面数	周囲線刈払幅(m)	樹種
					事業量(ha)	実行面積(ha)						有無	延長(m)	刈幅(m)					自動車(km)	徒歩(km)	徒歩難易				
辺溪	3133	よ		複層林	5.00	0.69	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	5.0	有	500	2.0	52%	50%以下	無	0～15°	9	0.3	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	4	1.0	カラマツ
落辺	3311	ほ		複層林	25.79	6.93	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	3.0	有	900	1.0	35%	30%未満	無	16～25°	13	0.1	易	その他(雑草、笹以外)	9	1.0	カラマツ
落辺	3311	わ		複層林	3.36	0.80	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	5.0	有	300	1.0	41%	30%未満	無	16～25°	14	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	2	1.0	グイマツ雑種F1
落辺	3328	は		複層林	12.95	3.58	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	3.0	有	100	1.0	34%	30%未満	無	16～25°	18	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	1	1.0	クリーンラーチ
落辺	3328	に		単層林	0.95	0.83	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	3.0	有	100	1.0	35%	30%未満	無	26° ～	18	0.2	難	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	1	1.0	グイマツ雑種F1
落辺	3328	ほ		複層林	0.30	0.21	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	5.0	有	200	1.0	47%	30%未満	無	16～25°	17	0.2	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	1	1.0	グイマツ雑種F1
落辺	3328	へ		複層林	24.62	13.00	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	3.0	無			33%	30%未満	無	16～25°	17	0.2	易	その他(雑草、笹以外)	3	1.0	カラマツ
落辺	3329	は①		複層林	4.15	2.48	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	3.0	有	400	1.0	35%	30%未満	無	16～25°	17	0.2	易	その他(雑草、笹以外)	1	1.0	カラマツ
落辺	3329	は②ー⑤		複層林	22.43	13.39	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	3.0	有	100	1.0	33%	30%未満	無	16～25°	17	0.3	易	その他(雑草、笹以外)	4	1.0	グイマツ雑種F1
落辺	3329	は⑥ー⑦		複層林	12.34	7.37	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	3.0	有	100	1.0	33%	30%未満	無	16～25°	17	0.2	易	その他(雑草、笹以外)	2	1.0	グイマツ雑種F1
落辺	3329	に		複層林	8.29	4.17	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	3.0	無			33%	30%未満	無	16～25°	17	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	1	1.0	クリーンラーチ
落辺	3354	は		単層林	3.09	0.61	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	5.0	有	700	1.0	49%	30%未満	無	16～25°	14	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	2	1.0	カラマツ
落辺	3359	は		複層林	2.55	0.42	筋刈	人力機械込み	2回刈1回目	1.5	3.0	無			33%	30%未満	無	16～25°	21	0.4	難	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	2	1.0	トドマツ
落辺	3367	に		複層林	1.40	0.27	筋刈	人力機械込み	2回刈1回目	1.5	3.0	無			33%	30%未満	無	16～25°	18	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	1	1.0	トドマツ
落辺	3367	ほ		複層林	1.86	0.39	筋刈	人力機械込み	2回刈1回目	1.5	3.0	無			33%	30%未満	無	16～25°	18	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	1	1.0	トドマツ
落辺	3370	ほ		複層林	4.43	0.83	筋刈	人力機械込み	2回刈1回目	1.5	3.0	無			33%	30%未満	無	16～25°	18	0.3	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	2	1.0	トドマツ
落辺	3359	は		複層林	2.55	0.42	筋刈	人力機械込み	2回刈2回目	1.5	3.0	無			33%	30%未満	無	16～25°	21	0.4	難	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	2	1.0	トドマツ
落辺	3367	に		複層林	1.40	0.27	筋刈	人力機械込み	2回刈2回目	1.5	3.0	無			33%	30%未満	無	16～25°	18	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	1	1.0	トドマツ
落辺	3367	ほ		複層林	1.86	0.39	筋刈	人力機械込み	2回刈2回目	1.5	3.0	無			33%	30%未満	無	16～25°	18	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	1	1.0	トドマツ
落辺	3370	ほ		複層林	4.43	0.83	筋刈	人力機械込み	2回刈2回目	1.5	3.0	無			33%	30%未満	無	16～25°	18	0.3	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	2	1.0	トドマツ
野花南	3384	に		単層林	3.09	2.54	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	5.0	無			38%	30%未満	無	26° ～	21	0.8	難	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	1		クリーンラーチ
野花南	3384	へ		単層林	1.47	0.74	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	5.0	無			38%	30%未満	無	26° ～	21	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	1		カラマツ
野花南	3384	へ		単層林	0.82	0.42	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	5.0	無			38%	30%未満	無	26° ～	21	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	1		クリーンラーチ
野花南	3385	ろ		単層林	3.74	1.00	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	5.0	無			38%	30%未満	無	26° ～	21	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	1		クリーンラーチ
野花南	3427	わ	1	単層林	2.75	1.54	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	5.0	無			38%	30%未満	無	16～25°	8		易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	1		カラマツ
野花南	3425	り		単層林	2.83	0.63	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	無			43%	30%未満	無	16～25°	5	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	1		トドマツ
野花南	3425	こ		単層林	1.20	1.20	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	無			43%	30%未満	無	0～15°	9	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	1		トドマツ

歩道刈払ブルーフリスト

1/1

7年度空知署【芦別地区その1】保全整備造林外第3号

10

延長合計

9,116

担当区	歩道名	路面刈払				平均 縦断 傾斜	通勤距離		
		作業延長 (m)	刈幅	植生の種類	隔年刈 有無		自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
辺溪	丙4～丙15補3～(丙4)	1,419	1.5m	笹(笹が70%以上)	無	16～25°	9	0.3	易
辺溪	4～7補3～(4)	532	1.5m	笹(笹が70%以上)	無	16～25°	8	0.2	易
辺溪	10～18補10～(10)	1,127	1.5m	笹(笹が70%以上)	無	16～25°	7	0.3	易
平岸	11～12～110補1～108～ 11補1～(11)	240	1.5m	笹(笹が70%以上)	無	0～15°	7	0.1	易
平岸	13～15～114～111～ 13補1～(13)	237	1.5m	笹(笹が70%以上)	無	0～15°	7	0.1	易
平岸	16～20補1～73～78～(16)	538	1.5m	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	無	16～25°	7	0.1	易
平岸	21～27補1～51～72補1～(21)	1,359	1.5m	笹(笹が70%以上)	無	0～15°	7	0.4	易
平岸	28～32～39～50補1～(28)	995	1.5m	笹(笹が70%以上)	無	16～25°	8	0.3	易
平岸	33～38～(33)	254	1.5m	笹(笹が70%以上)	無	16～25°	8	0.1	易
落辺	(左27)～81補1～83補1の10～ (1補2)	2,415	1.5m	笹(笹が70%以上)	無	0～15°	11	0.3	難

作業道新設・修理刈払ブルーフリスト

7年度空知署【芦別地区その1】保全整備造林外第3号

6 延長合計 13,100

担当区	作業道名	作業区分	路面刈払					平均縦断傾斜	通勤距離		
			作業延長 (m)	刈幅	植生の種類	隔年刈有無	自動車 (km)		徒歩 (km)	徒歩 難易	
落辺	3311～3313林班線	修理	4,000	2.0m	雑草（植生が70%以上なし、雑草が70%以上）	無	0～15°	11		易	
落辺	3313林班2号	修理	500	2.0m	雑草（植生が70%以上なし、雑草が70%以上）	無	0～15°	13		易	
落辺	3328林班線	修理	1,010	2.0m	雑草（植生が70%以上なし、雑草が70%以上）	無	0～15°	15		易	
落辺	3327～3328林班線	修理	2,290	2.0m	雑草（植生が70%以上なし、雑草が70%以上）	無	0～15°	16		易	
落辺	落辺二股連絡	修理	4,000	2.0m	雑草（植生が70%以上なし、雑草が70%以上）	無	0～15°	17		易	
落辺	3370林班線	修理	1,300	2.0m	雑草（植生が70%以上なし、雑草が70%以上）	無	0～15°	18		易	

作業道新設・修理(路面整正)作業ブルーフリスト

1/1

7年度空知署【芦別地区その1】保全整備造林外第3号

3

延長合計

5,790

担当区	作業道名	新設 修理 区分	作業延長 (m)	誘導員 補助者	土質	通勤距離		
						自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
落辺	3327～3328林班線	修理	2,290	有	粘性土	16		
野花南	3427～3428林班作業道	修理	2,500	有	砂質土	6		
野花南	シンキシ山	修理	1,000	有	砂質土	21		

積上共通仮設費ブルーフリスト

1/1

7年度空知署【芦別地区その1】保全整備造林外第3号

箇所数 1

5.00

担当区	林班	小班	枝番	名称(作業種)	規格	数量	単位
辺溪	3133	よ		「発砲禁止」幟設置・撤去	幟:450*1500mm、生地:オレンジ、文字:黒文字1色 幟用ポール:伸縮3m、PP被覆鋼管	5.00	本