

造林事業請負契約書（案）

- 1 事業名 8年度空知署【岩見沢地区】保全整備造林外第1号
- 2 事業場所 空知森林管理署 23林班ろ3小班ほか
- 3 事業量
- | | |
|-------------|---------|
| 下刈 | 42.78ha |
| つる切 | 23.68ha |
| 根踏 | 12.68ha |
| 野鼠防除 | 45.50ha |
| 歩道刈払 | 10,058m |
| 作業道修理（刈払） | 19,903m |
| 作業道修理（路面整正） | 11,550m |
| 作業道修理（路体作設） | 1,010m |
| 作業道修理（側溝作設） | 2,146m |
- 詳細は、別紙事業内訳書のとおり
- 4 事業期間 契約締結日の翌日から
令和8年11月30日まで
ただし、作業種別又は箇所別の事業期間は、別紙事業内訳書のとおり
- 5 請負金額 金 円也
(うち取引に係る消費税及び地方消費税（以下「消費税」という。）額
金 円也)
- 6 選択条項 別冊約款中选择される条項は次のとおりである。
(適用されるものは○印、削除されるものは×印。)

適用削除の区分	選択事項	選択条項
	契約保証金の納付	第4条第1項第1号
	契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供	第4条第1項第2号
	銀行、発注者が確実と認める金融機関等の保証	第4条第1項第3号
	公共工事履行保証証券による保証	第4条第1項第4号
	履行保証保険契約の締結	第4条第1項第5号
×	支給材料及び貸与品	第15条
	前金払	分の 以内
×	中間前金払	第35条第4項
○×	部分払	1回以内
×	国庫債務負担行為に係る契約の特則	第40条

注) 国庫債務負担行為に係る契約にあたっては、別紙を添付する。

7 支給材料及び貸与物件

品名	品質規格	数量	引渡予定場所	引渡予定月日

8 特約事項

上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び北海道森林管理局ホームページに掲載している国有林野事業造林事業請負契約約款（本事業の公告日現在）によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は、別紙共同事業体協定書により契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 年 月 日

発注者 住所 北海道岩見沢市3条東17丁目34番地
氏名 分任支出負担行為担当官
空知森林管理署長 中村 淳司 印

請負者 住所
氏名 印

事業内訳書

つる切

8年度空知署【岩見沢地区】保全整備造林外第1号

担当区	林小班	作業種別 (細分)	樹種	面積 (ha)		作業仕様				作業期間年月日		備考
				区域	実行	区分	除伐 ha本数	つる切 ha本数	立木伐倒 ha本数	から	まで	
万字	26 は	人工林 つる切	トドマツ	2.84	1.17	併行	500	100		契約締結日の翌日	R8.11.30	
		人工林 つる切 計		2.84	1.17							
万字	21 れ	天然林 つる切	クロエゾマツ	2.11	0.12	併行	200	100		契約締結日の翌日	R8.11.30	
万字	21 そ	天然林 つる切	クロエゾマツ	9.68	2.94	併行	200	100		契約締結日の翌日	R8.11.30	
万字	21 つ	天然林 つる切	クロエゾマツ	8.28	1.33	併行	300	200		契約締結日の翌日	R8.11.30	
万字	21 う	天然林 つる切	クロエゾマツ	5.64	0.80	併行	200	100		契約締結日の翌日	R8.11.30	
万字	21 の	天然林 つる切	クロエゾマツ	4.60	2.32	併行	200	100		契約締結日の翌日	R8.11.30	
万字	21 け	天然林 つる切	クロエゾマツ	8.20	2.99	併行	200	100		契約締結日の翌日	R8.11.30	
万字	23 ぬ	天然林 つる切	クロエゾマツ	26.92	2.09	併行	200	100		契約締結日の翌日	R8.11.30	
万字	23 る	天然林 つる切	クロエゾマツ	16.50	1.36	併行	200	100		契約締結日の翌日	R8.11.30	
		天然林 つる切 計		81.93	13.95							
		万字 計		84.77	15.12							
桂沢	201 ぬ	人工林 つる切	トドマツ	0.84	0.84	単独		700		契約締結日の翌日	R8.11.30	
		人工林 つる切 計		0.84	0.84							
桂沢	175 へ	天然林 つる切	トドマツ	7.33	1.46	単独		700		契約締結日の翌日	R8.11.30	
桂沢	193 わ	天然林 つる切	アカエゾマツ	5.00	2.95	併行		300	300	契約締結日の翌日	R8.11.30	
桂沢	202 に	天然林 つる切	アカエゾマツ	6.83	1.30	単独		700		契約締結日の翌日	R8.11.30	
		天然林 つる切 計		19.16	5.71							
		桂沢 計		20.00	6.55							
幾春別	212 は	人工林 つる切	トドマツ	2.35	2.01	単独		300		契約締結日の翌日	R8.11.30	
		人工林 つる切 計		2.35	2.01							
		幾春別 計		2.35	2.01							
合計				107.12	23.68							

事業内訳書

野鼠防除

8年度空知署【岩見沢地区】保全整備造林外第1号

担当区	林小班	作業種別 (細分)	樹種	面積 (ha)		数量 (kg)	作業仕様				作業期間年月日		備考
				区域	実行						から	まで	
岩見沢	30 リ	野鼠防除	トドマツ	2.26	1.32	0.27					R8.9.1	R8.11.30	
岩見沢	37 ろ	野鼠防除	カラマツ	11.34	3.96	0.80					R8.9.1	R8.11.30	
岩見沢	38 へ	野鼠防除	カラマツ	4.42	2.28	0.46					R8.9.1	R8.11.30	
岩見沢	38 る	野鼠防除	カラマツ	11.27	3.90	0.78					R8.9.1	R8.11.30	
		岩見沢 計		29.29	11.46	2.31							
万字	26 に	野鼠防除	カラマツ	6.16	3.92	0.79					R8.9.1	R8.11.30	
万字	28 か	野鼠防除	カラマツ	12.66	8.48	1.70					R8.9.1	R8.11.30	
万字	29 ろ	野鼠防除	カラマツ	19.00	11.20	2.24					R8.9.1	R8.11.30	
万字	29 は	野鼠防除	カラマツ	18.13	10.44	2.09					R8.9.1	R8.11.30	
		万字 計		55.95	34.04	6.82							
合計				85.24	45.50	9.13							

事業内訳書

歩道刈払

8年度空知署【岩見沢地区】保全整備造林外第1号

担当区	歩道名	作業種別 (細分)	刈払 延長 (m)	作業仕様				作業期間年月日		備考
				刈幅				から	まで	
岩見沢	野々沢(31~32林班)(250)~277~ (1)	歩道修理刈払	3,106	1.5m				契約締結日の翌日	R8.11.30	
		岩見沢計	3,106							
由仁	(184)~233~L59	歩道修理刈払	3,046	1.0m				契約締結日の翌日	R8.11.30	
		由仁計	3,046							
桂沢	(1)~10~19~(1)	歩道修理刈払	635	1.5m				契約締結日の翌日	R8.11.30	
桂沢	(道左1)~丙119支6~丙124	歩道修理刈払	482	1.5m				契約締結日の翌日	R8.11.30	
		桂沢計	1,117							
桂沢・ 幾春別	(1)~丙84~丙85支1~7 ~1~丙87支5~丙119	歩道修理刈払	2,789	1.5m				契約締結日の翌日	R8.11.30	
		桂沢・ 幾春別計	2,789							
合計			10,058							

事業内訳書

作業道刈払

8年度空知署【岩見沢地区】保全整備造林外第1号

担当区	作業道名	作業種別 (細分)	刈払 延長 (m)	作業仕様				作業期間年月日		備考
				刈幅				から	まで	
万字	熊の沢	作業道修理刈払	7,212	2.0m				契約締結日の翌日	R8.11.30	
万字	扇風機の沢	作業道修理刈払	660	2.0m				契約締結日の翌日	R8.11.30	
万字	扇風機の沢支線	作業道修理刈払	4,260	2.0m				契約締結日の翌日	R8.11.30	
万字	東井の沢	作業道修理刈払	2,885	2.0m				契約締結日の翌日	R8.11.30	
		万字 計	15,017							
由仁	由仁採種園	作業道修理刈払	300	4.0m				契約締結日の翌日	R8.8.31	
		由仁 計	300							
幾春別	420林班線	作業道修理刈払	2,146	3.0m				契約締結日の翌日	R8.11.30	
幾春別	見晴線	作業道修理刈払	2,440	3.0m				契約締結日の翌日	R8.11.30	
		幾春別 計	4,586							
合計			19,903							

設計図書について

入札公告及び北海道森林管理局ホームページに掲載している設計図書（造林事業請負標準仕様書、北海道森林管理局造林事業請負仕様書、図面）については、本事業の公告日現在に交付したものとする。

本 事 業 費 内 訳 表

事業名 8年度空知署【岩見沢地区】保全整備造林外第1号

空知森林管理署

区分	作業種	細分	数量	単位	単価	金額	備考	
直接事業費	下刈	人工林1回刈	42.78	ha				
	根踏	人工林	12.68	ha				
	つる切	人工林	4.02	ha				
		天然林	19.66	ha				
	歩道修理刈払		10.058	km				
	作業道新設・修理	刈払		19.903	km			
		路面整正		11.550	km			
		路体作設		1.010	km			
		側溝作設		2.146	km			
	野鼠防除		45.50	ha				
		直接事業費計						
間接事業費	共通仮設費	安全費(熊撃退スプレー等含む)	1.00	式				
		安全費(エゾシカ幟等含む)						
	現場管理費		1.00	式			施工地域: 山間僻地及び離島	
	間接事業費計		1.00					
事業原価			1.00					
一般管理費等			1.00	式				
事業価格			1.00					
消費税相当額			10	%				
本事業費計			1.00					

下刈ブルーリスト

8年度空知署【岩見沢地区】保全整備造林外第1号

箇所数 9 面積合計 141.07 42.78

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		刈払方法	作業手段	刈払回数	刈幅(m)	残幅(m)	連絡路			刈払率	かぶり率	隔年刈有無	林地傾斜	通勤距離			植生の種類	孔状面数	周囲線刈幅(m)	樹種
					事業量(ha)	実行面積(ha)						有無	延長(m)	刈幅(m)					自動車(km)	徒歩(km)	徒歩難易				
万字	23	ろ	3	複層林	40.23	12.68	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	0~15°	28	0.6	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	12		トドマツ
万字	26	に		複層林	6.16	2.24	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0	無			43%	30%未満	無	16~25°	23	0.2	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	6		カラマツ
万字	26	ほ		単層林	10.25	2.96	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	16~25°	22	0.4	難	その他(雑草、笹以外)	4		カラマツ
万字	29	ろ		複層林	19.00	7.37	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0	無			43%	30%未満	無	16~25°	21	0.2	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	10		カラマツ
万字	29	は		複層林	18.13	6.87	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0	無			43%	30%未満	無	16~25°	21	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	8		カラマツ
幾春別	400	は		複層林	7.65	1.19	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	5.0	有	900	1.5	49%	30%未満	無	16~25°	19	0.7	易	その他(雑草、笹以外)	2	1.0	トドマツ
幾春別	403	に		複層林	7.80	1.69	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	5.0	無			38%	30%未満	無	16~25°	18	0.2	易	その他(雑草、笹以外)	5	1.0	トドマツ
幾春別	403	へ		複層林	13.04	3.78	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	5.0	無			38%	30%未満	無	16~25°	18	0.5	易	笹(笹が70%以上)	4	1.0	カラマツ
幾春別	403	と		複層林	18.81	4.00	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	5.0	有	500	1.5	39%	30%未満	無	16~25°	19	0.5	易	笹(笹が70%以上)	6	1.0	カラマツ

つる切ブルーフリスト

8年度空知署【岩見沢地区】保全整備造林外第1号

箇所数 14 面積合計 107.12 23.68

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		単独併行	植生の種類	除伐		立木伐倒		つる切	林地傾斜	通勤距離			樹種
					事業量 (ha)	実行面積 (ha)			14cm以下胸高直径 (cm)	haあたり本数(本)	15cm以上胸高直径 (cm)	haあたり本数(本)			haあたり本数(本)	自動車 (km)	徒歩 (km)	
万字	21	つ		育成天然林	8.28	1.33	併行作業	難(1.5m以上の笹が70%以上)	14	300			200	16~25°	30	0.1	難	クロエゾマツ
万字	21	そ		育成天然林	9.68	2.94	併行作業	難(1.5m以上の笹が70%以上)	14	200			100	0~15°	31	0.1	難	クロエゾマツ
万字	21	れ		育成天然林	2.11	0.12	併行作業	難(1.5m以上の笹が70%以上)	14	200			100	26° ~	28	0.1	難	クロエゾマツ
万字	21	う		育成天然林	5.64	0.80	併行作業	難(1.5m以上の笹が70%以上)	14	200			100	16~25°	29	0.1	難	クロエゾマツ
万字	21	の		育成天然林	4.60	2.32	併行作業	難(1.5m以上の笹が70%以上)	14	200			100	26° ~	29	0.1	難	クロエゾマツ
万字	21	け		育成天然林	8.20	2.99	併行作業	難(1.5m以上の笹が70%以上)	14	200			100	16~25°	30	0.1	難	クロエゾマツ
万字	23	ぬ		育成天然林	26.92	2.09	併行作業	難(1.5m以上の笹が70%以上)	14	200			100	0~15°	26	0.1	難	クロエゾマツ
万字	23	る		育成天然林	16.50	1.36	併行作業	難(1.5m以上の笹が70%以上)	14	200			100	16~25°	27	0.1	難	クロエゾマツ
万字	26	は		複層林	2.84	1.17	併行作業	易(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	6	500			100	0~15°	19		易	トドマツ
桂沢	175	へ		育成天然林	7.33	1.46	単独作業	中(易、難以外)					700	16~25°	14	0.3	易	トドマツ
桂沢	193	わ		育成天然林	5.00	2.95	併行作業	中(易、難以外)			16	300	300	16~25°	22	0.1	易	アカエゾマツ
桂沢	201	ぬ		単層林	0.84	0.84	単独作業	中(易、難以外)					700	16~25°	16	0.5	易	トドマツ
桂沢	202	に		育成天然林	6.83	1.30	単独作業	中(易、難以外)					700	16~25°	16	0.1	易	アカエゾマツ
幾春別	212	は		単層林	2.35	2.01	単独作業	中(易、難以外)					300	16~25°	19	0.1	易	トドマツ

根踏ブルーリスト

8年度空知署【岩見沢地区】保全整備造林外第1号

箇所数 1 面積合計 40.23 12.68

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		haあたり植付本数(本)	林地傾斜	通勤距離			樹種
					事業量 (ha)	実行面積 (ha)			自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易	
万字	23	ろ	3	複層林	40.23	12.68	1,500	0~15°	28	0.6	易	トドマツ

野鼠防除ブルーリスト

8年度空知署【岩見沢地区】保全整備造林外第1号

箇所数 8 面積合計 85.24 45.50 9.13

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		薬剤	薬剤 使用数量 (kg)	林地 傾斜	通勤距離			樹種
					事業量 (ha)	実行面積 (ha)				自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易	
万字	26	に		複層林	6.16	3.92	リンカ亜鉛 1.0%	0.79	16~25°	23	0.2	易	カラマツ
万字	28	か		複層林	12.66	8.48	リンカ亜鉛 1.0%	1.70	0~15°	22	0.3	易	カラマツ
万字	29	ろ		複層林	19.00	11.20	リンカ亜鉛 1.0%	2.24	16~25°	21	0.2	易	カラマツ
万字	29	は		複層林	18.13	10.44	リンカ亜鉛 1.0%	2.09	16~25°	21	0.1	易	カラマツ
岩見沢	30	り		複層林	2.26	1.32	リンカ亜鉛 1.0%	0.27	16~25°	13	0.5	難	トドマツ
岩見沢	37	ろ		複層林	11.34	3.96	リンカ亜鉛 1.0%	0.80	16~25°	15	0.4	難	カラマツ
岩見沢	38	へ		複層林	4.42	2.28	リンカ亜鉛 1.0%	0.46	16~25°	10	0.7	難	カラマツ
岩見沢	38	る		複層林	11.27	3.90	リンカ亜鉛 1.0%	0.78	0~15°	10	0.1	易	カラマツ

歩道刈払ブルーリスト

8年度空知署【岩見沢地区】保全整備造林外第1号

5

延長合計

10,058

担当区	歩道名	路面刈払				平均 縦断 傾斜	通勤距離		
		作業延長 (m)	刈幅	植生の種類	隔年刈 有無		自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
岩見沢	野々沢(31~32林班)(250)~ 277~(1)	3,106	1.5m	笹(笹が70%以上)	有	0~15°	13		易
桂沢	(1)~10~19~(1)	635	1.5m	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	有	0~15°	8		易
桂沢・幾春別	(1)~丙84~丙85支1~7 ~1~丙87支5~丙119	2,789	1.5m	笹(笹が70%以上)	有	0~15°	9	1.4	難
桂沢	(道左1)~丙119支6~丙124	482	1.5m	笹(笹が70%以上)	有	0~15°	9	0.2	難
由仁	(184)~233~L59	3,046	1.0m	笹(笹が70%以上)	無	16~25°	6	1.5	難

作業道新設・修理刈払ブルーリスト

8年度空知署【岩見沢地区】保全整備造林外第1号

7

延長合計

19,903

担当区	作業道名	作業区分	路面刈払				平均 縦断 傾斜	通勤距離		
			作業延長 (m)	刈幅	植生の種類	隔年刈 有無		自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
万字	東井の沢	修理	2,885	2.0m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	21		易
万字	扇風機の沢	修理	660	2.0m	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	無	0~15°	27		易
万字	扇風機の沢支線	修理	4,260	2.0m	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	無	0~15°	27		易
万字	熊の沢	修理	7,212	2.0m	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	無	0~15°	28		易
幾春別	420林班線	修理	2,146	3.0m	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	無	0~15°	27		易
幾春別	見晴線	修理	2,440	3.0m	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	無	0~15°	29		易
由仁	由仁採種園	修理	300	4.0m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	3		易

作業道新設・修理(路面整正)作業ブルーリスト

8年度空知署【岩見沢地区】保全整備造林外第1号

4

延長合計

11,550

担当区	作業道名	新設 修理 区分	作業延長 (m)	誘導員 補助者	土質	通勤距離		
						自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
万字	扇風機の沢	修理	560	有	粘性土	27		易
万字	扇風機の沢支線	修理	3,660	有	粘性土	27		易
万字	熊の沢	修理	5,680	有	粘性土	28		易
桂沢	湖畔の沢	修理	1,650	有	礫質土	14		易

作業道新設・修理(路体作設)作業ブルーリスト

8年度空知署【岩見沢地区】保全整備造林外第1号

3

延長合計

1,010

担当区	作業道名	新設 修理 区分	作業延長 (m)	土質	横断 傾斜	通勤距離		
						自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
万字	扇風機の沢	修理	100	粘性土	~10°	27		易
万字	扇風機の沢支線	修理	600	粘性土	~10°	27		易
万字	熊の沢	修理	310	粘性土	~10°	28		易

作業道新設・修理(側溝作設)作業ブルーリスト

8年度空知署【岩見沢地区】保全整備造林外第1号

1

延長合計

2,146

担当区	作業道名	新設 修理 区分	作業延長 (m)	土質	通勤距離		
					自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
幾春別	420林班線	修理	2,146	粘性土	27		易

積上共通仮設費ブルーリスト

8年度空知署【岩見沢地区】保全整備造林外第1号

箇所数 1

5.00

担当区	林班	小班	枝番	名称(作業種)	規格	数量	単位
幾春別	23	ろ	3	「発砲禁止」幟設置・撤去	幟:450*1500mm、生地:オレンジ、文字:黒文字1色 幟用ポール:伸縮3m、PP被覆鋼管	5.00	本