

造林事業請負契約書（案）

- 1 事業名 8年度空知署【夕張地区】保全整備造林外第2号
- 2 事業場所 空知森林管理署 2429林班ほ小班ほか
- 3 事業量 補植（コンテナ苗） 6.06ha（3,600本）
 下刈 13.57ha
 つる切 42.25ha
 歩道刈払 9,852m
 作業道修理（刈払） 2,971m
 作業道修理（路面整正） 3,371m
 詳細は、別紙事業内訳書のとおり
- 4 事業期間 契約締結日の翌日から
 令和8年11月30日まで
 ただし、作業種別又は箇所別の事業期間は、別紙事業内訳書のとおり
- 5 請負金額 金 円也
 （うち取引に係る消費税及び地方消費税（以下「消費税」という。）額
 金 円也）
- 6 選択条項 別冊約款中选择される条項は次のとおりである。
 （適用されるものは○印、削除されるものは×印。）

適用削除の区分	選択事項	選択条項
	契約保証金の納付	第4条第1項第1号
	契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供	第4条第1項第2号
	銀行、発注者が確実と認める金融機関等の保証	第4条第1項第3号
	公共工事履行保証証券による保証	第4条第1項第4号
	履行保証保険契約の締結	第4条第1項第5号
×	支給材料及び貸与品	第15条
	前金払	分の 以内
×	中間前金払	第35条第4項
○×	部分払	1回以内
×	国庫債務負担行為に係る契約の特則	第40条

注) 国庫債務負担行為に係る契約にあたっては、別紙を添付する。

7 支給材料及び貸与物件

品名	品質規格	数量	引渡予定場所	引渡予定月日

8 特約事項

上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び北海道森林管理局ホームページに掲載している国有林野事業造林事業請負契約約款（本事業の公告日現在）によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は、別紙共同事業体協定書により契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 年 月 日

発注者 住所 北海道岩見沢市3条東17丁目34番地
氏名 分任支出負担行為担当官
空知森林管理署長 中村 淳司 印

請負者 住所
氏名 印

特記仕様書

8年度空知署【夕張地区】保全整備造林外第2号について下記の事項を定める

記

1 協定苗木の使用について

植付作業で使用するすべてのコンテナ苗木について、北海道森林管理局と下記苗木生産者で「コンテナ苗の苗木安定需給協定」締結している苗木を使用すること。

生産者	樹種	規格	数量
有限会社 谷口精光園 北海道北斗市本町2丁目2-3 TEL:0138-77-8101	カラマツ	1号 (300cc)	3,600本

事業内訳書

コンテナ苗植付

8年度空知署【夕張地区】保全整備造林外第2号

担当区	林小班	作業種別 (細分)	樹種	面積(ha)		数量 (本)	作業仕様				作業期間年月日		備考
				区域	実行		植付 条数	列間 (m)	苗間 (m)	苗木規格 (号)	から	まで	
継立	2429 ほ	補植人工林 コンテナ苗植付	カラマツ(コンテナ 苗)	6.56	6.06	3,600	2	1.80	1.43	1	契約締結日の翌日	R8.6.30	
		補植人工林 コンテナ苗植付 計		6.56	6.06	3,600							
		継立 計		6.56	6.06	3,600							
合計				6.56	6.06	3,600							

事業内訳書

つる切

8年度空知署【夕張地区】保全整備造林外第2号

担当区	林小班	作業種別 (細分)	樹種	面積 (ha)		作業仕様			作業期間年月日		備考	
				区域	実行	区分	除伐 ha本数	つる切 ha本数	立木伐倒 ha本数	から		まで
沼の沢	2248 は	人工林 つる切	トドマツ	2.14	2.14	単独		200		契約締結日の翌日	R8.11.30	
		人工林 つる切 計		2.14	2.14							
沼の沢	2248 ほ	天然林 つる切	トドマツ	26.17	1.44	単独		200		契約締結日の翌日	R8.11.30	
		天然林 つる切 計		26.17	1.44							
		沼の沢 計		28.31	3.58							
紅葉山	2332 に	天然林 つる切	トドマツ	16.04	2.58	併行	100	300		契約締結日の翌日	R8.11.30	
紅葉山	2333 り	天然林 つる切	トドマツ	18.40	5.10	併行	100	200		契約締結日の翌日	R8.11.30	
		天然林 つる切 計		34.44	7.68							
		紅葉山 計		34.44	7.68							
夕張	2118 ろ	人工林 つる切	トドマツ	1.38	1.38	単独		400		契約締結日の翌日	R8.11.30	
夕張	2118 は	人工林 つる切	トドマツ	2.81	2.81	単独		400		契約締結日の翌日	R8.11.30	
夕張	2118 へ	人工林 つる切	トドマツ	3.98	3.98	単独		600		契約締結日の翌日	R8.11.30	
夕張	2141 る	人工林 つる切	トドマツ	1.70	1.70	単独		600		契約締結日の翌日	R8.11.30	
夕張	2196 る	人工林 つる切	トドマツ	2.53	2.53	単独		400		契約締結日の翌日	R8.11.30	
		人工林 つる切 計		12.40	12.40							
		夕張 計		12.40	12.40							
夕張岳	1206 ち	人工林 つる切	トドマツ	7.10	7.10	単独		600		契約締結日の翌日	R8.11.30	
夕張岳	1207 ろ	人工林 つる切	トドマツ	11.49	11.49	単独		600		契約締結日の翌日	R8.11.30	
		人工林 つる切 計		18.59	18.59							
		夕張岳 計		18.59	18.59							
合計				93.74	42.25							

事業内記書

歩道刈払

8年度空知署【夕張地区】保全整備造林外第2号

担当区	歩道名	作業種別 (細分)	刈払 延長 (m)	作業仕様				作業期間年月日		備考
				刈幅				から	まで	
沼の沢	3~33~左1~42~道二右40~ 道二右60~3	歩道修理刈払	2,562	1.5m				契約締結日の翌日	R8.11.30	
沼の沢	70~60~左8補1~左16~70	歩道修理刈払	587	1.5m				契約締結日の翌日	R8.11.30	
沼の沢	71補27~右3~右14	歩道修理刈払	539	1.5m				契約締結日の翌日	R8.11.30	
沼の沢	楓左1~甲103補7~甲104補52	歩道修理刈払	4,854	1.5m				契約締結日の翌日	R8.11.30	
		沼の沢 計	8,542							
夕張	甲108補6補1~甲108補24	歩道修理刈払	1,073	1.5m				契約締結日の翌日	R8.11.30	
夕張	甲109補2支4~甲110	歩道修理刈払	237	1.5m				契約締結日の翌日	R8.11.30	
		夕張 計	1,310							
合計			9,852							

事業内訳書

作業道刈払

8年度空知署【夕張地区】保全整備造林外第2号

担当区	作業道名	作業種別 (細分)	刈払 延長 (m)	作業仕様				作業期間年月日		備考
				刈幅				から	まで	
継立	築別採種園	作業道修理刈払	540	4.0m				契約締結日の翌日	R8.8.31	
		継立 計	540							
夕張	2136林班線	作業道修理刈払	430	1.0m				契約締結日の翌日	R8.11.30	
夕張	若鍋下流	作業道修理刈払	595	1.0m				契約締結日の翌日	R8.11.30	
夕張	川向	作業道修理刈払	1,406	1.0m				契約締結日の翌日	R8.11.30	
		夕張 計	2,431							
合計			2,971							

設計図書について

入札公告及び北海道森林管理局ホームページに掲載している設計図書（造林事業請負標準仕様書、北海道森林管理局造林事業請負仕様書、図面）については、本事業の公告日現在に交付したものとする。

本 事 業 費 内 訳 表

事業名 8年度空知署【夕張地区】保全整備造林外第2号

空知森林管理署

区分	作業種	細分	数量	単位	単価	金額	備考
直接事業費	コンテナ苗植付	補植人工林	6.06	ha			
		下刈	13.57	ha			
	つる切	人工林	33.13	ha			
		天然林	9.12	ha			
	歩道修理刈払		9.852	km			
	作業道新設・修理	刈払	2.971	km			
		路面整正	3.371	km			
		直接事業費計					
間接事業費	共通仮設費	安全費(熊撃退スプレー等含む)	1.00	式			
		安全費(エゾシカ幟等含む)					
	現場管理費		1.00	式			施工地域: 山間僻地及び離島
		間接事業費計	1.00				
事業原価			1.00				
一般管理費等			1.00	式			
事業価格			1.00				
消費税相当額			10	%			
本事業費計			1.00				

コンテナ苗植付ブルーリスト

8年度空知署【夕張地区】保全整備造林外第2号

箇所数 1

面積合計

6.56

6.06

本数合計

3,600

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		植生の種類	植栽樹種	植栽本数		苗木運搬 距離(km)	苗木小運搬		苗木規格	石礫比	林地 傾斜	通勤距離			植条 数	列間 (m)	苗間 (m)
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)			植付総本数 (本)	haあたり 本数(本)		条件	距離 (km)				自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易			
継立	2429	ほ		単層林	補植人工林	6.56	6.06	雑草(植生70%以上なし、雑草が70%以上)	カラマツ(コンテナ苗)1号	3,600	594	290	易	0.4	50cm以下	15%以下	0~15°	10		易	2	1.80	1.43

苗木運搬プルーフリスト

8年度空知署【夕張地区】保全整備造林外第2号

作業種	運搬距離(km)	トドマツ類数量(本)	カラマツ類数量(本)	合計本数(本)	裸苗 運搬回数	コンテナ苗 運搬回数
コンテナ植付	290		3,600	3,600		1

苗木購入プルーフリスト

8年度空知署【夕張地区】保全整備造林外第2号

3,600

<u>作業種</u>	<u>更新方法の区分</u>	<u>苗木</u>	<u>数量(本)</u>
コンテナ植付	補植人工林	カラマツ(コンテナ苗) 1号	3,600

下刈ブルーリスト

8年度空知署【夕張地区】保全整備造林外第2号

箇所数 6 面積合計 42.42 13.57

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		刈払方法	作業手段	刈払回数	刈幅(m)	残幅(m)	連絡路			刈払率	かぶり率	隔年刈有無	林地傾斜	通勤距離			植生の種類	孔状面数	周囲線刈幅(m)	樹種
					事業量(ha)	実行面積(ha)						有無	延長(m)	刈幅(m)					自動車(km)	徒歩(km)	徒歩難易				
継立	2429	ほ		複層林	6.56	6.06	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	無			43%	30%未満	無	16~25°	10	0.4	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	1	1.0	カラマツ
継立	2435	は		複層林	2.28	0.55	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	無			43%	30%未満	無	16~25°	16	0.1	易	その他(雑草、笹以外)	1	1.0	トドマツ
継立	2435	に		複層林	1.81	0.44	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	有	100	1.0	45%	30%未満	無	16~25°	9	0.1	易	その他(雑草、笹以外)	3	1.0	クリーンラーチ
夕張岳	1206	へ		複層林	6.42	1.98	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	無			43%	30%未満	有	16~25°	24	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	1		アカエゾマツ
夕張岳	1212	ろ		複層林	5.06	0.95	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	無			43%	30%未満	無	16~25°	24	0.1	易	笹(笹が70%以上)	1		アカエゾマツ
紅葉山	2286	ろ		複層林	20.29	3.59	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	無			43%	30%未満	無	16~25°	11	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	7	1.5	トドマツ

つる切ブルーフリスト

8年度空知署【夕張地区】保全整備造林外第2号

箇所数 11 面積合計 93.74 42.25

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		単独併行	植生の種類	除伐		立木伐倒		つる切	林地傾斜	通勤距離			樹種
					事業量 (ha)	実行面積 (ha)			14cm以下 胸高直径 (cm)	haあたり 本数(本)	15cm以上 胸高直径 (cm)	haあたり 本数(本)			haあたり 本数(本)	自動車 (km)	徒歩 (km)	
夕張	2196	る		単層林	2.53	2.53	単独作業	中(易、難以外)					400	16~25°	12	0.3	易	トドマツ
夕張	2141	る		単層林	1.70	1.70	単独作業	中(易、難以外)					600	16~25°	9	0.8	難	トドマツ
夕張	2118	ろ		単層林	1.38	1.38	単独作業	中(易、難以外)					400	26° ~	15	0.2	易	トドマツ
夕張	2118	は		単層林	2.81	2.81	単独作業	中(易、難以外)					400	16~25°	16	0.2	易	トドマツ
夕張	2118	へ		単層林	3.98	3.98	単独作業	中(易、難以外)					600	16~25°	16	0.3	易	トドマツ
夕張岳	1206	ち		単層林	7.10	7.10	単独作業	中(易、難以外)					600	26° ~	25	0.4	難	トドマツ
夕張岳	1207	ろ		単層林	11.49	11.49	単独作業	中(易、難以外)					600	26° ~	25	0.3	難	トドマツ
沼の沢	2248	は		単層林	2.14	2.14	単独作業	易(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)					200	16~25°	12	0.5	易	トドマツ
沼の沢	2248	ほ		育成天然林	26.17	1.44	単独作業	難(1.5m以上の笹が70%以上)					200	16~25°	13	0.3	易	トドマツ
紅葉山	2332	に		育成天然林	16.04	2.58	併行作業	中(易、難以外)	12	100			300	16~25°	11	0.1	易	トドマツ
紅葉山	2333	り		育成天然林	18.40	5.10	併行作業	中(易、難以外)	12	100			200	26° ~	12	0.1	易	トドマツ

歩道刈払ブルーリスト

8年度空知署【夕張地区】保全整備造林外第2号

6

延長合計

9,852

担当区	歩道名	路面刈払				平均 縦断 傾斜	通勤距離		
		作業延長 (m)	刈幅	植生の種類	隔年刈 有無		自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
夕張	甲108補6補1～甲108補24	1,073	1.5m	笹(笹が70%以上)	無	0～15°	1		易
夕張	甲109補2支4～甲110	237	1.5m	笹(笹が70%以上)	無	0～15°	1		易
沼の沢	楓左1～甲103補7～甲104補52	4,854	1.5m	笹(笹が70%以上)	無	0～15°	8	2.4	難
沼の沢	3～33～左1～42～道二右40～ 道二右60～3	2,562	1.5m	笹(笹が70%以上)	無	0～15°	15	1.3	難
沼の沢	71補27～右3～右14	539	1.5m	その他(雑草、笹以外)	無	0～15°	16	0.3	易
沼の沢	70～60～左8補1～左16～70	587	1.5m	笹(笹が70%以上)	無	0～15°	15	0.3	難

作業道新設・修理刈払ブルーリスト

8年度空知署【夕張地区】保全整備造林外第2号

4

延長合計

2,971

担当区	作業道名	作業区分	路面刈払				平均 縦断 傾斜	通勤距離		
			作業延長 (m)	刈幅	植生の種類	隔年刈 有無		自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
夕張	2136林班線	修理	430	1.0m	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	無	0~15°	9		易
夕張	若鍋下流	修理	595	1.0m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	15		易
夕張	川向	修理	1,406	1.0m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	9		易
継立	築別採種園	修理	540	4.0m	笹(笹が70%以上)	有	0~15°	13		易

作業道新設・修理(路面整正)作業ブルーリスト

8年度空知署【夕張地区】保全整備造林外第2号

4

延長合計

3,371

担当区	作業道名	新設 修理 区分	作業延長 (m)	誘導員 補助者	土質	通勤距離		
						自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
夕張	2136林班線	修理	430	有	粘性土	9		
夕張	若鍋下流	修理	595	有	粘性土	15		
夕張	川向	修理	1,406	有	粘性土	9		
紅葉山	平成	修理	940	有	礫質土	15		

積上共通仮設費ブルーリスト

8年度空知署【夕張地区】保全整備造林外第2号

箇所数 1

5.00

担当区	林班	小班	枝番	名称(作業種)	規格	数量	単位
継立	2429	ほ		「発砲禁止」幟設置・撤去	幟:450*1500mm、生地:オレンジ、文字:黒文字1色 幟用ポール:伸縮3m、PP被覆鋼管	5.00	本