平成30年度 空知森林管理署 公共工事契約状況

平成30年6月13日

分任支出負担行為担当官 空知森林管理署長 山崎 幸晴

工事名	施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
浦の沢林道(林業専用道)新設:	工事 北海道赤平市 空知	森林管理署 3223林班外	道路工事	土工外	一般競争入札
契約方式	予定価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号	又は名称及び住所	·
随意契約	36,940,000円	平成30年6月11日	岩見沢市2条東18丁	目1番地 及川産業 株式会社 化	弋表取締役 及川 聡
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
36,900,000円	平成30年6月	平成31年1月			

〇 契約の相手方を選定した理由

本工事は、6月7日に一般競争入札に付したが、3回の入札において不落となったため、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第99条の2(不落による随意契約)に該当するものとして、随意契約とした。

- 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳 別紙「工事積算内訳書」のとおり
- 〇 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合 (平成30年12月7日追加記入)
 - ・変更契約年月日 平成30年12月6日 変更後の契約金額(税抜き) 40,550,000円
 - ・変更の理由 本工事の施工中、地盤線において、原設計図書と現地との差異が認められ、現地状況に合わせたことにより各種工種の数量の変更が生じ、検 計の結果、変更契約を行った。
 - ・変更後の工事完成の時期 平成31年1月
- O 成績評定の結果 (平成31年2月6日追加記入) 評定点 83点

平成30年度

積 算 内 訳 書

大分類流域

支 流 域

エ 事 名 浦の沢林道(林業専用道)新設工事

施 工 地 赤平市

空知森林管理署 3223林班外

森林管理局 北海道森林管理局 森林管理署 空知森林管理署 事務所名等 本署

本 工 事 費 内 訳 表

工事名 浦の沢林道(林業専用道)新設工事

空知森林管理署 本署

1== 7=						
明細No	費 目・工 種	数量	単位	単価	金額	摘 要
1	土工	1893.00	m	_	20,135,000	
2	溝渠工	10.00	m	_	55,000	
3	標識工	2.00	基	_	120,000	
	細計				20,310,000	
	間接工事費 共通仮設費	1.00	式	_	3,836,000	
	細計				3,836,000	
	小 計				24,146,000	
	間接工事費 現場管理費	1.00	式	_	7,533,000	
	小 計				7,533,000	
	計				31,679,000	
	一般管理費等	1.00	式	_	5,261,000	
	計				36,940,000	
	合 計				36,940,000	

1 / 1

1	土工		_				
	(構造)					空知	森林管理署 本署
単価No	名 称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	備考
	〔土 エ〕		1,893.00	m			
	伐開・除根・枝条片付		1,893.00	m			
	切土 礫質土(S3)		2,438.00	m3			
	運搬盛土 礫質土 L=303m		720.00	m3			
	路盤工(下層) 敷均し・締固め(敷厚 t=20cm)		1,114.00	m3			
	路盤工(上層) 敷均し・締固め(敷厚 t=10cm)		149.00	m3			
	路床内切土路面整形 礫質土(S3)		3,701.00	m2			
	盛土敷均し・締固め		1,974.00	m3			
	盛土法面整形工(削り取り整形) 礫質土		2,342.00	m2			
	路床内法仕上工 H=20cm		1,493.00	m			
	不陸均し		400.00	m			
	路床排水工 網状管 ϕ 50mm(全面透水)		23.00	m			
	盛土法面浸食防止張芝工		78.00	m			
	木製路面排水工(床掘なし)		53.00	m			
	木製路面排水工(床掘あり)		8.00	m			
	種子吹付工(S0)		2,342.00	m2			
	路盤材小運搬 切込砂利 L=947m		1,263.00	m3			
	工 種 計					20,135,000	

2	溝渠工 (構造)		1			空知	森林管理署 本署
単価No		形状寸法	┃ 数 量	単位	単 価	金額	_本署
丰岡100	L TO	沙扒勺丛	10.00				
	(-)		10.00				
	暗渠パイプ据付 φ200mm級 フィルター材敷設		2.00	m3			
	機械床掘 礫質土		2.00	m3			
	工種計		2.00	1110		55,000	
	<u> </u>					33,000	

3 標識工 (構造)							
単価No	名 称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	備考
	[[標 識 工]		2.00	基			
	林道起終点標識設置		2.00				
	林道起終点標識設置 工種計					120,000	

4 間接工事費 共通仮設費 (構造)								
単価No	名称	形状寸法	数量	単位	単 価	金額	備考	
	準備費							
	伐採•枝払費34cm上(N材)		29.75	m3				
	伐採 32cm下(N材)		29.75	m3				
	伐採•枝払費34cm上(L材)		29.75	m3				
	伐採 32cm下(L材)		29.75	m3				
	木寄費 トラクター6~11t未満		119.00	m3				
	準備費 小計							
	現場環境改善費		1.00	式				
	小計(B積み上げ仮設費)							
	定率共通仮設費		1.00	式				
	計					3,836,000		