造林事業請負契約書(案)

1　事 業 名　　６年度宗谷署【北宗谷地区】保全整備造林外第１号

2　事業場所　　宗谷森林管理署 27 林班と小班外

3　事 業 量　　下刈　　６２．４８ha
根踏　　２５．０１ha
歩道修理（刈払）　　３３．５９km
作業道修理（刈払）　　１６．３９km
作業道修理（路面整正）　　３．１５km
野鼠防除　　２３．０７ha

4　事業期間　　契約締結日の翌日から
令和６年 11 月 29 日まで
ただし、作業種別又は箇所別の事業期間は、別紙事業内訳書のとおり

5　請負金額　　金　　円也
（うち取引に係る消費税及び地方消費税（以下「消費税」という。）額
金　　円也）
〔注〕　（　）の部分は、請負者が課税業者である場合に使用する。

6　選択条項　別冊約款中選択される条項は次のとおりである。
（適用されるものは○印、削除されるもの×印。）

適用削除の区分	選択事項		選択条項
×	契約保証金の納付		第４条第１項第１号
×	契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供		第４条第１項第２号
×	銀行、甲が確実と認める金融機関等の保証		第４条第１項第３号
×	公共工事履行保証証券による保証		第４条第１項第４号
×	履行保証保険契約の締結		第４条第１項第５号
×	支給材料及び貸与品		第 15 条
×	前金払	１０分の４以内	第 35 条第１項
×	中間前金払		第 35 条第３項
○	部分払	１回以内	第 38 条
×	国庫債務負担行為に係る契約の特則		第 40 条

（注）国庫債務負担行為に係る契約にあっては、別紙を添付する。

7　支給材料及び貸与物件

品 名	品質規格	数 量	引渡予定場所	引渡予定月日

8　特約事項

上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び北海道森林管理局ホームページに掲載している国有林野事業造林事業請負契約約款(本事業の公告日現在)によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は、別紙共同事業体協定書により契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。

本契約の証として本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有する。

令和６年　月　　日

発注者　稚内市港４丁目６番６号
分任支出負担行為担当官
宗谷森林管理署長　　印

請負者　　印

特 記 仕 様 書

6 年度宗谷署【北宗谷地区】保全整備造林外第 1 号について下記の事項を定める

記

下刈について

事業内訳書の備考欄に「新仕様」と記載のある記番は、軽労化等を目的とした従来とは異なる仕様のため、現地における刈幅の位置等の具体的な作業方法について、監督職員と打ち合わせのうえ実行すること。

根踏

事 業 内 訳 書

担当区	林小班	作業種別（細分）	樹種	面積(ha) 区域	面積(ha) 実行	haあたり数量（本）	作業仕様				作業期間年月日 から	作業期間年月日 まで	備考
曲淵	27 と	人工林 根踏	ｶﾗﾏﾂ・ｸﾘｰﾝﾗｰﾁ	24.12	6.38	2,000					契約締結日の翌日から	R6.5.31	
		人工林 根踏 計		24.12	6.38								
		曲淵 計		24.12	6.38								
知来別	1007 い	人工林 根踏	カラマツ	19.38	5.45	1,500					契約締結日の翌日から	R6.5.31	
知来別	1007 い	人工林 根踏	カラマツ	0.35	0.35	2,100					契約締結日の翌日から	R6.5.31	
知来別	1007 は	人工林 根踏	カラマツ	12.34	3.29	1,600					契約締結日の翌日から	R6.5.31	
知来別	1007 に	人工林 根踏	カラマツ	11.48	2.47	1,600					契約締結日の翌日から	R6.5.31	
知来別	1007 に	人工林 根踏	カラマツ	1.72	1.72	2,100					契約締結日の翌日から	R6.5.31	
知来別	1007 ほ	人工林 根踏	カラマツ	16.65	5.35	1,500					契約締結日の翌日から	R6.5.31	
		人工林 根踏 計		61.92	18.63								
		知来別 計		61.92	18.63								
合計				86.04	25.01								

下刈

事 業 内 訳 書

担当区	林小班	作業種別（細分）	樹種	面積(ha) 区域	面積(ha) 実行	作業仕様 刈払方法	作業仕様 刈幅（m）	作業仕様 残幅（m）	作業仕様 周囲刈（m）	作業仕様 連絡路（m）	作業仕様 孔状面数	作業期間年月日 から	作業期間年月日 まで	備考
稚内	73 い	人工林 下刈1回刈	ﾄﾄﾞﾏﾂ	22.37	4.82	筋刈	3.0	4.0		1×50		R6.5.29	R6.9.6	
稚内	73 ほ	人工林 下刈1回刈	ﾄﾄﾞﾏﾂ	1.26	0.34	筋刈	3.0	4.0		1×150		R6.5.29	R6.9.6	
稚内	73 へ	人工林 下刈1回刈	ﾄﾄﾞﾏﾂ	12.42	3.67	筋刈	3.0	4.0		1×500		R6.5.29	R6.9.6	
稚内	73 ぬ	人工林 下刈1回刈	ﾄﾄﾞﾏﾂ	67.46	11.56	筋刈	3.0	4.0		1×900		R6.5.29	R6.9.6	
稚内	73 る	人工林 下刈1回刈	ﾄﾄﾞﾏﾂ	3.02	0.85	筋刈	3.0	4.0		1×300		R6.5.29	R6.9.6	
稚内	73 わ	人工林 下刈1回刈	クリーンラーチ	1.41	0.35	筋刈	3.0	4.0		1×150		R6.5.29	R6.9.6	
稚内	73 の	人工林 下刈1回刈	ﾄﾄﾞﾏﾂ	3.27	0.68	筋刈	3.0	4.0		1×300		R6.5.29	R6.9.6	
稚内	73 お	人工林 下刈1回刈	ﾄﾄﾞﾏﾂ	3.40	0.81	筋刈	3.0	4.0		1×50		R6.5.29	R6.9.6	
		人工林 下刈1回刈 計		114.61	23.08									
		稚内 計		114.61	23.08									
利尻	鴛泊防火線	人工林 下刈1回刈		3.91	3.91	全刈						契約締結日の翌日から	R6.11.29	
利尻	鬼脇防火線	人工林 下刈1回刈		3.51	3.51	全刈						契約締結日の翌日から	R6.11.29	
利尻	沓形防火線	人工林 下刈1回刈		3.20	3.20	全刈						契約締結日の翌日から	R6.11.29	
利尻	仙法志防火線	人工林 下刈1回刈		0.93	0.93	全刈						契約締結日の翌日から	R6.11.29	
		人工林 下刈1回刈 計		11.55	11.55									
		利尻 計		11.55	11.55									
知来別	1007 ぬ	人工林 下刈1回刈	カラマツ	20.46	4.96	筋刈	3.0	4.0				R6.5.29	R6.9.6	
		人工林 下刈1回刈 計		20.46	4.96									
知来別	1002 な	天然林 下刈1回刈	ｱｶｴｿﾞﾏﾂ	114.05	5.39	筋刈	1.5	5.5				R6.5.29	R6.9.6	新仕様③
知来別	1002 な	天然林 下刈1回刈	ﾄﾄﾞﾏﾂ	57.76	2.73	筋刈	1.5	5.5				R6.5.29	R6.9.6	新仕様③
知来別	1003 ゆ	天然林 下刈1回刈	ﾄﾄﾞﾏﾂ・ｱｶｴｿﾞﾏﾂ	63.38	6.98	筋刈	1.5	5.5				R6.5.29	R6.9.6	新仕様③
知来別	1003 み	天然林 下刈1回刈	アカエゾマツ	27.70	5.02	筋刈	1.5	5.5				R6.5.29	R6.9.6	新仕様③
知来別	1017 ろ	天然林 下刈1回刈	アカエゾマツ	9.84	1.29	筋刈	1.5	5.5				R6.5.29	R6.9.6	新仕様③
知来別	1017 へ	天然林 下刈1回刈	アカエゾマツ	6.65	1.48	筋刈	1.5	5.5				R6.5.29	R6.9.6	新仕様③
		天然林 下刈1回刈 計		279.38	22.89									
		知来別 計		299.84	27.85									
合計				426.00	62.48									

野鼠防除

事 業 内 訳 書

担当区	林小班	作業種別（細分）	樹種	面積(ha) 区域	面積(ha) 実行	数量(kg)	作業仕様				作業期間年月日 から	作業期間年月日 まで	備考
曲淵	30 ほ	野鼠防除	カラマツ	13.11	2.74	0.55					契約締結日の翌日から	R6.11.29	
曲淵	30 ほ	野鼠防除	カラマツ	9.24	1.93	0.39					契約締結日の翌日から	R6.11.29	
		曲淵 計		22.35	4.67	0.94							
知来別	1007 い	野鼠防除	カラマツ	0.35	0.35	0.07					契約締結日の翌日から	R6.11.29	
知来別	1007 に	野鼠防除	カラマツ	1.72	1.72	0.34					契約締結日の翌日から	R6.11.29	
知来別	1007 り	野鼠防除	カラマツ	4.18	1.25	0.25					契約締結日の翌日から	R6.11.29	
知来別	1007 り	野鼠防除	カラマツ	16.02	4.79	0.96					契約締結日の翌日から	R6.11.29	
知来別	1007 ぬ	野鼠防除	カラマツ	20.46	4.96	0.99					契約締結日の翌日から	R6.11.29	
知来別	1007 ぬ	野鼠防除	カラマツ	21.99	5.33	1.07					契約締結日の翌日から	R6.11.29	
		知来別 計		64.72	18.40	3.68							
合計				87.07	23.07	4.62							

歩道刈払

事 業 内 訳 書

担当区	歩道名	作業種別（細分）	刈払延長（m）	作業仕様 刈幅				作業期間年月日 から	まで	備考
利尻	126・127林班	歩道修理刈払	2,300	1.0m				契約締結日の翌日から	R6.11.29	
利尻	沓形線	歩道修理刈払	1,505	1.0m				契約締結日の翌日から	R6.11.29	
利尻	御崎境界	歩道修理刈払	3,874	2.0m				契約締結日の翌日から	R6.11.29	
利尻	新湊境界	歩道修理刈払	1,933	1.0m				契約締結日の翌日から	R6.11.29	
利尻	南浜境界	歩道修理刈払	4,300	2.0m				契約締結日の翌日から	R6.11.29	
利尻	本泊大磯線	歩道修理刈払	3,597	1.0m				契約締結日の翌日から	R6.11.29	
利尻	野中保安林境界	歩道修理刈払	2,885	1.0m				契約締結日の翌日から	R6.11.29	
利尻	野塚境界	歩道修理刈払	4,050	1.0m				契約締結日の翌日から	R6.11.29	
利尻	雄忠志内境界	歩道修理刈払	3,385	1.0m				契約締結日の翌日から	R6.11.29	
		利尻 計	27,829							
浜頓別	1093林班い	歩道修理刈払	770	2.0m				契約締結日の翌日から	R6.11.29	
浜頓別	1093林班ろ	歩道修理刈払	630	2.0m				契約締結日の翌日から	R6.11.29	
		浜頓別 計	1,400							
知来別	1002林班線1	歩道修理刈払	1,350	1.0m				契約締結日の翌日から	R6.11.29	
知来別	1003林班線1	歩道修理刈払	580	1.0m				契約締結日の翌日から	R6.11.29	
知来別	1003林班線2	歩道修理刈払	440	1.0m				契約締結日の翌日から	R6.11.29	
知来別	1003林班線3	歩道修理刈払	140	1.0m				契約締結日の翌日から	R6.11.29	
知来別	1018い	歩道修理刈払	872	2.0m				契約締結日の翌日から	R6.11.29	
		知来別 計	3,382							
鬼志別	1030は	歩道修理刈払	977	2.0m				契約締結日の翌日から	R6.11.29	
		鬼志別 計	977							
合計			33,588							

作業道刈払

事 業 内 訳 書

担当区	作業道名	作業種別（細分）	刈払延長（m）	作業仕様 刈幅				作業期間年月日 から	作業期間年月日 まで	備考
浜頓別	1088林班2号	作業道修理刈払	425	3.6m				契約締結日の翌日から	R6.11.29	
浜頓別	斜内越	作業道修理刈払	1,800	3.6m				契約締結日の翌日から	R6.11.29	
		浜頓別 計	2,225							
知来別	1017・1018林班線	作業道修理刈払	1,233	3.6m				契約締結日の翌日から	R6.11.29	
知来別	1017林班線	作業道修理刈払	3,000	3.6m				契約締結日の翌日から	R6.11.29	
知来別	根曲沢1号	作業道修理刈払	2,522	3.6m				契約締結日の翌日から	R6.11.29	
知来別	根曲沢2号	作業道修理刈払	1,500	3.6m				契約締結日の翌日から	R6.11.29	
知来別	苗太路	作業道修理刈払	513	3.6m				契約締結日の翌日から	R6.11.29	
		知来別 計	8,768							
鬼志別	1039林班線	作業道修理刈払	3,380	3.6m				契約締結日の翌日から	R6.11.29	
鬼志別	11線沢第1線	作業道修理刈払	1,013	3.6m				契約締結日の翌日から	R6.11.29	
		鬼志別 計	4,393							
下頓別	2021・2022林班線	作業道修理刈払	1,000	3.6m				契約締結日の翌日から	R6.11.29	
		下頓別 計	1,000							
合計			16,386							

路面整正

事 業 内 訳 書

担当区	作業道名	内訳	作業種別（細分）	作業延長（m）	数量（m3）	作業仕様				作業期間年月日		備考
										から	まで	
知来別	根曲沢2号	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ11t級	作業道修理 路面整正	1,500						契約締結日の翌日から	R6.11.29	
知来別	小屋の沢	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ11t級	作業道修理 路面整正	1,135						契約締結日の翌日から	R6.11.29	
知来別	苗太路	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ11t級	作業道修理 路面整正	513						契約締結日の翌日から	R6.11.29	
			知来別 計	3,148								
合計				3,148								

別紙

設計図書について

入札公告及び北海道森林管理局ホームページに掲載している設計図書（造林事業請負標準仕様書、北海道森林管理局造林事業請負仕様書、図面）については、本事業の公告日現在に交付したものとする。