

# 本 事 業 費 内 訳 表

事業名 6年度宗谷署【北宗谷地区】保全整備造林外第1号

宗谷森林管理署

区分	作業種	名称	数量	単位	単価	金額	備考
直接事業費	下刈	人工林1回刈	39.59	ha			
		天然林1回刈	22.89	ha			
	根踏	人工林	25.01	ha			
	歩道修理刈払		33.588	km			
	作業道新設・修理刈払		16.386	km			
	作業道新設・修理(路面整正)		3.148	km			
	野鼠防除		23.07	ha			
			直接事業費計				
間接事業費	共通仮設費	安全費(熊撃退スプレー等含む)	1.00	式			
		安全費(エゾシカ幟等含む)					
	現場管理費		1.00	式			施工地域: 山間僻地及び離島
		間接事業費計	1.00				
事業原価			1.00				
一般管理費等			1.00	式			
事業価格			1.00				

# 根踏ブルーリスト

6年度宗谷署【北宗谷地区】保全整備造林外第1号

箇所数 7                      面積合計              86.04              25.01

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		haあたり植付本数(本)	林地傾斜	通勤距離			樹種
					事業量 (ha)	実行面積 (ha)			自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易	
曲淵	27	と		複層林	24.12	6.38	2,000	0~15°	14	0.2	易	カラマツ・クリーンラーチ
知来別	1007	い		複層林	19.38	5.45	1,500	0~15°	22	0.7	易	カラマツ
知来別	1007	い		複層林	0.35	0.35	2,100	16~25°	22	0.7	難	カラマツ
知来別	1007	は		複層林	12.34	3.29	1,600	0~15°	21	0.3	易	カラマツ
知来別	1007	に		複層林	11.48	2.47	1,600	0~15°	22	0.7	易	カラマツ
知来別	1007	に		複層林	1.72	1.72	2,100	16~25°	22	0.7	難	カラマツ
知来別	1007	ほ		複層林	16.65	5.35	1,500	0~15°	22	0.8	易	カラマツ

# 下刈ブルーリスト

6年度宗谷署【北宗谷地区】保全整備造林外第1号

箇所数 19 面積合計 426.00 62.48

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		刈払方法	作業手段	刈払回数	刈幅(m)	残幅(m)	連絡路			刈払率	かぶり率	隔年刈有無	林地傾斜	通勤距離			植生の種類	孔状面数	周囲線刈払幅(m)	樹種
					事業量(ha)	実行面積(ha)						有無	延長(m)	刈幅(m)					自動車(km)	徒歩(km)	徒歩難易				
稚内	73	い		複層林	22.37	4.82	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	有	50	1.0	43%	30%未満	無	0~15°	15	0.2	易	笹(笹が70%以上)			トドマツ
稚内	73	ほ		複層林	1.26	0.34	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	有	150	1.0	47%	30%未満	無	16~25°	15	0.3	易	笹(笹が70%以上)			トドマツ
稚内	73	へ		複層林	12.42	3.67	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	有	500	1.0	44%	30%未満	無	0~15°	13	0.2	易	笹(笹が70%以上)			トドマツ
稚内	73	ぬ		複層林	67.46	11.56	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	有	900	1.0	44%	30%未満	無	0~15°	13	0.5	易	笹(笹が70%以上)			トドマツ
稚内	73	る		複層林	3.02	0.85	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	有	300	1.0	46%	30%未満	無	0~15°	14	0.2	易	笹(笹が70%以上)			トドマツ
稚内	73	の		複層林	3.27	0.68	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	有	300	1.0	47%	30%未満	無	0~15°	15	0.4	易	笹(笹が70%以上)			トドマツ
稚内	73	お		複層林	3.40	0.81	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	有	50	1.0	43%	30%未満	無	0~15°	14		易	笹(笹が70%以上)			トドマツ
稚内	73	わ		複層林	1.41	0.35	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	有	150	1.0	47%	30%未満	無	0~15°	14	0.2	易	笹(笹が70%以上)			クリーンラーチ
知来別	1002	な		育成天然林	114.05	5.39	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	5.5	無			21%	30%未満	無	0~15°	16	0.4	易	笹(笹が70%以上)			アカエゾマツ
知来別	1002	な		育成天然林	57.76	2.73	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	5.5	無			21%	30%未満	無	0~15°	16	0.4	易	笹(笹が70%以上)			トドマツ
知来別	1003	ゆ		育成天然林	63.38	6.98	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	5.5	無			21%	30%未満	無	0~15°	17	0.5	易	笹(笹が70%以上)			トドマツ・アカエゾマツ
知来別	1003	み		育成天然林	27.70	5.02	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	5.5	無			21%	30%未満	無	0~15°	17	0.9	易	笹(笹が70%以上)			アカエゾマツ
知来別	1017	ろ		育成天然林	9.84	1.29	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	5.5	無			21%	30%未満	無	0~15°	14	0.2	易	笹(笹が70%以上)			アカエゾマツ
知来別	1017	へ		育成天然林	6.65	1.48	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	5.5	無			21%	30%未満	無	0~15°	13	0.2	易	笹(笹が70%以上)			アカエゾマツ
知来別	1007	ぬ		複層林	20.46	4.96	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	無			43%	30%未満	無	0~15°	20	1.0	難	その他(雑草、笹以外)			カラマツ
利尻	鷺泊			単層林	3.91	3.91	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	0~15°	3		易	その他(雑草、笹以外)			契絆
利尻	鬼脇			単層林	3.51	3.51	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	0~15°	2		易	その他(雑草、笹以外)			契絆
利尻	仙法			単層林	0.93	0.93	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	0~15°	4		易	その他(雑草、笹以外)			契絆
利尻	沓形			単層林	3.20	3.20	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	0~15°	2		易	その他(雑草、笹以外)			契絆



# 歩道刈払ブルーリスト

6年度宗谷署【北宗谷地区】保全整備造林外第1号

17

延長合計

33,588

担当区	歩道名	路面刈払				平均 縦断 傾斜	通勤距離		
		作業延長 (m)	刈幅	植生の種類	隔年刈 有無		自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
鬼志別	1030は	977	2.0m	笹(笹が70%以上)	有	0~15°	15		易
知来別	1018い	872	2.0m	その他(雑草、笹以外)	無	0~15°	9	0.5	易
知来別	1002林班線1	1,350	1.0m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	22	0.7	易
知来別	1003林班線1	580	1.0m	その他(雑草、笹以外)	無	0~15°	21	0.3	易
知来別	1003林班線2	440	1.0m	その他(雑草、笹以外)	無	0~15°	21	0.6	易
知来別	1003林班線3	140	1.0m	その他(雑草、笹以外)	無	0~15°	20	0.1	易
浜頓別	1093林班い	770	2.0m	その他(雑草、笹以外)	無	16~25°	15	0.5	難
浜頓別	1093林班ろ	630	2.0m	その他(雑草、笹以外)	無	16~25°	15	0.4	難
利尻	南浜境界	4,300	2.0m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	4	2.5	難
利尻	御崎境界	3,874	2.0m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	3	1.9	難
利尻	新湊境界	1,933	1.0m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	5	1.0	難
利尻	本泊大磯線	3,597	1.0m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	5	3.5	難
利尻	野塚境界	4,050	1.0m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	6	1.6	難
利尻	雄忠志内境界	3,385	1.0m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	8	1.7	難
利尻	野中保安林境界	2,885	1.0m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	3	1.1	難

## 歩道刈払ブルーリスト

担当区	歩道名	路面刈払				平均 縦断 傾斜	通勤距離		
		作業延長 (m)	刈幅	植生の種類	隔年刈 有無		自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
利尻	沓形線	1,505	1.0m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	2	0.8	難
利尻	126・127林班境界	2,300	1.0m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	4		難

# 作業道新設・修理刈払ブルーリスト

6年度宗谷署【北宗谷地区】保全整備造林外第1号

10

延長合計

16,386

担当区	作業道名	作業区分	路面刈払				平均 縦断 傾斜	通勤距離		
			作業延長 (m)	刈幅	植生の種類	隔年刈 有無		自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
鬼志別	1039林班線	修理	3,380	3.6m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	26		易
鬼志別	11線沢第1線	修理	1,013	3.6m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	28		易
知来別	根曲沢1号	修理	2,522	3.6m	その他(雑草、笹以外)	無	0~15°	19		易
知来別	根曲沢2号	修理	1,500	3.6m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	18		易
知来別	苗太路	修理	513	3.6m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	18		易
知来別	1017林班線	修理	3,000	3.6m	その他(雑草、笹以外)	無	0~15°	13		易
知来別	1017・1018林班線	修理	1,233	3.6m	その他(雑草、笹以外)	無	0~15°	10		易
下頓別	2021・2022林班線	修理	1,000	3.6m	その他(雑草、笹以外)	無	0~15°	22		易
浜頓別	1088林班2号	修理	425	3.6m	その他(雑草、笹以外)	無	0~15°	17		易
浜頓別	斜内越	修理	1,800	3.6m	その他(雑草、笹以外)	無	0~15°	14		易

# 作業道新設・修理(路面整正)作業ブルーリスト

6年度宗谷署【北宗谷地区】保全整備造林外第1号

3

延長合計

3,148

担当区	作業道名	新設 修理 区分	作業延長 (m)	誘導員 補助者	土質	通勤距離		
						自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
知来別	小屋の沢	修理	1,135	無	礫質土	14		易
知来別	根曲沢2号	修理	1,500	無	礫質土	18		易
知来別	苗太路	修理	513	無	礫質土	18		易



# 積上共通仮設費ブルーリスト

6年度宗谷署【北宗谷地区】保全整備造林外第1号

箇所数 1

5.00

担当区	林班	小班	枝番	名称(作業種)	規格	数量	単位
浜頓別	1088			「発砲禁止」幟設置・撤去	幟:450*1500mm、生地:オレンジ、文字:黒文字1色 幟用ポール:伸縮3m、PP被覆鋼管	5.00	本