

本 事 業 費 内 訳 表

事業名		6年度宗谷署【宗谷地区】保全整備造林第4号				宗谷森林管理署	
区 分	作業種	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接事業費	地拵・地表処理(大型機械(従来))	新植地拵	3.45	ha			
	コンテナ苗植付	新植	3.45	ha			
	下刈	人工林1回刈	32.36	ha			
	機械下刈	人工林1回刈	20.99	ha			
	つる切	天然林	6.96	ha			
	作業道新設・修理刈払		5.490	km			
	作業道新設・修理(路面整正)		2.800	km			
		直接事業費計					
間接事業費	共通仮設費	安全費(熊撃退スプレー等含む) 安全費(エゾシカ幟等含む)	1.00	式			
	現場管理費		1.00	式			施工地域： 山間僻地及び離島
	間接事業費計		1.00				
事業原価			1.00				
一般管理費等			1.00	式			
事業価格			1.00				
消費税相当額			10	%			
本事業費計			1.00				

地拵・地表処理(大型機械)ブルーリスト

6年度宗谷署【宗谷地区】保全整備造林第4号

箇所数 2 面積合計 5.04 3.45

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		刈払 方法	使用機械	刈幅 (m)	残幅 (m)	連絡路			刈払率	haあたり32cm以上 伐根数	haあたり30cm以下 伐根処理	林地 傾斜	通勤距離		
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)					有無	延長 (m)	刈幅 (m)					自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
歌登	3166	い1		単層林	新植地拵	3.04	1.45	筋刈	バックホウ	3.0	4.0	無			43%	100本以上	100本以上	10～15°	9		易
歌登	3166	い2		単層林	新植地拵	2.00	2.00	全刈	バックホウ			無			100%	100本以上	100本以上	10～15°	9		易

コンテナ苗植付ブルーフリスト

6年度宗谷署【宗谷地区】保全整備造林第4号

箇所数 2 面積合計 5.04 3.45 本数合計 5,200

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		植生の種類	植栽樹種	植栽本数		苗木運搬 距離(km)	苗木小運搬		苗木規格	石礫比	林地 傾斜	通勤距離			植条 数	列間 (m)	苗間 (m)
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)			植付総本数 (本)	haあたり 本数(本)		条件	距離 (km)				自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易			
歌登	3166	い1		単層林	新植	3.04	1.45	チシマザサ(チシマザサ、スズタケが70%以上)	カラマツ(コンテナ苗) 1号	2,200	1,517	166			50cm以下	15%以下	0～15°	9	0.5	易	1	7.00	0.95
歌登	3166	い2		単層林	新植	2.00	2.00	チシマザサ(チシマザサ、スズタケが70%以上)	カラマツ(コンテナ苗) 1号	3,000	1,500	166			50cm以下	15%以下	0～15°	9	0.3	易	1	4.00	1.66

下刈ブルーフリスト

6年度宗谷署【宗谷地区】保全整備造林第4号

箇所数 12 面積合計 152.42 32.36

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		刈払方法	作業手段	刈払回数	刈幅(m)	残幅(m)	連絡路			刈払率	かぶり率	隔年刈有無	林地傾斜	通勤距離			植生の種類	孔状面数	周囲線刈払幅(m)	樹種
					事業量(ha)	実行面積(ha)						有無	延長(m)	刈幅(m)					自動車(km)	徒歩(km)	徒歩難易				
曲淵	26	ろ		複層林	10.30	2.97	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.4	0.6	無			85%	30%未満	無	16～25°	15	0.2	易	笹(笹が70%以上)			カラマツ
中頓別	2086	よ		単層林	1.45	1.45	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	無			43%	30%未満	無	16～25°	27	0.2	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
志美宇丹	3149	ち		複層林	8.95	1.44	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	有	130	1.5	44%	30%未満	無	0～15°	18	1.0	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	2		トドマツ
志美宇丹	3150	へ		複層林	17.55	2.13	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	有	400	1.5	46%	30%未満	無	0～15°	18	0.4	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	7		トドマツ
志美宇丹	3150	と		複層林	5.80	1.37	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	有	100	1.5	44%	30%未満	無	0～15°	18	0.3	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	2		トドマツ
志美宇丹	3151	に		複層林	18.58	3.32	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	有	250	1.5	44%	30%未満	無	0～15°	17	0.4	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	5		トドマツ
志美宇丹	3151	と		複層林	4.41	1.64	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	有	250	1.5	45%	30%未満	無	0～15°	18	0.4	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	6		トドマツ
志美宇丹	3152	は		複層林	4.78	1.10	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	有	200	1.5	46%	30%未満	無	0～15°	18	0.4	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	4		トドマツ
志美宇丹	3152	ち		複層林	2.35	0.68	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	無			43%	30%未満	無	0～15°	20	0.7	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	5		トドマツ
志美宇丹	3153	ろ		複層林	50.91	11.37	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	有	1500	1.5	45%	30%未満	無	0～15°	19	0.7	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	24		トドマツ
志美宇丹	3153	ぬ		複層林	25.03	4.55	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	有	900	1.5	46%	30%未満	無	0～15°	20	0.6	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	16		トドマツ
志美宇丹	3154	に		複層林	2.31	0.34	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	無			43%	30%未満	無	0～15°	20	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	4		トドマツ

機械下刈ブルーフリスト

6年度宗谷署【宗谷地区】保全整備造林第4号

箇所数 6 面積合計 66.40 20.99

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		刈払方法	使用機械	刈幅 (m)	残幅 (m)	連絡路			刈払率	林地 傾斜	通勤距離			孔状 面数	樹種
					事業量 (ha)	実行面積 (ha)					有無	延長 (m)	刈幅 (m)			自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易		
曲淵	26	は		複層林	11.30	3.83	筋刈	特殊草刈機	3.4	0.6				85%	11～20°	14	0.4	易		カラマツ
曲淵	26	に		複層林	17.39	5.04	筋刈	特殊草刈機	3.4	0.6				85%	11～20°	14	1.0	易		カラマツ
曲淵	26	ほ		複層林	8.41	1.70	筋刈	特殊草刈機	3.0	1.0				75%	11～20°	14	1.0	易		トドマツ
曲淵	26	へ		複層林	8.12	2.08	筋刈	特殊草刈機	3.0	1.0				75%	11～20°	14	0.2	易		トドマツ
曲淵	26	と		複層林	17.73	4.89	筋刈	特殊草刈機	3.0	1.0				75%	11～20°	14	0.4	易		トドマツ
中頓別	2086	よ		複層林	3.45	3.45	筋刈	特殊草刈機	3.0	1.0				75%	11～20°	27	0.2	易		トドマツ

つる切ブルーフリスト

6年度宗谷署【宗谷地区】保全整備造林第4号

箇所数 1 面積合計 37.74 6.96

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		単独 併行	植生の種類	除伐		立木伐倒		つる切	林地 傾斜	通勤距離			樹種
					事業量 (ha)	実行面積 (ha)			14cm以下 胸高直径 (cm)	haあたり 本数(本)	15cm以上 胸高直径 (cm)	haあたり 本数(本)	haあたり 本数(本)		自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易	
知来別	1022	ち		育成天然林	37.74	6.96	併行作業	難(1.5m以上の笹が70%以上)	10	300			300	0～15°	20	0.2	易	アカエゾマツ

作業道新設・修理刈払ブルーフリスト

6年度宗谷署【宗谷地区】保全整備造林第4号

5 延長合計 5,490

担当区	作業道名	作業区分	路面刈払				平均 縦断 傾斜	通勤距離		
			作業延長 (m)	刈幅	植生の種類	隔年刈 有無		自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
知来別	小屋の沢	修理	1,200	3.6m	笹(笹が70%以上)	無	0～15°	17		易
志美宇丹	3149林班	修理	890	3.6m	笹(笹が70%以上)	無	0～15°	17		易
志美宇丹	3151林班	修理	1,650	3.6m	笹(笹が70%以上)	無	0～15°	17		易
志美宇丹	3152林班	修理	250	3.6m	笹(笹が70%以上)	無	0～15°	18		易
志美宇丹	南歌登	修理	1,500	3.6m	笹(笹が70%以上)	無	0～15°	20		易

作業道新設・修理(路面整正)作業ブルーフリスト

1/1

6年度宗谷署【宗谷地区】保全整備造林第4号

2

延長合計

2,800

<u>担当区</u>	<u>作業道名</u>	<u>新設 修理 区分</u>	<u>作業延長 (m)</u>	<u>誘導員 補助者</u>	<u>土質</u>	<u>通勤距離</u>		
						<u>自動車 (km)</u>	<u>徒歩 (km)</u>	<u>徒歩 難易</u>
曲淵	26林班作業道	修理	1,100	無	砂質土	14		
曲淵	27林班作業道	修理	1,700	無	砂質土	14		

積上共通仮設費ブルーフリスト

1/1

6年度宗谷署【宗谷地区】保全整備造林第4号

箇所数 1

5.00

担当区	林班	小班	枝番	名称(作業種)	規格	数量	単位
知来別	1022	ち		「発砲禁止」幟設置・撤去	幟:450*1500mm、生地:オレンジ、文字:黒文字1色 幟用ポール:伸縮3m、PP被覆鋼管	5.00	本

苗木購入プルーフリスト

6年度宗谷署【宗谷地区】保全整備造林第4号

5,200

<u>作業種</u>	<u>更新方法の区分</u>	<u>苗木</u>	<u>数量(本)</u>
コンテナ植付	新植	カラマツ(コンテナ苗) 1号	5,200

苗木運搬プルーフリスト

6年度宗谷署【宗谷地区】保全整備造林第4号

作業種	運搬距離(km)	トドマツ類数量(本)	カラマツ類数量(本)	合計本数(本)	裸苗 運搬回数	コンテナ苗 運搬回数
コンテナ植付	166		5,200	5,200		1