

本 事 業 費 内 訳 表

事業名 7年度宗谷署【稚内地区】保安林総合改良整備第1号

宗谷森林管理署

区 分	作業種	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接事業費	下刈	人工林1回刈	10.59	ha			
		天然林1回刈	5.73	ha			
	本数調整伐		9.70	ha			
	歩道修理刈払		0.900	km			
	作業道新設・修理刈払		17.730	km			
	作業道新設・修理(路面整正)		6.500	km			
		直接事業費計					
間接事業費	共通仮設費	安全費(熊撃退スプレー等含む)	1.00	式			施工地域： 山間僻地及び離島
		安全費(エゾシカ幟等含む)					
	現場管理費		1.00	式			施工地域： 山間僻地及び離島
	間接事業費計		1.00				
事業原価			1.00				
一般管理費等			1.00	式			
事業価格			1.00				
消費税相当額			10	%			
本事業費計			1.00				

下刈ブルーフリスト

7年度宗谷署【稚内地区】保安林総合改良整備第1号

箇所数 24 面積合計 126.72 16.32

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		刈払方法	作業手段	刈払回数	刈幅(m)	残幅(m)	連絡路			刈払率	かぶり率	隔年刈有無	林地傾斜	通勤距離			植生の種類	孔状面数	周囲線刈払幅(m)	樹種
					事業量(ha)	実行面積(ha)						有無	延長(m)	刈幅(m)					自動車(km)	徒歩(km)	徒歩難易				
利尻	119	か2		育成天然林	8.20	0.44	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	有	400	2.0	61%	51%以上	無	0～15°	4	0.4	易	笹(笹が70%以上)	1	1.5	トドマツ
利尻	119	か3		育成天然林	8.20	0.60	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	無			43%	51%以上	無	0～15°	5	0.4	易	笹(笹が70%以上)	1	1.5	トドマツ
利尻	119	そ1		育成天然林	11.71	2.72	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	無			43%	51%以上	無	0～15°	5	0.1	易	笹(笹が70%以上)	1	1.5	トドマツ
利尻	119	そ2		育成天然林	11.72	0.70	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	無			43%	51%以上	無	0～15°	4	0.4	易	笹(笹が70%以上)	1	1.5	トドマツ
利尻	119	へ		育成天然林	6.00	0.70	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	有	400	2.0	54%	51%以上	無	0～15°	5	0.6	易	笹(笹が70%以上)	1	1.5	トドマツ
利尻	119	つ		育成天然林	5.13	0.37	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	無			43%	30%未満	無	0～15°	5	0.7	易	笹(笹が70%以上)	1	1.5	トドマツ
礼文	133	ま		単層林	1.08	1.08	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	3.0	無			50%	30%未満	無	0～15°	6	0.1	易	笹(笹が70%以上)		1.0	アカエゾマツ
礼文	134	る		単層林	1.34	1.34	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	2.0	無			60%	30%未満	無	0～15°	6	0.1	易	笹(笹が70%以上)		1.0	アカエゾマツ
礼文	164	わ		単層林	1.23	1.23	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	3.0	無			50%	30%未満	無	0～15°	7	0.1	易	笹(笹が70%以上)		1.0	トドマツ
礼文	155	へ1		育成天然林	15.25	0.10	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	3.0	無			50%	30%未満	無	0～15°	5	0.7	易	笹(笹が70%以上)	1	1.0	アカエゾマツ
礼文	156	口		育成天然林	48.67	0.10	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	2.0	無			60%	30%未満	無	0～15°	4	0.1	易	笹(笹が70%以上)		1.0	アカエゾマツ
浜頓別	1099	え		単層林	0.70	0.61	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	3.0	無			50%	30%未満	無	0～15°	15	0.1	易	笹(笹が70%以上)	1		アカエゾマツ
浜頓別	1099	て		単層林	0.64	0.56	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	3.0	無			50%	30%未満	無	0～15°	15	0.1	易	笹(笹が70%以上)	1		アカエゾマツ
浜頓別	1099	あ		単層林	0.60	0.52	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	3.0	無			50%	30%未満	無	0～15°	15	0.1	易	笹(笹が70%以上)	1		アカエゾマツ
浜頓別	1099	さ		単層林	0.61	0.54	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	3.0	無			50%	30%未満	無	0～15°	15	0.1	易	笹(笹が70%以上)	1		アカエゾマツ
浜頓別	1099	め		単層林	0.76	0.68	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	3.0	無			50%	30%未満	無	0～15°	16	0.1	易	笹(笹が70%以上)	1		アカエゾマツ
浜頓別	1099	め		単層林	0.76	0.67	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	3.0	無			50%	30%未満	無	0～15°	16	0.1	易	笹(笹が70%以上)	1		ミズナラ
浜頓別	1099	み		単層林	0.76	0.68	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	3.0	無			50%	30%未満	無	0～15°	16	0.1	易	笹(笹が70%以上)	1		アカエゾマツ
浜頓別	1099	み		単層林	0.76	0.67	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	3.0	無			50%	30%未満	無	0～15°	16	0.1	易	笹(笹が70%以上)	1		ミズナラ
浜頓別	1099	し		単層林	0.76	0.68	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	3.0	無			50%	30%未満	無	0～15°	16	0.1	易	笹(笹が70%以上)	1		アカエゾマツ
浜頓別	1099	し		単層林	0.76	0.67	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	3.0	無			50%	30%未満	無	0～15°	16	0.1	易	笹(笹が70%以上)	1		ミズナラ
浜頓別	1099	ひ		単層林	0.36	0.24	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	1.5	無			50%	30%未満	無	0～15°	16	0.1	易	笹(笹が70%以上)	1		アカエゾマツ
浜頓別	1099	ひ		単層林	0.36	0.22	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	1.5	無			50%	30%未満	無	0～15°	16	0.1	易	笹(笹が70%以上)	1		ミズナラ
浜頓別	1099	ひ		単層林	0.36	0.20	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	1.5	無			50%	30%未満	無	0～15°	16	0.1	易	笹(笹が70%以上)	1		トドマツ

本数調整伐ブルーフリスト

1/1

7年度宗谷署【稚内地区】保安林総合改良整備第1号

箇所数 4

面積合計 30.32 9.70

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	契約区分	面積		伐倒木		伐採前 haあたり 全本数 (本)	伐採率 (%)	林地 傾斜	通勤距離			樹種
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)	胸高直径 (cm)	haあたり 本数(本)				自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易	
稚内	85	わ		単層林	単純契約	11.32	2.40	6	986	6,160	16	0～15°	16	0.6	易	トドマツ
浜頓別	1097	ち		単層林	単純契約	8.00	3.12	9	2,541	7,700	33	0～15°	6	0.1	易	アカエゾマツ
浜頓別	1097	わ		単層林	単純契約	8.00	1.63	12	1,181	4,725	25	0～15°	6	0.1	易	アカエゾマツ
浜頓別	1097	た		単層林	単純契約	3.00	2.55	10	1,625	4,925	33	0～15°	4	0.1	易	アカエゾマツ

歩道刈払ブルーフリスト

7年度宗谷署【稚内地区】保安林総合改良整備第1号

1 延長合計 900

<u>担当区</u>	<u>歩道名</u>	路面刈払				<u>平均 縦断 傾斜</u>	通勤距離		
		<u>作業延長 (m)</u>	<u>刈幅</u>	<u>植生の種類</u>		<u>隔年刈 有無</u>	<u>自動車 (km)</u>	<u>徒歩 (km)</u>	<u>徒歩 難易</u>
礼文	157林班	900	2.0m	笹（笹が70%以上）		無	0～15°	4	0.1 易

作業道新設・修理刈払ブルーリスト

1/1

7年度宗谷署【稚内地区】保安林総合改良整備第1号

8

延長合計

17,730

担当区	作業道名	作業区分	路面刈払					平均縦断傾斜	通勤距離		
			作業延長 (m)	刈幅	植生の種類	隔年刈有無	自動車 (km)		徒歩 (km)	徒歩 難易	
稚内	メークマ第1	修理	1,670	3.0m	笹(笹が70%以上)	無	0～15°	15	0.8	易	
利尻	本泊作業道	修理	2,100	3.0m	笹(笹が70%以上)	無	0～15°	3	0.1	易	
利尻	南浜作業道	修理	2,400	3.0m	笹(笹が70%以上)	無	0～15°	3	0.1	易	
礼文	久種湖	修理	1,160	3.0m	笹(笹が70%以上)	無	0～15°	3	0.1	易	
礼文	久種湖	修理	1,010	3.0m	笹(笹が70%以上)	無	0～15°	4	0.1	易	
礼文	久種湖管理道	修理	690	3.0m	笹(笹が70%以上)	無	0～15°	4	0.1	易	
浜頓別	1097林班運搬路	修理	6,500	3.0m	笹(笹が70%以上)	無	0～15°	7	0.1	易	
浜頓別	1099林班	修理	2,200	3.0m	笹(笹が70%以上)	無	0～15°	15	0.1	易	

作業道新設・修理(路面整正)作業ブルーフリスト

7年度宗谷署【稚内地区】保安林総合改良整備第1号

1 延長合計 6,500

<u>担当区</u>	<u>作業道名</u>	<u>新設 修理 区分</u>	<u>作業延長 (m)</u>	<u>誘導員 補助者</u>	<u>土質</u>	<u>通勤距離</u>		
						<u>自動車 (km)</u>	<u>徒歩 (km)</u>	<u>徒歩 難易</u>
浜頓別	1097林班運搬路	修理	6,500	無	砂質土	7		易

積上共通仮設費ブルーフリスト

1/1

7年度宗谷署【稚内地区】保安林総合改良整備第1号

箇所数 1

5.00

担当区	林班	小班	枝番	名称(作業種)	規格	数量	単位
稚内	85	わ		「発砲禁止」幟設置・撤去	幟:450*1500mm、生地:オレンジ、文字:黒文字1色 幟用ポール:伸縮3m、PP被覆鋼管	5.00	本