

本 事 業 費 内 訳 表

事業名 8年度宗谷署【南宗谷地区】保全整備造林第2号

宗谷森林管理署

区分	作業種	細分	数量	単位	単価	金額	備考
直接事業費	地拵 植付	改植地拵	3.53	ha			
		改植	3.53	ha			
	下刈	人工林1回刈	1.20	ha			
	歩道修理刈払		0.300	km			
	作業道新設・修理	刈払	1.780	km			
		直接事業費計					
間接事業費	共通仮設費	安全費(熊撃退スプレー等含む)	1.00	式			
		安全費(エゾシカ幟等含む)					
	現場管理費		1.00	式			施工地域: 山間僻地及び離島
	間接事業費計		1.00				
事業原価			1.00				
一般管理費等			1.00	式			
事業価格			1.00				
消費税相当額			10	%			
本事業費計			1.00				

地拵ブルーリスト

8年度宗谷署【南宗谷地区】保全整備造林第2号

箇所数 2 面積合計 27.13 3.53

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		刈払 方法	刈幅 (m)	残幅 (m)	連絡路			刈払率	植生の種類	植生量	末木枝条量	立木伐倒		孔状 面数	周囲線刈 払幅(m)	蔓茎類 占有率	林地 傾斜	通勤距離		
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)				有無	延長 (m)	刈幅 (m)					平均胸高 直径(cm)	haあたり 本数(本)					自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
音標	3006	ち		複層林	改植地拵	18.23	2.38	筋刈	3.0	4.0				43%	易(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	疎(雑草・笹200束未満)	無(層積50m3未満・実材積10m3未満)			4		少(30%未満)	16~25°	42	0.3	易
音標	3006	わ		複層林	改植地拵	8.90	1.15	筋刈	3.0	4.0				43%	易(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	疎(雑草・笹200束未満)	無(層積50m3未満・実材積10m3未満)			4		少(30%未満)	16~25°	43	0.2	易

植付ブルーリスト

8年度宗谷署【南宗谷地区】保全整備造林第2号

箇所数 2

面積合計 27.13 3.53

本数合計 6.300

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		植生の種類	植栽樹種	植栽本数			苗木小運搬		苗木規格	単独 一運	石礫比	林地 傾斜	通勤距離			山元一時仮植		山元準備仮植		植条 数	列間 (m)	苗間 (m)
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)			植付総本数 (本)	haあたり 本数(本)	苗木運搬 距離(km)	条件	距離 (km)					自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易	石礫比 (%)	植生の種類	石礫比 (%)	植生の種類			
音標	3006	ち		複層林	改植	18.23	2.38	雑草(植生70%以上なし、雑草が70%以上)	トドマン1号	4,200	1,765	201	易	0.3	50cm以下	一連作業	15%以下	16~25°	42		易					2	1.80	1.40
音標	3006	わ		複層林	改植	8.90	1.15	雑草(植生70%以上なし、雑草が70%以上)	トドマン1号	2,100	1,826	202	易	0.2	50cm以下	一連作業	15%以下	16~25°	43		易				2	1.80	1.40	

下刈プループリスト

8年度宗谷署【南宗谷地区】保全整備造林第2号

箇所数 1 面積合計 4.03 1.20

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		刈払方法	作業手段	刈払回数	刈幅(m)	残幅(m)	連絡路			刈払率	かぶり率	隔年刈有無	林地傾斜	通勤距離			植生の種類	孔状面数	周囲線刈幅(m)	樹種
					事業量(ha)	実行面積(ha)						有無	延長(m)	刈幅(m)					自動車(km)	徒歩(km)	徒歩難易				
歌登	3164	の		単層林	4.03	1.20	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.5				38%	30%未満	無	0~15°	8	0.7	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)		1.5	トドマツ

歩道刈払ブルーリスト

8年度宗谷署【南宗谷地区】保全整備造林第2号

1 延長合計 300

担当区	歩道名	路面刈払				平均 縦断 傾斜	通勤距離		
		作業延長 (m)	刈幅	植生の種類	隔年刈 有無		自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
歌登	3164林班	300	2.0m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	8	0.2	易

作業道新設・修理刈払ブルーリスト

8年度宗谷署【南宗谷地区】保全整備造林第2号

2

延長合計

1,780

担当区	作業道名	作業区分	路面刈払				平均 縦断 傾斜	通勤距離		
			作業延長 (m)	刈幅	植生の種類	隔年刈 有無		自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
歌登	幌別5号	修理	370	3.6m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	11		易
志美宇丹	加須美峠3111林班	修理	1,410	3.6m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	46		易

苗木購入プルーフリスト

8年度宗谷署【南宗谷地区】保全整備造林第2号

6,300

<u>作業種</u>	<u>更新方法の区分</u>	<u>苗木</u>	<u>数量(本)</u>
植付	改植	トドマツ 1号	6,300

苗木運搬プルーフリスト

8年度宗谷署【南宗谷地区】保全整備造林第2号

作業種	運搬距離(km)	トドマツ類数量(本)	カラマツ類数量(本)	合計本数(本)	裸苗 運搬回数	コンテナ苗 運搬回数
植付	201	6,300		6,300	1	

積上共通仮設費ブルーリスト

8年度宗谷署【南宗谷地区】保全整備造林第2号

箇所数 1

5.00

担当区	林班	小班	枝番	名称(作業種)	規格	数量	単位
音標	3006	ち		「発砲禁止」幟設置・撤去	幟:450*1500mm、生地:オレンジ、文字:黒文字1色 幟用ポール:伸縮3m、PP被覆鋼管	5.00	本