

本 事 業 費 内 訳 表

事業名 8年度宗谷署【宗谷地区】保全整備造林第4号

宗谷森林管理署

区分	作業種	細分	数量	単位	単価	金額	備考
直接事業費	地拵・地表処理(大型機械(従来))	新植地拵	3.45	ha			
		コンテナ苗植付	3.45	ha			
	機械下刈	下刈	5.88	ha			
		人工林1回刈	30.68	ha			
		直接事業費計					
間接事業費	共通仮設費	安全費(熊撃退スプレー等含む)	1.00	式			
		安全費(エゾシカ幟等含む)					
	現場管理費		1.00	式			施工地域: 山間僻地及び離島
	間接事業費計		1.00				
事業原価			1.00				
一般管理費等			1.00	式			
事業価格			1.00				
消費税相当額			10	%			
本事業費計			1.00				

地拵・地表処理(大型機械)プルーフリスト

8年度宗谷署【宗谷地区】保全整備造林第4号

箇所数 2 面積合計 5.04 3.45

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		刈払 方法	使用機械	刈幅 (m)	残幅 (m)	連絡路			刈払率	haあたり32cm以上 伐根数	haあたり30cm以下 伐根処理	林地 傾斜	通勤距離		
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)					有無	延長 (m)	刈幅 (m)					自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
歌登	3166	い	1	単層林	新植地拵	3.04	1.45	筋刈	バックホウ	3.0	4.0	無			43%	100本以上	100本以上	10~15°	9		易
歌登	3166	い	2	単層林	新植地拵	2.00	2.00	全刈	バックホウ			無			100%	100本以上	100本以上	10~15°	9		易

コンテナ苗植付ブルーリスト

8年度宗谷署【宗谷地区】保全整備造林第4号

箇所数 2

面積合計 5.04 3.45

本数合計 5,200

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		植生の種類	植栽樹種	植栽本数		苗木運搬 距離(km)	苗木小運搬		苗木規格	石礫比	林地 傾斜	通勤距離			植条 数	列間 (m)	苗間 (m)
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)			植付総本数 (本)	haあたり 本数(本)		条件	距離 (km)				自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易			
歌登	3166	い	1	単層林	新植	3.04	1.45	チシマザサ(チシマザサ、スズタケが70%以上)	カラマツ(コンテナ苗)1号	2,200	1,517	52	易	0.5	50cm以下	15%以下	0~15°	9		易	1	7.00	0.95
歌登	3166	い	2	単層林	新植	2.00	2.00	チシマザサ(チシマザサ、スズタケが70%以上)	カラマツ(コンテナ苗)1号	3,000	1,500	52	易	0.3	50cm以下	15%以下	0~15°	9		易	1	4.00	1.67

下刈ブルーリスト

8年度宗谷署【宗谷地区】保全整備造林第4号

箇所数 3 面積合計 13.21 5.88

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		刈払方法	作業手段	刈払回数	刈幅(m)	残幅(m)	連絡路			刈払率	かぶり率	隔年刈有無	林地傾斜	通勤距離			植生の種類	孔状面数	周囲線刈幅(m)	樹種
					事業量(ha)	実行面積(ha)						有無	延長(m)	刈幅(m)					自動車(km)	徒歩(km)	徒歩難易				
曲淵	26	ろ		複層林	10.30	2.97	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.4	0.6	無			85%	30%未満		16~25°	15	0.2	易	笹(笹が70%以上)			カラマツ
小頓別	2086	は		単層林	1.46	1.46	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	無			43%	30%未満	無	16~25°	27		易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
小頓別	2086	よ		単層林	1.45	1.45	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	無			43%	30%未満	無	16~25°	27	0.2	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ

機械下刈ブルーフリスト

8年度宗谷署【宗谷地区】保全整備造林第4号

箇所数 9 面積合計 93.83 30.68

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		刈払方法	使用機械	刈幅(m)	残幅(m)	連絡路			刈払率	林地傾斜	通勤距離			孔状面数	樹種
					事業量(ha)	実行面積(ha)					有無	延長(m)	刈幅(m)			自動車(km)	徒歩(km)	徒歩難易		
曲淵	26	は		複層林	11.30	3.83	筋刈	特殊草刈機	3.4	0.6				85%	11~20°	14	0.4	易		カラマツ
曲淵	26	に		複層林	17.39	5.04	筋刈	特殊草刈機	3.4	0.6				85%	11~20°	14	1.0	易		カラマツ
曲淵	26	ほ		複層林	8.41	1.70	筋刈	特殊草刈機	3.0	1.0				75%	11~20°	14	1.0	易		トドマツ
曲淵	26	へ		複層林	8.12	2.08	筋刈	特殊草刈機	3.0	1.0				75%	11~20°	14	0.2	易		トドマツ
曲淵	26	と		複層林	17.73	4.89	筋刈	特殊草刈機	3.0	1.0				75%	11~20°	14	0.4	易		トドマツ
曲淵	27	と		複層林	23.00	5.26	筋刈	特殊草刈機	3.4	0.6				85%	11~20°	14	0.2	易		カラマツ
曲淵	27	と		複層林	1.12	1.12	筋刈	特殊草刈機	3.4	0.6				85%	11~20°	14	0.2	易		クリーンラーチ
小頓別	2086	は		単層林	3.31	3.31	筋刈	特殊草刈機	3.0	1.0				75%	11~20°	27		易		トドマツ
小頓別	2086	よ		単層林	3.45	3.45	筋刈	特殊草刈機	3.0	1.0				75%	11~20°	27	0.2	易		トドマツ

苗木購入プルーフリスト

8年度宗谷署【宗谷地区】保全整備造林第4号

5,200

<u>作業種</u>	<u>更新方法の区分</u>	<u>苗木</u>	<u>数量(本)</u>
コンテナ植付	新植	カラマツ(コンテナ苗) 1号	5,200

苗木運搬プルーフリスト

8年度宗谷署【宗谷地区】保全整備造林第4号

作業種	運搬距離(km)	トドマツ類数量(本)	カラマツ類数量(本)	合計本数(本)	裸苗 運搬回数	コンテナ苗 運搬回数
コンテナ植付	52		5,200	5,200		1

積上共通仮設費ブルーリスト

8年度宗谷署【宗谷地区】保全整備造林第4号

箇所数 1

5.00

担当区	林班	小班	枝番	名称(作業種)	規格	数量	単位
歌登	3166	い	1	「発砲禁止」幟設置・撤去	幟:450*1500mm、生地:オレンジ、文字:黒文字1色 幟用ポール:伸縮3m、PP被覆鋼管	5.00	本