

本 事 業 費 内 訳 表

事業名 8年度宗谷署【稚内地区】保安林総合改良整備第1号

宗谷森林管理署

区分	作業種	細分	数量	単位	単価	金額	備考	
直接事業費	下刈	人工林1回刈	10.59	ha				
		天然林1回刈	5.29	ha				
	本数調整伐		12.34	ha				
	歩道修理刈払		0.900	km				
	作業道新設・修理	刈払		18.960	km			
		路面整正		6.500	km			
		直接事業費計						
間接事業費	共通仮設費	安全費(熊撃退スプレー等含む)	1.00	式				
		安全費(エゾシカ幟等含む)						
	現場管理費		1.00	式			施工地域: 山間僻地及び離島	
		間接事業費計						
事業原価			1.00					
一般管理費等			1.00	式				
事業価格			1.00					
消費税相当額			10	%				
本事業費計			1.00					

下刈ブルーリスト

8年度宗谷署【稚内地区】保安林総合改良整備第1号

箇所数 23 面積合計 126.72 15.88

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		刈払方法	作業手段	刈払回数	刈幅(m)	残幅(m)	連絡路			刈払率	かぶり率	隔年刈有無	林地傾斜	通勤距離			植生の種類	孔状面数	周囲線刈幅(m)	樹種
					事業量(ha)	実行面積(ha)						有無	延長(m)	刈幅(m)					自動車(km)	徒歩(km)	徒歩難易				
利尻	119	へ		育成天然林	6.00	0.70	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	有	400	2.0	54%	51%以上	有	0~15°	5	0.6	易	笹(笹が70%以上)	1	1.5	トドマツ
利尻	119	つ		育成天然林	5.13	0.37	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	無			43%	51%以上	有	0~15°	5	0.7	易	笹(笹が70%以上)	1	1.5	トドマツ
利尻	119	か	3	育成天然林	16.40	0.60	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	無			43%	51%以上	有	0~15°	5	0.4	易	笹(笹が70%以上)	1	1.5	トドマツ
利尻	119	そ	1	育成天然林	11.71	2.72	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	無			43%	51%以上	有	0~15°	5	0.1	易	笹(笹が70%以上)	1	1.5	トドマツ
利尻	119	そ	2	育成天然林	11.72	0.70	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	無			43%	51%以上	有	0~15°	4	0.4	易	笹(笹が70%以上)	1	1.5	トドマツ
礼文	133	ま		単層林	1.08	1.08	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	3.0	無			50%	30%未満	無	0~15°	6	0.1	易	笹(笹が70%以上)		1.0	アカエゾマツ
礼文	134	る		単層林	1.34	1.34	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	2.0	無			60%	30%未満	無	0~15°	6	0.1	易	笹(笹が70%以上)		1.0	アカエゾマツ
礼文	155	へ	1	育成天然林	15.25	0.10	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	3.0	無			50%	30%未満	無	0~15°	5	0.7	易	笹(笹が70%以上)	1	1.0	アカエゾマツ
礼文	156	口		育成天然林	48.67	0.10	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	2.0	無			60%	30%未満	無	0~15°	4	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	1	1.0	アカエゾマツ
礼文	164	わ		単層林	1.23	1.23	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	3.0	無			50%	30%未満	無	0~15°	7	0.1	易	笹(笹が70%以上)		1.0	トドマツ
浜頓別	1099	え		単層林	0.70	0.61	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	3.0	無			50%	30%未満	無	0~15°	15	0.1	易	笹(笹が70%以上)	1		アカエゾマツ
浜頓別	1099	て		単層林	0.64	0.56	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	3.0	無			50%	30%未満	無	0~15°	15	0.1	易	笹(笹が70%以上)	1		アカエゾマツ
浜頓別	1099	あ		単層林	0.60	0.52	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	3.0	無			50%	30%未満	無	0~15°	15	0.1	易	笹(笹が70%以上)	1		アカエゾマツ
浜頓別	1099	さ		単層林	0.61	0.54	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	3.0	無			50%	30%未満	無	0~15°	15	0.1	易	笹(笹が70%以上)	1		アカエゾマツ
浜頓別	1099	め		単層林	0.76	0.68	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	3.0	無			50%	30%未満	無	0~15°	16	0.1	易	笹(笹が70%以上)	1		アカエゾマツ
浜頓別	1099	め		単層林	0.76	0.67	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	3.0	無			50%	30%未満	無	0~15°	16	0.1	易	笹(笹が70%以上)	1		ミズナラ
浜頓別	1099	み		単層林	0.76	0.68	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	3.0	無			50%	30%未満	無	0~15°	16	0.1	易	笹(笹が70%以上)	1		アカエゾマツ
浜頓別	1099	み		単層林	0.76	0.67	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	3.0	無			50%	30%未満	無	0~15°	16	0.1	易	笹(笹が70%以上)	1		ミズナラ
浜頓別	1099	し		単層林	0.76	0.68	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	3.0	無			50%	30%未満	無	0~15°	16	0.1	易	笹(笹が70%以上)	1		アカエゾマツ
浜頓別	1099	し		単層林	0.76	0.67	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	3.0	無			50%	30%未満	無	0~15°	16	0.1	易	笹(笹が70%以上)	1		ミズナラ
浜頓別	1099	ひ		単層林	0.36	0.24	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	1.5	無			50%	30%未満	無	0~15°	16	0.1	易	笹(笹が70%以上)	1		アカエゾマツ
浜頓別	1099	ひ		単層林	0.36	0.22	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	1.5	無			50%	30%未満	無	0~15°	16	0.1	易	笹(笹が70%以上)	1		ミズナラ
浜頓別	1099	ひ		単層林	0.36	0.20	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	1.5	無			50%	30%未満	無	0~15°	16	0.1	易	笹(笹が70%以上)	1		トドマツ

本数調整伐ブルーリスト

8年度宗谷署【稚内地区】保安林総合改良整備第1号

箇所数 5

面積合計 24.04 12.34

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	契約区分	面積		伐倒木		伐採前 haあたり 全本数 (本)	伐採率 (%)	林地 傾斜	通勤距離			樹種
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)	胸高直径 (cm)	haあたり 本数(本)				自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易	
稚内	85	わ		単層林	単純契約	2.64	2.64	14	387	1,935	20	0~15°	16	0.5	易	アカエゾマツ
稚内	85	わ		単層林	単純契約	2.40	2.40	9	675	4,725	14	0~15°	16	0.2	易	トドマツ
浜頓別	1097	ち		単層林	単純契約	8.00	3.12	9	2,541	7,700	33	0~15°	6	0.1	易	アカエゾマツ
浜頓別	1097	わ		単層林	単純契約	8.00	1.63	12	1,181	4,725	25	0~15°	6	0.1	易	アカエゾマツ
浜頓別	1097	た		単層林	単純契約	3.00	2.55	10	1,625	4,925	33	0~15°	4	0.1	難	アカエゾマツ

歩道刈払ブルーリスト

8年度宗谷署【稚内地区】保安林総合改良整備第1号

1 延長合計 900

担当区	歩道名	路面刈払				平均 縦断 傾斜	通勤距離		
		作業延長 (m)	刈幅	植生の種類	隔年刈 有無		自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
礼文	157林班線	900	2.0m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	4		易

作業道新設・修理刈払ブルーリスト

8年度宗谷署【稚内地区】保安林総合改良整備第1号

9

延長合計

18,960

担当区	作業道名	作業区分	路面刈払				平均 縦断 傾斜	通勤距離		
			作業延長 (m)	刈幅	植生の種類	隔年刈 有無		自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
稚内	メークマ1	修理	2,700	3.0m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	15	0.8	易
稚内	メークマ2	修理	200	3.0m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	15	0.1	易
礼文	久種湖	修理	1,160	3.0m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	3		易
礼文	久種湖	修理	1,010	2.0m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	4		易
礼文	久種湖管理用道路	修理	690	2.0m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	4		易
利尻	本泊作業道	修理	2,100	3.0m	その他(雑草、笹以外)	有	0~15°	3		易
利尻	南浜作業道	修理	2,400	4.0m	その他(雑草、笹以外)	有	0~15°	3		易
浜頓別	1097林班運搬路	修理	6,500	3.0m	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	有	0~15°	7		易
浜頓別	1099林班	修理	2,200	3.0m	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	有	0~15°	15		易

作業道新設・修理(路面整正)作業ブルーリスト

8年度宗谷署【稚内地区】保安林総合改良整備第1号

1

延長合計

6,500

担当区	作業道名	新設 修理 区分	作業延長 (m)	誘導員 補助者	土質	通勤距離		
						自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
浜頓別	1097林班運搬路	修理	6,500	無	砂質土	7		易

積上共通仮設費ブルーリスト

8年度宗谷署【稚内地区】保安林総合改良整備第1号

箇所数 1

5.00

担当区	林班	小班	枝番	名称(作業種)	規格	数量	単位
稚内	85	わ		「発砲禁止」幟設置・撤去	幟:450*1500mm、生地:オレンジ、文字:黒文字1色 幟用ポール:伸縮3m、PP被覆鋼管	5.00	本