

本 事 業 費 内 訳 表

事業名 7年度十勝東部署【陸別地区】保全整備造林第7号

十勝東部森林管理署

区分	作業種	細分	数量	単位	単価	金額	備考
直接事業費	地拵	新植地拵	1.77	ha			
	地拵・地表処理(大型機械(グラブ等))	新植地拵	13.19	ha			
	植付	新植	1.89	ha			
	コンテナ苗植付	新植	11.30	ha			
	下刈	人工林1回刈	40.81	ha			
	根踏	人工林	16.73	ha			
	作業道新設・修理	路面整正	0.500	km			
		直接事業費計					
間接事業費	共通仮設費	安全費(熊撃退スプレー等含む)	1.00	式			
		安全費(エゾシカ幟等含む)					
	現場管理費		1.00	式			施工地域: 山間僻地及び離島
	間接事業費計		1.00				
事業原価			1.00				
一般管理費等			1.00	式			
事業価格			1.00				
消費税相当額			10	%			
本事業費計			1.00				

地拵ブルーリスト

7年度十勝東部署【陸別地区その2】保全整備造林第7号

箇所数 1 面積合計 1.91 1.77

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		刈払 方法	刈幅 (m)	残幅 (m)	連絡路			刈払率	植生の種類	植生量	末木枝条量	立木伐倒		孔状 面数	周囲線刈 払幅(m)	蔓茎類 占有率	林地 傾斜	通勤距離			
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)				有無	延長 (m)	刈幅 (m)					平均胸高 直径(cm)	haあたり 本数(本)					自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易	
鹿山	1058	い	1	複層林	新植地拵	1.91	1.77	筋刈	1.5	3.0				33%	中(易、難以外)	疎(雑草・笹200束 未滿)	多(層積250m3以上・ 実材積50m3以上)					少(30%未 滿)	16~25°	13			易

地拵・地表処理(大型機械(グラップル等))プルーフリスト

7年度十勝東部署【陸別地区その2】保全整備造林第7号

箇所数 7

面積合計 41.47 13.19

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		刈払 方法	刈幅 (m)	残幅 (m)	連絡路			刈払率	haあたり30cm以下 伐根処理	林地 傾斜	通勤距離		
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)				有無	延長 (m)	刈幅 (m)				自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
斗満	1159	ろ	2	複層林	新植地拵	1.89	1.89	筋刈	6.0	6.0				50%		0~15°	19		易
斗満	1192	ろ		複層林	新植地拵	14.17	3.34	全刈	22.0					100%		0~15°	19		易
斗満	1192	ほ		複層林	新植地拵	6.31	0.60	全刈	22.0					100%		0~15°	19		易
斗満	1192	と		複層林	新植地拵	1.22	0.35	全刈	22.0					100%		0~15°	19		易
勲祢別	1142	ほ	1	複層林	新植地拵	2.89	2.70	筋刈	6.0	6.0				50%		0~15°	19		易
鹿山	1058	に	1	複層林	新植地拵	5.13	1.59	全刈	22.0					100%		0~15°	13		易
鹿山	1058	と	1	複層林	新植地拵	9.86	2.72	全刈	22.0					100%		16~25°	13		易

植付ブルーリスト

7年度十勝東部署【陸別地区その2】保全整備造林第7号

箇所数 1 面積合計 1.89 1.89 本数合計 2,900

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法の区分	面積		植生の種類	植栽樹種	植栽本数			苗木小運搬		苗木規格	単独一運	石礫比	林地傾斜	通勤距離			山元一時仮植		山元準備仮植		植条数	列間(m)	苗間(m)
						事業量(ha)	実行面積(ha)			植付総本数(本)	haあたり本数(本)	苗木運搬距離(km)	条件	距離(km)					自動車(km)	徒歩(km)	徒歩難易	石礫比(%)	植生の種類	石礫比(%)	植生の種類			
斗満	1159	ろ	2	複層林	新植	1.89	1.89	その他(雑草、チシマザサ以外)	アカエゾマツ 1号	2,900	1,534			50cm以下	一連作業	15%以下	0~15°	19	0.1	易					2	4.00	1.11	

コンテナ苗植付ブルーリスト

7年度十勝東部署【陸別地区その2】保全整備造林第7号

箇所数 6

面積合計 39.58 11.30

本数合計 17,150

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		植生の種類	植栽樹種	植栽本数		苗木運搬 距離(km)	苗木小運搬		苗木規格	石礫比	林地 傾斜	通勤距離			植条 数	列間 (m)	苗間 (m)
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)			植付総本数 (本)	haあたり 本数(本)		条件	距離 (km)				自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易			
鹿山	1058	に	1	複層林	新植	5.13	1.59	その他(雑草、チシマザサ以外)	カラマツ(コンテナ苗)1号	2,400	1,509				50cm以下	15%以下	16~25°	13	0.1	易	6	4.00	1.33
鹿山	1058	と	1	複層林	新植	9.86	2.72	その他(雑草、チシマザサ以外)	カラマツ(コンテナ苗)1号	4,100	1,507				50cm以下	15%以下	16~25°	13	0.1	易	6	4.00	1.33
斗満	1192	ろ		複層林	新植	14.17	3.34	その他(雑草、チシマザサ以外)	カラマツ(コンテナ苗)1号	5,100	1,527				50cm以下	15%以下	0~15°	19	0.8	易	6	4.00	1.33
斗満	1192	ほ		複層林	新植	6.31	0.60	その他(雑草、チシマザサ以外)	カラマツ(コンテナ苗)1号	900	1,500				50cm以下	15%以下	0~15°	19		易	6	4.00	1.33
斗満	1192	と		複層林	新植	1.22	0.35	その他(雑草、チシマザサ以外)	カラマツ(コンテナ苗)1号	550	1,571				50cm以下	15%以下	0~15°	19	0.1	易	6	4.00	1.33
敷祢別	1142	ほ	1	複層林	新植	2.89	2.70	その他(雑草、チシマザサ以外)	カラマツ(コンテナ苗)1号	4,100	1,519				50cm以下	15%以下	0~15°	19	0.1	易	2	4.00	1.11

根踏ブルーフリスト

7年度十勝東部署【陸別地区その2】保全整備造林第7号

箇所数 3 面積合計 58.10 16.73

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		haあたり植付本数(本)	林地傾斜	通勤距離			樹種
					事業量 (ha)	実行面積 (ha)			自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易	
宇遠別	1029	は		複層林	1.62	0.47	1,702	16~25°	9	0.1	易	アカエゾマツ
鹿山	1054	は		複層林	4.43	0.90	1,556	16~25°	12	0.1	易	カラマツ
鹿山	1054	ち		複層林	52.05	15.36	1,518	16~25°	12	0.1	易	カラマツ

下刈プルーフリスト

7年度十勝東部署【陸別地区】保全整備造林第7号

箇所数 10 面積合計 145.42 40.81

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		刈払方法	作業手段	刈払回数	刈幅(m)	残幅(m)	連絡路			刈払率	かぶり率	隔年刈有無	林地傾斜	通勤距離			植生の種類	孔状面数	周囲線刈幅(m)	樹種
					事業量(ha)	実行面積(ha)						有無	延長(m)	刈幅(m)					自動車(km)	徒歩(km)	徒歩難易				
宇遠別	1002	い		複層林	0.42	0.08	筋刈	人力機械込み	1回刈	9.0	21.0				30%	30%未満		16~25°	19		易	笹(笹が70%以上)			カラマツ
宇遠別	1003	ほ		複層林	32.52	8.96	筋刈	人力機械込み	1回刈	9.0	21.0				30%	30%未満		26° ~	12	0.1	易	笹(笹が70%以上)			カラマツ
宇遠別	1003	ち		複層林	9.90	2.29	筋刈	人力機械込み	1回刈	9.0	21.0				30%	30%未満		26° ~	13	0.5	易	笹(笹が70%以上)			カラマツ
宇遠別	1003	ち	2	複層林	11.67	2.61	筋刈	人力機械込み	1回刈	9.0	21.0				30%	30%未満		26° ~	14	0.7	易	笹(笹が70%以上)			カラマツ
宇遠別	1003	ち	4	複層林	6.31	1.64	筋刈	人力機械込み	1回刈	9.0	21.0				30%	30%未満		26° ~	13	0.5	易	笹(笹が70%以上)			カラマツ
宇遠別	1003	ち	5	複層林	5.49	1.34	筋刈	人力機械込み	1回刈	9.0	21.0				30%	30%未満		26° ~	13	0.5	易	笹(笹が70%以上)			カラマツ
宇遠別	1003	ち	1	複層林	20.00	6.35	筋刈	人力機械込み	1回刈	9.0	21.0				30%	30%未満		26° ~	14	0.1	易	笹(笹が70%以上)			カラマツ
鹿山	1053	ろ		複層林	17.85	4.97	筋刈	人力機械込み	1回刈	19.4	10.6				65%	30%未満		16~25°	20		易	笹(笹が70%以上)			カラマツ
鹿山	1058	ぬ		複層林	28.94	9.02	筋刈	人力機械込み	1回刈	19.4	10.6				65%	30%未満		16~25°	20		易	笹(笹が70%以上)			カラマツ
鹿山	1058	ね	2	複層林	12.32	3.55	筋刈	人力機械込み	1回刈	19.4	10.6				65%	30%未満		16~25°	20		易	笹(笹が70%以上)			カラマツ

積上共通仮設費ブルーリスト

7年度十勝東部署【陸別地区その2】保全整備造林第7号

箇所数 1

5.00

担当区	林班	小班	枝番	名称(作業種)	規格	数量	単位
鹿山	1058	い	1	「発砲禁止」幟設置・撤去	幟:450*1500mm、生地:オレンジ、文字:黒文字1色 幟用ポール:伸縮3m、PP被覆鋼管	5.00	本

苗木購入プルーフリスト

7年度十勝東部署【陸別地区その2】保全整備造林第7号

20,050

<u>作業種</u>	<u>更新方法の区分</u>	<u>苗木</u>	<u>数量(本)</u>
植付	新植	アカエゾマツ 1号	2,900
コンテナ植付	新植	カラマツ(コンテナ苗) 1号	4,100
コンテナ植付	新植	カラマツ(コンテナ苗) 1号	6,550
コンテナ植付	新植	カラマツ(コンテナ苗) 1号	6,500

苗木運搬プルーフリスト

7年度十勝東部署【陸別地区その2】保全整備造林第7号

作業種	運搬距離(km)	トドマツ類数量(本)	カラマツ類数量(本)	合計本数(本)	裸苗 運搬回数	コンテナ苗 運搬回数
植付	186	2,900		2,900	1	
コンテナ植付	186		4,100	4,100		1
コンテナ植付	215		6,550	6,550		1
コンテナ植付	220		6,500	6,500		1

作業道新設・修理(路面整正)作業ブルーリスト

7年度十勝東部署【陸別地区その2】保全整備造林第7号

1

延長合計

500

担当区	作業道名	新設 修理 区分	作業延長 (m)	誘導員 補助者	土質	通勤距離		
						自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
鹿山	炭山沢線	修理	500	無	粘性土	13		