

# 本 事 業 費 内 訳 表

事業名 8年度十勝東部署【本別・芽登・宇遠別地区】保全整備造林第1号

十勝東部森林管理署

区分	作業種	細分	数量	単位	単価	金額	備考
直接事業費	地拵・地表処理(大型機械(グラップル等))	新植地拵	33.59	ha			
		新植	33.59	ha			
		直接事業費計					
間接事業費	共通仮設費	安全費(熊撃退スプレー等含む)	1.00	式			
		安全費(エゾシカ幟等含む)					
	現場管理費	1.00	式			施工地域: 山間僻地及び離島	
	間接事業費計		1.00				
事業原価			1.00				
一般管理費等			1.00	式			
事業価格			1.00				
消費税相当額			10	%			
本事業費計			1.00				

# 地拵・地表処理(大型機械(グラップル等))プルーフリスト

8年度十勝東部署【本別・芽登・宇遠別地区】保全整備造林第1号

箇所数 17

面積合計 90.39 33.59

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		刈払 方法	刈幅 (m)	残幅 (m)	連絡路			刈払率	haあたり30cm以下 伐根処理	林地 傾斜	通勤距離		
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)				有無	延長 (m)	刈幅 (m)				自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
本別	235	ろ		単層林	新植地拵	2.49	1.53	筋刈	6.0	6.0				50%		16~25°	20		易
本別	235	は		単層林	新植地拵	1.68	1.25	筋刈	6.0	6.0				50%		16~25°	20		易
本別	235	り		単層林	新植地拵	3.66	3.03	筋刈	6.0	6.0				50%		16~25°	20		易
芽登	301	に		複層林	新植地拵	4.02	1.28	全刈	22.0					100%		16~25°	20		易
芽登	301	ほ		複層林	新植地拵	5.95	1.61	全刈	22.0					100%		16~25°	20		易
芽登	302	と		複層林	新植地拵	5.83	1.59	全刈	22.0					100%	100本以上	16~25°	20		易
芽登	302	ち		複層林	新植地拵	8.85	2.78	全刈	16.0					100%	100本以上	16~25°	20		易
芽登	306	ろ		複層林	新植地拵	7.35	2.37	全刈	22.0					100%	100本以上	16~25°	20		易
芽登	306	は		複層林	新植地拵	5.00	1.52	全刈	22.0					100%	100本以上	16~25°	20		易
芽登	306	り		複層林	新植地拵	11.84	2.25	全刈	22.0					100%	100本以上	16~25°	20		易
芽登	306	そ		複層林	新植地拵	8.21	2.03	全刈	22.0					100%	100本以上	16~25°	20		易
芽登	306	な		複層林	新植地拵	2.74	0.59	全刈	22.0					100%	100本以上	16~25°	20		易
芽登	306	ら		複層林	新植地拵	1.17	0.37	全刈	22.0					100%	100本以上	16~25°	20		易
芽登	306	ら	1	複層林	新植地拵	0.37	0.08	全刈	22.0					100%	100本以上	16~25°	20		易
芽登	318	ぬ		複層林	新植地拵	13.03	3.55	全刈	22.0					100%	100本以上	16~25°	20		易
宇遠別	1016	ぬ	1	単層林	新植地拵	4.34	4.34	筋刈	6.0	6.0				50%		16~25°	20		易
宇遠別	1016	る	1	単層林	新植地拵	3.86	3.42	筋刈	6.0	6.0				50%		16~25°	20		易

## コンテナ苗植付ブルーリスト

8年度十勝東部署【本別・芽登・宇遠別地区】保全整備造林第1号

箇所数 17

面積合計 90.39 33.59

本数合計 50,750

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		植生の種類	植栽樹種	植栽本数		苗木運搬 距離(km)	苗木小運搬		苗木規格	石礫比	林地 傾斜	通勤距離			植条 数	列間 (m)	苗間 (m)
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)			植付総本数 (本)	haあたり 本数(本)		条件	距離 (km)				自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易			
本別	235	ろ		単層林	新植	2.49	1.53	雑草(植生70%以上なし、雑草が70%以上)	カラマツ(コンテナ苗)1号	2,300	1,503				50cm以下	15%以下	16~25°	20		易			
本別	235	は		単層林	新植	1.68	1.25	雑草(植生70%以上なし、雑草が70%以上)	カラマツ(コンテナ苗)1号	1,880	1,504				50cm以下	15%以下	16~25°	20		易			
本別	235	り		単層林	新植	3.66	3.03	雑草(植生70%以上なし、雑草が70%以上)	カラマツ(コンテナ苗)1号	4,550	1,502				50cm以下	15%以下	16~25°	20		易			
芽登	301	に		複層林	新植	4.02	1.28	雑草(植生70%以上なし、雑草が70%以上)	カラマツ(コンテナ苗)1号	1,920	1,500				50cm以下	15%以下	16~25°	20		易			
芽登	301	ほ		複層林	新植	5.95	1.61	雑草(植生70%以上なし、雑草が70%以上)	カラマツ(コンテナ苗)1号	2,420	1,503				50cm以下	15%以下	16~25°	20		易			
芽登	302	と		複層林	新植	5.83	1.59	その他(雑草、チシマザサ以外)	カラマツ(コンテナ苗)1号	2,400	1,509				50cm以下	15%以下	16~25°	20		易			
芽登	302	ち		複層林	新植	8.85	2.78	その他(雑草、チシマザサ以外)	カラマツ(コンテナ苗)1号	4,200	1,511				50cm以下	15%以下	16~25°	20		易			
芽登	306	ろ		複層林	新植	7.35	2.37	その他(雑草、チシマザサ以外)	カラマツ(コンテナ苗)1号	3,600	1,519				50cm以下	15%以下	16~25°	20		易			
芽登	306	は		複層林	新植	5.00	1.52	その他(雑草、チシマザサ以外)	カラマツ(コンテナ苗)1号	2,300	1,513				50cm以下	15%以下	16~25°	20		易			
芽登	306	り		複層林	新植	11.84	2.25	その他(雑草、チシマザサ以外)	カラマツ(コンテナ苗)1号	3,400	1,511				50cm以下	15%以下	16~25°	20		易			
芽登	306	そ		複層林	新植	8.21	2.03	その他(雑草、チシマザサ以外)	カラマツ(コンテナ苗)1号	3,100	1,527				50cm以下	15%以下	16~25°	20		易			
芽登	306	な		複層林	新植	2.74	0.59	その他(雑草、チシマザサ以外)	カラマツ(コンテナ苗)1号	900	1,525				50cm以下	15%以下	16~25°	20		易			
芽登	306	ら		複層林	新植	1.17	0.37	その他(雑草、チシマザサ以外)	カラマツ(コンテナ苗)1号	560	1,514				50cm以下	15%以下	16~25°	20		易			
芽登	306	ら	1	複層林	新植	0.37	0.08	その他(雑草、チシマザサ以外)	カラマツ(コンテナ苗)1号	120	1,500				50cm以下	15%以下	16~25°	20		易			
芽登	318	ぬ		複層林	新植	13.03	3.55	その他(雑草、チシマザサ以外)	カラマツ(コンテナ苗)1号	5,400	1,521				50cm以下	15%以下	16~25°	20		易			
宇遠別	1016	ぬ	1	単層林	新植	4.34	4.34	雑草(植生70%以上なし、雑草が70%以上)	カラマツ(コンテナ苗)1号	6,500	1,498				50cm以下	15%以下	16~25°	20		易			
宇遠別	1016	る	1	単層林	新植	3.86	3.42	雑草(植生70%以上なし、雑草が70%以上)	カラマツ(コンテナ苗)1号	5,200	1,520				50cm以下	15%以下	16~25°	20		易			

# 積上共通仮設費ブルーリスト

8年度十勝東部署【本別・芽登・宇遠別地区】保全整備造林第1号

箇所数 1

5.00

担当区	林班	小班	枝番	名称(作業種)	規格	数量	単位
芽登	302	り		「発砲禁止」幟設置・撤去	幟:450*1500mm、生地:オレンジ、文字:黒文字1色 幟用ポール:伸縮3m、PP被覆鋼管	5.00	本

## 苗木購入プルーフリスト

8年度十勝東部署【本別・芽登・宇遠別地区】保全整備造林第1号

50,750

<u>作業種</u>	<u>更新方法の区分</u>	<u>苗木</u>	<u>数量(本)</u>
コンテナ植付	新植	カラマツ(コンテナ苗) 1号	25,980
コンテナ植付	新植	カラマツ(コンテナ苗) 1号	11,700
コンテナ植付	新植	カラマツ(コンテナ苗) 1号	4,340
コンテナ植付	新植	カラマツ(コンテナ苗) 1号	8,730

## 苗木運搬プルーフリスト

8年度十勝東部署【本別・芽登・宇遠別地区】保全整備造林第1号

作業種	運搬距離(km)	トドマツ類数量(本)	カラマツ類数量(本)	合計本数(本)	裸苗 運搬回数	コンテナ苗 運搬回数
コンテナ植付	121		25,980	25,980		3
コンテナ植付	148		11,700	11,700		2
コンテナ植付	148		4,340	4,340		1
コンテナ植付	162		8,730	8,730		1