

## 事前評価個表

事業名	森林環境保全整備事業（国有林）	事業実施期間	令和 8 年度～令和 12 年度（5 年間）
事業実施地区名 （都道府県名）	（たかはしがわかりゅう） 高梁川下流森林計画区 （岡山県）	事業実施主体	近畿中国森林管理局 岡山森林管理署
事業の概要・目的	<p>本事業は、岡山県倉敷市を含む 7 市 3 町に所在する 10 千 ha の国有林野を対象としている。</p> <p>本計画区は、岡山県の西部に位置し、北は鳥取県、東は旭川森林計画区、西は広島県に接し、南は瀬戸内海に面している。計画区北部の中国山地に比較的大きな団地があり、他は各所に点在している。</p> <p>本計画区内の森林面積 165 千 ha に占める国有林野の割合は 6 % と低いものの、国有林野面積の 90 % が水源かん養保安林に指定されており、重要な水源涵養機能の一端を担っている。</p> <p>また、本計画区の国有林には、希少な野生生物の生育・生息に必要な森林を保護・管理する「希少個体群保護林」を 3 箇所設定している。また、自然公園法（昭和 32 年法律第 161 号）に基づき「高梁川上流県立自然公園」に指定されているほか、「瀬戸内海国立公園」に指定される等、自然環境教育や保健休養や森林を利用したレクリエーションの場として多くの人々に利用される観光資源となっている。このほか、檜皮の安定的供給及び技能者の養成等に資する目的のため、国有林の 80 年生以上のヒノキ人工林の中から対象箇所を「檜皮採取対象林」に設定している。</p> <p>本計画区内の国有林は、人工林率が 77 % と県内の民有林の人工林率 38 % に対して高い水準にあるとともに、森林蓄積の約 9 割が 10 齢級以上と森林資源として成熟した林分となっており、充実した森林資源を活用すると同時に計画的に再造林が必要な段階にある。</p> <p>このため、本事業は、森林の有する公益的機能の持続的な発揮と併せて木材の安定供給及び地域の活性化に貢献するため、植栽や保育等の森林整備及び自然環境に配慮した路網整備を実施する。</p> <p>なお、事業実施に当たっては、これら人工林について、主伐箇所では積極的にコンテナ苗を採用した伐採と造林の一貫作業システムを推進するとともに、路網整備において、現地に適した工種を検討する等作業効率の向上とコスト縮減を図る。また、地球温暖化防止をはじめとした水源涵養機能や土砂流出防止機能等の森林の有する公益的機能の維持増進を図るため、間伐等の保育作業を実施し、効率的な森林整備を実施するとともに間伐材等の利用促進に取り組んでいくこととする。</p>		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 主な事業内容 <table style="margin-left: 20px; border: none;"> <tr> <td style="padding-right: 10px;">森林整備</td> <td style="padding-right: 10px;">更新面積</td> <td style="text-align: right;">392ha</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding-right: 10px;">保育面積</td> <td style="text-align: right;">3,477ha</td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 10px;">路網整備</td> <td style="padding-right: 10px;">開設延長</td> <td style="text-align: right;">1.65km</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding-right: 10px;">改良延長</td> <td style="text-align: right;">0.029km</td> </tr> </table> </li> <li>・ 総事業費      3,324,303 千円（税抜き      3,022,093 千円）</li> </ul>	森林整備	更新面積	392ha		保育面積	3,477ha	路網整備	開設延長	1.65km		改良延長	0.029km
森林整備	更新面積	392ha											
	保育面積	3,477ha											
路網整備	開設延長	1.65km											
	改良延長	0.029km											
費用便益分析	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">総便益（B）</td> <td style="text-align: right;">12,490,941 千円</td> </tr> <tr> <td>総費用（C）</td> <td style="text-align: right;">3,923,163 千円</td> </tr> <tr> <td>分析結果（B／C）</td> <td style="text-align: right;">3.18</td> </tr> </table>	総便益（B）	12,490,941 千円	総費用（C）	3,923,163 千円	分析結果（B／C）	3.18						
総便益（B）	12,490,941 千円												
総費用（C）	3,923,163 千円												
分析結果（B／C）	3.18												
森林管理局事業評価 技術検討会の意見	<p>定量的な費用便益分析の結果及び定性的な評価結果を総合的に検討した結果、事業の実施は妥当である。</p>												
評価結果	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 必要性： 地球温暖化防止対策や土砂流出防止、水源涵養、保健休養等の公益的機能の発揮等が求められている地域であり、本事業の必要性が認められる。</li> <li>・ 効率性： 路網整備においては現地の地形や地質に適した工種を検討して実施し、森林整備においても伐採と造林の一貫作業システムなど、現地に応じた更新・保育作業を効率的に行うことによりコストの増加を抑えていくこととしており、費用便益分析の結果からも、本事業の効率性が認められる。</li> <li>・ 有効性： 森林資源の現況、路網の整備状況及び森林災害の発生状況を踏まえた計画的な森林整備により、森林の有する公益的機能の発揮が十分図られることから、本事業の有効性が認められる。</li> </ul> <p>新規地区採択に当たっての審査項目（チェックリスト）、費用便益分析及び各観点からの評価を踏まえて総合的かつ客観的に評価したところ、森林の重視すべき機能に応じた適切な森林整備及び路網整備が効率的に計画されていると認められる。</p>												

様式1

便 益 集 計 表

(森林整備事業)

事業名：森林環境保全整備事業(国有林)

都道府県名：岡山県

施行箇所：高梁川下流森林計画区(岡山森林管理署)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	評価額	備 考
水源涵養便益	洪水防止便益	2,654,592	
	流域貯水便益	936,848	
	水質浄化便益	3,942,711	
山地保全便益	土砂流出防止便益	3,394,255	
環境保全便益	炭素固定便益	660,810	
木材生産等便益	木材生産確保・増進便益	675,173	
森林整備経費縮減等便益	森林整備促進便益	226,552	
総 便 益 (B)		12,490,941	
総 費 用 (C)		3,923,163	
費用便益比	$B \div C = \frac{12,490,941}{3,923,163} = 3.18$		

参考

費用便益比 (i=0.02)	$B \div C = \frac{18,729,861}{4,719,038} = 3.97$
費用便益比 (i=0.01)	$B \div C = \frac{23,611,397}{5,287,288} = 4.47$

# 森林環境保全整備事業 高梁川下流森林計画区 事業概要図

【主な事業内容】

森林整備	更新面積	392 ha
	保育面積	3,477 ha
路網整備	開設延長	1.65 km
	改良延長	0.029 km

