

事前評価個表

整理番号	2
------	---

事業名	水源林造成事業	事業計画期間	R 4年度～（おおむね80年間）						
事業実施地区名	<small>おおよどがわ</small> 大淀川 広域流域	事業実施主体	国立研究開発法人森林研究・整備機構						
事業の概要・目的	<p>① 位置等 本流域は、宮崎県一円を包括している。年平均気温はおおむね 14～18℃前後、年間降水量はおおむね 2,300～3,600mm 前後となっている。</p> <p>② 目的 本流域については、</p> <ul style="list-style-type: none"> ・台風や豪雨等による自然災害が多い地域であり、木材生産機能だけでなく山地災害防止や水源涵養機能等森林の公益的機能を高度発揮させることが早急に必要となっていること、 ・シカ害も増大してきていることから、施業と一体的に行う獣害防止対策を推進することが重要となっていること <p>を踏まえつつ、事業を実施していくこととしている。</p> <p>③ 事業の概要等 分取造林契約締結対象区域は、カヤ等が繁茂しており、放置したままでは短期での成林が期待できない上、降雨等により土砂流出のおそれもあることから、本事業により水源涵養機能等を高度に発揮させていくため、スギ 2,500 本/ha の植栽を予定している。また、広葉樹等の前生樹等を活かし、針広混交林を目指すこととし、さらにシカ害が見込まれる地域は、シカ害対策を適切に講じていくこととしている。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・主な事業内容：箇所数 18 件、事業対象区域面積 229ha (スギ植栽 160ha、広葉樹等育成 68ha、既契約地周辺の間伐等 1 ha) ・事業対象都道府県：宮崎県 ・総事業費：1,109,760 千円（税抜き 1,008,870 千円） 								
費用便益分析	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">総便益 (B)</td> <td style="text-align: right;">1,938,204 千円</td> </tr> <tr> <td>総費用 (C)</td> <td style="text-align: right;">721,780 千円</td> </tr> <tr> <td>分析結果 (B/C)</td> <td style="text-align: center;">2.69</td> </tr> </table>			総便益 (B)	1,938,204 千円	総費用 (C)	721,780 千円	分析結果 (B/C)	2.69
総便益 (B)	1,938,204 千円								
総費用 (C)	721,780 千円								
分析結果 (B/C)	2.69								
水源林造成事業評価技術検討会の意見	<p>水源涵養機能等の発揮のため早急に森林を造成する必要がある箇所であり、事業の効率性やシカ害対策などによる事業の有効性も認められることから、事業を実施することが適当である。</p>								
評価結果	<ul style="list-style-type: none"> ・必要性：本対象区域では、水源涵養機能等の高度発揮のため早急に森林を造成する必要があるものの、森林所有者の自助努力等では適正な森林整備がなされないことから、事業の必要性が認められる。 ・効率性：費用便益分析の結果、投下する費用を上回る効果が見込まれているほか、広葉樹等の前生樹等を活用した針広混交林の造成を目指すこと等によりコスト縮減に努めることとしており、事業の効率性が認められる。 ・有効性：水源涵養機能等の着実な発揮のために、シカ害対策や針広混交林化等必要な施業等が計画されており、事業の有効性が認められる。 <p>新規地区採択に当たっての審査項目（チェックリスト）、費用便益分析及び各観点からの評価を踏まえて総合的かつ客観的に評価したところ、森林の重視すべき機能（特に水源涵養）に応じた適切な森林整備が効率的に計画されているものと認められる。</p>								

様式1

便 益 集 計 表

(森林整備事業)

事業名：水源林造成事業
 施工箇所：大淀川広域流域

宮崎県
 (単位:千円)

大 区 分	中 区 分	評価額	備 考
水源涵養 ^{かん} 便益	洪水防止便益	494,845	
	流域貯水便益	204,909	
	水質浄化便益	747,028	
山地保全便益	土砂流出防止便益	352,511	
	土砂崩壊防止便益	1,215	
環境保全便益	炭素固定便益	126,071	
木材生産等便益	木材生産確保・増進便益	11,625	
総 便 益 (B)		1,938,204	
総 費 用 (C)		721,780	
費用便益比	$B \div C = \frac{1,938,204}{721,780} = 2.69$		

宮崎県延岡市内等 水源林造成事業候補箇所全18箇所

(注)便益算定方法は、代表的な箇所(宮崎県延岡市)を表示しています。

令和3年度水源林造成事業評価(事前評価)対象広域流域

