

森林土木工事安全施工技術指針の作成について（平成 15 年 3 月 27 日付け 14 林整計第 360 号林野庁森林整備部長通知）

一部改正新旧対照表

改 正 後		現 行	
<p>目次</p> <p>第 1 編 安全一般</p> <p>第 1 章 総 則</p> <p>第 1 節 総 則</p> <p>第 2 節 事 前 調 査</p> <p>第 3 節 施 工 計 画</p> <p>第 4 節 工 事 現 場 管 理</p> <p>第 2 章 安全措置一般</p> <p>第 1 節 作業環境への配慮</p> <p>第 2 節 工事現場周辺の危害防止</p> <p>第 3 節 立入禁止の措置</p> <p>第 4 節 監視員、誘導員等の配置</p> <p>第 5 節 墜落防止の措置</p> <p>第 6 節 飛来落下の防止措置</p> <p>第 7 節 異常気象時の対策</p> <p>第 8 節 火 災 予 防</p> <p>第 9 節 工事現場の環境改善</p> <p>第 10 節 現 場 管 理</p> <p>第 11 節 健 康 管 理</p> <p>第 3 章 機械・装置・設備一般</p> <p>第 1 節 建設機械作業の一般的留意事項</p> <p>第 2 節 建設機械の運用</p> <p>第 3 節 建設機械の搬送</p> <p>第 4 節 据付型・据置型機械装置</p> <p>第 5 節 移動式クレーン作業</p> <p>第 6 節 賃貸機械等の使用</p> <p>第 2 編 準備・仮設・付帯工事</p> <p>第 4 章 地下埋設物・架空線等上空施設一般</p> <p>第 1 節 地下埋設物一般</p> <p>第 2 節 架空線等上空施設一般</p> <p>第 5 章 準備作業</p> <p>第 1 節 一般事項</p> <p>第 2 節 刈払機の取扱い</p> <p>第 3 節 チェンソーの取扱い</p> <p>第 4 節 伐木・造材作業</p> <p>第 5 節 架線集材作業</p> <p>第 6 節 林内作業車による集材作業</p> <p>第 7 節 モノレール（単軌条運搬機）</p>		<p>目次</p> <p>第 1 編 安全一般</p> <p>第 1 章 総 則</p> <p>第 1 節 総 則</p> <p>第 2 節 事 前 調 査</p> <p>第 3 節 施 工 計 画</p> <p>第 4 節 工 事 現 場 管 理</p> <p>第 2 章 安全措置一般</p> <p>第 1 節 作業環境への配慮</p> <p>第 2 節 工事現場周辺の危害防止</p> <p>第 3 節 立入禁止の措置</p> <p>第 4 節 監視員、誘導員等の配置</p> <p>第 5 節 墜落防止の措置</p> <p>第 6 節 飛来落下の防止措置</p> <p>第 7 節 異常気象時の対策</p> <p>第 8 節 火 災 予 防</p> <p>第 9 節 工事現場のイメージアップ</p> <p>第 10 節 現 場 管 理</p> <p>第 11 節 健 康 管 理</p> <p>第 3 章 機械・装置・設備一般</p> <p>第 1 節 建設機械作業の一般的留意事項</p> <p>第 2 節 建設機械の運用</p> <p>第 3 節 建設機械の搬送</p> <p>第 4 節 据付型・据置型機械装置</p> <p>第 5 節 移動式クレーン作業</p> <p>第 6 節 賃貸機械等の使用</p> <p>第 2 編 準備・仮設・付帯工事</p> <p>第 4 章 地下埋設物一般</p> <p>第 1 節 工事内容の把握</p> <p>第 2 節 事前確認</p> <p>第 3 節 施工計画</p> <p>第 4 節 現場管理</p> <p>第 5 章 準備作業</p> <p>第 1 節 一般事項</p> <p>第 2 節 刈払機の取扱い</p> <p>第 3 節 チェンソーの取扱い</p> <p>第 4 節 伐木・造材作業</p> <p>第 5 節 架線集材作業</p> <p>第 6 節 林内作業車による集材作業</p> <p>第 7 節 モノレール（単軌条運搬機）</p>	

第6章 仮設工事

- 第1節 一般事項
- 第2節 土留・支保工
- 第3節 仮締切工
- 第4節 足場等
- 第5節 通路・昇降設備等
- 第6節 作業床・作業構台
- 第7節 仮設定置機械設備
- 第8節 仮設電気設備
- 第9節 溶接作業

第7章 運搬工

- 第1節 一般事項
- 第2節 トラック・ダンプトラック・トレーラ等
- 第3節 不整地運搬車
- 第4節 コンベヤ
- 第5節 機関車・運搬車
- 第6節 索道及びケーブルクレーン

第8章 建造物の取りこわし工事

- 第1節 一般事項
- 第2節 取りこわし工

第3編 一般工事

第9章 土工工事

- 第1節 一般事項
- 第2節 人力掘削
- 第3節 機械掘削
- 第4節 盛土工及びのり面工
- 第5節 発破掘削

第10章 基礎工事等

- 第1節 一般事項
- 第2節 既成杭基礎工
- 第3節 機械掘削基礎工
- 第4節 オープンケーソン基礎工事、深礎工法等

第11章 コンクリート工事

- 第1節 一般事項
- 第2節 鉄筋工
- 第3節 型わく工
- 第4節 コンクリート工

第12章 谷止工等工事

- 第1節 一般事項
- 第2節 基礎掘削工
- 第3節 堤体工事

第6章 仮設工事

- 第1節 一般事項
- 第2節 土留・支保工
- 第3節 仮締切工
- 第4節 足場等
- 第5節 通路・昇降設備等
- 第6節 作業床・作業構台
- 第7節 仮設定置機械設備
- 第8節 仮設電気設備
- 第9節 溶接作業

第7章 運搬工

- 第1節 一般事項
- 第2節 トラック・ダンプトラック・トレーラ等
- 第3節 不整地運搬車
- 第4節 コンベヤ
- 第5節 機関車・運搬車
- 第6節 索道及びケーブルクレーン

第8章 建造物の取りこわし工事

- 第1節 一般事項
- 第2節 取りこわし工

第3編 一般工事

第9章 土工工事

- 第1節 一般事項
- 第2節 人力掘削
- 第3節 機械掘削
- 第4節 盛土工及びのり面工
- 第5節 発破掘削

第10章 基礎工事等

- 第1節 一般事項
- 第2節 既成杭基礎工
- 第3節 機械掘削基礎工
- 第4節 オープンケーソン基礎工事、深礎工法等

第11章 コンクリート工事

- 第1節 一般事項
- 第2節 鉄筋工
- 第3節 型わく工
- 第4節 コンクリート工

第12章 谷止工等工事

- 第1節 一般事項
- 第2節 基礎掘削工
- 第3節 堤体工事

第13章 山腹工事

第1節 一般事項

第2節 のり切工

第3節 斜面での構造物設置工事

第14章 橋梁工事（架設工事）

第1節 一般事項

第2節 鋼橋、木橋架設設備

第3節 鋼橋、木橋架設作業

第4節 PC橋架設設備

第5節 PC橋架設作業

第15章 山岳トンネル工事

第1節 一般事項

第2節 仮設備

第3節 作業環境保全

第4節 粉じん対策

第5節 爆発・火災防止

第6節 避難・救護措置

第7節 可燃性ガス対策

第8節 掘削工

第9節 運搬工

第10節 支保工

第11節 覆工

第4編 特定条件下の工事

第16章 土石流の到達するおそれのある現場での工事

第1節 一般事項

第17章 林道上で行う工事

第1節 一般事項

第2節 交通保安施設

第3節 舗装作業

第4節 一般の交通流と対面して行う維持修繕工事

第5節 除雪作業

第18章 水辺で行う工事

第1節 一般事項

第2節 水辺で行う作業

第3節 潜水作業

第4節 作業船及び台船作業

第19章 鉄道付近の工事

第1節 一般事項

第2節 鉄道事業者との協議

第3節 近接作業

第4節 各種作業

第13章 山腹工事

第1節 一般事項

第2節 のり切工

第3節 斜面での構造物設置工事

第14章 橋梁工事（架設工事）

第1節 一般事項

第2節 鋼橋、木橋架設設備

第3節 鋼橋、木橋架設作業

第4節 PC橋架設設備

第5節 PC橋架設作業

第15章 山岳トンネル工事

第1節 一般事項

第2節 仮設備

第3節 作業環境保全

第4節 粉じん対策

第5節 爆発・火災防止

第6節 避難・救護措置

第7節 可燃性ガス対策

第8節 掘削工

第9節 運搬工

第10節 支保工

第11節 覆工

第4編 特定条件下の工事

第16章 土石流の到達するおそれのある現場での工事

第1節 一般事項

第17章 林道上で行う工事

第1節 一般事項

第2節 交通保安施設

第3節 舗装作業

第4節 一般の交通流と対面して行う維持修繕工事

第5節 除雪作業

第18章 水辺で行う工事

第1節 一般事項

第2節 水辺で行う作業

第1編安全一般

第1章 総則

第1節 総則

1. 目的

本指針は、森林土木工事における施工の安全を確保するため、一般的な技術上の留意事項や施工上必要な措置等の安全施工の技術指針を示したものである。

2. 適用範囲

本指針は、林野庁所管の森林整備事業及び治山事業における一般的な森林土木工事の安全施工に適用する。

3. 関連法令等の遵守

森林土木工事の施工に当たっては、この安全指針のほか、工事に関する関係法令等を遵守のうえ安全に行わなければならない。

第2節 事前調査

1. 工事内容、施工条件等の把握

施工計画の作成に当たっては、あらかじめ設計図書に明示された事項に対する事前調査を行い、安全確保のための施工条件等を把握しておくこと。

2. 事前調査

施工計画の作成に際しては、地形、地質、気象、海象等の自然特性、工事用地、支障物件、交通、周辺環境、施設管理等の立地条件について適切な調査を実施すること。

第3節 施工計画

1. 施工計画の作成

(1) 施工計画は、施工条件等を十分に把握したうえで、工程、資機材、労務等の一般的事項のほか、工事の難易度を評価する項目（工事数量、地形地質、構造規模、適用工法、工期、工程、材料、用地等）を考慮し、工事の安全施工が確保されるように総合的な視点で作成すること。

また、施工計画は、設計図書及び事前調査結果に基づいて検討し、施工方法、工程、安全対策、環境対策等必要な事項について立案すること。

(2) 関係機関等との協議・調整が必要となるような工事では、その協議・調整内容をよく把握し特に工事の安全確保に留意すること。この場合、当該事項に係わる内容は、一般的に工程計画の立案に際して制約条件となるので、よく把握すること。

特に集落、入込者数の多い区域内の工事にあつては、第三者災害防止上の安全確保に十分留意すること。

(3) 現場における組織編成及び業務分担、指揮命令系統が明確なものであること。また、災害等非常時の連絡系統も明記しておくこと。

(4) 作業員は、必要人員を確保するとともに、技術・技能のある人員を確保すること。やむを得ず不足が生じる時は、施工計画、工程、施工体制、施工機械等について、対応策を検討すること。

(5) 使用機械設備の計画・選定にあつては、施工条件、機械の能力及び適応性、現場状況、安全面、環境面等総合的な視点で検討すること。

(6) 工事による作業場所及びその周辺への振動、騒音、水質汚濁、粉じん等を考慮した環境対策を講じること。

(7) 工程は、準備作業から工事終了まで全工期にわたって安全作業を十分考慮するとともに、気

第1編安全一般

第1章 総則

第1節 総則

1. 目的

本指針は、森林土木工事における施工の安全を確保するため、一般的な技術上の留意事項や施工上必要な措置等の安全施工の技術指針を示したものである。

2. 適用範囲

本指針は、林野庁所管の森林整備事業及び治山事業における一般的な森林土木工事の安全施工に適用する。

3. 関連法令等の遵守

森林土木工事の施工に当たっては、この安全指針のほか、工事に関する関係法令等を遵守のうえ安全に行うこと。

第2節 事前調査

1. 工事内容、施工条件等の把握

施工計画の作成に当たっては、あらかじめ設計図書に明示された事項に対する事前調査を行い、安全確保のための施工条件等を把握しておくこと。

2. 事前調査

施工計画の作成に際しては、地形、地質、気象、海象等の自然特性、工事用地、支障物件、交通、周辺環境、施設管理等の立地条件について適切な調査を実施すること。

第3節 施工計画

1. 施工計画の作成

(1) 施工計画は、施工条件等を十分に把握したうえで、工程、資機材、労務等の一般的事項のほか、工事の難易度を評価する項目（工事数量、地形地質、構造規模、適用工法、工期、工程、材料、用地等）を考慮し、工事の安全施工が確保されるように総合的な視点で作成すること。

また、施工計画は、設計図書及び事前調査結果に基づいて検討し、施工方法、工程、安全対策、環境対策等必要な事項について立案すること。

(2) 関係機関等との協議・調整が必要となるような工事では、その協議・調整内容をよく把握し特に工事の安全確保に留意すること。この場合、当該事項に係わる内容は、一般的に工程計画の立案に際して制約条件となるので、よく把握すること。

特に集落、入込者数の多い区域内の工事にあつては、第三者災害防止上の安全確保に十分留意すること。

(3) 現場における組織編成及び業務分担、指揮命令系統が明確なものであること。また、災害等非常時の連絡系統も明記しておくこと。

(4) 作業員は、必要人員を確保するとともに、技術・技能のある人員を確保すること。やむを得ず不足が生じる時は、施工計画、工程、施工体制、施工機械等について、対応策を検討すること。

(5) 使用機械設備の計画・選定にあつては、施工条件、機械の能力及び適応性、現場状況、安全面、環境面等総合的な視点で検討すること。

(6) 工事による作業場所及びその周辺への振動、騒音、水質汚濁、粉じん等を考慮した環境対策を講じること。

(7) 工程は、準備作業から工事終了まで全工期にわたって安全作業を十分考慮するとともに、気

<p>象・海象条件等を十分考慮して作成すること。</p> <p>2. 施工計画の変更等 施工時においては、当初の施工計画に従って忠実に実施すること。ただし、事前検討の条件と実際の施工条件との相違又は、新たに生じた状況等により当初の施工計画書に記載した内容に変更が生じるときは、全体状況を十分勘案してすみやかに計画書を変更すること。</p> <p>第4節 工事現場管理</p> <p>1. 安全施工体制 工事の施工に当たっては、工事関係者が一体となって安全施工の確保を図るために、現場の安全施工体制及び隣接他工事を含む工事関係機関との<u>連絡体制</u>を確立しておくこと。</p> <p>2. 工事内容の周知・徹底 当該工事の内容、設計条件、施工条件、工法を工事関係者へ周知・徹底させること。</p> <p>3. 作業員の適正配置 施工時においては、確保できる作業員数を考慮した施工計画とするとともに、未熟練者、高齢者に対しては、作業内容、作業場所等を考慮し、適切な配置を行うこと。 また、作業員の配置については、作業員の業務経験、能力等の個人差も十分考慮すること。</p> <p>4. 現場条件に応じた措置 施工中現場の施工条件と施工計画とが一致しない状況になった場合は、すみやかにその原因を調査分析し、変更となった条件を考慮して対策をたて直し、適切な施工管理に努めること。</p> <p>5. 緊急連絡体制の確立 (1) 関係機関及び隣接他工事の関係者とは平素から緊密な連携を保ち、緊急時における通報方法の相互確認等の体制を明確にしておくこと。 (2) 通報責任者を指定しておくこと。 (3) 緊急連絡表を作成し、関係連絡先、担当者及び電話番号を記入し、事務所、詰所等の見やすい場所に表示しておくこと。</p> <p>6. 臨機の措置 施工中災害の発生が予想される場合には、直ちに作業を中止するとともに、作業員を退避させ、必要な情報<u>連絡</u>を行い、安全対策を講じる等状況に即した適切な措置を行うこと。</p> <p>7. 安全管理活動 日々の建設作業において、各種の事故を未然に防止するために次に示す方法等により、安全管理活動を推進すること。 (1) 事前打合せ、着手前打合せ、安全工程打合せ (2) 安全朝礼（全体的指示伝達事項等） (3) 安全ミーティング（個別作業の具体的指示、調整） (4) 安全点検 (5) 安全訓練等の実施</p>	<p>安衛法 10～19 の 2</p> <p>安衛法 642 の 3</p>	<p>象・海象条件等を十分考慮して作成すること。</p> <p>2. 施工計画の変更等 施工時においては、当初の施工計画に従って忠実に実施すること。ただし、事前検討の条件と実際の施工条件との相違又は、新たに生じた状況等により当初の施工計画書に記載した内容に変更が生じるときは、全体状況を十分勘案してすみやかに計画書を変更すること。</p> <p>第4節 工事現場管理</p> <p>1. 安全施工体制 工事の施工に当たっては、工事関係者が一体となって安全施工の確保を図るために、現場の安全施工体制及び隣接他工事を含む工事関係機関との<u>連絡体制</u>を確立しておくこと。</p> <p>2. 工事内容の周知・徹底 当該工事の内容、設計条件、施工条件、工法を工事関係者へ周知・徹底させること。</p> <p>3. 作業員の適正配置 施工時においては、確保できる作業員数を考慮した施工計画とするとともに、未熟練者、高齢者に対しては、作業内容、作業場所等を考慮し、適切な配置を行うこと。 また、作業員の配置については、作業員の業務経験、能力等の個人差も十分考慮すること。</p> <p>4. 現場条件に応じた措置 施工中現場の施工条件と施工計画とが一致しない状況になった場合は、すみやかにその原因を調査分析し、変更となった条件を考慮して対策をたて直し、適切な施工管理に努めること。</p> <p>5. 緊急連絡体制の確立 (1) 関係機関及び隣接他工事の関係者とは平素から緊密な連携を保ち、緊急時における通報方法の相互確認等の体制を明確にしておくこと。 (2) 通報責任者を指定しておくこと。 (3) 緊急連絡表を作成し、関係連絡先、担当者及び電話番号を記入し、事務所、詰所等の見やすい場所に表示しておくこと。</p> <p>6. 臨機の措置 施工中災害の発生が予想される場合には、直ちに作業を中止するとともに、作業員を退避させ、必要な情報<u>連絡</u>を行い、安全対策を講じる等状況に即した適切な措置を行うこと。</p> <p>7. 安全管理活動 日々の建設作業において、各種の事故を未然に防止するために次に示す方法等により、安全管理活動を推進すること。 (1) 事前打合せ、着手前打合せ、安全工程打合せ (2) 安全朝礼（全体的指示伝達事項等） (3) 安全ミーティング（個別作業の具体的指示、調整） (4) 安全点検 (5) 安全訓練等の実施</p>	<p>安衛法 10～19 の 2</p> <p>安衛法 642 の 3</p>
---	---	---	---

8. 工事関係者における連携の強化
- (1) 設計、施工計画、施工の連携の強化を図ること。
 - (2) 各種作業において設定した設計条件あるいは施工計画における条件と変化する現場の条件を常に対比し、不都合がある場合は、適宜相互確認のうえ、対処すること。

第2章 安全措置一般

第1節 作業環境への配慮

1. 換気の悪い場所等での必要な措置

- (1) 自然換気が不十分なところでは、内燃機関を有する機械を使用しないこと。
- (2) ただし、やむを得ず内燃機関を使用するときは、十分な換気の措置を講じること。
- (3) 粉じん飛散を防止する措置を講じること。特に、著しく粉じんを発生する場所では、保護具等を使用すること。

2. 強烈な騒音を発生する場所等での必要な措置

- (1) 強烈な騒音を発生する場所であることを明示するとともに、作業員へ周知させること。
- (2) 強烈な騒音を発生する場所では、耳栓等の保護具を使用すること。

3. 狭い作業空間での機械施工に際しての安全確保

- (1) 施工計画の立案に際しては、作業空間と機械動作範囲・作業能力等を把握し、機械選定等に十分配慮すること。
- (2) 空間的に逃げ場が無いような場所での機械と人力との共同作業では、運転者、作業員及び作業主任者又は作業指揮者との間で作業方法、作業手順等の作業計画を事前によく検討し、安全確保の対策をたてること。

4. 高温多湿な作業環境下での必要な措置

- (1) 作業場所に応じて、熱を遮ることのできる遮蔽物等、簡易な屋根等、適度な通風または冷房を行うための設備を設け、WBGT（暑さ指数）の低減に努めるとともに、作業場所には飲料水の備え付け等を行い、また近隣に冷房を備えた休憩場所または日陰等の涼しい休憩場所を設け、身体を適度に冷やすことのできる物品及び施設を設けること。
- (2) 作業の休止および休憩時間を確保し連続する作業時間を短縮するほか、計画的に熱への順化期間を設け、作業前後の水分、塩分の摂取及び透湿性や通気性の良い服装の着用等を指導し、それらの確認等を図るとともに必要な措置を講ずるための巡視を頻繁に行うこと。
- (3) 高温多湿な作業環境下で作業する作業員等の健康状態に留意すること。

5. 作業環境項目の測定

- 以下の作業場所では、必要とされる各環境項目の測定を行うこと。
- ① 土石、岩石等の粉じんを著しく発散するような坑内、屋内の作業場等での粉じん測定。
 - ② 通気設備が設けられている坑内の作業場における通気量、気温、炭酸ガスの測定等。
 - ③ 酸素欠乏等の危険のある場所における作業場での酸素、硫化水素の濃度測定等。
 - ④ 高温多湿で熱中症の発生の恐れがある作業環境下での、WBGT（暑さ指数値）の測定等。

第2節 工事現場周辺の危害防止

1. 工事区域の立入防止施設

- (1) 工事現場の周囲は、必要に応じて鋼板、シート又はガードフェンス等防護工を設置し、作業

安衛法 22
安衛則 578

安衛則 582
粉じん則 27

安衛法 583 の2
安衛則 595

厚生労働省通達
基発第 0619001 号

安衛法 65

粉じん則 26
安衛則 592, 603, 612
酸欠則 3

厚生労働省通達
基発第 0619001 号

8. 工事関係者における連携の強化
- (1) 設計、施工計画、施工の連携の強化を図ること。
 - (2) 各種作業において設定した設計条件あるいは施工計画における条件と変化する現場の条件を常に対比し、不都合がある場合は、適宜相互確認のうえ、対処すること。

第2章 安全措置一般

第1節 作業環境への配慮

1. 換気の悪い場所等での必要な措置

- (1) 自然換気が不十分なところで内燃機関を使用するときは、十分な換気の措置を講じること。
- (2) 粉じん飛散を防止する措置を講じること。特に、著しく粉じんを発生する場所では、保護具等を使用すること。

2. 強烈な騒音を発生する場所等での必要な措置

- (1) 強烈な騒音を発生する場所であることを明示するとともに、作業員へ周知させること。
- (2) 強烈な騒音を発生する場所では、耳栓等の保護具を使用すること。

3. 狭い作業空間での機械施工に際しての安全確保

- (1) 施工計画の立案に際しては、作業空間と機械動作範囲・作業能力等を把握し、機械選定等に十分配慮すること。
- (2) 空間的に逃げ場が無いような場所での機械と人力との共同作業では、運転者、作業員及び作業主任者又は作業指揮者との間で作業方法、作業手順等の作業計画を事前によく検討し、安全確保の対策をたてること。

4. 作業環境項目の測定

- 以下の作業場所では、必要とされる各環境項目の測定を行うこと。
- ① 土石、岩石等の粉じんを著しく発散するような坑内、屋内の作業場等での粉じん測定。
 - ② 通気設備が設けられている坑内の作業場における通気量、気温、炭酸ガスの測定等。
 - ③ 酸素欠乏等の危険のある場所における作業場での酸素、硫化水素の濃度測定等。

第2節 工事現場周辺の危害防止

1. 工事区域の立入防止施設

- (1) 工事現場の周囲は、必要に応じて鋼板、シート又はガードフェンス等防護工を設置し、作業

安衛法 583 の2

安衛法 65

粉じん則 26
安衛則 592
酸欠則 3

員及び第三者に対して工事区域を明確にすること。

- (2) 立入防止施設は、子供等第三者が容易に侵入できないような構造とすること。
- (3) 立入防止施設、併設した工事看板、照明器具等は保守管理を行うこと。
- (4) 立入防止施設に設けた出入口は、施錠できるようにすること。
- (5) 掘削等により開口している箇所がある場合には、蓋をするか防護柵を設置して転落防止措置を講じること。

2. 現道占用の管理

- (1) 工事のため現道を使用する場合には、立入防止施設を含め占有許可条件に適合した設備とし、常に保守管理を行うこと。
- (2) 看板、標識類は所定の場所に通行の妨げとならないよう設置し、常に点検整備を行うこと。
- (3) 夜間照明、保安灯、誘導灯等は、電球切れ等の点検を行い常に保守管理を行うこと。

3. 看板・標識の整備

- (1) 現道上に設置する工事看板、迂回路案内板等各種標識類は、所定の場所に交通の支障とならないよう設置し、振動や風等で倒れないよう固定措置を講じること。
- (2) 案内標識、協力要請看板等は、運転者及び歩行者の見やすい場所に設置すること。
- (3) 標示板、標識等看板類は、標示内容が夜間においても明瞭に見えるよう必要な措置を講じること。
- (4) 看板標識等は、保守管理を行うこと。

4. 工事現場出入口付近での交通事故防止

- (1) 現道に面して歩道を切り下げ又は覆工して出入口を設けた場合には、段差、すき間、滑りのない構造として常に保守管理を行うこと。
- (2) 工事車両の出入口には、工事車両の出入を歩行者等に知らせるためブザー又は黄色回転灯を設置すること。
- (3) 出入口では、歩行者及び一般交通を優先し、工事車両の出入りに伴う交通事故防止に努めること。
- (4) 出入口には、必要に応じて交通誘導員を配置すること。

5. 地域住民との融和

- (1) 工事着手前に地区自治会等を通じ、周辺住民等に工事概要を周知し協力要請に努めること。
- (2) 工事場所がスクールゾーン内にある場合には、登下校時の工事車両の通行に関する留意事項を工事関係者に周知すること。
- (3) 地元住民が容易に理解できるよう工事の進捗状況を必要に応じて回覧するか看板を作成して掲示する等して、工事に対する理解を求めること。
- (4) 工事中に周辺住民等から苦情又は意見等があったときは、丁寧に対応し、必要な措置を講じること。

6. 現場外での交通安全管理

工事現場外においても、作業員の運転する自動車等の交通安全に対し、十分に注意を促し事故等の防止に配慮すること。

第3節 立入禁止の措置
関係者以外の立入禁止

安衛則 585

員及び第三者に対して工事区域を明確にすること。

- (2) 立入防止施設は、子供等第三者が容易に侵入できないような構造とすること。
- (3) 立入防止施設に併設した工事看板、照明器具等は保守管理を行うこと。
- (4) 立入防止施設に設けた出入口は、施錠できるようにすること。
- (5) 掘削等により開口している箇所がある場合には、蓋をするか防護柵を設置して転落防止措置を講じること。

2. 現道占用の管理

- (1) 工事のため現道を使用する場合には、立入防止施設を含め占有許可条件に適合した設備とし、常に保守管理を行うこと。
- (2) 看板、標識類は所定の場所に通行の妨げとならないよう設置し、常に点検整備を行うこと。
- (3) 夜間照明、保安灯、誘導灯等は、電球切れ等の点検を行い常に保守管理を行うこと。

3. 看板・標識の整備

- (1) 現道に設置する工事看板、迂回路案内板等各種標識類は、所定の場所に交通の支障とならないよう設置し、振動や風等で倒れないよう固定措置を講じること。
- (2) 案内標識、協力要請看板等は、運転者及び歩行者の見やすい場所に設置すること。
- (3) 標示板、標識等看板類は、標示内容が夜間においても明瞭に見えるような必要な措置を講じること。
- (4) 看板標識等は、保守管理を行うこと。

4. 工事現場出入口付近での交通事故防止

- (1) 現道に面して歩道を切り下げ又は覆工して出入口を設けた場合には、段差、すき間、滑りのない構造として常に保守管理を行うこと。
- (2) 工事車両の出入口には、工事車両の出入を歩行者等に知らせるためブザー又は黄色回転灯を設置すること。
- (3) 出入口では、歩行者及び一般交通を優先し、工事車両の出入りに伴う交通事故防止に努めること。
- (4) 出入口には、必要に応じて交通誘導員を配置すること。

5. 地域住民との融和

- (1) 工事着手前に地区自治会等を通じ、周辺住民等に工事概要を周知し協力要請に努めること。
- (2) 工事場所がスクールゾーン内にある場合には、登下校時の工事車両の通行に関する留意事項を工事関係者に周知すること。
- (3) 地元住民が容易に理解できるよう工事の進捗状況を必要に応じて回覧するか看板を作成して掲示する等して、工事に対する理解を求めること。
- (4) 工事中に周辺住民等から苦情又は意見等があったときは、丁寧に対応し、必要な措置を講じること。

6. 現場外での交通安全管理

工事現場外においても、作業員の運転する自動車等の交通安全に対し、十分に注意をうながし事故等の防止に配慮すること。

第3節 立入禁止の措置
関係者以外の立入禁止

安衛則 585

以下のような場所では、関係者以外の立入りを禁止し、具体的な危険の内容と合わせて見やすい箇所にその旨を表示すること。

- ① 関係者が十分に注意を払いながら、危険な作業を行っている場所
- ② 関係者以外の者が立入ると、作業をしている者に危険が生じるおそれのある場所
- ③ 有害な作業箇所で、人が保護具等の装備をしないで立入ると、健康等に支障があるような場所

第4節 監視員、誘導員等の配置

1. 監視員、誘導員等の配置

- (1) 建設工事においては、現場の状況、作業の方法に応じて、適宜監視員、誘導員等を配置すること。
- (2) 監視員、誘導員には、現場状況、危険防止等について十分周知を図ること。

2. 合図、信号等の統一

- (1) 複数の下請けを伴う現場では、作業員と監視員・誘導員等との間で、下記事項についてすみやかに有効な情報伝達ができるよう、合図、信号等を統一すること。
 - ① クレーン等の運転についての合図の統一
 - ② 警報等の統一
 - ③ 避難等の訓練の実施方法等の統一
 - ④ その他必要な事項
- (2) 伝達方法は、複数の移動式受話器やトランシーバー等の相互に確認できる装置を利用する等、現場条件に適した方法をとること。

3. 合図・信号の周知

- (1) 新規に入場した作業員、監視員、誘導員等に対しては、当該作業に適した合図・信号について教育すること。
- (2) 毎日当該作業開始前に、定められた合図・信号についての再確認をすること。
- (3) 各種標準合図信号の看板を作成し、現場内に掲示するとともに縮小版を当該機械に掲示する等により周知を図ること。

第5節 墜落防止の措置

1. 足場通路等からの墜落防止措置

- (1) 高さが2m以上の箇所で作業を行う場合は、足場を組立てる等の方法により安全な作業床を設け、手摺には必要に応じて中さん、幅木を取付けること。
- (2) 作業床、囲い等の設置が著しく困難なとき、又は作業の必要上から臨時に囲い等をとりはずすときは、防護網を張り、作業員に安全帯を使用させる等の措置を講じること。
- (3) 足場及び鉄骨の組立、解体時には、安全帯が容易に使用出来るよう親綱等の設備を設けること。
- (4) 足場等の作業床は、日常作業開始前及び必要に応じ点検し保守管理に努めること。この際に、工事の進捗、現場条件等により変化していく工事現場においては、日々、該当する場所、作業の種類等に応じて適切な方法を取り、安全確保を図ること。
- (5) 通路の主要な箇所には、安全通路であることを示す表示をすること。
- (6) 坑内あるいは夜間作業を行う場合には、通路に正常の通行を妨げない範囲内で必要な採光又は照明設備を設けること。
- (7) 通路面は、つまずき、滑り、踏み抜き等の危険のない状態に保持すること。

2. 作業床端、開口部からの墜落防止措置

以下のような場所では、関係者以外の立入りを禁止し、具体的な危険の内容と合わせて見やすい箇所にその旨を表示すること。

- ① 関係者が十分に注意を払いながら、危険な作業を行っている場所
- ② 関係者以外の者が立入ると、作業をしている者に危険が生じるおそれのある場所
- ③ 有害な作業箇所で、人が保護具等の装備をしないで立入ると、健康等に支障があるような場所

第4節 監視員、誘導員等の配置

1. 監視員、誘導員等の配置

- (1) 建設工事においては、現場の状況、作業の方法に応じて、適宜監視員、誘導員等を配置すること。
- (2) 監視員、誘導員には、現場状況、危険防止等について十分周知を図ること。

2. 合図、信号等の統一

- (1) 複数の下請けを伴う現場では、作業員と監視員・誘導員等との間で、下記事項についてすみやかに有効な情報伝達ができるよう、合図、信号等を統一すること。
 - ① クレーン等の運転についての合図の統一
 - ② 警報等の統一
 - ③ 避難等の訓練の実施方法等の統一
 - ④ その他必要な事項
- (2) 伝達方法は、複数の移動式受話器やトランシーバー等の相互に確認できる装置を利用する等、現場条件に適した方法をとること。

3. 合図・信号の周知

- (1) 新規に入場した作業員、監視員、誘導員等に対しては、当該作業に適した合図・信号について教育すること。
- (2) 毎日当該作業開始前に、定められた合図・信号についての再確認をすること。
- (3) 各種標準合図信号の看板を作成し、現場内に掲示するとともに縮小版を当該機械に掲示する等により周知を図ること。

第5節 墜落防止の措置

1. 足場通路等からの墜落防止措置

- (1) 高さが2m以上の箇所で作業を行う場合は、足場を組立てる等の方法により安全な作業床を設け、手摺には必要に応じて中さん、幅木を取付けること。
- (2) 作業床、囲い等の設置が著しく困難なとき、又は作業の必要上から臨時に囲い等をとりはずすときは、防護網を張り、作業員に安全帯を使用させる等の措置を講じること。
- (3) 足場及び鉄骨の組立、解体時には、安全帯が容易に使用出来るよう親綱等の設備を設けること。
- (4) 足場等の作業床は、常に点検し保守管理に努めること。この際に、工事の進捗、現場条件等により変化していく工事現場においては、日々、該当する場所、作業の種類等に応じて適切な方法を取り、安全確保を図ること。
- (5) 通路の主要な箇所には、安全通路であることを示す表示をすること。
- (6) 坑内あるいは夜間作業を行う場合には、通路に正常の通行を妨げない範囲内で必要な採光又は照明設備を設けること。
- (7) 通路面は、つまずき、滑り、踏み抜き等の危険のない状態に保持すること。

2. 作業床端、開口部からの墜落防止措置

安衛則 104, 159, 151
の8
クレーン則 25, 71, 639
安衛則 642, 642 の 2,
639

安衛法 21
安衛則 518, 519

安衛則 518, 519

安衛則 519, 521
安衛則 567

安衛則 540
安衛則 541

安衛則 542

安衛則 104, 159, 151
の8
クレーン則 25, 71, 639
安衛則 642, 642 の
2, 639

安衛法 21
安衛則 519

安衛則 519

安衛則 519, 521

安衛則 540
安衛則 541

安衛則 542

- (1) 作業床の端、開口部等には、必要な強度の囲い、手すり、覆い等を設置すること。
- (2) 囲い等を設けることが著しく困難な場合又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、安全確保のため防護網を張り、安全帯を使用させる等の措置を講じること。
- (3) 床上の開口部の覆い上には、原則として材料等を置かないこととし、その旨を表示すること。
- (4) 柵、覆い等をやむを得ず取りはずして作業をする場合には、当該場所への関係作業員以外の立入を禁止する標識を設置し、監視員を配置すること。また、取りはずした囲い等は、作業終了後直ちに復旧すること。

安衛則 563

安衛則 563

安衛則 530

3. 掘削作業における墜落防止措置

- (1) 墜落のおそれのある人力のり面整形作業等では、親綱を設置し、安全帯を使用させること。その際、親綱の上方のり面との接触による土砂等の崩壊等が生じないように配慮すること。
- (2) 斜面を昇降する必要がある場合には、安全な昇降設備を設けること。施工上当該措置が講じ難いときは親綱を設置し安全帯を使用させること。この場合、親綱の固定部は、ゆるみ等が生じないように十分安全性について確認すること。
- (3) のり肩を通路とする際には、転落防止柵等を設けること。
- (4) 土留・支保工内の掘削には、適宜通路を設けることとし、切梁、腹起し等の土留・支保工部材上の通行を禁止すること。

安衛法 21

安衛則 518, 519

4. ロープ高所作業における墜落防止措置

- (1) 身体保持器具を取り付けた「メインロープ」以外に、安全帯を取り付けるための「ライフライン」を設けること。
- (2) メインロープ等は、十分な強度があり、著しい損傷、摩耗、変形や腐食がないものを使用すること。
- (3) メインロープ・ライフライン・身体保持器具については、次の措置をとること。
 - ① メインロープとライフラインは、作業箇所の上方のそれぞれ異なる堅固な支持物に、外れないように確実に緊結すること。
 - ② メインロープとライフラインは、ロープ高所作業に従事する労働者が安全に昇降するため十分な長さを有すること。
 - ③ 突起物などでメインロープやライフラインが切断するおそれのある箇所では、覆いを設けるなど切断を防止するための措置を行うこと。
 - ④ 身体保持器具は、接続器具を用いて確実に取り付けること。
なお接続器具は、使用するメインロープに適合したものをを用いること。
- (4) あらかじめ作業を行う場所について調査し、その結果を記録すること。また、それをもとに作業計画をつくり、関係労働者に周知し、作業計画に従って作業を行うこと。
- (5) 作業指揮者を定めること。
- (6) 作業に従事する労働者に安全帯を使用させること。使用する安全帯はライフラインに取り付けること。また関係労働者に保護帽を着用させること。
- (7) その日の作業を開始する前に、メインロープ等、安全帯及び保護帽の状態について点検し、異常がある場合は、直ちに、補修し、または取り替えること。

安衛則 539 の 2

安衛則 539 の 3

安衛則 539 の 2

安衛則 539 の 4

安衛則 539 の 5

安衛則 539 の 6

安衛則 539 の 7

安衛則 539 の 8

安衛則 539 の 9

安衛則 60 の 2

安衛則 642 の 3

5. 作業員に対する措置

- (1) 新規に入場した作業員に対しては、当該現場の墜落危険箇所及び墜落のおそれのある作業について、事前に安全教育を実施すること。
- (2) 墜落防護工の無断取りはずしの禁止について教育し、監督指導すること。
- (3) 安全帯等保護具の適切な保管管理について指導すること。

- (1) 作業床の端、開口部等には、必要な強度の囲い、手すり、覆い等を設置すること。
- (2) 囲い等を設けることが著しく困難な場合又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、安全確保のため防護網を張り、安全帯を使用させる等の措置を講じること。
- (3) 床上の開口部の覆い上には、原則として材料等を置かないこととし、その旨を表示すること。
- (4) 柵、覆い等をやむを得ず取りはずして作業をする場合には、当該場所への関係作業員以外の立入を禁止する標識を設置し、監視員を配置すること。また、取りはずしたい囲い等は、作業終了後直ちに復旧すること。

安衛則 563

安衛則 563

安衛則 530

3. 掘削作業における墜落防止措置

- (1) 墜落のおそれのある人力のり面整形作業等では、親綱を設置し、安全帯を使用させること。その際、親綱の上方のり面との接触による土砂等の崩壊等が生じないように配慮すること。
- (2) 斜面を昇降する必要がある場合には、安全な昇降設備を設けること。施工上当該措置が講じ難いときは親綱を設置し安全帯を使用させること。この場合、親綱の固定部は、ゆるみ等が生じないように十分安全性について確認すること。
- (3) のり肩を通路とする際には、転落防止柵等を設けること。
- (4) 土留・支保工内の掘削には、適宜通路を設けることとし、切梁、腹起し等の土留・支保工部材上の通行を禁止すること。

安衛則 518, 519

4. 作業員に対する措置

- (1) 新規に入場した作業員に対しては、当該現場の墜落危険箇所及び墜落のおそれのある作業について、事前に安全教育を実施すること。
- (2) 墜落防護工の無断取りはずしの禁止について教育し、監督指導すること。
- (3) 安全帯等保護具の適切な保管管理について指導すること。

安衛則 60 の 2

安衛則 642 の 3

<p>(4) 高所作業に従事する作業員については、年齢、体力等に配慮し、特に健康状態を確認して配置すること。</p> <p>(5) 高所の作業においては未熟練者、高齢者の配置は避けること。</p>	<p>安衛法 62</p> <p>安衛法 62</p>	<p>(4) 高所作業に従事する作業員については、年齢、体力等に配慮し、特に健康状態を確認して配置すること。</p> <p>(5) 高所の作業においては未熟練者、高齢者の配置は避けること。</p>	<p>安衛法 62</p> <p>安衛法 62</p>
<p>第6節 飛来落下の防止措置</p>	<p>安衛則 537, 538, 540</p>	<p>第6節 飛来落下の防止措置</p>	<p>安衛則 537, 538, 540</p>
<p>1. ネット・シートによる防護</p> <p>(1) 建造物の出入口と外部足場が交差する場所の出入口上部には、飛来落下の防止措置を講じること。また、安全な通路を指定すること。</p> <p>(2) 作業の都合上、ネット・シート等を取りはずしたときは当該作業終了後すみやかに復元すること。</p> <p>(3) ネットは目的に合わせた網目のものを使用すること。</p> <p>(4) ネットに網目の乱れ、破損があるものは使用しないこと。また、破損のあるものは補修して使用すること。</p> <p>(5) シートは強風時（特に台風時）には足場に与える影響に留意し、巻き上げる等の措置を講じること。</p> <p>2. 飛来落下防護</p> <p>現道又は民家等に近接している場所での工事では、飛来落下防止対策を講じること。</p>		<p>1. ネット・シートによる防護</p> <p>(1) 建造物の出入口と外部足場が交差する場所の出入口上部には、飛来落下の防止措置を講じること。また、安全な通路を指定すること。</p> <p>(2) 作業の都合上、ネット・シート等を取りはずしたときは当該作業終了後すみやかに復元すること。</p> <p>(3) ネットは目的に合わせた網目のものを使用すること。</p> <p>(4) ネットに網目の乱れ、破損があるものは使用しないこと。また、破損のあるものは補修して使用すること。</p> <p>(5) シートは強風時（特に台風時）には足場に与える影響に留意し、巻き上げる等の措置を講じること。</p> <p>2. 飛来落下防護</p> <p>現道又は民家等に近接している場所での工事では、飛来落下防止対策を講じること。</p>	
<p>3. 投下設備の設置</p> <p>(1) 高さ3m以上の高所からの物体の投下を行わないこと。</p> <p>(2) やむを得ず高さ3m以上の高所から物体を投下する場合には、投下設備を設け、立入禁止区域を設定して監視員を配置して行うこと。</p> <p>(3) 投下設備はゴミ投下用シュート又は木製によるダストシュート等のように周囲に投下物が飛散しない構造とすること。</p> <p>(4) 投下設備先端と地上との間隔は投下物が飛散しないように、投下設備の長さ、勾配を考慮した設備とすること。</p>	<p>安衛則 536</p> <p>安衛則 536</p>	<p>3. 投下設備の設置</p> <p>(1) 高さ3m以上の高所からの物体の投下を行わないこと。</p> <p>(2) やむを得ず高さ3m以上の高所から物体を投下する場合には、投下設備を設け、立入禁止区域を設定して監視員を配置して行うこと。</p> <p>(3) 投下設備はゴミ投下用シュート又は木製によるダクトシュート等のように周囲に投下物が飛散しない構造とすること。</p> <p>(4) 投下設備先端と地上との間隔は投下物が飛散しないように、投下設備の長さ、勾配を考慮した設備とすること。</p>	<p>安衛則 536</p> <p>安衛則 536</p>
<p>4. 高所作業・掘削箇所周辺の材料等の集積</p> <p>(1) 足場、鉄骨等物体の落下しやすい高所には物を置かないこと。また、飛散物を仮置きする場合には緊結するか、箱、袋に収納すること。やむを得ず足場上に材料等を集積する場合には、集中荷重による足場のたわみ等の影響に留意すること。</p> <p>(2) 作業床端、開口部、のり肩等の1m以内には集積しないこと。作業床の開口部等では、幅木等により、落下を防止する措置を講じること。</p> <p>(3) 杭、コンクリート管等曲面のある材料を集積する際には、ころがり防止のための歯止め等の措置を講じること。</p> <p>(4) ベニヤ板等風に飛ばされやすい材料については、ロープ等でしばる等の飛散防止の措置を講じること。</p>		<p>4. 高所作業・掘削箇所周辺の材料等の集積</p> <p>(1) 足場、鉄骨等物体の落下しやすい高所には物を置かないこと。また、飛散物を仮置きする場合には緊結するか、箱、袋に収納すること。やむを得ず足場上に材料等を集積する場合には、集中荷重による足場のたわみ等の影響に留意すること。</p> <p>(2) 作業床端、開口部、のり肩等の1m以内には集積しないこと。作業床の開口部等では、幅木等により、落下を防止する措置を講じること。</p> <p>(3) 杭、コンクリート管等曲面のある材料を集積する際には、ころがり防止のための歯止め等の措置を講じること。</p> <p>(4) ベニヤ板等風に飛ばされやすい材料については、ロープ等でしばる等の飛散防止の措置を講じること。</p>	
<p>5. 上下作業時の連絡調整</p> <p>(1) 上下作業は極力避けること。やむを得ず上下作業を行うときは、事前に両者の作業責任者と場所、内容、時間等をよく調整し、安全確保を図ること。</p> <p>(2) 上下作業は、飛来落下の危険を生ずるおそれがあるため、適切な防護措置を講じ、安全確保を図ること。</p> <p>(3) 防護措置が困難な場合には、監視員、合図者等を適宜配置すること。</p>		<p>5. 上下作業時の連絡調整</p> <p>(1) 上下作業は極力避けること。やむを得ず上下作業を行うときは、事前に両者の作業責任者と場所、内容、時間等をよく調整し、安全確保を図ること。</p> <p>(2) 上下作業は、飛来落下の危険を生ずるおそれがあるため、適切な防護措置を講じ、安全確保を図ること。</p> <p>(3) 防護措置が困難な場合には、監視員、合図者等を適宜配置すること。</p>	

第7節 異常気象時の対策

1. 緊急連絡体制の確立

第1章 第4節 5. に準ずること。

2. 気象情報の収集と対応

- (1) 事務所にテレビ、ラジオ等を常備し、常に気象情報の入手に努めること。
- (2) 事務所、現場詰所及び作業場所間の連絡伝達のための設備を必要に応じ設置すること。電話による場合は固定回線の他に、異常時の対応のために、複数の移動式受話器等で常に作業員が現場詰所や監視員と瞬時に連絡できるようにしておくこと。また、現場状況に応じて無線機、トランシーバー等で対応すること。
- (3) 現場における伝達は、現場条件に応じて、無線機、トランシーバー、拡声器、サイレン等を設け、緊急時に使用できるよう常に点検整備しておくこと。
- (4) 工事責任者は、非常時の連絡を行なった場合は、確実に作業員へ伝達され周知徹底が図られたことを確認すること。

3. 作業の中止、警戒及び各種点検

- (1) 気象の状況に応じて作業を中止すること。
- (2) 天気予報等であらかじめ異常気象が予想される場合は、作業中止を含めた作業予定を検討しておくこと。
- (3) 洪水が予想される場合は、各種救命用具（救命浮器、救命胴衣、救命浮輪、ロープ）等を緊急の使用に際して即応できるように準備しておくこと。
- (4) 発火信号、照明灯及び自家発電機等は、作動点検を定期的実施すること。
- (5) 工事責任者は、必要に応じ2名以上を構成員とする警戒班を出動させて巡回点検を実施すること。
- (6) 警戒員は、気象の急変及び非常事態に注意し、工事責任者との連絡を適宜行い、周辺の状況把握に努めること。
- (7) 危険箇所が発見された場合には、すみやかに危険箇所に立入らないよう防護措置を講じ、その旨を標示すること。
- (8) 警報及び注意報が解除され、作業を再開する前には、工事現場の地盤のゆるみ、崩壊、陥没等の危険がないか入念に点検すること。
- (9) 作業再開時で足場上の作業を行うときは、作業開始までに点検し、異常が認められたときは直ちに補修すること。

4. 大雨に対する措置（作業現場及び周辺の整備）

- (1) 作業現場及び周辺の状況を点検確認し、次のような防災上必要な箇所は対策を講ずるとともに、必要に応じて立入禁止の措置と標示を行うこと。
 - ① 土砂崩れ、がけ崩れ、地すべりが予想される箇所及び土石流の到達が予想される箇所
 - ② 物の流出、土砂の流出箇所
 - ③ 降雨により満水し、沈没又は、転倒するおそれのあるもの
 - ④ 河川の氾濫等により浸水のおそれのある箇所
- (2) 流出のおそれのある物件は、安全な場所に移動する等流出防止の措置を講じること。
- (3) 大型機械等の設置してある場所への冠水流出、地盤のゆるみ、転倒のおそれ等がある場合は早めに適切な場所への退避又は転倒防止措置を講じること。

安衛則 522

安衛則 567

安衛則 151 の6、157
クレーン則 31 の2、74 の
3

第7節 異常気象時の対策

1. 気象情報の収集と対応

- (1) 事務所にテレビ、ラジオ等を常備し、常に気象情報の入手に努めること。
- (2) 事務所、現場詰所及び作業場所間の連絡伝達のための設備を必要に応じ設置すること。電話による場合は固定回線の他に、異常時の対応のために、複数の移動式受話器等で常に作業員が現場詰所や監視員と瞬時に連絡できるようにしておくこと。また、現場状況に応じて無線機、トランシーバー等で対応すること。
- (3) 現場における伝達は、現場条件に応じて、無線機、トランシーバー、拡声器、サイレン等を設け、緊急時に使用できるよう常に点検整備しておくこと。
- (4) 工事責任者は、非常時の連絡を行なった場合は、確実に作業員へ伝達され周知徹底が図られたことを確認すること。

2. 作業の中止、警戒及び各種点検

- (1) 気象の状況に応じて作業を中止すること。
- (2) 天気予報等であらかじめ異常気象が予想される場合は、作業中止を含めた作業予定を検討しておくこと。
- (3) 洪水が予想される場合は、各種救命用具（救命浮器、救命胴衣、救命浮輪、ロープ）等を緊急の使用に際して即応できるように準備しておくこと。
- (4) 発火信号、照明灯及び自家発電機等は、作動点検を定期的実施すること。
- (5) 工事責任者は、必要に応じ2名以上を構成員とする警戒班を出動させて巡回点検を実施すること。
- (6) 警戒員は、気象の急変及び非常事態に注意し、工事責任者との連絡を適宜行い、周辺の状況把握に努めること。
- (7) 危険箇所が発見された場合には、すみやかに危険箇所に立入らないよう防護措置を講じ、その旨を標示すること。
- (8) 警報及び注意報が解除され、作業を再開する前には、工事現場の地盤のゆるみ、崩壊、陥没等の危険がないか入念に点検すること。

3. 大雨に対する措置（作業現場及び周辺の整備）

- (1) 作業現場及び周辺の状況を点検確認し、次のような防災上必要な箇所は対策を講ずるとともに、必要に応じて立入禁止の措置と標示を行うこと。
 - ① 土砂崩れ、がけ崩れ、地すべりが予想される箇所及び土石流の到達が予想される箇所
 - ② 物の流出、土砂の流出箇所
 - ③ 降雨により満水し、沈没又は、転倒するおそれのあるもの
 - ④ 河川の氾濫等により浸水のおそれのある箇所
- (2) 流出のおそれのある物件は、安全な場所に移動する等流出防止の措置を講じること。
- (3) 大型機械等の設置してある場所への冠水流出、地盤のゆるみ、転倒のおそれ等がある場合は早めに適切な場所への退避又は転倒防止措置を講じること。

- (4) 降雨により冠水流出のおそれがある仮設物等は、早めに撤去するか、水裏から仮設物内に水を呼び込み内外水位差による倒壊を防ぐか、補強するなどの措置を講じること。
- (5) 土石流、計画又は想定を上回る規模の異常出水に対する安全対策及び緊急体制を確立しておくこと。

5. 強風に対する措置

- (1) 強風の際には、クレーン、杭打機等のような風圧を大きく受ける作業用大型機械の休止場所での転倒、逸走防止には十分注意すること。
- (2) 強風により高圧電線が大きく振れても触れないように電線類から十分な距離をとって退避させておくこと。
- (3) 河川・海岸工事での通路の作業床等は、強風による転倒及び波浪による流出事故のないよう十分補強しておくこと。
- (4) 予測しない強風が吹き始めた場合には、特に高所作業では、作業を一時中止すること。この際、物の飛散が予想されるときは、飛散防止措置を施すとともに、安全確保のため、監視員、警戒員を配置すること。
- (5) 強風下での警戒及び巡視は2名以上を構成員とする班で行うこと。

6. 雪に対する措置

- (1) 道路、水路等には幅員を示すためのポール、赤旗の設置等の転落防止措置を講じること。
- (2) 道路、工事中用機橋、階段、スロープ、通路、作業足場等は、除雪するか又は滑動を防止するための措置を講じること。
- (3) 標識、掲示板等に付着した雪は払い落とし、見やすいものにしておくこと。
- (4) 構造物等の倒壊による事故を防止するため、現場事務所等の強度について適切な時期に点検等を実施すること。
- (5) 自動車等の車両の転落、スリップ事故等の防止措置を講じること。

7. なだれに対する措置

- (1) なだれの発生のおそれのある地域の事業場は、気象情報に十分注意するとともに、危険が予想される場合の監視・通報組織、避難方法をあらかじめ定めておくこと。
- (2) なだれの発生が予測される場合は、当該箇所における作業及び輸送並びに通行を禁止するとともにその旨を速やかに関係作業員に周知させる方法を定めておくこと。
- (3) 過去の積雪やなだれの状況について詳しく調査するとともに、作業場等はなだれの危険性のない場所を選ぶこと。
- (4) 春先は、なだれによって川がせき止められ、水位が急に上昇し、流水が鉄砲水となって洪水を起こすことがあるから十分注意すること。
- (5) 作業現場への往復通路は、沢、谷、急斜面を避け、迂回路、ずい道等を設け通路を確保すること。

8. 雷に対する措置

- (1) 警報器、ラジオ等により雷雲の発生や接近の情報を入手した時は、その状況に応じて拡声機、サイレン等により現場作業員に伝達すること。
- (2) 電気発破作業を行う現場では、特に警戒態勢を確立し、警報（作業中止、退避等）、連絡方法を

クレーン則 31 の 2, 74 の 3

- (4) 降雨により冠水流出のおそれがある仮設物等は、早めに撤去するか、水裏から仮設物内に水を呼び込み内外水位差による倒壊を防ぐか、補強するなどの措置を講じること。
- (5) 土石流、計画又は想定を上回る規模の異常出水に対する安全対策及び緊急体制を確立しておくこと。

4. 強風に対する措置

- (1) 強風の際には、クレーン、杭打機等のような風圧を大きく受ける作業用大型機械の休止場所での転倒、逸走防止には十分注意すること。
- (2) 強風により高圧電線が大きく振れても触れないように電線類から十分な距離をとって退避させておくこと。
- (3) 河川及び海岸で行う工事での通路の作業床等は、強風による転倒及び波浪による流出事故のないよう十分補強しておくこと。
- (4) 予測しない強風が吹き始めた場合には、特に高所作業では、作業を一時中止すること。この際、物の飛散が予想されるときは、飛散防止措置を施すとともに、安全確保のため、監視員、警戒員を配置すること。
- (5) 強風下での警戒及び巡視は2名以上を構成員とする班で行うこと。
- (6) 作業再開時で足場上の作業を行うときは、作業開始までに点検し、異常が認められたときは直ちに補修すること。

5. 雪に対する措置

- (1) 道路、水路等には幅員を示すためのポール、赤旗の設置等の転落防止措置を講じること。
- (2) 道路、工事中用機橋、階段、スロープ、通路、作業足場等は、除雪するか又は滑動を防止するための措置を講じること。
- (3) 標識、掲示板等に付着した雪は払い落とし、見やすいものにしておくこと。
- (4) 構造物等の倒壊による事故を防止するため、現場事務所等の強度について適切な時期に点検等を実施すること。
- (5) 自動車等の車両の転落、スリップ事故等の防止措置を講じること。

6. なだれに対する措置

- (1) なだれの発生のおそれのある地域の事業場は、気象情報に十分注意するとともに、危険が予想される場合の監視・通報組織、避難方法をあらかじめ定めておくこと。
- (2) なだれの発生が予測される場合は、当該箇所における作業及び輸送並びに通行を禁止するとともにその旨を速やかに関係作業員に周知させる方法を定めておくこと。
- (3) 過去の積雪やなだれの状況について詳しく調査するとともに、作業場等はなだれの危険性のない場所を選ぶこと。
- (4) 春先は、なだれによって川がせき止められ、水位が急に上昇し、流水が鉄砲水となって洪水を起こすことがあるから十分注意すること。
- (5) 作業現場への往復通路は、沢、谷、急斜面を避け、迂回路、ずい道等を設け通路を確保すること。

7. 雷に対する措置

- (1) 警報器、ラジオ等により雷雲の発生や接近の情報を入手した時は、その状況に応じて拡声機、サイレン等により現場作業員に伝達すること。
- (2) 電気発破作業を行う現場では、特に警戒態勢を確立し、警報（作業中止、退避等）、連絡方法を

クレーン則 31 の 2, 74 の 3

安衛則 567

定め、作業中止又は退避の場所等に関する措置を適切な所に看板等で示し、全員に徹底すること。
(3) 電気発破作業においては、雷光と雷鳴の間隔が短い時は、作業を中止し安全な場所に退避させること。また、雷雲が直上を通過した後も、雷光と雷鳴の間隔が長くなるまで作業を再開しないこと。

9. 地震及び津波に対する措置

- (1) 地震及び津波に対する警報が発せられた場合は、安全な場所へ作業員を避難させること。
- (2) 地震及び津波が発生した後に、工事を再開する場合は、あらかじめ建設物、仮設物、資機材、建設機械、電気設備及び地盤、斜面状況等を十分点検すること。

第8節 火災予防

1. 防火管理体制の確立

- (1) 工事現場には事務所、寄宿舍、林野等の防火に関し、防火管理組織を編成すること。
- (2) 事務所、寄宿舍等に勤務者又は居住者が 50 人以上の場合には、資格を有する者の中から防火管理者を選任し消防署長に届出ること。
- (3) 事務所、寄宿舍の建物毎に火元責任者を指名し表示すること。

2. 防火設備

- (1) 消火栓、消火器、防火用水等は、建物延面積に合せた消火能力を勘案した設備とすること。
- (2) 火気を取扱う場所には、用途に応じた消火器等消火設備を整えること。消火器は有効期間を確認すること。

3. 危険物の管理

- (1) 危険物を指定数量以上貯蔵又は取扱う場合には、危険物保安監督者を選任すること。
なお、少量危険物に規定される数量を貯蔵又は取扱う場合には、危険物取扱責任者を選任すること。
- (2) 指定数量以上の危険物を貯蔵又は取扱う場合には、所轄消防署へ届出を行うこと。
- (3) 危険物の貯蔵所又は取扱所には、立入禁止の措置をし、かつ火気使用禁止の表示をすること。
- (4) 危険物取扱作業方法を定め、工事関係者への周知徹底を図ること。
- (5) 可燃性塗料等の危険物は、直射日光を避け、通風換気の良いところに置場（危険物倉庫）を指定して保管のうえ、施錠し、「危険物置場」「塗料置場」「火気厳禁」等の表示をして、周辺での火気使用を禁止すること。
- (6) 指定された数量以上の危険物は、貯蔵所以外の場所で貯蔵及び取扱いを行わないこと。
- (7) 危険物の貯蔵所を設置する場合は、市町村長又は都道府県知事の許可及び所轄消防署への申請、検査を受けること。

4. アセチレンガス、溶接作業

- (1) ガスボンベは、通風、換気、置き方に留意し、適切な場所に貯蔵すること。
- (2) ガス溶接、溶断に使用する器具類は作業前に点検し、不良箇所は補修又は取替えること。
- (3) ガスボンベは、使用前、使用中、使用済の区分を明確にしておくこと。
- (4) ガス溶接、溶断による火花等に対する防護措置は適切に行うこと。
- (5) ガス溶接、溶断作業は有資格者以外には行わせないこと。

消防法 8
消防令 1 の 2

消防法 17
消防則 6, 7
建設業附属宿舍規定
12

安衛法 20
安衛則 257
消防法 13
消防法 9 の 4
市町村条例
消防法 4, 9, 11

安衛則 262, 263
消防法 11
危規令 6

安衛則 263

定め、作業中止又は退避の場所等に関する措置を適切な所に看板等で示し、全員に徹底すること。
(3) 電気発破作業においては、雷光と雷鳴の間隔が短い時は、作業を中止し安全な場所に退避させること。また、雷雲が直上を通過した後も、雷光と雷鳴の間隔が長くなるまで作業を再開しないこと。

8. 地震及び津波に対する措置

- (1) 地震及び津波に対する警報が発せられた場合は、安全な場所へ作業員を避難させること。
- (2) 地震及び津波が発生した後に、工事を再開する場合は、あらかじめ建設物、仮設物、資機材、建設機械、電気設備及び地盤、斜面状況等を十分点検すること。

第8節 火災予防

1. 防火管理体制の確立

- (1) 工事現場には事務所、寄宿舍、林野等の防火に関し、防火管理組織を編成すること。
- (2) 事務所、寄宿舍等に勤務者又は居住者が 50 人以上の場合には、資格を有する者の中から防火管理者を選任し消防署長に届出ること。
- (3) 事務所、寄宿舍の建物毎に火元責任者を指名し表示すること。

2. 防火設備

- (1) 消火栓、消火器、防火用水等は、建物延面積に合せた消火能力を勘案した設備とすること。
- (2) 火気を取扱う場所には、用途に応じた消火器等消火設備を整えること。消火器は有効期間を確認すること。

3. 危険物の管理

- (1) 危険物を指定数量以上貯蔵又は取扱う場合には、危険物取扱責任者を選任すること。
- (2) 指定数量以上の危険物を貯蔵又は取扱う場合には、設置許可手続きをすること。
- (3) 危険物の貯蔵所又は取扱所には、立入禁止の措置をし、かつ火気使用禁止の表示をすること。
- (4) 危険物取扱作業方法を定め、工事関係者への周知徹底を図ること。
- (5) 可燃性塗料等の危険物は、直射日光を避け、通風換気の良いところに置場（危険物倉庫）を指定して保管のうえ、施錠し、「危険物置場」「塗料置場」「火気厳禁」等の表示をして、周辺での火気使用を禁止すること。
- (6) 指定された数量以上の危険物は、貯蔵所以外の場所で貯蔵及び取扱いを行わないこと。
- (7) 危険物の貯蔵所を設置する場合は、市町村長又は都道府県知事の許可及び所轄消防署への申請、検査を受けること。

4. アセチレンガス、溶接作業

- (1) ガスボンベは、通風、換気、置き方に留意し、適切な場所に貯蔵すること。
- (2) ガス溶接、溶断に使用する器具類は作業前に点検し、不良箇所は補修又は取替えること。
- (3) ガスボンベは、使用前、使用中、使用済の区分を明確にしておくこと。
- (4) ガス溶接、溶断による火花等に対する防護措置は適切に行うこと。
- (5) ガス溶接、溶断作業は有資格者以外には行わせないこと。

クレーン則 37

消防法 8
消防令 4

消防法 17
消防則 6, 7
建設業附属宿舍規定
12

消防法 13

消防法 4, 9, 11

安衛則 262, 263

危規令 7

<p>5. 避難設備</p> <p>(1) 事務所、寄宿舎の要所に避難経路を表示すること。</p> <p>(2) 2階以上の建物で収容人員が30人以上の場合には、すべり台、すべり棒、避難はしご、避難ロープ等を設置すること。</p> <p>第9節 工事現場の環境改善</p> <p>1. 整然とした工事現場の維持</p> <p>(1) 作業場所、資材置場等の資機材は適宜整理し、残材、不用物は整理・処分し、必要資材の整頓に努めること。</p> <p>(2) 連絡車等は、整然とした駐車に努めること。また、建設機械の駐機についても整然とした配置に努めること。</p> <p>(3) 柵等は常に整備し、破損・乱れは放置せず、維持管理を図ること。</p> <p>2. 土工事、基礎工事等のある工事現場</p> <p>(1) 工事現場の状況に応じて、工所用道路には粉じん防止のため砕石あるいは舗装を施すとともに、排水施設を設けること。また、工所用車両の入口には、必要に応じて、タイヤ洗浄設備等を設けて、土砂の散逸防止に努めること。</p> <p>また、上記の措置が困難な場合には、現場路面の清掃を適宜行い、土砂を散逸させないこと。</p> <p>(2) 集落内等、周辺の状況に応じて仮囲いを設け、土砂飛散防止の措置を講じること。</p> <p>(3) 現場状況に応じて防じん処理等の措置を講じること。</p> <p>3. 住民等への周知</p> <p>騒音、振動を伴う作業を行う現場では、必要に応じて地域住民等の理解を得るよう、作業時間を標示すること等により、事前に周知を図ること。</p> <p>4. 環境改善</p> <p>現場事務所、作業員宿舎、休憩所及び作業環境等の改善を行い、快適な職場を形成するとともに、看板並びに現場周辺の環境の整備に努めること。</p>	<p><u>建設業附属宿舎規程9</u></p> <p>消防令 25</p> <p>消防則 27</p>	<p>5. 避難設備</p> <p>(1) 事務所、寄宿舎の要所に避難経路を表示すること。</p> <p>(2) 2階以上の建物で収容人員が30人以上の場合には、すべり台、すべり棒、避難はしご、避難ロープ等を設置すること。</p> <p>第9節 工事現場のイメージアップ</p> <p>1. 整然とした工事現場の維持</p> <p>(1) 作業場所、資材置場等の資機材は適宜整理し、残材、不用物は整理・処分し、必要資材の整頓に努めること。</p> <p>(2) 連絡車等は、整然とした駐車に努めること。また、建設機械の駐機についても整然とした配置に努めること。</p> <p>(3) 柵等は常に整備し、破損・乱れは放置せず、維持管理を図ること。</p> <p>2. 土工事、基礎工事等のある工事現場</p> <p>(1) 工事現場の状況に応じて、工所用道路には粉じん防止のため砕石あるいは舗装を施すとともに、排水施設を設けること。また、工所用車両の入口には、必要に応じて、タイヤ洗浄設備等を設けて、土砂の散逸防止に努めること。</p> <p>また、上記の措置が困難な場合には、現場路面の清掃を適宜行い、土砂を散逸させないこと。</p> <p>(2) 集落内等、周辺の状況に応じて仮囲いを設け、土砂飛散防止の措置を講じること。</p> <p>(3) 現場状況に応じて防じん処理等の措置を講じること。</p> <p>3. 住民等への周知</p> <p>騒音、振動を伴う作業を行う現場では、必要に応じて地域住民等の理解を得るよう、作業時間を標示すること等により、事前に周知を図ること。</p> <p>4. <u>イメージアップ</u></p> <p>現場事務所、作業員宿舎、休憩所及び作業環境等の改善を行い、快適な職場を形成するとともに、看板並びに現場周辺の環境の整備に努めること。</p>	<p><u>建設業附属宿舎規定8</u></p> <p>消防令 25</p> <p>消防則 <u>26, 27</u></p>
<p>第10節 現場管理</p> <p>1. 施工計画、指揮命令系統の周知</p> <p>施工計画、指揮命令系統及び作業の順序、方法等をあらかじめ作業員に周知すること。</p> <p>2. 作業主任者の選任</p> <p><u>(1) 災害を防止するため管理を必要とする作業については、作業の区分に応じて免許を受けた者又は技能講習を終了した者を作業主任者として選任し、作業員の指揮を行わせること。</u></p> <p><u>(2) 作業主任者を選任したときは、氏名、担当事項を作業場の見やすい箇所に掲示し、作業員に周知する。</u></p> <p>3. 作業指揮者の選任</p> <p>(1) 車両系の機械を使用する作業では指揮者を定め、作業計画に基づき、その作業を指揮させること。</p> <p>(2) 作業指揮者は作業が作業手順どおり行われているか、また状況の変化により作業方法を変更</p>	<p>安衛法 14</p> <p><u>安衛則 16</u></p> <p><u>安衛則 18</u></p> <p>安衛法 31 の <u>3</u></p> <p>安衛則 151 の 4, 194 の <u>10</u></p>	<p>第10節 現場管理</p> <p>1. 施工計画、指揮命令系統の周知</p> <p>施工計画、指揮命令系統及び作業の順序、方法等をあらかじめ作業員に周知すること。</p> <p>2. 作業主任者の選任</p> <p>災害を防止するため管理を必要とする作業については、作業の区分に応じて免許を受けた者又は技能講習を終了した者を作業主任者として選任し、作業員の指揮を行わせること。</p> <p>3. 作業指揮者の選任</p> <p>(1) 車両系の機械を使用する作業では指揮者を定め、作業計画に基づき、その作業を指揮させること。</p> <p>(2) 作業指揮者は作業が作業手順どおり行われているか、また状況の変化により作業方法を変更</p>	<p>安衛法 14</p> <p>安衛法 31 の <u>2</u></p> <p>安衛則 151 の 4, 194 の <u>6</u></p>

しなければならないかを見極めるため、必要に応じ適切な措置を講じること。

4. 有資格者の選任
クレーンの運転・玉掛け作業等有資格者を必要とする作業には、必ず有資格者をあてるとともに、技能の確認を行うこと。

5. 保護具等の着用と使用
作業に携わる者は、作業に適した服装を身につけ、保護具等を携帯し、必要時には必ず使用すること。

6. 水上作業時の救命具
(1) 水上作業には必ず救命具をそろえておくこと。
(2) 水中に転落するおそれのあるときは、救命具を使用すること。

7. 非常事態における応急処置
非常事態の発生時における連絡の方法、応急処置の方法等を作業員に周知すること。

8. 危険箇所の周知
架空工作物、特に高圧電線等は、その危険性について作業員に十分認識させておくこと。

9. 作業環境の整備
材料の置場は、作業に適した場所を選定し、通路・非常口・分電盤・操作盤の前面等は避けること。

第11節 健康管理

1. 熱中症対策
(1) 気温条件、作業内容、作業員の健康状態等を考慮して、作業休止時間や休憩時間の確保に努めること。特に、人力による掘削作業等エネルギー消費量の多い作業や連続作業はできるだけ少なくすること。
(2) 熱を吸収、保熱しやすい服装は避け、吸湿性、通気性の良い服装にすること。
(3) 直近の健康診断等の結果に基づき、適切な健康管理、適正配置等を行うこと。
(4) 作業員の睡眠時間、栄養指導等日常の健康管理について指導を行うこと。必要に応じて健康相談を行うこと。
(5) 作業開始前に作業員の健康状態を確認すること。又、あらかじめ作業場所を把握しておき、作業中は巡視を頻繁に行い、声をかけるなどして作業員の健康状態を把握すること。複数作業員においては、作業員お互いの健康状態について留意するようにさせること。
(6) 作業員に対し、水分や塩分の補給等必要な指導を行うこと。
(7) 少しでも、熱中症の症状が見られた場合は、救急措置として涼しいところで身体を冷やし、水分及び塩分の補給を行うこと。また、必要に応じて医師の手当を受けさせること。

2. 蜂アレルギー検査と措置
蜂刺されのおそれのある場所で作業させる場合は、あらかじめ作業員に医師による蜂アレルギーの検査又は診察を受けさせ、重篤なアレルギー反応を起こす可能性のある作業員には、アドレナリンの自己注射器の処方及び交付を受けさせた後、当該作業地に携行させること。

安衛法 61
クレーン則 22, 221

安衛則 366, 539

安衛則 532

安衛則 35

林災防規程第 32 条

しなければならないかを見極めるため、必要に応じ適切な措置を講じること。

4. 有資格者の選任
クレーンの運転・玉掛け作業等有資格者を必要とする作業には、必ず有資格者をあてるとともに、技能の確認を行うこと。

5. 保護具等の着用と使用
作業に携わる者は、作業に適した服装を身につけ、保護具等を携帯し、必要時には必ず使用すること。

6. 水上作業時の救命具
(1) 水上作業には必ず救命具をそろえておくこと。
(2) 水中に転落するおそれのあるときは、救命具を使用すること。

7. 非常事態における応急処置
非常事態の発生時における連絡の方法、応急処置の方法等を作業員に周知すること。

8. 危険箇所の周知
架空工作物、特に高圧電線等は、その危険性について作業員に十分認識させておくこと。

9. 作業環境の整備
材料の置場は、作業に適した場所を選定し、通路・非常口・分電盤・操作盤の前面等は避けること。

第11節 健康管理

1. 熱中症対策
(1) 気温条件、作業内容、作業員の健康状態等を考慮して、作業休止時間や休憩時間の確保に努めること。特に、人力による掘削作業等エネルギー消費量の多い作業や連続作業はできるだけ少なくすること。
(2) 熱を吸収、保熱しやすい服装は避け、吸湿性、通気性の良い服装にすること。
(3) 直近の健康診断等の結果に基づき、適切な健康管理、適正配置等を行うこと。
(4) 作業員の睡眠時間、栄養指導等日常の健康管理について指導を行うこと。必要に応じて健康相談を行うこと。
(5) 作業開始前に作業員の健康状態を確認すること。又、あらかじめ作業場所を把握しておき、作業中は巡視を頻繁に行い、声をかけるなどして作業員の健康状態を把握すること。複数作業員においては、作業員お互いの健康状態について留意するようにさせること。
(6) 作業員に対し、水分や塩分の補給等必要な指導を行うこと。
(7) 少しでも、熱中症の症状が見られた場合は、救急措置として涼しいところで身体を冷やし、水分及び塩分の補給を行うこと。また、必要に応じて医師の手当を受けさせること。

安衛法 61
クレーン則 33, 221

安衛則 366, 539

第3章 機械・装置・設備一般

第1節 建設機械作業の一般的留意事項

1. 安全運転のための作業計画・作業管理

- (1) 作業内容、作業方法、作業範囲等の周知を図ること。
- (2) 路肩、のり肩等危険な場所での作業の有無、人との同時作業の有無等を事前に把握して、誘導員、監視員の配置及び立入禁止箇所の特定措置を明らかにしておくこと。
- (3) 作業内容により、やむを得ず、人と建設機械との共同作業となる場合には、必ず誘導員を指名して配置すること。誘導員及び作業員には合図・誘導の方法の他、運転者の視認性に関する死角についても周知を図ること。

安衛則 155

安衛則 157

安衛則 158

2. 現場搬入時の装備点検

- (1) 前照灯、警報装置、ヘッドガード、落下物保護装置、転倒時保護装置、操作レバーロック装置、降下防止用安全ピン等の安全装置の装備を確認すること。
- (2) 前照灯、警報装置、操作レバーロック装置等の正常動作を確認すること。
- (3) 建設機械の能力、整備状況等を確認すること。

3. 作業前点検

- (1) 作業開始前の点検を行うこと。
- (2) 点検表に基づき各部を点検し、異常があれば整備が完了するまで使用しないこと。
- (3) 作業装置の動作点検の際には、再度周辺に人がいないこと、障害物がないこと等の安全を確認してから行うこと。

安衛則 170

4. 建設機械の登坂、降坂、その他

- (1) 指定された建設機械の登坂能力及び安定度を超えて走行しないこと。その他機種に応じた運転基本事項を厳守すること。
- (2) 走行中に、地形、地盤その他に異常を感じたときは、走行を一旦停止して、地形、地盤その他を確認すること。

5. 運転終了後及び機械を離れる場合

- (1) 建設機械を地盤の良い平坦な場所に止め、バケット等を地面まで降ろし、思わぬ動きを防止すること。やむを得ず、坂道に停止するときは、足回りに歯止め等を確実にすること。
- (2) 原動機を止め、ブレーキは完全に掛け、ブレーキペダルをロックすること。また、作業装置についてもロックし、キーをはずして所定の場所へ保管すること。

安衛則 160

6. 用途外使用の制限

- (1) 原則として、建設機械は、用途以外に使用しないこと。
- (2) パワーショベル等の吊り上げ作業等に係わる用途外使用は、作業の性質上やむを得ない場合に限ることとし、その際には、以下を満たすことを確認したうえで行うこと。
 - ① 十分な強度をもつ吊り上げ用の金具等を用いること。
 - ② 吊り荷等が落下しないこと。
 - ③ 作業装置からはずれないこと。

安衛則 164

安衛則 164

第2節 建設機械の運用

1. 建設機械の適切な選定と運用

第3章 機械・装置・設備一般

第1節 建設機械作業の一般的留意事項

1. 安全運転のための作業計画・作業管理

- (1) 作業内容、作業方法、作業範囲等の周知を図ること。
- (2) 路肩、のり肩等危険な場所での作業の有無、人との同時作業の有無等を事前に把握して、誘導員、監視員の配置及び立入禁止箇所の特定措置を明らかにしておくこと。
- (3) 作業内容により、やむを得ず、人と建設機械との共同作業となる場合には、必ず誘導員を指名して配置すること。誘導員及び作業員には合図・誘導の方法の他、運転者の視認性に関する死角についても周知を図ること。

安衛則 155

安衛則 157

安衛則 158

2. 現場搬入時の装備点検

- (1) 前照灯、警報装置、ヘッドガード、落下物保護装置、転倒時保護装置、操作レバーロック装置、降下防止用安全ピン等の安全装置の装備を確認すること。
- (2) 前照灯、警報装置、操作レバーロック装置等の正常動作を確認すること。
- (3) 建設機械の能力、整備状況等を確認すること。

3. 作業前点検

- (1) 作業開始前の点検を行うこと。
- (2) 点検表に基づき各部を点検し、異常があれば整備が完了するまで使用しないこと。
- (3) 作業装置の動作点検の際には、再度周辺に人がいないこと、障害物がないこと等の安全を確認してから行うこと。

安衛則 170

4. 建設機械の登坂、降坂、その他

- (1) 指定された建設機械の登坂能力及び安定度を超えて走行しないこと。その他機種に応じた運転基本事項を厳守すること。
- (2) 走行中に、地形、地盤その他に異常を感じたときは、走行を一旦停止して、地形、地盤その他を確認すること。

5. 運転終了後及び機械を離れる場合

- (1) 建設機械を地盤の良い平坦な場所に止め、バケット等を地面まで降ろし、思わぬ動きを防止すること。やむを得ず、坂道に停止するときは、足回りに歯止め等を確実にすること。
- (2) 原動機を止め、ブレーキは完全に掛け、ブレーキペダルをロックすること。また、作業装置についてもロックし、キーをはずして所定の場所へ保管すること。

安衛則 160

6. 用途外使用の制限

- (1) 原則として、建設機械は、用途以外に使用しないこと。
- (2) パワーショベル等の吊り上げ作業等に係わる用途外使用は、作業の性質上やむを得ない場合に限ることとし、その際には、以下を満たすことを確認したうえで行うこと。
 - ① 十分な強度をもつ吊り上げ用の金具等を用いること。
 - ② 吊り荷等が落下しないこと。
 - ③ 作業装置からはずれないこと。

安衛則 164

安衛則 164

第2節 建設機械の運用

1. 建設機械の適切な選定と運用

- (1) 機械選定に際しては、使用空間、搬入・搬出作業及び転倒等に対する安全性を考慮して選定すること。また、操作性の状況、振動、騒音、排出ガス等を考慮して選定すること。
- (2) 使用場所に応じて、作業員の安全を確保するため、適切な安全通路を設けること。
- (3) 建設機械の運転、操作にあたっては、有資格者及び特別の教育を受けた者が行うこと。

安衛法 30

2. 使用取扱環境

- (1) 危険防止のため、作業箇所には、必要な照度を確保すること。
- (2) 機械設備には、粉じん、騒音、高温、低温等から作業員を保護する措置を講じること。これにより難しいときは、保護具を着用させること。
- (3) 運転に伴う加熱、発熱、漏電等で火災のおそれがある機械については、よく整備してから使用するものとし、消火器等を装備すること。また、燃料の補給は、必ず機械を停止してから行うこと。
- (4) 接触のおそれのある高圧線には、必ず防護措置を講じること。防護措置を講じない高圧線の直下付近で作業又は移動を行う場合は、誘導員を配置すること。ブーム等は少なくとも電路から次表の離隔距離をとること。

安衛法 20, 24
安衛則 349

電路の電圧（交流）	離 隔 距 離
特別電圧 2 m以上 (7, 000 V以上)	2 m以上、但し、60, 000 V以上は 10, 000 V 又はその端数を増すごとに 20cm 増し
高圧 (600～7, 000 V)	1. 2m以上
低圧 (600 V以下)	1. 0 m以上

- (5) 電気機器については、その特性に応じて仮建物の中に設置する等、漏電に対して安全な措置を行うこと。
- (6) 異常事態発生時における連絡方法、応急処置の方法は、分かりやすい所に表示しておくこと。
- (7) 機械の使用中に異常が発見された場合には、直ちに作業を中止し、原因を調べて修理を行うこと。

労働省通達基発第
759 号(S50. 12. 17)

3. 安全教育

運転者、取扱者を定め、就業前に以下の教育を行うこと。また、指定した運転者、取扱者以外の取扱を禁止し、その旨表示すること。作業方法を変えた場合には、関連事項について教育を行うこと。

安衛則 35

- ① 当該機械装置の危険性及び機械、保護具の性能・機能、取扱方法、非常停止方法
- ② 安全装置の機能、性能、取扱方法
- ③ 作業手順、操作手順、運転開始の合図・連絡、作業開始時の点検
- ④ 掃除等の場合の運転停止、通電停止、起動装置施錠等の手順及び必要な措置
- ⑤ 非常時、緊急時における応急措置及び退避・連絡等
- ⑥ 整理整頓及び清潔の保持、その他必要事項

4. 取扱責任者

- (1) 取扱者の中から取扱責任者を選任し、指定した取扱者以外の使用の禁止を徹底すること。
- (2) 安全運転上、取扱責任者の行うべき事項を定め、それを実行させること。

5. 点検・修理作業時の安全確保

- (1) 運転停止、通電停止、起動装置施錠等の手順及び必要な措置をとること。

- (1) 機械選定に際しては、使用空間、搬入・搬出作業及び転倒等に対する安全性を考慮して選定すること。また、操作性の状況、振動、騒音、排出ガス等を考慮して選定すること。
- (2) 使用場所に応じて、作業員の安全を確保するため、適切な安全通路を設けること。
- (3) 建設機械の運転、操作にあたっては、有資格者及び特別の教育を受けた者が行うこと。

安衛法 30

2. 使用取扱環境

- (1) 危険防止のため、作業箇所には、必要な照度を確保すること。
- (2) 機械設備には、粉じん、騒音、高温、低温等から作業員を保護する措置を講じること。これにより難しいときは、保護具を着用させること。
- (3) 運転に伴う加熱、発熱、漏電等で火災のおそれがある機械については、よく整備してから使用するものとし、消火器等を装備すること。また、燃料の補給は、必ず機械を停止してから行うこと。
- (4) 接触のおそれのある高圧線には、必ず防護措置を講じること。防護措置を講じない高圧線の直下付近で作業又は移動を行う場合は、誘導員を配置すること。ブーム等は少なくとも電路から次表の離隔距離をとること。

安衛法 29 の 2
安衛則 349

電路の電圧（交流）	離 隔 距 離
特別電圧 2 m以上 (7, 000 V以上)	2 m以上、但し、60, 000 V以上は 10, 000 V 又はその端数を増すごとに 20cm 増し
高圧 (7, 000～600 V)	1. 2m以上
低圧 (600 V以下)	1. 0 m以上

- (5) 電気機器については、その特性に応じて仮建物の中に設置する等、漏電に対して安全な措置を行うこと。
- (6) 異常事態発生時における連絡方法、応急処置の方法は、分かりやすい所に表示しておくこと。
- (7) 機械の使用中に異常が発見された場合には、直ちに作業を中止し、原因を調べて修理を行うこと。

労働省通達基発第
759 号(S50. 12. 17)

3. 安全教育

運転者、取扱者を定め、就業前に以下の教育を行うこと。また、指定した運転者、取扱者以外の取扱を禁止し、その旨表示すること。作業方法を変えた場合には、関連事項について教育を行うこと。

安衛則 35

- ① 当該機械装置の危険性及び機械、保護具の性能・機能、取扱方法、非常停止方法
- ② 安全装置の機能、性能、取扱方法
- ③ 作業手順、操作手順、運転開始の合図・連絡、作業開始時の点検
- ④ 掃除等の場合の運転停止、通電停止、起動装置施錠等の手順及び必要な措置
- ⑤ 非常時、緊急時における応急措置及び退避・連絡等
- ⑥ 整理整頓及び清潔の保持、その他必要事項

4. 取扱責任者

- (1) 取扱者の中から取扱責任者を選任し、指定した取扱者以外の使用の禁止を徹底すること。
- (2) 安全運転上、取扱責任者の行うべき事項を定め、それを実行させること。

5. 点検・修理作業時の安全確保

- (1) 運転停止、通電停止、起動装置施錠等の手順及び必要な措置をとること。

<p>(2) 点検・修理作業時の墜落、転倒等を防止するための必要な措置をとること。</p> <p>(3) 点検・整備作業を行う場所は、関係者以外の立入りを禁止すること。</p> <p>(4) 点検・整備作業は、平坦地で建設機械を停止させて行うこと。やむを得ず傾斜地で行う場合は、機械の足回りに歯止めをして逸走を防ぎ、かつ転倒のおそれのない姿勢で行うこと。</p> <p>(5) 建設機械は、原動機を止め、ブレーキ、旋回等のロックを必ず掛けておくこと。</p> <p>(6) アタッチメント等の作業装置は必ず地上に降ろしておくこと。やむを得ずブレード、バケット等を上げ、その下で点検・整備作業を行う場合には、支柱又はブロックで支持するなどの降下防止策をとること。</p> <p>(7) 修理作業を行うときは、機械の機能を完全に停止したうえで、修理中に誤って機械が作動又は移動しないような措置を講じること。</p>	<p>安衛則 151 の 9</p> <p>安衛則 151 の 11</p>	<p>(2) 点検・修理作業時の墜落、転倒等を防止するための必要な措置をとること。</p> <p>(3) 点検・整備作業を行う場所は、関係者以外の立入りを禁止すること。</p> <p>(4) 点検・整備作業は、平坦地で建設機械を停止させて行うこと。やむを得ず傾斜地で行う場合は、機械の足回りに歯止めをして逸走を防ぎ、かつ転倒のおそれのない姿勢で行うこと。</p> <p>(5) 建設機械は、原動機を止め、ブレーキ、旋回等のロックを必ず掛けておくこと。</p> <p>(6) アタッチメント等の作業装置は必ず地上に降ろしておくこと。やむを得ずブレード、バケット等を上げ、その下で点検・整備作業を行う場合には、支柱又はブロックで支持するなどの降下防止策をとること。</p> <p>(7) 修理作業を行うときは、機械の機能を完全に停止したうえで、修理中に誤って機械が作動又は移動しないような措置を講じること。</p>	<p>安衛則 151 の 15</p> <p>安衛則 151 の 11</p>
<p>6. オペレータの指導</p> <p>(1) 新規入場のオペレータには、安全教育を実施し、各現場の状況、特徴、留意点を詳しく指導すること。また、定期的に安全教育を実施すること。</p> <p>(2) オペレータの健康状態には細心の注意を払い、過労、睡眠不足等にならないよう配慮すること。</p> <p>(3) オペレータが当該機械の運転に不適當（飲酒、二日酔、極度の疲労等）な状態であると判断された場合は就業させないこと。</p>	<p>安衛則 35, 36</p>	<p>6. オペレータの指導</p> <p>(1) 新規入場のオペレータには、安全教育を実施し、各現場の状況、特徴、留意点を詳しく指導すること。また、定期的に安全教育を実施すること。</p> <p>(2) オペレータの健康状態には細心の注意を払い、過労、睡眠不足等にならないよう配慮すること。</p> <p>(3) オペレータが当該機械の運転に不適當（飲酒、二日酔、極度の疲労等）な状態であると判断された場合は就業させないこと。</p>	<p>安衛則 35, 36</p>
<p>7. 機械・工具・ロープ類の点検・整備</p> <p>(1) 法令で定められた点検を必ず行うこと。</p> <p>(2) 機械・設備内容に応じた、始業、終業、日常、月例、年次の点検・給油・保守整備を行うこと。</p> <p>(3) それぞれの機械に対し、適切な点検表の作成・記入を行い、必要に応じて所定の期間保存すること。</p> <p>(4) 機械の管理責任者を選任し、必要に応じて、次に示す検査、点検をオペレータ又は点検責任者に確実に実施させること。</p> <p>① 始業、終業、日常点検</p> <p>② 月例点検</p> <p>③ 年次点検、特定自主検査</p> <p>(5) 鋼索（ワイヤロープ）が次の状態の場合には、交換したうえで切捨て等の処理を行うこと。</p> <p>① 一よりの間^ニで素線数の10%以上の素線が断線した場合</p> <p>② 直径の減少が公称径の7%を超えた場合</p> <p>③ キンク、著しい形くずれ又は腐食の認められる場合</p>	<p>安衛法 45</p> <p>安衛則 217</p>	<p>7. 機械・工具・ロープ類の点検・整備</p> <p>(1) 法令で定められた点検を必ず行うこと。</p> <p>(2) 機械・設備内容に応じた、始業、終業、日常、月例、年次の点検・給油・保守整備を行うこと。</p> <p>(3) それぞれの機械に対し、適切な点検表の作成・記入を行い、必要に応じて所定の期間保存すること。</p> <p>(4) 機械の管理責任者を選任し、必要に応じて、次に示す検査、点検をオペレータ又は点検責任者に確実に実施させること。</p> <p>① 始業、終業、日常点検</p> <p>② 月例点検</p> <p>③ 年次点検、特定自主検査</p> <p>(5) 鋼索（ワイヤロープ）が次の状態の場合には、交換したうえで切捨て等の処理を行うこと。</p> <p>① 一よりの間^ニで素線数の10%以上の素線が断線した場合</p> <p>② 直径の減少が公称径の7%を超えた場合</p> <p>③ キンク、著しい形くずれ又は腐食の認められる場合</p>	<p>安衛法 45</p> <p>安衛則 217</p>
<p>第3節 建設機械の搬送</p> <p>1. 建設機械の積込み、積卸し</p> <p>(1) 大型の建設機械をトレーラ又はトラック等に積載して移送する場合は、登坂用具又は専用装置を備えた移送用の車両を使用すること。</p> <p>(2) <u>積卸し</u>を行う場合は、支持力のある平坦な地盤で、作業に必要な広さのある場所を選定すること。</p> <p>(3) <u>積込み</u>、<u>積卸し</u>作業時には、移送用車両は必ず駐車ブレーキを掛け、タイヤに歯止めをすること。</p> <p>(4) 登坂用具は、<u>積卸し</u>する機械重量に耐えられる強度、長さ及び幅を持ち、キャタピラの回転によって荷台からはずれないような、爪付きのもの又ははずれ止め装置の装備されたものを使用すること。</p>	<p>安衛則 161</p>	<p>第3節 建設機械の搬送</p> <p>1. 建設機械の積込み、積降し</p> <p>(1) 大型の建設機械をトレーラ又はトラック等に積載して移送する場合は、登坂用具又は専用装置を備えた移送用の車両を使用すること。</p> <p>(2) <u>積降し</u>を行う場合は、支持力のある平坦な地盤で、作業に必要な広さのある場所を選定すること。</p> <p>(3) <u>積込み</u>、<u>積降し</u>作業時には、移送用車両は必ず駐車ブレーキを掛け、タイヤに歯止めをすること。</p> <p>(4) 登坂用具は、<u>積降し</u>する機械重量に耐えられる強度、長さ及び幅を持ち、キャタピラの回転によって荷台からはずれないような、爪付きのもの又ははずれ止め装置の装備されたものを使用すること。</p>	<p>安衛則 161</p>

<p>2. 積込後の固定等</p> <p>(1) 荷台の所定位置で停止し、ブレーキを掛けロックをすること。</p> <p>(2) ショベル系建設機械は、ブーム、アーム等の作業装置が制限高さを超えないように低く下げバケット等はトレーラ等の床上に下ろし固定すること。</p> <p>(3) 積込の状態及び歯止め等固定の状態が適切であることを確認すること。</p> <p>3. 自走による移送</p> <p>(1) 現場内の軟弱な路面を走行するときは、路肩の崩れ等に注意すること。</p> <p>(2) 無人踏切や幅員の狭い箇所を通過するときは、一旦停止し安全を確認してから通過すること。</p> <p>(3) ショベル系建設機械では、架空線や橋桁等の道路横断構造物の下を通過するときは、垂直方向の離隔に注意すること。</p> <p>4. アタッチメント等作業装置の装着及び取りはずし作業</p> <p>(1) アーム、ブーム等の降下、転倒を防止するため、支柱、ブロック等により支持し、装着又は取りはずしを行うこと。</p> <p>(2) 重量のある作業装置の装着及び取りはずしにおいては、合図を確実にし、誤操作、過大操作等に伴う挟まれ防止に細心の注意を払うこと。</p>	<p>安衛則 166</p>	<p>2. 積込後の固定等</p> <p>(1) 荷台の所定位置で停止し、ブレーキを掛けロックをすること。</p> <p>(2) ショベル系建設機械は、ブーム、アーム等の作業装置が制限高さを超えないように低く下げバケット等はトレーラ等の床上に下ろし固定すること。</p> <p>(3) 積込の状態及び歯止め等固定の状態が適切であることを確認すること。</p> <p>3. 自走による移送</p> <p>(1) 現場内の軟弱な路面を走行するときは、路肩の崩れ等に注意すること。</p> <p>(2) 無人踏切や幅員の狭い箇所を通過するときは、一旦停止し安全を確認してから通過すること。</p> <p>(3) ショベル系建設機械では、架空線や橋桁等の道路横断構造物の下を通過するときは、垂直方向の離隔に注意すること。</p> <p>4. アタッチメント等作業装置の装着及び取りはずし作業</p> <p>(1) アーム、ブーム等の降下、転倒を防止するため、支柱、ブロック等により支持し、装着又は取りはずしを行うこと。</p> <p>(2) 重量のある作業装置の装着及び取りはずしにおいては、合図を確実にし、誤操作、過大操作等に伴う挟まれ防止に細心の注意を払うこと。</p>	<p>安衛則 166</p>
<p>第4節 据付型・据置型機械装置</p> <p>1. 設置場所の選定</p> <p>設置場所の選定に際しては、供用中の風水害、土砂崩壊、なだれ及び墜落、転落等の安全、設備間の必要な離隔の確保、設置、撤去工事の際の安全等を考慮して選定すること。</p>	<p>安衛則 101</p>	<p>第4節 据付型・据置型機械装置</p> <p>1. 設置場所の選定</p> <p>設置場所の選定に際しては、供用中の風水害、土砂崩壊、なだれ及び墜落、転落等の安全、設備間の必要な離隔の確保、設置、撤去工事の際の安全等を考慮して選定すること。</p>	<p>安衛則 101</p>
<p>2. 原動機、回転軸等の設備の保全</p> <p>(1) 機械の原動機、回転軸、歯車等は、覆い・囲い・スリーブを設けること。</p> <p>(2) 回転部に附属する止め金具は、埋込型を使用するか又は覆いを設けること。</p>	<p>安衛則 101</p>	<p>2. 原動機、回転軸等の設備の保全</p> <p>(1) 機械の原動機、回転軸、歯車等は、覆い・囲い・スリーブを設けること。</p> <p>(2) 回転部に附属する止め金具は、埋込型を使用するか又は覆いを設けること。</p>	<p>安衛則 101</p>
<p>第5節 移動式クレーン作業</p> <p>1. 作業計画・移動式クレーンの選定</p> <p>(1) 移動式クレーンの選定については、その性能、機種を十分把握しておくこと。</p> <p>(2) 移動式クレーンの選定の際は、作業半径、吊り上げ荷重・フック重量を設定し、性能曲線図で能力を確認し、十分な能力をもった機種を選定すること。</p> <p>(3) 作業内容をよく理解し、作業環境等をよく考慮して作業計画をたてること。</p> <p>(4) 送配電線の近くでの作業は、絶縁用防護措置がされていることを確認してから行うこと。</p> <p>(5) 絶縁用防護措置のされていない送配電線の近くでの作業時は、安全離隔距離を厳守して行うこと。</p>	<p>クレーン則 66 の 2</p>	<p>第5節 移動式クレーン作業</p> <p>1. 作業計画・移動式クレーンの選定</p> <p>(1) 移動式クレーンの選定については、その性能、機構を十分把握しておくこと。</p> <p>(2) 移動式クレーンの選定の際は、作業半径、吊り上げ荷重・フック重量を設定し、性能曲線図で能力を確認し、十分な能力をもった機種を選定すること。</p> <p>(3) 作業内容をよく理解し、作業環境等をよく考慮して作業計画をたてること。</p> <p>(4) 送配電線の近くでの作業は、絶縁用防護措置がされていることを確認してから行うこと。</p> <p>(5) 絶縁用防護措置のされていない送配電線の近くでの作業時は、安全離隔距離を厳守して行うこと。</p>	<p>クレーン則 66 の 2</p>
<p>2. 配置・据付</p> <p>(1) 移動式クレーンの作業範囲内に障害物がないことを確認すること。障害物がある場合は、あらかじめ作業方法をよく検討しておくこと。</p> <p>(2) 移動式クレーンを設置する地盤の状態を確認すること。地盤の支持力が不足する場合は、移動式クレーンが転倒しないよう地盤の改良、鉄板等により吊り荷重に相当する地盤反力が確保できるまで補強した後でなければ移動式クレーンの操作は行わないこと。</p> <p>(3) 移動式クレーンの機体は水平に設置し、アウトリガーは作業荷重に応じて、完全に張り出す</p>	<p>第2節 2・(4)</p> <p>クレーン則 70 の 3、 70 の 4</p> <p>クレーン則 70 の 5</p>	<p>2. 配置・据付</p> <p>(1) 移動式クレーンの作業範囲内に障害物がないことを確認すること。障害物がある場合は、あらかじめ作業方法をよく検討しておくこと。</p> <p>(2) 移動式クレーンを設置する地盤の状態を確認すること。地盤の支持力が不足する場合は、移動式クレーンが転倒しないよう地盤の改良、鉄板等により吊り加重に相当する地盤反力が確保できるまで補強した後でなければ移動式クレーンの操作は行わないこと。</p> <p>(3) 移動式クレーンの機体は水平に設置し、アウトリガーは作業荷重に応じて、完全に張り出す</p>	<p>安衛則 29 の 2</p> <p>クレーン則 70 の 3、 70 の 4</p> <p>クレーン則 70 の 5</p>

こと。		こと。	
(4) 荷重表で吊り上げ能力を確認し、吊り上げ荷重や旋回範囲の制限を厳守すること。	クレーン則 69	(4) 荷重表で吊り上げ能力を確認し、吊り上げ荷重や旋回範囲の制限を厳守すること。	クレーン則 69
(5) 作業前には必ず点検を行い、無負荷で安全装置・警報装置・ブレーキ等の機能の状態を確認すること。	クレーン則 78	(5) 作業前には必ず点検を行い、無負荷で安全装置・警報装置・ブレーキ等の機能の状態を確認すること。	クレーン則 78
(6) 運転開始からしばらくの時間が経ったところで、アウトリガーの状態を点検し、異常があれば矯正すること。		(6) 運転開始からしばらくの時間が経ったところで、アウトリガーの状態を点検し、異常があれば矯正すること。	
3. 移動式クレーンの誘導・合図	クレーン則 71	3. 移動式クレーンの誘導・合図	クレーン則 71
(1) 合図者は1人とし、打合せた合図で明確に行うこと。	クレーン則 71	(1) 合図者は1人とし、打合せた合図で明確に行うこと。	クレーン則 71
(2) 合図者は、吊り荷がよく見え、オペレーターからもよく見える位置で、かつ、作業範囲外に位置して合図を行うこと。やむを得ずオペレーターから見えない位置で合図する場合には、無線等で確実に合図が伝わる方法をとること。		(2) 合図者は、吊り荷がよく見え、オペレーターからもよく見える位置で、かつ、作業範囲外に位置して合図を行うこと。やむを得ずオペレーターから見えない位置で合図する場合には、無線等で確実に合図が伝わる方法をとること。	
(3) 荷を吊る際は、介錯ロープを吊り荷の端部に取り付け、合図者が安全な位置で誘導すること。		(3) 荷を吊る際は、介錯ロープを吊り荷の端部に取り付け、合図者が安全な位置で誘導すること。	
4. 移動式クレーンの運転		4. 移動式クレーンの運転	
(1) 運転は、吊り上げ荷重により、以下の資格を有するものが行うこと。	クレーン則 67.68	(1) 運転は、吊り上げ荷重により、以下の資格を有するものが行うこと。	クレーン則 67.68
① 吊り上げ荷重が1t未満の移動式クレーン；特別教育、技能講習の修了者、免許取得者		① 吊り上げ荷重が1t未満の移動式クレーン；特別教育、技能講習の修了者、免許取得者	
② 吊り上げ荷重が1t以上5t未満の移動式クレーン；技能講習の修了者、免許取得者		② 吊り上げ荷重が1t以上5t未満の移動式クレーン；技能講習の修了者、免許取得者	
③ 吊り上げ荷重が5t以上の移動式クレーン；免許取得者		③ 吊り上げ荷重が5t以上の移動式クレーン；免許取得者	
(2) 移動式クレーンに装備されている安全装置（モーメントリミッター）は、ブームの作業状態とアウトリガーの設置状態を正確にセットして作動させること。		(2) 移動式クレーンに装備されている安全装置（モーメントリミッター）は、ブームの作業状態とアウトリガーの設置状態を正確にセットして作動させること。	
(3) 作業中に機械の各部に異常音、発熱、臭気、異常動作等が認められた場合は、直ちに作業を中止し、原因を調べ、必要な措置を講じてから作業を再開すること。		(3) 作業中に機械の各部に異常音、発熱、臭気、異常動作等が認められた場合は、直ちに作業を中止し、原因を調べ、必要な措置を講じてから作業を再開すること。	
(4) 吊り荷、フック、玉掛け用具等吊り具を含む全体重量が定格吊り上げ荷重以内であることを確認すること。	クレーン則 69	(4) 吊り荷、フック、玉掛け用具等吊り具を含む全体重量が定格吊り上げ荷重以内であることを確認すること。	クレーン則 69
5. 移動式クレーンの作業		5. 移動式クレーンの作業	
(1) 荷を吊り上げる場合は、必ず地面からわずかに荷が浮いた状態で停止し、機体の安定、吊り荷の重心、玉掛けの状態を確認すること。		(1) 荷を吊り上げる場合は、必ず地面からわずかに荷が浮いた状態で停止し、機体の安定、吊り荷の重心、玉掛けの状態を確認すること。	
(2) 荷を吊り上げる場合は、必ずフックが吊り荷の重心の真上にくるようにすること。		(2) 荷を吊り上げる場合は、必ずフックが吊り荷の重心の真上にくるようにすること。	
(3) 移動式クレーンで荷を吊り上げた際、ブーム等のたわみにより、吊り荷が外周方向に移動するためフックの位置はたわみを考慮して作業半径の少し内側で作業をすること。		(3) 移動式クレーンで荷を吊り上げた際、ブーム等のたわみにより、吊り荷が外周方向に移動するためフックの位置はたわみを考慮して作業半径の少し内側で作業をすること。	
(4) 旋回を行う場合は、旋回範囲内に人や障害物のないことを確認すること。	クレーン則 74	(4) 旋回を行う場合は、旋回範囲内に人や障害物のないことを確認すること。	クレーン則 74
(5) 吊り荷は安全な高さまで巻き上げた後、静かに旋回すること。		(5) 吊り荷は安全な高さまで巻き上げた後、静かに旋回すること。	
(6) オペレーターは合図者の指示に従って運転し、常にブームの先端の動きや吊り荷の状態に注意すること。		(6) オペレーターは合図者の指示に従って運転し、常にブームの先端の動きや吊り荷の状態に注意すること。	
(7) <u>荷卸し</u> は一気に着床させず、着床直前に一旦停止し、着床場所の状態や荷の位置を確認した後、静かに降ろすこと。		(7) <u>荷降ろし</u> は一気に着床させず、着床直前に一旦停止し、着床場所の状態や荷の位置を確認した後、静かに降ろすこと。	
(8) オペレーターは、荷を吊り上げたままで運転席を離れないこと。	クレーン則 75	(8) オペレーターは、荷を吊り上げたままで運転席を離れないこと。	クレーン則 75
6. 作業終了後の措置		6. 作業終了後の措置	
(1) 作業終了後は、フックを安全な位置に巻き上げる等必要な措置を講じること。なお、走行姿		(1) 作業終了後は、フックを安全な位置に巻き上げる等必要な措置を講じること。なお、走行姿	

<p>勢にセットした場合は、各部の固定ピン等を確実に挿入すること。</p> <p>(2) 走行時には、旋回ブレーキロック、ウインチドラムロックを行うこと。</p> <p>(3) 操作関係のスイッチは全て“切”にしておくこと。</p>		<p>勢にセットした場合は、各部の固定ピン等を確実に挿入すること。</p> <p>(2) 走行時には、旋回ブレーキロック、ウインチドラムロックを行うこと。</p> <p>(3) 操作関係のスイッチは全て“切”にしておくこと。</p>	
<p>7. 玉掛作業</p> <p>(1) 玉掛作業は、吊り上げ荷重が1t以上の移動式クレーンの場合には、技能講習を修了した者が、1t未満の移動式クレーンの場合には特別教育を修了した者がそれぞれ行うこと。</p> <p>(2) 吊り荷に見合った玉掛け用具をあらかじめ用意点検し、ワイヤロープにうねり・くせ・ねじりがあるものは、取り替えるか又は直してから使用すること。</p> <p>(3) 玉掛け用具は、雨や粉じん等が防げる定められた保管場所へ整理して保管することとし、腐食するおそれのある時（海岸・海上作業等）は、給油を行うこと。</p> <p>(4) 移動式クレーンのフックは吊り荷の重心に誘導し、吊り角度と水平面とのなす角度は60°以内とすること。</p> <p>(5) ロープが滑らない吊り角度・あて物・玉掛位置等、荷を吊ったときの安全を事前に確認すること。</p> <p>(6) 重心の片寄った物等、特殊な吊り方をする場合には、事前にそれぞれのロープにかかる荷重を計算して、安全を確認すること。</p> <p>(7) 半掛け4本吊り、フックに対する半掛けは、ワイヤロープが滑って危険なため禁止すること。</p> <p>(8) パイプ類などの滑りやすいものを吊るときは、あだ巻、目通し吊り又ははかま等を使用し、脱落防止の措置を講じること。また、寸法の長いものと短いものとはそれぞれ仕分けし、混在させて吊らないこと。</p> <p>(9) わく組足場材等は、種類及び寸法ごとに仕分けし、玉掛用ワイヤロープ以外のものにて緊結する等、抜け落ち防止の措置を行うこと。</p> <p>(10) 単管用クランプ等の小物は、吊り箱等を用いて作業を行うこと。</p>	<p>クレーン則 221, 222</p> <p>クレーン則 215, 220</p>	<p>7. 玉掛作業</p> <p>(1) 玉掛作業は、吊り上げ荷重が1t以上の移動式クレーンの場合には、技能講習を修了した者が、1t未満の移動式クレーンの場合には特別教育を修了した者がそれぞれ行うこと。</p> <p>(2) 吊り荷に見合った玉掛け用具をあらかじめ用意点検し、ワイヤロープにうねり・くせ・ねじりがあるものは、取り替えるか又は直してから使用すること。</p> <p>(3) 玉掛け用具は、雨や粉じん等が防げる定められた保管場所へ整理して保管することとし、腐食するおそれのある時（海岸・海上作業等）は、給油を行うこと。</p> <p>(4) 移動式クレーンのフックは吊り荷の重心に誘導し、吊り角度と水平面とのなす角度は60°以内とすること。</p> <p>(5) ロープが滑らない吊り角度・あて物・玉掛位置等、荷を吊ったときの安全を事前に確認すること。</p> <p>(6) 重心の片寄った物等、特殊な吊り方をする場合には、事前にそれぞれのロープにかかる荷重を計算して、安全を確認すること。</p> <p>(7) 半掛け4本吊り、フックに対する半掛けは、ワイヤロープが滑って危険なため禁止すること。</p> <p>(8) パイプ類などの滑りやすいものを吊るときは、あだ巻、目通し吊り又ははかま等を使用し、脱落防止の措置を講じること。また、寸法の長いものと短いものとはそれぞれ仕分けし、混在させて吊らないこと。</p> <p>(9) わく組足場材等は、種類及び寸法ごとに仕分けし、玉掛用ワイヤロープ以外のものにて緊結する等、抜け落ち防止の措置を行うこと。</p> <p>(10) 単管用クランプ等の小物は、吊り箱等を用いて作業を行うこと。</p>	<p>クレーン則 221, 222</p> <p>クレーン則 215, 220</p>
<p>8. 立入禁止場所の指定、標識類の設置</p> <p>(1) 移動式クレーン作業中は、吊り荷の直下のほか、吊り荷の移動範囲内で、吊り荷の落下による危険のある場所への人の立入りを禁止すること。</p> <p>(2) 立入りを禁止した場所には、看板・標識等を設置し、作業員等に周知させること。</p>	<p>クレーン則 74 の 2</p>	<p>8. 立入禁止場所の指定、標識類の設置</p> <p>(1) 移動式クレーン作業中は、吊り荷の直下のほか、吊り荷の移動範囲内で、吊り荷の落下による危険のある場所への人の立入りを禁止すること。</p> <p>(2) 立入りを禁止した場所には、看板・標識等を設置し、作業員等に周知させること。</p>	<p>クレーン則 74 の 2</p>
<p>第6節 賃貸機械等の使用</p> <p>1. 賃貸機械の使用あるいは機械設備の貸与の場合</p> <p>(1) 賃貸機械あるいは貸与機械を使用する際には、点検整備状況、使用者の資格等を確認すること。</p> <p>(2) 賃貸機械あるいは貸与機械を使用する際には、機械性能等の関係者等への周知、運転者と関係作業員との意志疎通の確保に努めること。</p> <p>(3) 使用機械が日々変る場合は、機体の整備状況、安全装置の装備、その正常動作を適宜確認すること。</p> <p>2. 運転者付き機械を使用する作業の場合</p> <p>(1) クレーン作業、コンクリートポンプ打設作業、機械回送作業、運搬作業等運転者付き機械を使用する作業については、作業指示、作業打合せ、現場作業条件等を運転者に適切に、事前に連絡しておくこと。</p> <p>(2) 到着時に作業方法等の必要事項を確認するとともに、作業開始前に作業方法を確認するための打合せを行うこと。</p>	<p>安衛法 33</p> <p>安衛則 666, 667, 668</p>	<p>第6節 賃貸機械等の使用</p> <p>1. 賃貸機械の使用あるいは機械設備の貸与の場合</p> <p>(1) 賃貸機械あるいは貸与機械を使用する際には、点検整備状況、使用者の資格等を確認すること。</p> <p>(2) 賃貸機械あるいは貸与機械を使用する際には、機械性能等の関係者等への周知、運転者と関係作業員との意志疎通の確保に努めること。</p> <p>(3) 使用機械が日々変る場合は、機体の整備状況、安全装置の装備、その正常動作を適宜確認すること。</p> <p>2. 運転者付き機械を使用する作業の場合</p> <p>(1) クレーン作業、コンクリートポンプ打設作業、機械回送作業、運搬作業等運転者付き機械を使用する作業については、作業指示、作業打合せ、現場作業条件等を運転者に適切に、事前に連絡しておくこと。</p> <p>(2) 到着時に作業方法等の必要事項を確認するとともに、作業開始前に作業方法を確認するための打合せを行うこと。</p>	<p>安衛法 33</p> <p>安衛則 666, 667, 668</p>

第2編 準備・仮設・付帯工事

第4章 地下埋設物・架空線等上空施設一般

第1節 地下埋設物一般

1. 工事内容の把握

- (1) 埋設物が予想される場所で工事を施工しようとするときは、設計図書における地下埋設物に関する条件明示内容を把握すること。
- (2) 設計図書に記載がない場合でも、道路敷内で掘削を行う工事があるときには、道路管理者、最寄りの埋設物管理者に出向き、道路台帳、埋設物台帳等により埋設物の有無の確認を行うこと。
- (3) 掘削の規模、深さ、掘削位置と道路との相対的位置をよく把握し、掘削に伴って影響が及ぶおそれのある範囲については、前項と同様に調査を行い、埋設物の状況の概要把握に努めること。
- (4) 郊外地、山間地の道路の場合であっても地下埋設物を十分に確認すること。

2. 事前確認

- (1) 埋設物が予想される場所で施工するときは、施工に先立ち、台帳に基づいて試掘を行い、その埋設物の種類、位置（平面・深さ）規格、構造等を原則として目視により、確認すること。
- (2) 掘削影響範囲に埋設物があることが分かった場合は、その埋設物の管理者及び関係機関と協議し、関係法令等に従い、保安上の必要な措置、防護方法、立会の必要性、緊急時の通報先及び方法、保安上の措置の実施区分等を決定すること。
- (3) 試掘によって埋設物を確認した場合には、その位置等を道路管理者及び埋設物の管理者に報告すること。
- (4) 工事施工中において、管理者の不明な埋設物を発見した場合、埋設物に関する調査を再度行って管理者を確認し、当該管理者の立会を求め、安全を確認した後に処置すること。

3. 施工計画

- (1) 掘削工事を行おうとする場合には、地下埋設物の状況を十分に把握したうえで工法を選定し、施工を行うこと。この際には埋設復旧までの一連の工事内容を考慮し、埋設物の保全に努めること。
- (2) 集落内及びその周辺における工事では、埋設物がある可能性が高く、その正確な位置がつかめない場合もあることを考慮し、調査に必要な日数を十分に見込んだ施工計画を作成すること。
- (3) 埋設物は主として道路敷地内にあるため、工事に際しては、道路交通との調整に十分配慮し、試掘工事、切廻工事、移設工事等の内容をよく把握すること。そのうえで、作業時間の制約等を考慮した工程を事前に関係機関と協議しておくこと。
- (4) 埋設箇所に関する工事の施工計画は、関係する埋設物管理者との協議が必要であり、工事の方法、防護方法等、必要事項を打合せのうえとりまとめること。

公災防（土）36

公災防（土）35

公災防（土）36

公災防（土）36

第2編 準備・仮設・付帯工事

第4章 地下埋設物一般

第1節 工事内容の把握

1. 設計図書での地下埋設物に関する事項の確認

- (1) 埋設物が予想される場所で工事を施工しようとするときは、設計図書における地下埋設物に関する条件明示内容を把握すること。
- (2) 設計図書に記載がない場合でも、道路敷内で掘削を行う工事があるときには、道路管理者、最寄りの埋設物管理者に出向き、道路台帳、埋設物台帳等により埋設物の有無の確認を行うこと。
- 2. 道路に近接した掘削工事がある場合
 - 掘削の規模、深さ、掘削位置と道路との相対的位置をよく把握し、掘削に伴って影響が及ぶおそれのある範囲については、前項と同様に調査を行い、埋設物の状況の概要把握に努めること。
- 3. 郊外地、山間地の道路
 - 郊外地、山間地の道路の場合であっても地下埋設物を十分に確認すること。

第2節 事前確認

1. 調査及び埋設物の確認

埋設物が予想される場所で施工するときは、施工に先立ち、台帳に基づいて試掘を行い、その埋設物の種類、位置（平面・深さ）規格、構造等を原則として目視により、確認すること。

2. 保安措置

- (1) 掘削影響範囲に埋設物があることが分かった場合は、その埋設物の管理者及び関係機関と協議し、関係法令等に従い、保安上の必要な措置、防護方法、立会の必要性、緊急時の通報先及び方法、保安上の措置の実施区分等を決定すること。
- (2) 試掘によって埋設物を確認した場合には、その位置等を道路管理者及び埋設物の管理者に報告すること。
- (3) 工事施工中において、管理者の不明な埋設物を発見した場合、埋設物に関する調査を再度行って管理者を確認し、当該管理者の立会を求め、安全を確認した後に処置すること。

公災防（土）36

公災防（土）35

公災防（土）36

公災防（土）36

第3節 施工計画

1. 工法選定

掘削工事を行おうとする場合には、地下埋設物の状況を十分に把握したうえで工法を選定し、施工を行うこと。この際には埋設復旧までの一連の工事内容を考慮し、埋設物の保全に努めること。

2. 工程計画

- (1) 集落内及びその周辺における工事では、埋設物がある可能性が高く、その正確な位置がつかめない場合もあることを考慮し、調査に必要な日数を十分に見込んだ施工計画を作成すること。
- (2) 埋設物は主として道路敷地内にあるため、工事に際しては、道路交通との調整に十分配慮し、試掘工事、切廻工事、移設工事等の内容をよく把握すること。そのうえで、作業時間の制約等を考慮した工程を事前に関係機関と協議しておくこと。

3. 施工方法

埋設箇所に関する工事の施工計画は、関係する埋設物管理者との協議が必要であり、工事の方法、防護方法等、必要事項を打合せのうえとりまとめること。

4. 現場管理

- (1) 掘削断面内に移設できない地下埋設物がある場合は、試掘段階から本体工事の埋戻・路面復旧の段階までの間、適切に埋設物を防護し、維持管理すること。
- (2) 埋戻・路面復旧時には、地下埋設物の位置、内容等の留意事項を関係作業員に周知徹底すること。

第2節 架空線等上空施設一般

1. 事前確認

- (1) 工事現場における架空線等上空施設について、施工に先立ち、現地調査を実施し、種類、位置（場所、高さ等）及び管理者を確認すること。
- (2) 建設機械等のブーム、ダンプトラックのダンプアップ等により、接触・切断の可能性があると考えられる場合は、必要に応じて以下の保安措置を行うこと。
 - ① 架空線上空施設への防護カバーの設置
 - ② 工事現場の出入り口等における高さ制限装置の設置
 - ③ 架空線等上空施設の位置を明示する看板等の設置
 - ④ 建設機械のブーム等の旋回・立入り禁止区域等の設定

2. 施工計画

架空線等上空施設に近接して工事を行う場合は、必要に応じて、その管理者に施工方法の確認や立会いを求めること。

3. 現場管理

- (1) 架空線等上空施設に近接した工事の施工にあたっては、架空線等と機械、工具、材料等について安全な隔離を確保すること。
- (2) 建設機械、ダンプトラック等のオペレータ・運転手に対し、工事現場区域及び工事用道路内の架空線等上空施設の種類、位置（場所、高さ等）を連絡するとともに、ダンプトラックのダンプアップ状態での移動・走行の禁止や建設機械の旋回・立入り禁止区域等の留意事項について周知徹底すること。

第5章 準備作業

第1節 一般事項

1. 一般事項

- (1) 経験を有しない作業員及び経験の少ない作業員を伐倒等の作業に就労させる場合は、作業着手前に労働安全衛生規則等に基づく安全指導を行うこと。
- (2) 作業を行う場合には、あらかじめ、作業手順、作業員の配置、合図の方法等の作業計画を定め、事前に打ち合わせを行う等により周知するとともに、当該作業に当たってはその作業を指揮する者を選ぶなどして安全の確保に努めること。

2. 立入禁止

伐木、造材等の作業を行っている場所の下方で伐倒木、玉切材、枯損木等の木材が転落し、又はすべることによる危険を生ずるおそれのあるところには立ち入らせないこと。

3. 悪天候時の作業の禁止

強風、大雨、大雪等の悪天候のため危険が予想されるときは、伐木、造材等の作業を行わせない

安衛則 362
安衛法 29 の 2

安衛則 35

厚生労働省通達
基発第 90 号
(S60. 2. 19)

安衛則 481

安衛則 483

第4節 現場管理

施工時の安全管理

- (1) 掘削断面内に移設できない地下埋設物がある場合は、試掘段階から本体工事の埋戻・路面復旧の段階までの間、適切に埋設物を防護し、維持管理すること。
- (2) 埋戻・路面復旧時には、地下埋設物の位置、内容等の留意事項を関係作業員に周知徹底すること。

第5章 準備作業

第1節 一般事項

1. 一般事項

- (1) 経験を有しない作業員及び経験の少ない作業員を伐倒等の作業に就労させる場合は、作業着手前に労働安全衛生規則等に基づく安全指導を行うこと。
- (2) 作業を行う場合には、作業手順、作業員の配置、合図の方法等の作業計画を定め、事前に打ち合わせを行う等により周知するとともに、当該作業に当たってはその作業を指揮する者を選ぶなどして安全の確保に努めること。

2. 立入禁止

伐木、造材等の作業を行っている場所の下方で伐倒木、玉切材、枯損木等の木材が転落し、又はすべることによる危険を生じるおそれのあるところには立ち入らせないこと。

3. 悪天候時の作業の禁止

強風、大雨、大雪等の悪天候のため危険が予想されるときは、伐木、造材等の作業を行わせない

安衛則 362
安衛法 29 の 2

安衛則 35

厚生労働省通達
基発第 90 号
(S60. 2. 19)

安衛則 481

安衛則 483、522

こと。

第2節 刈払機の取扱い

1 一般事項

(1) 刈払機は、点検項目を定め、始業時、毎週1回、毎月1回、定期にそれぞれの期間に応じた点検項目について、点検を行うこと。

なお、点検により異常が認められたときには、直ちに補修、その他必要な措置を講ずること。

(2) 防振手袋を支給するとともに、90dB以上の騒音を伴う作業の場合には耳栓又は耳覆いを支給しこれらを使用させること。

2. 操作時間

(1) 振動業務とこれ以外の業務を組み合わせて、振動業務に従事しない日を設けるようにすること。

(2) 日振動ばく露量A(8)が、日振動ばく露限界値(5.0m/s²)を超えることがないよう振動ばく露時間の抑制、低振動の振動工具の選定等を行うこと。

(3) 日振動ばく露量A(8)が、日振動ばく露限界値(5.0m/s²)を超えない場合であっても日振動ばく露対策値(2.5m/s²)を超える場合には振動ばく露時間の抑制、低振動の振動工具の選定等の対策に努めること。

(4) 日振動ばく露限界値(5.0m/s)に対応した1日の振動ばく露時間(以下「振動ばく露限界時間」TLという。)を算出し、これが2時間を超える場合には、当面、1日の振動ばく露時間を2時間以下とすること。ただし、振動工具の点検・整備を、製造者又は輸入者が取扱説明書等で示した時期及び方法により実施するとともに、使用する個々の振動工具の「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」を、点検・整備の前後を含めて測定・算出している場合において、振動ばく露限界時間が当該測定・算出値の最大値に対応したものとなるときは、この限りでないこと。なお、この場合であっても1日のばく露時間を4時間以下とすることが望ましいこと。

(5) 使用する振動工具の「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」が把握できないものは、類似の振動工具の「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」を参考に振動ばく露限界時間を算出し、これが2時間を超える場合には、1日の振動ばく露時間を2時間以下のできる限り短時間とすること。

(6) 振動作業の一連続の振動ばく露時間の最大は、おおむね30分以内とし、一連続作業の後5分以上の休止時間を設けること。

3 刈払機の種類等

(1) 刈払機は、作業に適した構造、強度を有するものを選ぶこと。

(2) 緊急離脱装置及び飛散防護装置を備えたものであること。

(3) 刈刃は、丸のこ刃又はこれと同等の性能と安全性を有するものであること。

(4) 刈刃は、正しい目立てを行ったものを使用すること。

(5) 刈刃の取付けは、専用工具を使用し確実に取り付けたことを確認して使用すること。

4 作業の進め方

(1) 斜面で刈払い作業を行う場合は、作業員の作業位置が上下にならないこと。

(2) 刈払機の操作者から5m以内を危険区域とし、この区域に他の者が立ち入らないこと。

(3) かん木等を刈り払う場合は、樹高の1.5倍の範囲に他の者が立ち入らないこと。

(4) かん木等を刈り払う場合は、切断部の直径が8cm程度以下のものとする。

(5) 岩石等の障害物が予想される箇所では、高刈りとし、状況に応じて2段刈りとする。

厚生労働省通達
基発第90号
(S60.2.19)

厚生労働省通達
基発第0710第2号
(H21.7.10)

厚生労働省通達
基発第90号
(S60.2.19)

こと。

第2節 刈払機の取扱い

1. 一般事項

(1) 刈払機は、点検項目を定め、始業時、毎週1回、毎月1回、定期にそれぞれの期間に応じた点検項目について、点検を行うこと。なお、点検により異常が認められたときには、直ちに補修、その他必要な措置を講ずること。

(2) 防振手袋を支給するとともに、90dB以上の騒音を伴う作業の場合には、耳栓又は耳覆いを支給しこれらを使用させること。

2. 操作時間

(1) 振動業務とこれ以外の業務を組み合わせて、振動業務に従事しない日を設けるようにすること。

(2) 日振動ばく露量A(8)が、日振動ばく露限界値(5.0m/s)を超えることがないよう振動ばく露時間の要請、低振動の振動工具の選定等を行うこと。

(3) 日振動ばく露量A(8)が、日振動ばく露限界値(5.0m/s)を超えない場合であっても日振動ばく露対策値(2.5m/s)を超える場合には振動ばく露時間の抑制、低振動の振動工具の選定等の対策に努めること。

(4) 日振動ばく露限界値(5.0m/s)に対応した1日の振動ばく露時間(以下「振動ばく露限界時間」TLという。)を算出し、これが2時間を超える場合には、当面、1日の振動ばく露時間を2時間以下とすること。ただし、振動工具の点検・整備を、製造者又は輸入者が取扱説明書等で示した時期及び方法により実施するとともに、使用する個々の振動工具の「周波数補正振動加速度実効地の3軸合成値」を、点検・整備の前後を含めて測定・算出している場合において、振動ばく露限界時間が当該測定・算出値の最大値に対応したものとなるときは、この限りでないこと。なお、この場合であっても1日のばく露時間を4時間以下とすることが望ましいこと。

(5) 使用する振動工具の「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」が把握できないものは、類似の振動工具の「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」を参考に振動ばく露限界時間を算出し、これが2時間を超える場合には、1日の振動ばく露時間を2時間以下のできる限り短時間とすること。

(6) 振動作業の一連続の振動ばく露時間の最大は、おおむね30分以内とし、一連続作業の後5分以上の休止時間を設けること。

3. 刈払機の種類等

(1) 刈払機は、作業に適した構造、強度を有するものを選ぶこと。

(2) 緊急離脱装置及び飛散防護装置を備えたものであること。

(3) 刈刃は、丸のこ刃又はこれと同等の性能と安全性を有するものであること。

(4) 刈刃は、正しい目立てを行ったものを使用すること。

(5) 刈刃の取付けは、専用工具を使用し確実に取る付けたことを確認して使用すること。

4. 作業の進め方

(1) 斜面で刈払作業を行う場合は、作業員の作業位置が上下にならないこと。

(2) 刈払機の操作者から5m以内を危険区域とし、この区域に他の者が立ち入らないこと。

(3) かん木等を刈り払う場合は、樹高の1.5倍の範囲に他の者が立ち入らないこと。

(4) かん木等を刈り払う場合は、切断部の直径が8cm程度以下のものとする。

(5) 岩石等の障害物が予想される箇所では、高刈りとし、状況に応じて2段刈りとする。

厚生労働省通達
基発第90号
(S60.2.19)

厚生労働省通達
基発第608号
(S50.10.20)

厚生労働省通達
基発第90号
(S60.2.19)

- (6) 急斜地では、斜面の下方に向かって刈り進まないこと。
- (7) 刈払作業中、打ち合せ等のため他の者が近づくときは、合図をし、作業員がエンジンを止め、刈刃が止まったことを確認のうえ、近寄ること。
- (8) 落下するおそれのある浮石の除去等作業前の環境の整備に努めること。

5 刈払機の取扱い

- (1) 刈払作業は、身体のバランスに常に配慮した正しい姿勢で行うこと。特に足の位置は、刈刃に近寄らないように注意すること。
- (2) 刈刃で打つ、たたく等の方法での刈払いは行わないこと。
- (3) 刈払の対象物に当てる刈刃の位置は、安全に切断できる箇所とすること。
- (4) 刈刃が岩石等の障害物に当たったときは、直ちにエンジンを止め、刈刃が止まったことを確認のうえ、刈刃を点検すること。
- (5) 飛散防護装置等刈刃の周辺部に雑草、つる等がからまったときは、エンジンを止め、刈刃が止まったことを確認のうえ取り除くこと。
- (6) 刈刃が止まってもエンジンの運転中は、刈刃に近づいたり、手で触れたり、他の作業員を近づけたりしないこと。
- (7) 高速での空運転は、できる限り避けること。
- (8) 作業中又は休憩時に刈払機を置くときは、滑らないように安定させ、刈刃は見えやすい状態にしておくこと。

6 刈払機の持ち運び等

- (1) 作業地への往復等においては、刈刃をはずすか又は覆いをかけるとともに、歩行者間の距離を十分に保つこと。
- (2) 作業地内にある浮石等不安定なものの上を歩かないこと。また、雨中や雨上がりの時の歩行及び湿っている場所での歩行では、転倒しないよう必要に応じ履物に滑り止め用具を使用すること。
- (3) 作業地内で刈払い場所を変えるため等で移動する場合は、原則としてエンジンを停止すること。

第3節 チェーンソーの取扱い

1 一般事項

- (1) チェーンソーは、点検項目を定め、始業時、毎週1回、毎月1回、定期にそれぞれの期間に応じた点検項目について、点検を行うこと。
なお、点検により異常が認められたときには、直ちに補修、その他必要な措置を講ずること。
- (2) ソーチェーンは、定期的に目立てを行い、予備のソーチェーンを作業場所に持参して適宜交換する等常に最良の状態を使用すること。
- (3) チェーンソーを用いて作業を行う場合には、次の保護具を使用させること。
 - ① 防寒服、防振及び防寒のための手袋
 - ② 耳栓等の防音保護具
 - ③ チェーンソー作業用防護衣
 - ④ 安全靴
 - ⑤ 保護帽、保護網、保護眼鏡
 - ⑥ その他滑り止め等必要な保護具

2. 操作時間

- (1) 日振動ばく露量A(8)が、日振動ばく露限界値(5.0m/s²)を超えることがないよう振動ばく露時間の抑制、低振動のチェーンソーの選定等を行うこと。

厚生労働省通達
基発第0710第1号
(H21.7.10)

厚生労働省通達
基発1207第3号
(H27.12.7)
林野庁長官通達
59林野業第27号
伐木造材作業基準
(S59.3.2)

- (6) 急斜地では、斜面の下方に向かって刈り進まないこと。
- (7) 刈払作業中、打ち合わせ等のため他の者が近づくときは、合図をし、作業員がエンジンを止め、刈り刃が止まったことを確認のうえ、近寄ること。
- (8) 落下するおそれのある浮石の除去等作業前の環境の整備に努めること。

5. 刈払機の取扱い

- (1) 刈払作業は、身体のバランスに常に配慮した正しい姿勢で行うこと。特に足の位置は、刈刃に近寄らないように注意すること。
- (2) 刈刃で打つ、たたく等の方法での刈払いは行わないこと。
- (3) 刈払の対象物に当てる刈刃の位置は、安全に切断できる箇所とすること。
- (4) 刈刃が岩石等の障害物に当たったときは、直ちにエンジンを止め、刈刃が止まったことを確認のうえ、刈刃を点検すること。
- (5) 飛散防護装置等の周辺部に雑草、つる等がからまったときは、エンジンを止め、刈刃が止まったことを確認のうえ取り除くこと。
- (6) 刈刃が止まってもエンジンの回転中は、刈刃に近づいたり、他の作業員を近づけたりしないこと。
- (7) 高速での空運転は、できる限り避けること。
- (8) 作業中又は休憩時に刈払機を置くときは、滑らないように安定させ、刈刃は見えやすい状態にしておくこと。

6. 刈払機の持ち運び等

- (1) 作業地への往復等については、刈刃をはずすか又は覆いをかけるとともに歩行者間の距離を十分に保つこと。
- (2) 作業地内にある浮き石等不安定なものの上を歩かないこと。また、雨中や雨上がりの時の歩行及び湿っている場所での歩行では、転倒しないよう必要に応じ履物に滑り止め用具を使用すること。
- (3) 作業地内で刈払い場所を変えるため等移動するときは、エンジンを停止すること。

第3節 チェンソーの取扱い

1. 一般事項

- (1) チェンソーは、点検項目を定め、始業時、毎週1回、毎月1回、定期にそれぞれの期間に応じた点検項目について、点検を行うこと。なお、点検により異常が認められたときには、直ちに補修、その他必要な措置を講ずること。
- (2) ソーチェーンは、定期的に目立てを行い、予備のソーチェーンを作業場所に持参して適宜交換する等常に最良状態を使用すること。
- (3) チェーンソーを用いて作業を行う場合には、次の保護具を支給し、これらを使用させること。
 - ① 防振のための手袋
 - ② 耳覆い等の防音具

2. 操作時間

- (1) 日振動ばく露量A(8)が、日振動ばく露限界値(5.0m/s)を超えることがないよう振動ばく露時間の抑制、低振動のチェンソーの選定等を行うこと。

厚生労働省通達
基発第610号
(S50.10.20)

(2) 日振動ばく露量A(8)が、日振動ばく露限界値(5.0m/s²)を超えない場合であっても日振動ばく露対策値(2.5m/s²)を超える場合には振動ばく露時間の抑制、低振動のチェーンソーの選定等の対策に努めること。

(3) 日振動ばく露限界値(5.0m/s²)に対応した1日の振動ばく露時間(以下「振動ばく露限界時間」TLという。)を算出し、これが2時間を超える場合には、当面、1日の振動ばく露時間を2時間以下とすること。ただし、チェーンソーの点検・整備を、製造者又は輸入者が取扱説明書等で示した、時期及び方法により実施するとともに、使用する個々のチェーンソーの「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」を、点検・整備の前後を含めて測定・算出している場合において、振動ばく露限界時間が当該測定・算出値の最大値に対応したものとなるときは、この限りでないこと。

なお、この場合であっても1日のばく露時間を4時間以下とすることが望ましい。

(4) 使用するチェーンソーの「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」が把握できないものは、類似のチェーンソーの「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」を参考に振動ばく露限界時間を算出し、これが2時間を超える場合には、1日の振動ばく露時間を2時間以下のできる限り短時間とすること。

(5) 一連続の振動ばく露時間は、10分以内とすること。

3 チェーンソーの選定基準

(1) 防振機構内蔵型で、かつ、振動及び騒音ができる限り少ないものを選ぶこと。

(2) できる限り軽量なものを選び、大型のチェーンソーは、大径木の伐倒等やむを得ない場合に限り用いること。

(3) ガイドバーの長さが、伐倒のために必要な限度を超えないものを選ぶこと。

4 作業の進め方

(1) 伐倒、集材、運材等を計画的に組み合わせることにより、チェーンソーを取り扱わない日を設けるなどの方法により1週間のチェーンソーによる振動ばく露時間を平準化すること。

(2) 下草払い、小枝払い等は、手鋸、手おの等を用い、チェーンソーの使用をできる限り避けること。

(3) 大型の重いチェーンソーを用いる場合は、1日の振動ばく露時間及び一連続の振動ばく露時間を更に短縮すること。

(4) チェーンソーを無理に木に押しつけないように努めること。また、チェーンソーを持つときは、ひじや膝を軽く曲げて持ち、かつ、チェーンソーを木にもたせかけるようにして、チェーンソーの重量をなるべく木で支えさせるようにし、作業者のチェーンソーを支える力を少なくすること。

(5) 移動の際はチェーンソーの運転を止め、かつ、使用の際には高速の空運転を極力避けること。

5 作業上の注意について

(1) 雨の中の作業等、作業員の身体を冷やすことは、努めて避けること。

(2) 防振、防寒に役立つ厚手の手袋を用いること。

(3) 作業中は軽く、かつ、暖かい服を着用すること。

(4) 寒冷地における休憩は、できる限り暖かい場所で取るように心がけること。

(5) エンジンをかけている時は、耳栓等を用いること。

(2) 日振動ばく露量A(8)が、日振動ばく露限界値(5.0m/s)を超えない場合であっても日振動ばく露対策値(2.5m/s)を超える場合には振動ばく露時間の抑制、低振動のチェーンソーの選定等の対策に努めること。

(3) 日振動ばく露限界値(5.0m/s)に対応した1日の振動ばく露時間(以下「振動ばく露限界時間」TLという。)を算出し、これが2時間を超える場合には、当面、1日の振動ばく露時間を2時間以下とすること。ただし、チェーンソーの点検・整備を、製造者又は輸入者が取扱説明書等で示した、時期及び方法により実施するとともに、使用する個々のチェーンソーの「周波数補正振動加速度実効地」の3軸合成値」を、点検・整備の前後を含めて測定・算出している場合において、振動ばく露限界時間が当該測定・算出値の最大値に対応したものとなるときは、この限りでないこと。
なお、この場合であっても1日のばく露時間を4時間以下とすることが望ましい。

(4) 使用するチェーンソーの「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」を参考に振動ばく露限界時間を算出し、これが2時間を超える場合には、1日の振動ばく露時間を2時間以下のできる限り短時間とすること。

(5) 一連続操の振動ばく露時間は、10分以内とすること。

3. チェンソーの選択

(1) チェーンソーを使用する場合には、「チェーンソーの規格」(昭和52年9月29日付け労働省告示第85号)に適合した防振機構内蔵型で、かつ、振動及び騒音ができる限り少ないものを選ぶこと。

(2) できる限り軽量なものを選び、大型のチェーンソーは、大径木の伐倒等やむを得ない場合に限り用いること。

(3) 伐木造材を行う立木の径に適合した長さのガイドバーを持つ機種を選ぶこと。

4. 作業の進め方

(1) 伐倒、集材、運材等を計画的に組み合わせることにより、チェーンソーを取り扱わない日を設けるなどの方法により1週間のチェーンソーの操作時間を短縮すること。

(2) 下草払い、小枝払い等は、手鋸、手おの等を用い、チェーンソーの使用をできる限り避けること。

(3) 大型の重いチェーンソーを用いる場合は、1日の操作時間及び一連続操作時間を更に短縮すること。

(4) チェンソーを無理に木に押しつけないように心がけること。また、チェーンソーを持つときは、肘や膝を軽く曲げて持ち、かつ、チェーンソーを木にもたせかけるようにして、チェーンソーの重量をなるべく木で支えさせるようにし、チェーンソーを支える力が少なくてすむようにすること。

(5) 移動の際はチェーンソーの運動を止め、かつ、使用の際には高速の空運転を極力避けること。

5. 作業上の注意について

(1) 雨の中の作業等、作業員の身体を冷やすことは、努めて避けること。

(2) 防振、防寒に役立つ厚手の手袋を用いること。

(3) 作業中は軽く、かつ、暖かい服を着用すること。

(4) 寒冷地における休憩は、できる限り暖かい場所で取るように心がけること。

(5) エンジンをかけている時は、防音具を用いること。

<p>第4節 伐木・造材作業</p> <p>1. 一般事項</p> <p>(1) 伐倒する木にまつわるつる類及び周囲の小径木、かん木、笹、浮石等で作業の支障となるものは必ず除去すること。</p> <p>(2) 伐倒する木の周囲の状況をよく確かめ、枝がらみ、落下の恐れのある枯れ枝や冠雪などをよく見極めておくこと。</p> <p>(3) 枯損木、かかり木については、特殊な場合を除き、必ず事前に処理すること。</p> <p>(4) かかり木が生じないよう周囲の状況をよく見極めて、伐倒の方法及び手順を決めること。</p> <p>(5) <u>伐倒のときに跳ね返る恐れのある木等は、よく見極めて必ず切り払うこと。</u></p> <p>(6) 転落の恐れのある材や浮石は、あらかじめ取り除くか、ロープ止め、歯止め等の措置を講ずること。</p> <p>2. 特別教育の実施</p> <p>(1) 次の作業を行う場合には、安全衛生特別教育規程（昭和47年9月30日付け労働省告示第92号）（以下「特別教育規程」という。）第10条に定める特別教育を修了した者が行うこと。</p> <p>① 胸高直径が70cm以上の立木の伐木の作業</p> <p>② 胸高直径が20cm以上で、かつ、重心が著しく偏している立木の伐木作業</p> <p>③ つり切り、その他特殊な方法による伐木の作業</p> <p>④ かかり木で、かかっている木の胸高直径が20センチメートル以上であるものの処理の作業</p> <p>(2) <u>チェーンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理又は造材の業務（前項に掲げる業務を除く。）を行う場合には、特別教育規程第10条の2に定める特別教育を修了した者が行うこと。</u></p> <p>3. 退避場所の選定</p> <p>伐木の作業を行う場合には、あらかじめ、退避場所を選定し、伐倒の際には迅速に退避すること。</p> <p>4. 障害物の取り除き</p> <p>伐木の作業を行う場合には、それぞれの立木について、かん木、枝条、つる、浮石等で、<u>伐倒の際その他作業中に危害を生ずるおそれのあるものを取り除いておくこと。</u></p> <p>5. 受け口及び追い口</p> <p>(1) <u>受け口の深さは、伐根直径の4分の1以上とすること。ただし、胸高直径が70cm以上であるときは3分の1以上とすること。</u></p> <p>(2) <u>受け口の下切り面と斜め切り面とのなす角度は、30度以上45度以下とすること。</u></p> <p>(3) <u>追い口の位置は、受け口の高さの下から3分の2程度の高さとし、水平に切り込むこと。</u></p> <p>(4) 追い口切りの切り込みの深さは、つるの幅が伐根直径の10分の1程度残るようにし、切り込みすぎないこと。</p> <p>6. 伐倒合図</p> <p>(1) 伐木作業を行う場合には、伐倒について一定の合図を定め、これらの合図を関係者に周知させること。</p> <p>(2) 当該立木の伐倒作業に従事する作業員以外の作業員に、伐倒により危険を生ずるおそれのあ</p>	<p>林野庁長官通達 59 林野業第27号 (S59.3.2) <u>伐木造材作業基準</u></p> <p><u>厚生労働省通達基発 1207第3号 (H27.12.7)</u></p> <p><u>安衛法59 安衛則36</u></p> <p>安衛則477</p> <p>安衛則477</p> <p>安衛則477</p> <p>厚生労働省通達基発 1207第3号 (H27.12.7)</p> <p>安衛則479</p>	<p>6. <u>チェーンソーの持ち運び等</u> <u>移動の際はチェーンソーの運転を止めること。</u></p> <p>第4節 伐木・造材作業</p> <p>1. 一般事項</p> <p>(1) 伐倒する木にまつわるつる類及び周囲の小径木、かん木、笹、浮石等で作業の支障となるものは必ず除去すること。</p> <p>(2) 伐倒する木の周囲の状況をよく確かめ、枝がらみ、落下の恐れのある枯れ枝や冠雪などをよく見極めておくこと。</p> <p>(3) 枯損木、かかり木については、特殊な場合を除き、必ず事前に処理すること。</p> <p>(4) かかり木が生じないよう周囲の状況をよく見極めて、伐倒の方法及び手順を決めること。</p> <p>(5) <u>チェーンソー、おの等による作業の障害となる木等は、あらかじめ取り除いておくこと。</u></p> <p>(6) 転落の恐れのある材や浮石は、あらかじめ取り除くか、ロープ止め、歯止め等の措置を講ずること。</p> <p>2. 特別教育の実施</p> <p>(1) 次の作業を行う場合には、安全衛生特別教育規程（昭和47年9月30日付け労働省告示第92号）（以下「特別教育規程」という。）第10条に定める特別教育を修了した者が行うこと。</p> <p>① 胸高直径が70cm以上の立木の伐木の作業</p> <p>② 胸高直径が20cm以上であって、かつ、重心が著しく偏している立木の伐木作業</p> <p>③ つり切り、その他特殊な方法による伐木の作業</p> <p>④ かかり木で<u>あって</u>、かかっている木の胸高直径が20センチメートル以上であるものの処理の作業</p> <p>(2) <u>チェーンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理又は造材の業務（前項に掲げる業務を除く。）を行う場合には、特別教育規程第10条の2に定める特別教育を修了した者が行うこと。</u></p> <p>3. 退避場所の選定</p> <p>伐木の作業を行う場合には、あらかじめ、退避場所を選定し、伐倒の際には迅速に退避すること。</p> <p>4. 障害物の取り除き</p> <p>伐木の作業を行う場合には、それぞれの立木について、かん木、枝条、つる、浮石等で<u>伐倒の際に危害を受けるおそれのあるものをあらかじめ取り除いておくこと。</u></p> <p>5. 受け口及び追い口</p> <p>(1) <u>伐倒しようとする立木の胸高直径が40cm以上であるときは、伐根直径の4分の1以上の深さの受け口をつくること。</u></p> <p>(2) <u>追い口は、受け口の上辺に近く、樹心に対して直角に切り込むこと。</u></p> <p>6. 伐倒合図</p> <p>(1) 伐木作業を行う場合には、伐倒について一定の合図を定め、これらの合図を関係者に周知させること。</p> <p>(2) 当該立木の伐倒の作業に従事する作業員以外の作業員に、伐倒により危険を生ずるおそれ</p>	<p>林野庁通知 59 林業第27号 (S59.3.2)</p> <p><u>安衛則36</u></p> <p>安衛則477</p> <p>安衛則477</p> <p>安衛則477</p> <p>安衛則479</p>
---	--	--	--

るときは、当該立木の作業に従事する作業員に、あらかじめ前項の合図を行わせ、他の作業員が避難したことを確認した後でなければ伐倒してはならない。

7. かかり木の処理

(1) かかり木に係る実地調査の実施等

① 実地調査の実施

伐木作業を行おうとする林分について、事前踏査を行う際に、立木の径級、林分の密度、伐倒方向、枝がらみ等の状況を実地に調査すること。また、その調査結果に基づき、当該かかり木の処理に使用する機械器具等を決定すること。

② 必要な機械器具等の携行

①で決定した機械器具等を、伐木作業を行う作業現場に携行すること。

(2) 安全な作業方法の徹底

① 作業方法の決定

かかり木が発生した場合には、かかっている木の径級、かかり木の状況、作業場所の状況、周囲の地形等を踏まえ、②から④までの事項等により、当該かかり木の処理の作業について安全な作業方法を決定すること。

② 確実な退避の実施等

イ 退避場所の選定

かかり木の発生後速やかに、当該かかり木の場所から安全に退避できる退避場所を選定すること。

ロ かかり木の状況の監視等

かかり木が発生した後、当該かかり木を一時的に放置する場合を除き、当該かかり木の処理の作業を終えるまでの間、かかり木の状況について常に注意を払うこと。

ハ 確実な退避の実施

かかり木の処理の作業を開始した後、当該かかり木がはずれ始めたときにはイで選定した退避場所に速やかに退避すること。また、かかり木の処理作業を開始する前において、当該かかり木により作業員に危険が生ずるおそれがある場合についても同様に退避すること。

③ かかり木の速やかな処理

かかり木が発生した場合には、速やかに当該かかり木を処理するようにすること。また、当該かかり木を一時的に放置せざるを得ない場合については、(3)に掲げる措置を講ずること。

④ 適切な機械器具等の使用

かかっている木の径級、かかり木の状況及び林内作業車、機械集材装置、高性能林業機械等の林業機械の使用の可否の別により、次により機械器具等を使用すること。

イ かかっている木の胸高直径が 20cm 未満であって、かつ、かかり木が容易にはずれることが予想される場合

木回し、フェリングレバー、ターニングストラップ、ロープ等を使用して、かかり木をはずすようにすること。また、木回し、フェリングレバー、ターニングストラップ等を使用する場合には、かかっている木が安全な方向にはずれるように回転させるようにすること。さらに、ロープを使用する場合には、必要に応じてガイドブロック等を用いかかっている木を安全な方向に引き倒すようにすること。

ロ かかっている木の胸高直径が 20cm 以上である場合又はかかり木が容易にはずれないことが予想される場合

けん引具等を使用して、かかり木をはずすようにすること。また、けん引具等を使用する場合には、ガイドブロック等を用い、安全な方向に引き倒すようにするとともに、かかっている木の樹幹にワイヤロープを数回巻付け、けん引具等によりけん引したときに、かかっ

厚生労働省通達基安
安発第 0328001 号
(H14. 3. 28)

のあるときは、当該立木の作業に従事する作業員に、あらかじめ前項の合図を行わせ、他の作業員が避難したことを確認した後でなければ伐倒してはならない。

7. かかり木の処理

(1) かかり木に係る実地調査の実施等

① 実地調査の実施

伐木作業を行おうとする林分について、事前踏査を行う際に、立木の径級、林分の密度、伐倒方向、枝がらみ等の状況を実地に調査すること。また、その調査結果に基づき、当該かかり木の処理に使用する機械器具等を決定すること。

② 必要な機械器具等の携行

①で決定した機械器具等を、伐木作業を行う作業現場に携行すること。

(2) 安全な作業方法の徹底

① 作業方法の決定

かかり木が発生した場合には、かかっている木の径級、かかり木の状況、作業場所の状況、周囲の地形等を踏まえ、②から④までの事項等により、当該かかり木の処理の作業について安全な作業方法を決定すること。

② 確実な退避の実施等

イ 退避場所の選定

かかり木の発生後速やかに、当該かかり木の場所から安全に退避できる退避場所を選定すること。

ロ かかり木の状況の監視等

かかり木が発生した後、当該かかり木を一時的に放置する場合を除き、当該かかり木の処理の作業を終えるまでの間、かかり木の状況について常に注意を払うこと。

ハ 確実な退避の実施

かかり木の処理の作業を開始した後、当該かかり木がはずれ始めたときにはイで選定した退避場所に速やかに退避すること。また、かかり木の処理作業を開始する前において、当該かかり木により作業員に危険が生ずるおそれがある場合についても同様に退避すること。

③ かかり木の速やかな処理

かかり木が発生した場合には、速やかに当該かかり木を処理すること。

④ 適切な機械器具等の使用

かかっている木の径級、かかり木の状況及び林内作業車、機械集材装置、高性能林業機械等の林業機械の使用の可否の別により、次により機械器具等を使用すること。

イ かかっている木の胸高直径が 20cm 未満であって、かつ、かかり木が容易にはずれることが予想される場合

木回し、フェリングレバー、ターニングストラップ、ロープ等を使用して、かかり木をはずすようにすること。また、木回し、フェリングレバー、ターニングストラップ等を使用する場合には、かかっている木が安全な方向にはずれるように回転させるようにすること。さらに、ロープ等を使用する場合には、必要に応じてガイドブロック等を用いかかっている木を安全な方向に引き倒すようにすること。

ロ かかっている木の胸高直径が 20cm 以上である場合又はかかり木が容易にはずれないことが予想される場合

けん引具等を使用して、かかり木をはずすようにすること。また、けん引具等を使用する場合には、ガイドブロック等を用い、安全な方向に引き倒すようにするとともに、かかっている木の樹幹にワイヤロープを数回巻付け、けん引具等によりけん引したときに、かかっ

厚生労働省通達基
安発第 0328001 号
(H14. 3. 28)

いる木が回転するようにすること。

ハ 林業機械を使用できる場合
林内作業車、機械集材装置、高性能林業機械等の林業機械を使用できる場合においては、これらを使用して、かかり木をはずすようにすること。ただし、けん引具等を使用することにより、かかり木を安全にはずすことができる場合においては、この限りではないこと。また、林業機械を使用する場合には、ガイドブロックを用い、安全な方向に引き倒すようにするとともに、急なウインチの操作、走行、ワイヤロープの巻取り等を行わないようにすること。

⑤ かかり木処理の作業における禁止事項の遵守
かかり木の処理の作業においては、次に掲げる事項を行ってはならない。

イ かかられている木の伐倒
ロ 他の立木の投げ倒し（浴びせ倒し）
ハ かかっている木の元玉切り
ニ かかっている木の肩担ぎ
ホ かかり木の枝切り

(3) かかり木を一時的に放置せざるを得ない場合の措置の徹底
かかり木をやむを得ず一時的に放置する場合については、当該かかり木による危険が生ずるおそれがある場所に作業員が誤って近づかないよう、標識の掲示、縄張り等の措置を講ずること。

8. 材の転落防止
造材作業を行う場合には、転落し、又は滑ることにより、作業員に危険を及ぼすおそれのある伐倒木、玉切材、枯損木等の木材について、くい止め、歯止め等これらの木材が転落し、又は滑ることによる危険を防止するための措置を講ずること。

第5節 架線集材作業
1. 一般事項
(1) 特別教育の実施
機械集材装置の運転の業務を行う場合は、「特別教育規程」第9条に定める特別教育を修了した者でなければ、その業務に就かせてはならない。

(2) 作業主任者の選任
次のいずれかに該当する機械集材装置若しくは運材索道の組み立て、解体、変更若しくは修理の作業又はこれらの設備による集材若しくは運材の作業（林業架線作業という。以下同じ。）を行う場合には、林業架線作業主任者（安衛則第151条の126の作業主任者をいう。以下同じ。）を選任しなければならない。

① 原動機の定格出力が7.5キロワットをこえるもの
② 支間の斜距離の合計が350m以上のもの
③ 最大使用荷重が200キログラム以上のもの

(3) 作業主任者の職務
林業架線作業主任者は、次の事項を行わなければならない。

① 作業の方法及び作業員の配置を決定し、作業を直接指揮すること。
② 材料の欠点の有無並びに器具及び工具の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
③ 作業中、安全带等及び保安帽の使用状況を監視すること。

(4) 機械集材装置等の設置
林業架線作業を行うときは、指揮者を定め、その者に次の事項（安衛則第151条の125の作業計画）に基づき作業の指揮を行わせなければならない。

安衛則 480

安衛則 36

安衛令 6

安衛則 151 の 126

安衛則 151 の 127

安衛則 151 の 125

安衛則 151 の 128

いる木が回転するようにすること。

ハ 林業機械を使用できる場合
林内作業車、機械集材装置、高性能林業機械等の林業機械を使用できる場合においては、これらを使用して、かかり木をはずすようにすること。ただし、けん引具等を使用することにより、かかり木を安全にはずすことができる場合においては、この限りではないこと。また、林業機械を使用する場合には、ガイドブロックを用い、安全な方向に引き倒すようにするとともに、急なウインチの操作、走行、ワイヤロープの巻取り等を行わないようにすること。

⑤ かかり木処理の作業における禁止事項の遵守
かかり木の処理の作業においては、次に掲げる事項を行ってはならない。

イ かかられている木の伐倒
ロ 他の立木の投げ倒し（浴びせ倒し）
ハ かかっている木の元玉切り
ニ かかっている木の肩担ぎ
ホ かかり木の枝切り

(3) かかり木をやむを得ず一時的に放置せざるを得ない場合の措置の徹底
かかり木をやむを得ず一時的に放置する場合については、当該かかり木による危険が生ずるおそれがある場所に作業員が誤って近づかないよう、標識の掲示、縄張り等の措置を講ずること。

8. 材の転落防止

造材作業を行う場合には、転落し、又はすべることにより、作業員に危険を及ぼすおそれのある伐倒木、玉切材、枯損木等の木材について、くい止め、歯止め等これらの木材が転倒し、又はすべることによる危険を防止するための措置を講ずること。

第5節 架線集材作業

1. 一般事項

(1) 特別教育の実施

機械集材装置の運転の業務を行う場合は、「特別教育規程」第9条に定める特別教育を修了した者が行うこと。

(2) 作業主任者の選任

次のいずれかに該当する機械集材装置若しくは運材索道の組み立て、解体、変更若しくは修理の作業又はこれらの設備による集材若しくは運材の作業（林業架線作業という。以下同じ。）を行う場合には、林業架線作業主任者（安衛則第513条の作業主任者をいう。以下同じ。）を選任し、その者の指揮の下に行わせること。

① 原動機の定格出力が7.5キロワットをこえるもの

② 支間の斜距離の合計が350m以上のもの

③ 最大使用荷重が200キログラム以上のもの

(3) 機械集材装置等の設置

機械集材装置を設置しようとするときには、あらかじめ、林業架線作業主任者に次の事項を示すこと。

安衛則 480

安衛則 36

安衛令 6

安衛則 513

安衛則 498

- ① 支柱及び主要機器の配置の場所
- ② 使用するワイヤロープの種類及びその直径
- ③ 中央垂下比
- ④ 最大使用荷重、搬器と搬器の間隔及び搬器ごとの最大積載荷重
- ⑤ 機械集材装置の集材機の種類及び最大けん引力
- ⑥ 林業架線作業の方法
- (5) 制動装置等

機械集材装置又は運材索道については、次に定めるところによらなければならない。

- ① 搬器又はつり荷を制動させる必要がない場合を除き、搬器又はつり荷を適時停止させることができる有効な制動装置を備えること。
- ② 主索、控索及び固定物に取り付ける作業索は、支柱、立木、根株等の固定物で堅固なものに2回以上巻付け、かつ、クリップ、クランプ等の緊結具を用いて確実に取り付けること。
- ③ 支柱の頂部を安定させるための控えは、2以上とし、控えと支柱とのなす角度を30度以上とすること。
- ④ サドルブロック、ガイドブロック等は、取付け部が受ける荷重により破壊し、又は脱落するおそれのないシャックル、台付け索等の取付け具を用いて確実に取り付けること。
- ⑤ 搬器、主索支持器その他の附属器具は、十分な強度を有するものを使用すること。
- ⑥ えい索又は作業索の端部を搬器又はロージングブロックに取り付けるときは、クリップ止め、アイスプライス等の方法により確実に取り付けること。

(6) 合図等

林業架線作業を行うときには、機械集材装置又は運材索道の運転者と荷掛け又は荷はずしをする者との間の連絡を確実にするため、電話、電鈴等の装置を設け、又は一定の合図を定め、それぞれ当該装置を使用する者を指名してその者に使用させ、又は当該合図を行う者を指名してその者に行わせなければならない。

(7) 立入禁止箇所

林業架線作業を行うときは、次の箇所に作業員を立ち入らせてはならない。

- ① 主索の下で、原木等が落下し、又は降下することにより作業員に危険を及ぼすおそれのあるところ。
- ② 原木等を荷掛けし、又は集材している場所の下方で、原木等が転落し、又は滑ることにより作業員に危険を及ぼすおそれのあるところ。
- ③ 作業索の内角側で、索又はガイドブロック等が反発し、又は飛来することにより作業員に危険を及ぼすおそれのあるところ。

(8) 搭乗の制限

- ① 機械集材装置又は運材索道の搬器、つり荷、重錘等の物で、つり下げられているものに、作業員を乗せてはならない。ただし、搬器、索等の器材の点検、補修等臨時的作業を行う場合で、墜落による危険を生じるおそれのない措置を講ずるときは、この限りでない。

② 架線集材機械を機械集材装置の集材機として用いて集材の作業を行うときは、乗車席以外の箇所に作業員を乗せてはならない。

(9) ワイヤロープの安全係数

機械集材装置又は運材索道の次の表の左欄に掲げる索については、その用途に応じて、安全係数が同表の右欄に掲げる値以上であるワイヤロープを使用しなければならない。

ワイヤロープの用途		安全係数
主	索	2.7
え	い 索	4.0

安衛則 151 の 129

安衛則 151 の 141

安衛則 151 の 142

安衛則 151 の 144

安衛則 151 の 130

- ① 支柱及び所要機器の配置の場所
- ② 使用するワイヤロープの種類及びその直径
- ③ 中央垂下比
- ④ 最大使用荷重及び搬器ごとの最大積載荷重
- ⑤ 機械集材装置の集材機の最大けん引力

(4) 制動装置等

機械集材装置又は運材索道については、次に定めるところによらなければならない。

- ① 搬器又はつり荷を制動させる必要がない場合を除き、搬器又はつり荷を適時停止させることができる有効な制動装置を備えること。
- ② 主索、控索及び固定物に取り付ける作業索は、支柱、立木、根株等の固定物で堅固なものに2回以上巻付け、かつ、クリップ、クランプ等の緊結具を用いて確実に取り付けること。
- ③ 支柱の頂部を安定させるための控えは、2以上とし、控えと支柱とのなす角度を30度以上とすること。
- ④ サドルブロック、ガイドブロック等は、取付け部が受ける荷重により破壊し、又は脱落するおそれのないシャックル、台付け索等の取付け具を用いて確実に取り付けること。
- ⑤ 搬器、主索支持器その他の附属器具は、十分な強度を有するものを使用すること。
- ⑥ えい索又は作業索の端部を搬器又はロージングブロックに取り付けるときは、クリップ止め、アイスプライス等の方法により確実に取り付けること。

(5) 合図等

林業架線作業を行うときには、機械集材装置又は運材索道の運転者と荷掛け又は荷はずしをする者との間の連絡を確実にするため、電話、電鈴等の装置を使用する者を指名してその者に使用させ、又は当該合図を行う者を指名してその者に行わせること。

(6) 立入禁止箇所

林業架線作業を行うときは、次の箇所に作業員を立ち入らせないこと。

- ① 主索の下で、荷が落下し、又は降下することにより危険を及ぼすおそれのある箇所。
- ② 作業索の内角側で、索又はガイドブロック等が反ぱつ又は飛来することにより危険を及ぼすおそれのある箇所。

(7) とう乗の制限

機械集材装置の搬器、つり荷、重錘等の物で、つり下げられているものに、作業員を乗せてはならない。ただし、搬器、索等の器材の点検、補修等臨時的作業を行う場合で、墜落による危険を生じるおそれのない措置を講ずるときは、この限りではない。

(8) ワイヤロープ等の安全係数

機械集材装置又は運材索道の次の表の左欄に掲げる索については、その用途に応じて、安全係数が同表の右欄に掲げる値以上であるワイヤロープを使用しなければならない。

ワイヤロープの用途		安全係数
主	索	2.7
え	い 索	4.0

安衛則 499

安衛則 507

安衛則 508

安衛則 509

安衛則 500

作業索（巻き上げ索を除く）	4.0
巻き上げ索	6.0
控索	4.0
台付け索	4.0
荷吊り索	6.0

(10) クリップの使用

クリップの使用について、次の各号に掲げる事項を行わせなければならない。

- ① クリップの種類及び取付個数は、次表の左欄に掲げるワイヤロープの直径に応じて、同表の中欄に掲げるクリップの種類及び同様の右欄に掲げる取付個数とすること。

ワイヤロープの直径 (単位：ミリメートル)	クリップの種類	取付個数（単位：個）		
		6×24 又は6×37 ワイヤロープの場合	6×19 ワイヤロープの場合	6×7 ワイヤロープの場合
6.3～8	F8 又は MR8	4	5	6
9～10	F10 又は MR10	4	5	6
11.2～12.5	F12 又は MR12	4	5	6
14	F14 又は MR14	4	5	6
16	F16 又は MR16	4	5	6
18	F18	5	7	8
20～22.4	F20 — F22	5	7	8
24～25	F24 — F25	5	7	8
26～28	F26 — F28	5	7	8
30～31.5	F30 — F32	6	8	9
33.5～37.5	F33 — F38	7	9	11
40～45	F40 — F45	7	9	11
47.5～50	F47 — F50	8	10	12

- ② クリップのU字側をワイヤロープの端末側にすること。
 ③ クリップのナットは、各ナットに均一に力が作用するように確実に締め付けること。
 ④ クリップの間隔は、ワイヤロープの一よりの長さ（おおむねワイヤロープの直径の 6.5 倍）とすること。また、末端のクリップとワイヤロープの末端との間隔はワイヤロープの直径の 6 倍以上とすること。なお、6×7 ワイヤロープの場合は 8 倍とすること。
 ⑤ ワイヤロープを根株、立木等の固定物に取り付けるときは、当該固定物とその直近のクリップとの間隔を当該固定物の直径の 1.5 倍以上とすること。

(11) 主索の安全係数の検定等

機械集材装置若しくは運材索道を組み立て、又は主索の張力に変化を生ずる変更をしたときは、主索の安全係数を検定し、かつ、その最大使用荷重の荷重で試運転を行わなければならない。

(12) 点検

林業架線作業については、次表の左欄に掲げる場合に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる事項を点検し、異常を認めるときは、直ちに、補修し、又は取り替えなければならない。

林災防規程第 190 条

安衛則 151 の 149

安衛則 151 の 146
林災防規程第 192 条

作業索（巻き上げ索を除く）	4.0
巻き上げ索	6.0
控索	4.0
台付け索	4.0
荷吊り索	6.0

(9) クリップの使用

クリップの使用は次のとおりとすること。

- ① クリップの数及び穴の大きさは、ワイヤロープの太さに応じて次の表に掲げる数及び大きさとすること。

ワイヤロープの直径 (単位：ミリメートル)	クリップ数	クリップ穴の大きさ (単位：ミリメートル)
9～10	4	12
11.2～14	4	14.5
16	4	16.5
18	5	16.5
20～22.4	5	21.5
25	6	23.5
28～31.5	6	25.5
33.5～37.5	6	31.5
40～45	6	34.5
47.5～50	6	37.5

- ② クリップとクリップの間隔は、ワイヤロープ直径の 6 倍を標準とする。
 ③ 末端のクリップからワイヤロープのまでの距離は、ワイヤロープ直径の 6 倍とする。
 ④ クリップのあて金（鞍）は、ワイヤロープの張力が作用する側（長い方）に当てる。
 ⑤ 張力が増すにしたがって、ワイヤロープ直径が小さくなり、スリップすることがあるので、張力が生じた後に必ず増締めする。
 ⑥ 3 本以上のワイヤロープ又は介在物を入れてクリップ止めをしてはならない。
 ⑦ クリップの締め付けは、必要に応じてトルクレンチ等を用い、末端のクリップから同一順序で、3 回以上に分けて順次正しく締める。

(10) 主索の安全係数の検定等

機械集材装置若しくは運材索道を組み立て、又は主索の張力に変化を生ずる変更をしたときは、主索の安全係数を検定し、かつ、その最大使用荷重の荷重で試運転を行わなければならない。

(11) 点検

林業架線作業については、次表に掲げる事項を点検し、異常を認めるときは、直ちに、補修し、又は取り替えなければならない。

安衛則 515

安衛則 511

点検を要する場合	点検事項
組立て又は変更を行った場合 試運転を行った場合	<ul style="list-style-type: none"> ・支柱及びアンカーの状態 ・集材機、運材機及び制動機の異常の有無及びその据え付けの状態 ・主索、えい索、作業索、控索及び台付け索の異常の有無及びその取付の状態 ・搬器又はロージングブロックとワイヤロープとの緊結部の状態 ・<u>安衛則 151 の 141 第 1 項</u>の電話、電鈴等の装置の異常の有無
強風、大雨、大雪等の悪天候の後及び中震以上の地震の後の場合	<ul style="list-style-type: none"> ・支柱及びアンカーの状態 ・集材機、運材機及び制動機の異常の有無及びその据え付けの状態 ・主索、えい索、作業索、控索及び台付け索の取付の状態 ・<u>安衛則 151 の 141 第 1 項</u>の電話、電鈴等の装置の異常の有無
その日の作業を開始しようとする場合	<ul style="list-style-type: none"> ・<u>集材機、運材機及び制動機</u>の機能 ・荷吊り索の異常の有無 ・運材索道の搬器の異常の有無及び搬器とえい索との緊結部の状態 ・<u>安衛則 151 の 141 第 1 項</u>の電話、電鈴等の装置の機能

2. 集材作業

(1) 集材機又は運材機

機械集材装置の集材機又は運材索道の運材機については、次の①～②に定める措置を講ずること。ただし、架線集材機械を機械集材装置の集材機として用いる場合は、③～④に定める措置を講ずること。

- ① 浮き上がり、ずれ又はふれが生じないように据え付けること。
- ② 歯止装置又は止め金つきブレーキを備え付けること。
- ③ 架線集材機械の停止の状態を保持するためのブレーキを確実にかける等の架線集材機械の逸走を防止する措置を講ずること。
- ④ アウトリガーを必要な広さ及び強度を有する鉄板等の上で張り出し、又はブレードを地上に下ろす等の架線集材機械の転倒又は転落による作業員の危険を防止するための措置を講ずること。

(2) 最大使用荷重等の表示

- ① 機械集材装置については、最大使用荷重を見やすい箇所に表示しなければならない。
- ② 前項の最大使用荷重を超える荷重をかけて使用してはならない。

(3) 運転位置からの離脱の禁止

① 機械集材装置又は運材索道が運転されている間は、当該機械装置又は運材索道の運転者を運転位置から離れさせてはならない。

② 運転者は、機械集材装置又は運材索道の運転されている間は、運転位置を離れてはならない。

(4) 作業索

機械集材装置の作業索（エンドレスのものを除く。）については、次に定める措置を講じなければならない。

安衛則 151 の 134

安衛則 151 の 138

安衛則 151 の 148

安衛則 151 の 132

点検を要する場合	点検事項
組立て又は変更を行った場合 試運転を行った場合	<ul style="list-style-type: none"> ・支柱及びアンカーの状態 ・集材機、運材機及び制動機の異常の有無及びその据え付けの状態 ・主索、えい索、作業索、控索及び台付け索の異常の有無及びその取付の状態 ・搬器又はロージングブロックとワイヤロープとの緊結部の状態 ・<u>(5)</u>の電話、電鈴等の装置の異常の有無
強風、大雨、大雪等の悪天候の後及び中震以上の地震の後の場合	<ul style="list-style-type: none"> ・支柱及びアンカーの状態 ・集材機、運材機及び制動機の異常の有無及びその据え付けの状態 ・主索、えい索、作業索、控索及び台付け索の取付の状態 ・<u>(5)</u>の電話、電鈴等の装置の異常の有無
その日の作業を開始しようとする場合	<ul style="list-style-type: none"> ・制動装置の機能 ・荷吊り索の異常の有無 ・運材索道の搬器の異常の有無及び搬器とえい索との緊結部の状態 ・<u>(5)</u>の電話、電鈴等の装置の機能

2. 集材作業

(1) 集材機又は運材機

機械集材装置の集材機又は運材索道の運材機については、次に定める措置を講ずること。

- ① 浮き上がり、ずれ又はふれが生じないように据え付けること。
- ② 歯止装置又は止め金つきブレーキを備え付けること。

(2) 最大使用荷重等の表示

機械集材装置については、最大使用荷重を見やすい箇所に標示し、かつ、これを周知するとともに、最大使用荷重をこえる荷重をかけて使用しないこと。

(3) 運転位置からの離脱の禁止

運転者は、機械集材装置又は運材索道の運転中運転位置から離れてはならない。

(4) 作業索

機械集材装置の作業索（エンドレスのものを除く。）については、次に定める措置を講じなければならない。

安衛則 504

安衛則 505

安衛則 512

安衛則 502

- ① 作業索は、これを最大に使用した場合において、集材機の巻胴に2巻以上を残すことができる長さとする。
- ② 作業索の端部は、集材機の巻胴にクランプ、クリップ等の緊結具を用いて確実に取り付けること。
- (5) 不適格なワイヤロープの禁止
機械集材装置又は運材索道のワイヤロープについては、次のいずれかに該当するものを使用してはならない。
- ① ワイヤロープ一よりの間において素線数の10パーセント以上の素線が切断したもの
- ② 摩耗による直径の減少が公称径の7パーセントを超えるもの
- ③ キンクしたもの
- ④ 著しい形崩れ又は腐食のあるもの
- (6) 巻過ぎ防止
機械集材装置については、巻過ぎ防止装置を備える等、巻上げ索の巻過ぎによる作業員の危険を防止するための措置を講じなければならない。

安衛則 151 の 131

安衛則 151 の 133

第6節 林内作業車による集材作業

1. 一般事項

- (1) 林内作業車の選択
林内作業車（林業の現場における集材を目的として製造された自走用機械をいう。以下同じ。）については、「林内作業車の構造等に関する安全指導基準」（基発第300号平成3年4月30日）に適合しているものを使用すること。
- (2) 作業計画の作成
林内作業車による集材作業を行うときは、あらかじめ、当該作業に係る場所の広さ及び地形、当該林内作業車の種類及び能力に応じて、次の項目を内容とする作業計画を定め、関係作業員に周知徹底すること。
- ① 林内作業車の運行経路
- ② 林内作業車を使用する作業の方法
- (3) 作業の指揮
林内作業車による集材作業を行う場合には、当該作業の指揮者を定め、その者に作業計画に基づき作業の指揮を行わせること。ただし、単独作業の場合はその必要はない。
- (4) 立入禁止
次の場所には、作業員を立ち入らせないこと。
- ① 集材作業を行っている場所の下方で、材の転落、滑りによる危険を生ずるおそれのある箇所。
- ② 作業索の屈曲部の内側で、ワイヤロープ、ガイドブロック等が反発又は飛来するおそれのある箇所。
- ③ 運転中の林内作業車又は積荷に接触するおそれのある箇所。
- (5) 作業の合図
林内作業車による集材作業を行う場合には、一定の合図を定め、作業員に周知徹底すること。
- (6) 点検、整備
林内作業車による作業を行う場合には、始業時、1月を超えない期間ごとに1回及び1年を超えない期間ごとに1回、定期にそれぞれの期間に応じた点検項目について、点検を行わせること。ただし、使用しない期間についてはこの限りではない。また、点検の結果異常が認められたときには、直ちに補修、その他必要な措置を講ずること。

厚生労働省通達基発第300号 (H3. 4. 30)

2. 林内作業車の走行

- ① 作業索は、これを最大に使用した場合において、集材機の巻胴に2巻以上を残すことができる長さとする。
- ② 作業索の端部は、集材機の巻胴にクランプ、クリップ等の緊結具を用いて確実に取り付けること。
- (5) 不適格なワイヤロープの禁止
機械集材装置又は運材索道のワイヤロープについては、次に定めるものを使用してはならない。
- ① ワイヤロープ一よりの間において素線数の10分の1以上の素線が切断したもの
- ② 摩耗による直径の減少が公称径の7パーセントをこえるもの
- ③ キンクしたもの
- ④ 著しく型くずれ又は腐食のあるもの
- (6) 巻過ぎ防止
機械集材装置については、巻上げ索の巻過ぎを防止するため、巻上げ索に標識を付けること、信号装置を設けること等の措置を講じること。

安衛則 501

安衛則 503

第6節 林内作業車による集材作業

1. 一般事項厚生労働省通達

- (1) 林内作業車の選択林内作業車（林業の現場における集材を目的として製造された走用機械をいう。以下同じ。）については、「林内作業車の構造等に関する安全指導基準」（基発第300号平成3年4月30日）に適合しているものを使用すること。
- (2) 作業計画の作成
林内作業車による集材作業を行うときは、あらかじめ、当該作業に係る場所の広さ及び地形、当該林内作業車の種類及び能力に応じて、次の項目を内容とする作業計画を定め、関係作業員に周知徹底すること。
- ① 林内作業車の運行経路
- ② 林内作業車を使用する作業の方法
- (3) 作業の指揮
林内作業車による集材作業を行う場合には、当該作業の指揮者を定め、その者に作業計画に基づき作業の指揮を行わせること。ただし、単独作業の場合はその必要はない。
- (4) 立入禁止
次の場所には、作業員を立ち入らせないこと。
- ① 集材作業を行っている場所の下方で、材の転落、滑りによる危険を生ずるおそれのある箇所。
- ② 作業索の屈曲部の内側で、ワイヤロープ、ガイドブック等が反発又は飛来するおそれのある箇所。
- ③ 運転中の林内作業車又は積荷に接触するおそれのある箇所。
- (5) 作業の合図
林内作業車による集材作業を行う場合には、一定の合図を定め、作業員に周知徹底すること。
- (6) 点検、整備
林内作業車による作業を行う場合には、始業時、1月を超えない期間ごとに1回及び1年を超えない期間ごとに1回、定期にそれぞれの期間に応じた点検項目について、点検を行わせること。ただし、使用しない期間についてはこの限りではない。また、点検の結果異常が認められたときには、直ちに補修、その他必要な措置を講ずること。

厚生労働省通達基発第300号 (H3. 4. 30)

2. 林内作業車の走行

- (1) 林内作業車を発進させるときは、周囲の安全を確認すること。
- (2) 急激な発進及び制動はしないこと。
- (3) 走行速度は、走行路の勾配、路面の状況及び荷重に応じた安全速度とすること。
- (4) 下降走行時は、エンジンプレーキを併用し、急旋回をしないこと。
- (5) 急斜面では、斜め又は真横に走行しないこと。
- (6) 軟弱地盤では、低速で走行し、急加速、急旋回及び停車はしないこと。
- (7) 木橋等を渡るときは、林内作業車の自重と積載重量の総重量が、木橋等の制限荷重を超えないことを確認し、一定速度で静かに通過すること。
- (8) 走行時には、乗車席以外の箇所に作業員を乗せないこと。
- (9) 林内作業車の走行の際に、転倒又は、転落により作業員に危険が生ずるおそれがあるときは、誘導する者を配置し、その者に当該林内作業車を誘導させること等により走行の安全を確保すること。
- (10) 林内作業車により材をけん引する際には、次の事項に配慮すること。
 - イ 勾配の急な走行路、曲線半径の小さい走行路等で材をけん引する場合は、速度を十分落とすこと。
 - ロ 林内作業車の走行等に支障が生じないように、けん引する材は適度な長さとするか材の滑落防止の措置を講ずること。

3. 林内作業車の駐停車

- (1) 林内作業車を駐車又は停車するとき、地盤の平たんな場所で行うこと。
- (2) 林内作業車を駐車するとき、エンジンを停止し、停止の状態を保持するため制動装置をかけ、キーは抜き取って保管すること。なお、やむを得ず斜面に駐車するときは、逸走を防止するため、適当な車止めをする等林内作業車が停止の状態を保つため必要な措置を講ずること。

4. 林内作業車の走行路の確保等

- (1) 走行路は、林内作業車が安全に走行できる幅員とし、少なくとも林内作業車の接地巾の1.2倍以上とし、走行路の曲線部は必要に応じて幅員を大きくとること。
- (2) 斜面を横断する走行路は、切取り路面を原則とし、盛土路面については必要な補強措置を講ずること。
- (3) 走行路の勾配は、使用する林内作業車の能力に応じて決定すること。
- (4) 木橋等は、林内作業車の走行に十分耐えられる材料及び構造とすること。
- (5) 走行路は、なるべく凹凸のないよう整地しておくとともに、根株、岩石等は、走行に支障のないようあらかじめ除去しておくこと。
- (6) 土場は、土砂の崩壊、落石、流水等のおそれのない場所を選定し、林内作業車及び貨物自動車の方向転換が安全にできる広さを確保すること。
- (7) 走行路を確保するための作業を行うときは、作業現場の崩壊及び浮石等の落下防止に十分配慮すること。

5. 林内作業車の移送

- (1) 林内作業車を貨物自動車等に積卸しをする場合は、平たんで堅固な場所において行うこと。
- (2) 道板、盛土、仮設台等を使用するときは、林内作業車の転倒、転落による危険を防止するための措置を講ずること。

6. ワイヤロープの取扱い

- (1) ワイヤロープは次のいずれかに該当するものを使用しないこと。

- (1) 林内作業車を発進させるときは、周囲の安全を確認すること。
- (2) 急激な発進及び制動はしないこと。
- (3) 走行速度は、走行路の勾配、路面の状況及び荷重に応じた安全速度とすること。
- (4) 下降走行時は、エンジンプレーキを併用し、急旋回をしないこと。
- (5) 急斜面では、斜め又は真横に走行しないこと。
- (6) 軟弱地盤では、低速で走行し、急加速、急旋回及び停車はしないこと。
- (7) 木橋等を渡るときは、林内作業車の自重と積載重量の総重量が、木橋の制限荷重を超えないことを確認し、一定速度で静かに通過すること。
- (8) 走行時には、乗車席以外の箇所に作業員を乗せないこと。
- (9) 林内作業車の走行の際に、転倒又は、転落により作業員に危険が生ずるおそれがあるときは、誘導する者を配置し、その者に当該林内作業車を誘導させること等により走行の安全を確保すること。
- (10) 林内作業車により材をけん引する際には、次の事項に配慮すること。
 - イ 勾配の急な走行路、曲線半径の小さい走行路等で材をけん引する場合は、速度を十分落とすこと。
 - ロ 林内作業車の走行等に支障が生じないように、けん引する材は適度な長さとするか材の滑落防止の措置を講ずること。

3. 林内作業車の駐停車

- (1) 林内作業車を駐車又は停車するとき、地盤の平たんな場所で行うこと。
- (2) 林内作業車を駐車するとき、エンジンを停止し、停止の状態を保持するため制動装置をかけ、キーは抜き取って保管すること。なお、やむを得ず斜面に駐車するときは、逸走を防止するため、適当な車止めをする等林内作業車が停止の状態を保つため必要な措置を講ずること。

4. 林内作業車の走行路の確保等

- (1) 走行路は、林内作業車が安全に走行できる幅員とし、少なくとも林内作業車の設置巾の1.2倍以上とし、走行路の曲線部は必要に応じて幅員を大きくとること。
- (2) 斜面を横断する走行路は、切取り路面を原則とし、盛土路面については必要な補強措置を講ずること。
- (3) 走行路の勾配は、使用する林内作業車の能力に応じて決定すること。
- (4) 木橋等は、林内作業車の走行に十分耐えられる材料及び構造とすること。
- (5) 走行路は、なるべく凹凸のないよう整地しておくとともに、根株、岩石等は、走行に支障のないようあらかじめ除去しておくこと。
- (6) 土場は、土砂の崩壊、落石、流水等のおそれのない場所を選定し、林内作業車及び貨物自動車の方向転換が安全にできる広さを確保すること。
- (7) 走行路を確保するための作業を行うときは、作業現場の崩壊及び浮石等の落下防止に十分配慮すること。

5. 林内作業車の移送

- (1) 林内作業車を貨物自動車等に積卸しをする場合は、平たんで堅固な場所において行うこと。
- (2) 道板、盛土、仮設台等を使用するときは、林内作業車の転倒、転落による危険を防止するための措置を講ずること。

6. ワイヤロープの取扱い

- (1) ワイヤロープは次のいずれかに該当するものを使用しないこと。

イ ワイヤロープの一よりの間において、素線（フィラ線を除く。以下のこの号において同じ。）の数の10分の1以上の素線が切断しているもの。

ロ 摩耗による直径の減少が公称径の7パーセントを超えるもの

ハ キンクしたもの

ニ 著しい型くずれ又は腐食のあるもの

(2) ワイヤロープをドラムに巻き付けるときには、乱巻きにならないように措置すること。

(3) ワイヤロープは、これを最大に使用した場合にはおいて、ウインチに二巻以上残すことができる長さとする。

(4) フック等については、接合部が受ける荷重によって破壊するおそれのないワイヤロープで確実に取り付けること。

7. 荷掛け作業

(1) 材を安定させて作業を行うこと。

(2) 林内作業車の作業装置の能力に応じた重量の材の荷掛けを行うこと。

(3) 重なり合っている材は、上の材から順次荷掛けを行うこと。

(4) 操作者への合図は、荷掛け終了後、退避場所に退避し、周囲の安全を確認してから行うこと。

8. 引寄せ作業

(1) 林内作業車で材を引き寄せるときは、林内作業車を立木や伐根にワイヤロープ等で堅固に固定すること。

(2) 林内作業車のウインチポールを用いて材を引き寄せるときは、林内作業車の転倒を防止するため、ウインチポールの上部に控索を取り付けること。

(3) 林内作業車のウインチによる引寄せ作業は、ウインチの巻き込み方向と材の引寄せ方向が同一になるようにすること。ただし、急斜面において、材の引上げ又は引下げ時にガイドブロック等を用いて安全を確保する場合は、この限りではない。

(4) 材を引き寄せるときは、伐根、立木等の障害物を避けるように作業を行うこと。

9. 積み込み作業

(1) ウインチを使用して荷台に材を積み込む場合は、ウインチの操作者と荷掛け作業をする者とは、相互に緊密な連絡をとり合うこと。

(2) 材を積み込む場合は、重心を低くし、かつ、偏荷重が生じないように積載し、積荷を安定させること。

(3) 積荷を安定させるために用いる「建て木」は、必要な強度を有するものを使用すること。

(4) トレーラに積み込む場合は、車台とトレーラを一直線にし、ターンテーブルはトレーラの方向に対して直角にすること。

(5) 林内作業車に表示されている最大積載重量を超えて積載しないこと。

(6) 荷縛りは、荷締め専用器具を使用し、確実に締めること。

10. 荷卸し作業

(1) 荷縛りの解外しは、材の転落のおそれのないことを確認してから行うこと。

(2) 荷卸しは荷の上部から順に行い、中抜きはしないこと。

(3) 荷卸し中は、材の転落のおそれのある区域には立ち入らないこと。

第7節 モノレール（単軌条運搬機）

1. 設置

イ ワイヤロープの一よりの間において、素線（フィラ線を除く。以下のこの号において同じ。）の数の10分の1以上の素線が切断しているもの。

ロ 直径の減少が公称径の7パーセントを超えるもの

ハ キンクしたもの

ニ 著しい型くずれ又は腐食のあるもの

(2) ワイヤロープをドラムに巻き付けるときには、乱巻きにならないように措置すること。

(3) ワイヤロープは、これを最大に使用した場合にはおいて、ウインチに二巻以上残すことができる長さとする。

(4) フック等については、接合部が受ける荷重によって破壊するおそれのないワイヤロープで確実に取り付けること。

7. 荷掛け作業

(1) 材を安定させて作業を行うこと。

(2) 林内作業車の作業装置の能力に応じた重量の材の荷掛けを行うこと。

(3) 重なり合っている材は、上の材から順次荷掛けを行うこと。

(4) 操作者への合図は、荷掛け終了後、退避場所に退避し、周囲の安全を確認してから行うこと。

8. 引寄せ作業

(1) 林内作業車で材を引き寄せるときは、林内作業車を立木や伐根にワイヤロープ等で堅固に固定すること。

(2) 林内作業車のウインチポールを用いて材を引き寄せるときは、林内作業車の転倒を防止するため、ウインチポールの上部に控索を取り付けること。

(3) 林内作業車のウインチによる引寄せ作業は、ウインチの巻き込み方向と材の引寄せ方向が同一になるようにすること。ただし、急斜面において、材の引上げ又は引下げ時にガイドブロック等を用いて安全を確保する場合は、この限りではない。

(4) 材を引き寄せるときは、伐根、立木等の障害物を避けるように作業を行うこと。

9. 積み込み作業

(1) ウインチを使用して荷台に材を積み込む場合は、ウインチの操作者と荷掛け作業をする者とは、相互に緊密な連絡をとり合うこと。

(2) 材を積み込む場合は、重心を低くし、かつ、偏荷重が生じないように積載し、積荷を安定させること。

(3) 積荷を安定させるために用いる「建て木」は、必要な強度を有するものを使用すること。

(4) トレーラに積み込む場合は、車台とトレーラを一直線にし、ターンテーブルはトレーラの方向に対して直角にすること。

(5) 林内作業車に表示されている最大積載重量を超えて積載しないこと。

(6) 荷縛りは、荷締め専用器具を使用し、確実に締めること。

10. 荷卸し作業

(1) 荷縛りの解き外しは、材の転落のおそれのないことを確認してから行うこと。

(2) 荷卸しは荷の上部から順に行い、中抜きをしないこと。

(3) 荷卸し中は、材の転落のおそれのある区域には立ち入らないこと。

第7節 モノレール（単軌条運搬機）

1. 設置

厚生労働省通達
基発第261号

厚生労働省通達
基発第261号

モノレールの設置工事を行う者は、「林業用単軌条運搬機に関する安全管理要綱」（基発第 261 号平成 8 年 4 月 23 日（以下、「安全管理要綱」という。）に従ってモノレールを設置すること。（H8. 4. 23）

2. 使用

モノレールを使用する場合は、「安全管理要綱」に適合したものを使用し、その使用に当たっては次の事項に留意すること。

- (1) 単線軌道運搬機を使用する場合は、あらかじめ、運行時間、乗降位置等を定めた運行計画を作成し、かつ、当該運行計画の内容を作業員に周知すること。
- (2) あらかじめ、モノレールの運転に関する合図の方法を定め、作業員に周知するとともに、運転者等に当該合図を行わせること。
- (3) 安全管理要綱に定める安全教育を受けた者の中からモノレールの運転者を選び、その者に次の事項を遵守させモノレールの運転を行わせること。
 - ① 搭乗者の乗降のため機体を停止する場合は、搭乗者が乗降を安全に行うことができるよう軌条の地上からの高さが高すぎることなく、かつ、できる限り平坦で足場のよい場所に停止すること。
 - ② 作業員を搭乗させ又は荷物を積載するときは、定められた定員又は最大積載量を超えないようにすること。
 - ③ 乗用台車の乗車席部分及び荷物積載部分には、移動、落下等により搭乗者に危険を及ぼすおそれのある木材等の重量物を積載しないこと。なお、乗車席部分又は荷物積載部分に搭乗者が携帯する作業用具等を積載することは差し支えないこと。この場合、当該作業用具等が移動、落下すること等により搭乗者に危険を及ぼすおそれがないように措置すること。
 - ④ 荷物台車及び乗用台車の荷物積載部分に荷物を積載するときは、当該荷物を緊結する等により当該荷物の移動、落下等により搭乗者に危険を及ぼすおそれのないよう措置すること。
 - ⑤ 原動機の始動は、制動装置が作動していることを確認してから行うこと。また、始動後は必ず原動機の暖機運転を行うこと。
 - ⑥ 機体の発進は、軌条及び機体の周囲に人がいないこと並びに変速レバーの位置が正しいことを確認してから行うこと。
 - ⑦ 機体の走行中は、搭乗者の乗降を行わせないこと。
 - ⑧ 機体の走行中は、軌条周辺の状況、機体の状況等に注意し、異常を発見したときは直ちに停止させること。
 - ⑨ 降坂時においては、エンジンプレーキの効果を活用すること。
 - ⑩ 軌条の分岐装置の操作は、確実にすること。
 - ⑪ 運転席を離れるときは、原動機を止め、かつ、制動装置を作動させる等機体の逸走を防止するための措置を講ずること。
 - ⑫ 機体の走行中に機体の調整、整備等の必要が生じたときは、傾斜が緩く、逸走のおそれがない安全な場所で、搭乗者を降車させてから行うこと。制動装置が機能しない場合は、急傾斜地の場合には、ロープ等で機体を軌条に緊結する等により機体を固定してから行うこと。
- (4) 駐車時に当たっては次の事項に留意すること。
 - ① 駐車中に関係者以外の者が近づくことが考えられるときは、みだりに機体に触れられることがないように、シートカバーをかける等必要な措置を講ずること。
 - ② 駐車するときは、機体を逸走のおそれのない傾斜の緩い場所に停めること。やむを得ず機体を傾斜地に駐車するときは、制動装置を確実に作動させる等逸走を防止する措置を講ずること。
 - ③ 使用の休止のため長期にわたり駐車するときは、燃料タンク及び気化器から燃料を抜き取っておくこと。

モノレールの設置工事を行う者は、「林業用単軌条運搬機に関する安全管理要綱」（基発第 261 号平成 8 年 4 月 23 日（以下、「安全管理要綱」という。）に従ってモノレールを設置すること。（H8. 4. 23）

2. 使用

モノレールを使用する場合は、「安全管理要綱」に適合したものを使用し、その使用に当たっては次の事項に留意すること。

- (1) 単線軌道運搬機を使用する場合は、あらかじめ、運行時間、乗降位置等を定めた運行計画を作成し、かつ、当該運行計画の内容を作業員に周知すること。
- (2) あらかじめ、モノレールの運転に関する合図の方法を定め、作業員に周知するとともに、運転者等に当該合図を行わせること。
- (3) 安全管理要綱に定める安全教育を受けた者の中からモノレールの運転者を選び、その者に次の事項を遵守させモノレールの運転を行こと。
 - ① 搭乗者の乗降のため機体を停止する場合は、搭乗者が乗降を安全に行うことができるよう軌条の地上からの高さが高すぎることなく、かつ、できる限り平坦で足場のよい場所に停止すること。
 - ② 作業員を搭乗させ又は荷物を積載するときは、定められた定員又は最大積載量を超えないようにすること。
 - ③ 乗用台車の乗車席部分及び荷物積載部分には、移動、落下等により搭乗者に危険を及ぼすおそれのある木材等の重量物を積載しないこと。なお、乗車席部分又は荷物積載部分に搭乗者が携帯する作業用具等を積載することは差し支えないこと。この場合、当該作業用具等が移動、落下すること等により搭乗者に危険を及ぼすおそれがないように措置すること。
 - ④ 荷物台車及び乗用台車の荷物積載部分に荷物を積載するときは、当該荷物を緊結する等により当該荷物の移動、落下等により搭乗者に危険を及ぼすおそれのないよう措置すること。
 - ⑤ 原動機の始動は、制動装置が作動していることを確認してから行うこと。また、始動後は必ず原動機の暖機運転を行うこと。
 - ⑥ 機体の発進は、軌条及び機体の周囲に人がいないこと並びに変速レバーの位置が正しいことを確認してから行うこと。
 - ⑦ 機体の走行中は、搭乗者の乗降を行わせないこと。
 - ⑧ 機体の走行中は、軌条周辺の状況、機体の状況等に注意し、異常を発見したときは直ちに停止させること。
 - ⑨ 降坂時においては、エンジンプレーキの効果を活用すること。
 - ⑩ 軌条の分岐装置の操作は、確実にすること。
 - ⑪ 運転席を離れるときは、原動機を止め、かつ、制動装置を作動させる等機体の逸走を防止するための措置を講ずること。
 - ⑫ 機体の走行中に機体の調整、整備等の必要が生じたときは、傾斜が緩く、逸走のおそれがない安全な場所で、搭乗者を降車させてから行うこと。制動装置が機能しない場合は、急傾斜地の場合には、ロープ等で機体を軌条に緊結する等により機体を固定してから行うこと。
- (4) 駐車時に当たっては次の事項に留意すること。
 - ① 駐車中に関係者以外の者が近づくことが考えられるときは、みだりに機体に触れられることがないように、シートカバーをかける等必要な措置を講ずること。
 - ② 駐車するときは、機体を逸走のおそれのない傾斜の緩い場所に停めること。やむを得ず機体を傾斜地に駐車するときは、制動装置を確実に作動させる等逸走を防止する措置を講ずること。
 - ③ 使用の休止のため長期にわたり駐車するときは、燃料タンク及び気化器から燃料を抜き取っておくこと。

3. 保守管理

- (1) モノレールを使用する場合には、点検項目を定め、始業時、1月を超えない期間ごとに1回及び1年を超えない期間ごとに1回、定期的に、それぞれの期間に応じた点検項目について、点検を行うこと。ただし、使用しない期間についてはこの限りでない。
- (2) 前項の点検の結果及び使用中に異常を認めるときは、直ちに補修その他必要な措置を講じること。

第6章 仮設工事

第1節 一般事項

1. 工事内容の把握

必要に応じて工事予定場所の踏査を行い、必要な事項を把握すること。

2. 施工条件の把握

- (1) 設計図書は十分に検討・把握し、施工計画に反映させること。
- (2) 当該工事に関する立地条件を仮設工事計画に反映するよう十分考慮すること。
- (3) 当該工事のみならず周辺で行われている工事又は行われようとする工事との関連性を把握すること。
- (4) 第1章第2節1. に準ずること。

3. 周辺環境調査

騒音、振動、地盤変状等による施工現場周辺の土地、建物、道路、構造物等に対する影響及び井戸枯れ等を把握するため、事前に十分な現況調査を行い、資料を整理すること。また、仮設工事のための施工機械の選定及び施工計画について十分検討すること。

4. 地下埋設物等の調査

- (1) 第4章第1節に準ずること。
- (2) 架空工作物に対する調査を行うこと。

5. 施工計画

第1章3節に準ずること。

6. 工事施工段階の内容把握

- (1) 仮設工事計画の作成にあたっては、工事目的物の各施工段階の内容を十分把握すること。
- (2) 各施工段階における仮設工事計画は、仮設工事自体の安全性、工事目的物の品質、出来形、美観、工程、経済性等について十分検討すること。

7. 仮設工事内容の全体把握

- (1) 各仮設工事のうち、個々の工事目的物の施工に直接的に使用されるもの（直接仮設工事）と各工事目的物の施工に共通して使用するもの（共通仮設工事）を区分して、全体の仮設工事計画にあたること。
- (2) 直接仮設工事と共通仮設工事については、相互に関連するところを十分把握して、工事の安全性を重視した計画・施工とすること。
- (3) 設計図書に基づき指定仮設と任意仮設の区分を把握して、全体の仮設工事計画にあたること。

3. 保守管理

- (1) モノレールを使用する場合には、点検項目を定め、始業時、1月を超えない期間ごとに1回及び1年を超えない期間ごとに1回、定期的に、それぞれの期間に応じた点検項目について、点検を行うこと。ただし、使用しない期間についてはこの限りでない。
- (2) 前項の点検の結果及び使用中に異常を認めるときは、直ちに補修その他必要な措置を講じること。

第6章 仮設工事

第1節 一般事項

1. 工事内容の把握

必要に応じて工事予定場所の踏査を行い、必要な事項を把握すること。

2. 施工条件の把握

- (1) 設計図書は十分に検討・把握し、施工計画に反映させること。
- (2) 当該工事に関する立地条件を仮設工事計画に反映するよう十分考慮すること。
- (3) 当該工事のみならず周辺で行われている工事又は行われようとする工事との関連性を把握すること。

3. 周辺環境調査

騒音、振動、地盤変状等による施工現場周辺の土地、建物、道路、構造物等に対する影響及び井戸枯れ等を把握するため、事前に十分な現況調査を行い、資料を整理すること。また、仮設工事のための施工機械の選定及び施工計画について十分検討すること。

4. 地下埋設物等の調査

- (1) 第3章第2節に準ずること。
- (2) 架空工作物に対する調査を行うこと。

5. 工事施工段階の内容把握

- (1) 仮設工事計画の作成に当たっては、工事目的物の各施工段階の内容を十分把握すること。
- (2) 各施工段階における仮設工事計画は、仮設工事自体の安全性、工事目的物の品質、出来形、美観、工程、経済性等について十分検討すること。

6. 仮設工事内容の全体把握

- (1) 各仮設工事のうち、個々の工事目的物の施工に直接的に使用されるもの（直接仮設工事）と各工事目的物の施工に共通して使用するもの（共通仮設工事）を区分して、全体の仮設工事計画にあたること。
- (2) 直接仮設工事と共通仮設工事については、相互に関連するところを十分把握して、工事の安全性を重視した計画・施工とすること。
- (3) 設計図書に基づき指定仮設と任意仮設の区分を把握して、全体の仮設工事計画にあたること。

8. 仮設工事計画の作成の注意事項

- (1) 仮設工事の計画に当たっては、各仮設物の目的を十分把握すること。
- (2) 仮設工事ではその仮設物の形式や配置計画が重要なので、安全でかつ能率のよい施工ができるよう各仮設物の形式、配置及び残置期間等を施工計画書に記載すること。
- (3) 仮設に使用する諸材料の規格（寸法、材質、強度）は、工事の安全性を重視したものであること。
- (4) リース材を使用する場合は、材質、規格等に異常がないものを使用すること。

第2節 土留・支保工

1. 一般事項

- (1) 掘削作業を行う場合は、掘削箇所並びにその周囲の状況を考慮し、掘削の探さ、土質、地下水位、作用する土圧等を十分に検討したうえで、必要に応じて土圧計等の計測機器の設置を含め土留・支保工の安全管理計画をたて、これを実施すること。
- (2) 切土面に、その箇所の土質に見合った勾配を保って掘削できる場合を除き、掘削する探さが1.5mを超える場合には、原則として土留工を施すこと。
- (3) 土留・支保工は、変形や位置ずれにより、安全性が損なわれないよう十分注意するとともに、十分な強度を有するものとする。
- (4) 土留・矢板は、根入れ、応力、変位に対して安全である他、土質に応じてボーリング、ヒービングの検討を行い、安全であることを確認すること。

2. 施工時の安全管理

- (1) 土留・支保工の施工に当たっては、土留・支保工の設計条件を十分理解した者が施工管理にあたること。
- (2) 土留・支保工は、施工計画に沿って所定の部材の取付けが完了しない場合は、次の段階の掘削を行わないこと。
- (3) 道路において、杭、鋼矢板等を打込むため、これに先行して布掘り又はつぼ掘りを行う場合、その作業範囲又は深さは、杭、鋼矢板等の打込む作業の範囲にとどめ、打設後は速やかに埋戻し、念入りに締固めて従前の機能を維持し得るよう表面を仕上げしておくこと。
- (4) 土留板は、掘削後速やかに掘削面との間に隙間のないようにはめ込むこと。隙間が出来た時は、裏込め、くさび等で隙間の無いように固定すること。
- (5) 土留工を施してある間は、点検員を配置して定期的に点検を行い、土留用部材の変形、緊結部のゆるみ、地下水位や周辺地盤の変化等の異常が発見された場合は、直ちに作業員全員を必ず避難させるとともに、事故防止対策に万全を期したのちでなければ、次の段階の施工は行わないこと。
- (6) 必要に応じて測定計器を使用し、土留工に作用する土圧、変位を測定すること。
- (7) 定期的に地下水位、地盤の変化を観測、記録し、地盤の隆起、沈下等の異常が発生した時は、埋設物管理者等に連絡して保全の措置を講じるとともに、他関係者に報告すること。

3. 土留・支保工の組立て

土留・支保工の組立ては、あらかじめ計画された順序に基づいて行うこと。なお、計画された組立図と異なる施工を行う場合は、入念なチェックを行い、その理由等を整理し、記録しておくこと。

4. 材料

土留・支保工の材料は、ひび割れ、変形又は腐れのない良質なものとし、事前に十分点検確認を

安衛法 30

安衛則 638 の 3

安衛則 353

公災防（土）41

安衛則 369

公災防（土）41

安衛則 370

安衛則 368

7. 仮設工事計画の作成の注意事項

- (1) 仮設工事の計画に当たっては、各仮設物の目的を十分把握すること。
- (2) 仮設工事ではその仮設物の形式や配置計画が重要なので、安全でかつ能率のよい施工ができるよう各仮設物の形式、配置及び残置期間等を施工計画書に記載すること。
- (3) 仮設に使用する諸材料の規格（寸法、材質、強度）は、工事の安全性を重視したものであること。
- (4) リース材を使用する場合は、材質、規格等に異常がないものを使用すること。

第2節 土留・支保工

1. 一般事項

- (1) 掘削作業を行う場合は、掘削箇所並びにその周囲の状況を考慮し、掘削の探さ、土質、地下水位、作用する土圧等を十分に検討したうえで、必要に応じて土圧計等の計測機器の設置を含め土留・支保工の安全管理計画をたて、これを実施すること。
- (2) 切土面に、その箇所の土質に見合った勾配を保って掘削できる場合を除き、掘削する探さが1.5mを超える場合には、原則として土留工を施すこと。
- (3) 土留・支保工は、変形や位置ずれにより、安全性が損なわれないよう十分注意するとともに、十分な強度を有するものとする。
- (4) 土留・矢板は、根入れ、応力、変位に対して安全である他、土質に応じてボーリング、ヒービングの検討を行い、安全であることを確認すること。

2. 施工時の安全管理

- (1) 土留・支保工の施工に当たっては、土留・支保工の設計条件を十分理解した者が施工管理にあたること。
- (2) 土留・支保工は、施工計画に沿って所定の部材の取付けが完了しない場合は、次の段階の掘削を行わないこと。
- (3) 道路において、杭、鋼矢板等を打込むため、これに先行して布掘り又はつぼ掘りを行う場合、その作業範囲又は深さは、杭、鋼矢板等の打込む作業の範囲にとどめ、打設後は速やかに埋戻し、念入りに締固めて従前の機能を維持し得るよう表面を仕上げしておくこと。
- (4) 土留板は、掘削後速やかに掘削面との間に隙間のないようにはめ込むこと。隙間が出来た時は、裏込め、くさび等で隙間の無いように固定すること。
- (5) 土留工を施してある間は、点検員を配置して定期的に点検を行い、土留用部材の変形、緊結部のゆるみ、地下水位や周辺地盤の変化等の異常が発見された場合は、直ちに作業員全員を必ず避難させるとともに、事故防止対策に万全を期したのちでなければ、次の段階の施工は行わないこと。
- (6) 必要に応じて測定計器を使用し、土留工に作用する土圧、変位を測定すること。
- (7) 定期的に地下水位、地盤の変化を観測、記録し、地盤の隆起、沈下等の異常が発生した時は、埋設物管理者等に連絡して保全の措置を講じるとともに、他関係者に報告すること。

3. 土留・支保工の組立て

土留・支保工の組立ては、あらかじめ計画された順序に基づいて行うこと。なお、計画された組立図と異なる施工を行う場合は、入念なチェックを行い、その理由等を整理し、記録しておくこと。

4. 材料

土留・支保工の材料は、ひび割れ、変形又は腐れのない良質なものとし、事前に十分点検確認を

安衛法 30

安衛則 638 の 3

公災防（土）41

安衛則 369

公災防（土）41

安衛則 370

安衛則 368

行うこと。	
5. 点検者の指名 (1) 新たな施工段階に進む前には、必要部材が定められた位置に安全に取り付けられていることを確認した後に作業を開始すること。 (2) 作業中は、指名された点検者が常時点検を行い、異常を認めた時は直ちに作業員全員を避難させ、責任者に連絡し、必要な措置を講じること。	安衛則 373
6. 部材の取付け (1) 腹起し及び切梁は溶接、ボルト、かすがい、鉄線等で堅固に取付けること。 (2) 圧縮材（火打ちを除く）の継手は突合せ継手とし、部材全体が一つの直線となるようにすること。木材を圧縮材として用いる場合は、2個以上の添え物を用いて <u>真すぐ</u> に継ぐこと。	安衛則 371 安衛則 371
7. 材料の上げ下ろし 切梁等の材料、器具又は工具の上げ下ろし時は、吊り網、吊り袋等を使用すると。	安衛則 372
8. 異常気象時の点検 次の場合は、すみやかに点検を行い、安全を確認した後に作業を再開すること。 ① 中震以上の地震が発生したとき。 ② 大雨等により、盛土又は地山が軟弱化するおそれがあるとき。	安衛則 373
9. 日常点検・観測 (1) 土留・支保工は、特に次の事項について点検すること。 ① 矢板、背板、腹起し、切梁等の部材のきしみ、ふくらみ及び損傷の有無 ② 切梁の緊圧の度合 ③ 部材相互の接続部及び継手部のゆるみの状態 ④ 矢板、背板等の背面の空隙の状態 (2) 必要に応じて安全のための管理基準を定め、変位等を観測し記録すること。	安衛則 373
10. 土砂及び器材等の置き方 土留め支保工の肩の部分に掘り出した土砂又は機材等を置く場合には、落下しないように注意すること。	
11. グランドアンカー工の留意事項 施工にあたっては、あらかじめ設計された土留工前面の掘削深さと土留工の天端高さ、根入れ深さ及びグランドアンカー工の位置並びに土質構成等に関する設計条件等を掌握し、施工中の状況が、これらの設計条件と合致していることを確認しつつ施工すること。	
第3節 仮締切工	
1. 一般事項 (1) 軟弱地盤における仮締切工の設計、施工には、ヒービング等を生じさせないよう格段の注意を払うこと。 (2) 仮締切の計画において、様々な外的条件を受け、その条件が施工途中で変化することがあるので、掘削深度と支保工の位置・支保工の段数並びに補強部材の設置、ボルト等の連結は、施工計画に基づいて忠実に実施すること。また、必要に応じて土圧計等の計測機器の設置を含め仮締	

行うこと。	
5. 点検者の指名 (1) 新たな施工段階に進む前には、必要部材が定められた位置に安全に取り付けられていることを確認した後に作業を開始すること。 (2) 作業中は、指名された点検者が常時点検を行い、異常を認めた時は直ちに作業員全員を避難させ、責任者に連絡し、必要な措置を講じること。	安衛則 373
6. 部材の取付け (1) 腹起し及び切梁は溶接、ボルト、かすがい、鉄線等で堅固に取付けること。 (2) 圧縮材（火打ちを除く）の継手は突合せ継手とし、部材全体が一つの直線となるようにすること。木材を圧縮材として用いる場合は、2個以上の添え物を用いて <u>真直</u> に継ぐこと。	安衛則 371 安衛則 371
7. 材料の上げ下ろし 切梁の材料、器具又は工具の上げ下ろし時は、吊り網、吊り袋等を使用すると。	安衛則 372
8. 異常気象時の点検 次の場合は、すみやかに点検を行い、安全を確認した後に作業を再開すること。 ① 中震以上の地震が発生したとき。 ② 大雨等により、盛土又は地山が軟弱化するおそれがあるとき。	安衛則 373
9. 日常点検・観測 (1) 土留・支保工は、特に次の事項について点検すること。 ① 矢板、背板、腹起し、切梁等の部材のきしみ、ふくらみ及び損傷の有無 ② 切梁の緊圧の度合 ③ 部材相互の接続部及び継手部のゆるみの状態 ④ 矢板、背板等の背面の空隙の状態 (2) 必要に応じて安全のための管理基準を定め、変位等を観測し記録すること。	安衛則 373
10. 土砂及び器材等の置き方 土留め支保工の肩の部分に掘り出した土砂又は機材等を置く場合には、落下しないように注意すること。	
11. グランドアンカー工の留意事項 施工にあたっては、あらかじめ設計された土留工前面の掘削深さと土留工の天端高さ、根入れ深さ及びグランドアンカー工の位置並びに土質構成等に関する設計条件等を掌握し、施工中の状況が、これらの設計条件と合致していることを確認しつつ施工すること。	
第3節 仮締切工	
1. 一般事項 (1) 軟弱地盤における仮締切工の設計、施工には、ヒービング等を生じさせないよう格段の注意を払うこと。 (2) 仮締切の計画において、様々な外的条件を受け、その条件が施工途中で変化することがあるので、掘削深度と支保工の位置・支保工の段数並びに補強部材の設置、ボルト等の連結は、施工計画に基づいて忠実に実施すること。また、必要に応じて土圧計等の計測機器の設置を含め仮締	

切工の安全管理計画をたて、これを実施すること。

- (3) 締切を行って作業する場合には、急激な水位の上昇、洗掘、ヒービング、ボイリング等により締切を破壊しないよう十分検討のうえ計画し、止むを得ない場合は、水裏部から締切内に水を入れて水位差による倒壊を防ぐなどの対策を講じ、かつ常に点検を怠らないこと。
- (4) 偏土圧等が作用する仮締切工においては、仮締切工全体についての安定性について十分検討すること。
- (5) 切梁により締切を保持する場合は、波浪により切梁、腹起し等の取付部がゆるまないよう堅固な構造とし、常に点検を怠らないこと。
- (6) 工事施工中、仮締切工本体又は周辺地盤等に変状が発生した場合は、作業員を避難させ、安全を確認したうえで、補強等の安全対策を講じた後でなければ、仮締切工内の作業を行わないこと。
- (7) 工事施工中、万一異常な自然現象が発生した場合を想定し、関係者において安全を確保するための避難方法を定めておくこと。

2. 河川における仮締切

- (1) 仮締切の築造にあたっては、流水に対して安全なものとする。
- (2) 流心の移動や洗掘による水深の変化を考慮すること。
- (3) 洪水による水位、流速、流量、衝突物対策を講じること。
- (4) 水位の堰上げの影響を検討し、その対策を講じること。
- (5) 玉石やその他障害物対策を講じること。

3. 河口付近及び海岸地帯における仮締切

- (1) 潮位、波高に対する対策を講じること。
- (2) 波浪、潮流の影響を考慮すること。
- (3) 船舶等の衝突に対する対策を講じること。

4. 使用材料

- (1) 締切用鋼材は、ひび割れ、変形等損傷がないものを使用すること。
- (2) 鋼矢板は一枚物を原則とするが、やむを得ず継ぎ手を設ける場合には、突合せ溶接と添接板溶接を併用し、継ぎ手は同一の高さに揃わないようにすること。

第4節 足場等

1. 墜落防止の措置

第2章5節に準ずること。

2. 計画・組立・解体の留意事項

- (1) 足場等を設置する場合は、風、雪加重、上載するものの荷重など常時作用することのない荷重も考慮し計画すること。
- (2) 足場の種類、構造、高さを各面に明示すること。
- (3) 足場組立て、解体の時期を明らかにすること。
- (4) 本足場が設けられない立地条件で一側足場、布板一側足場及び特殊な足場については、墜落、倒壊防止について十分検討すること。

3. 組立設置作業

- (1) 組立、変更の時期、範囲及び順序を当該作業員に周知させること。

安衛則 564

切工の安全管理計画をたて、これを実施すること。

- (3) 締切を行って作業する場合には、急激な水位の上昇、洗掘、ヒービング、ボイリング等により締切を破壊しないよう十分検討のうえ計画し、止むを得ない場合は、水裏部から締切内に水を入れて水位差による倒壊を防ぐなどの対策を講じ、かつ常に点検を怠らないこと。
- (4) 偏土圧等が作用する仮締切工においては、仮締切工全体についての安定性について十分検討すること。
- (5) 切梁により締切を保持する場合は、波浪により切梁、腹起し等の取付部がゆるまないよう堅固な構造とし、常に点検を怠らないこと。
- (6) 工事施工中、仮締切工本体又は周辺地盤等に変状が発生した場合は、作業員を避難させ、安全を確認したうえで、補強等の安全対策を講じた後でなければ、仮締切工内の作業を行わないこと。
- (7) 工事施工中、万一異常な自然現象が発生した場合を想定し、関係者において安全を確保するための避難方法を定めておくこと。

2. 河川における仮締切

- (1) 仮締切の築造にあたっては、流水に対して安全なものとする。
- (2) 流心の移動や洗掘による水深の変化を考慮すること。
- (3) 洪水による水位、流速、流量、衝突物対策を講じること。
- (4) 水位の堰上げの影響を検討し、その対策を講じること。
- (5) 玉石やその他障害物対策を講じること。

3. 河口付近及び海岸地帯における仮締切

- (1) 潮位、波高に対する対策を講じること。
- (2) 波浪、潮流の影響を考慮すること。
- (3) 船舶等の衝突に対する対策を講じること。

4. 使用材料

- (1) 締切用鋼材は、ひび割れ、変形等損傷がないものを使用すること。
- (2) 鋼矢板は一枚物を原則とするが、やむを得ず継ぎ手を設ける場合には、突合せ溶接と添接板溶接を併用し、継ぎ手は同一の高さに揃わないようにすること。

第4節 足場等

1. 計画・組立・解体の留意事項

- (1) 足場等を設置する場合は、風、雪加重、上載するものの荷重など常時作用することのない荷重も考慮し計画すること。
- (2) 足場の種類、構造、高さを各面に明示すること。
- (3) 足場組立て、解体の時期を明らかにすること。
- (4) 本足場が設けられない立地条件で一側足場、布板一側足場及び特殊な足場については、墜落、倒壊防止について十分検討すること。

2. 組立設置作業

- (1) 組立、変更の時期、範囲及び順序を当該作業員に周知させること。

安衛則 564

(2) 作業を行う区域内には、関係作業員以外の作業員の立入を禁止すること。	安衛則 564	(2) 作業を行う区域内には、関係作業員以外の作業員の立入を禁止すること。	安衛則 564
(3) 足場材の緊結、取りはずし、受渡し等の作業には幅 40cm 以上の足場板を設け、作業員に安全帯を使用させること。	安衛則 564	(3) 足場材の緊結、取りはずし、受渡し等の作業には幅 20cm 以上の足場板を設け、作業員に安全帯を使用させること。	安衛則 564
(4) 架空電路に接近して足場を設けるときは、電路の移設又は電路に絶縁防護具を装着すること。	安衛則 349, 570	(4) 架空電路に接近して足場を設けるときは、電路の移設又は電路に絶縁防護具を装着すること。	安衛則 349, 570
(5) 材料、器具、工具等の上げ下ろし時には、吊り綱、吊り袋を使用すること。	安衛則 564	(5) 材料、器具、工具等の上げ下ろし時には、吊り綱、吊り袋を使用すること。	安衛則 564
4. 標識類の表示		3. 標識類の表示	
(1) 構造及び材料に応じて、作業床の最大積載荷重を定め、かつこれを足場の見やすい <u>箇所</u> に表示すること。	安衛則 562	(1) 構造及び材料に応じて、作業床の最大積載荷重を定め、かつこれを足場の見やすい <u>場所</u> に表示すること。	安衛則 562
(2) 特別高圧電線に近接して作業を行う場合には、当該充電電路に対する接近限界距離を保つため、見やすい箇所に標識等を設けること。	安衛則 349	(2) 特別高圧電線に近接して作業を行う場合には、当該充電電路に対する接近限界距離を保つため、見やすい箇所に標識等を設けること。	安衛則 349
5. 点検		4. 点検	
(1) 材料及び器具・工具を点検し、不良品を取り除くこと。	安衛則 566	(1) 材料及び器具・工具を点検し、不良品を取り除くこと。	安衛則 566
(2) <u>交差筋交い、さん、幅木、手摺わく、手摺及び中さん等の取りはずし及び脱落の有無について、その日の作業を開始する前に点検し、異常を認めた時は直ちに補修すること。</u>	安衛則 567	(2) <u>床材の損傷、取り付け及び掛渡しの状態、建地・布・腕木等の緊結部、接続部及び取付部のゆるみの状態を点検すること。</u>	安衛則 567
6. 就業の制限		5. 就業の制限	
高所作業車を用いた作業を行う場合の装置の運転は、有資格者によるものとし、責任者から指示された者以外は運転しないこと。	安衛令 20 安衛則 36	高所作業車を用いた作業を行う場合の装置の運転は、有資格者によるものとし、責任者から指示された者以外は運転しないこと。	安衛令 20 安衛則 36
第5節 通路・昇降設備等		第5節 通路・昇降設備等	
1. 安全通路の設定		1. 安全通路の設定	
(1) 作業場に通じる場所及び作業場内には、作業員が使用するための安全な通路を設けること。	安衛則 540	(1) 作業場に通じる場所及び作業場内には、作業員が使用するための安全な通路を設けること。	安衛則 540
(2) 高さ又は深さ 1. 5m をこえる箇所には安全な昇降設備を設けること。	<u>安衛則 526</u>	(2) 高さ又は深さ 1. 5m をこえる箇所には安全な昇降設備を設けること。	
2. 非常口・避難通路		2. 非常口・避難通路	
(1) 危険物、 <u>爆発性</u> ・発火性のものを取扱う作業場及び当該作業場を有する建築物の避難階（直接地上に通じる出入口のある階をいう）には2以上の出入口を設けること。なお、出入口の戸は引戸又は外開戸とすること。	安衛則 546	(1) 危険物、 <u>爆発性</u> ・発火性のものを取扱う作業場及び当該作業場を有する建築物の避難階（直接地上に通じる出入口のある階をいう）には2以上の出入口を設けること。なお、出入口の戸は引戸又は外開戸とすること。	安衛則 546
(2) 直通階段又は傾斜路のうちの一つは、屋外に設けること。ただし、すべり台・避難用はしご・タラップ等の避難用器具が設けられているときはこの限りではない。	安衛則 547	(2) 直通階段又は傾斜路のうちの一つは、屋外に設けること。ただし、すべり台・避難用はしご・タラップ等の避難用器具が設けられているときはこの限りではない。	安衛則 547
(3) 危険な作業場には、非常時の場合のための自動警報設備・非常ベル等の警報用の設備又は携帯拡声器・手動式サイレン等の警報用器具を備えること。	安衛則 548	(3) 危険な作業場には、非常時の場合のための自動警報設備・非常ベル等の警報用の設備又は携帯拡声器・手動式サイレン等の警報用器具を備えること。	安衛則 548
3. 危険場所への立入禁止		3. 危険場所への立入禁止	
(1) <u>第2章3節に準ずること。</u>			
(2) 特別高圧電線に近接して作業を行う場合には、当該充電電路に対する接近限界距離を保つ見やすい箇所に標識等を設けること。	安衛則 349	特別高圧電線に近接して作業を行う場合には、当該充電電路に対する接近限界距離を保つ見やすい箇所に標識等を設けること。	安衛則 349
4. 点検		4. 点検	
第6章4節 <u>5</u> に準ずること。		第6章4節 <u>4</u> に準ずること。	
5. 栈橋・登り栈橋の組立・解体・撤去		5. 栈橋・登り栈橋の組立・解体・撤去	
(1) 足場材の緊結、取りはずし、受渡し等の作業には幅 20cm 以上の足場板を設け、作業員に安全	安衛則 564	(1) 足場材の緊結、取りはずし、受渡し等の作業には幅 20cm 以上の足場板を設け、作業員に安全	安衛則 564

<p>帯を使用させること。</p> <p>(2) 材料・器具・工具等を上げ下ろしするときは吊り綱・吊り袋等を使用すること。</p> <p>(3) 最大積載荷重を定め、作業員に周知させること。</p> <p>(4) 解体・撤去の範囲及び順序を当該作業員に周知させること。</p>	<p>安衛則 564</p> <p>安衛則 562</p> <p><u>安衛則 564</u></p>	<p>帯を使用させること。</p> <p>(2) 材料・器具・工具等を上げ下ろしするときは吊り綱・吊り袋等を使用すること。</p> <p>(3) 最大積載荷重を定め、作業員に周知させること。</p> <p>(4) 解体・撤去の範囲及び順序を当該作業員に周知させること。</p>	<p>安衛則 564</p> <p>安衛則 562</p>
<p>第6節 作業床・作業構台</p>		<p>第6節 作業床・作業構台</p>	
<p>1. 作業床</p>		<p>1. 作業床</p>	
<p>(1) 高さ2m以上の箇所での作業及びスレート・床板等の屋根の上での作業においては作業床を設置すること。</p> <p>(2) 床材は十分な強度を有するものを使用すること。また、幅は40cm以上とし、床材間のすき間は3cm以下とし、<u>床材と建地との隙間は、12cm未満とする。</u>床材は、転位又は脱落しないよう支持物に2箇所以上取り付けすること。</p>	<p>安衛則 518, 524</p> <p>安衛則 563</p>	<p>(1) 高さ2m以上の箇所での作業及びスレート・床板等の屋根の上での作業においては作業床を設置すること。</p> <p>(2) 床材は十分な強度を有するものを使用すること。また、幅は40cm以上とし、床材間のすき間は3cm以下とし、床材は、転位又は脱落しないよう支持物に2箇所以上取り付けすること。</p>	<p>安衛則 518, 524</p> <p>安衛則 563</p>
<p>(3) 床材を作業に応じて移動させる場合は、3箇所以上の支持物にかけ、支点からの突起部の長さは10cm以上とし、かつ足場板長の18分の1以下とすること。<u>また、足場板を長手方向に重ねるときは支点上で重ね、その重ねた部分の長さは20cm以上とすること。</u></p> <p>(4) 最大積載荷重を定め、作業員に周知すること。</p>	<p>安衛則 563</p> <p>安衛則 562</p>	<p>(3) <u>足場板を長手方向に重ねるときは支点上で重ね、その重ねた部分の長さは20cm以上とすること。</u></p> <p>(4) 床材を作業に応じて移動させる場合は、3箇所以上の支持物にかけ、支点からの突起部の長さは10cm以上とし、かつ足場板長の18分の1以下とすること。</p>	<p><u>安衛則 563</u></p> <p>安衛則 563</p> <p>安衛則 562</p>
<p>2. 手摺</p>		<p>2. 手摺</p>	
<p>(1) 墜落による危険のある箇所には手摺を設けることとし、材料は損傷・腐食等がないものとする。</p> <p>(2) <u>手すりは、高さは85cm以上の手すりまたはこれと同等以上の機能を有する設備とし、中棧等を設けること。</u></p>	<p>安衛則 563</p> <p>安衛則 575 の6,</p> <p><u>安衛則 552</u></p>	<p>(1) 墜落による危険のある箇所には手摺を設けることとし、材料は損傷・腐食等がないものとする。</p> <p>(2) <u>高さは75cm以上とし、高さ90cm以上の場合は中材を設けること。</u></p>	<p>安衛則 563</p> <p>安衛則 575 の6,</p> <p><u>563</u></p>
<p>3. 柵・仮囲い</p>		<p>3. 柵・仮囲い</p>	
<p>(1) 第三者立入禁止の場所、当該現場の周囲、危険箇所及び土砂・油・粉じん等の飛散防止箇所には、柵・仮囲いを設置すること。また、必要に応じて移動柵を設置すること。</p> <p>(2) 使用材料は、損傷・腐食等のないものとする。</p> <p>(3) 柵高は1.2m以上とし、支柱は簡単に移動したり破損しないものとする。</p> <p>(4) 移動柵高は0.8m～1.0m以下、良さは1.0m～1.5m以下とすること。</p> <p>(5) 仮囲い高さは1.8m以上で支柱・水平材・控材を取付けること。</p> <p>(6) <u>突出・端部を防護するとともに、仮囲いを設けることにより交通の支障が生じる等の恐れがあるときは、金網等、透視できるものとする。</u></p>	<p>公災防(土)10</p> <p>公災防(土)11</p> <p>公災防(土)11</p> <p>公災防(土)99、 建築基準法施行令 136の2の16</p> <p>公災防(土)99</p>	<p>(1) 第三者立入禁止の場所、当該現場の周囲、危険箇所及び土砂・油・粉じん等の飛散防止箇所には、柵・仮囲いを設置すること。また、必要に応じて移動柵を設置すること。</p> <p>(2) 使用材料は、損傷・腐食等のないものとする。</p> <p>(3) 柵高は1.2m以上とし、支柱は簡単に移動したり破損しないものとする。</p> <p>(4) 移動柵高は0.8m～1.0m以下、良さは1.0m～1.5m以下とすること。</p> <p>(5) 仮囲い高さは1.8m以上で支柱・水平材・控材を取付けること。</p> <p>(6) 突出・端部を防護するとともに、金網等、透視できるものとする。</p>	<p>公災防(土)11</p> <p>公災防(土)11</p> <p>公災防(土)99、 建築基準法施行令 136の2の16</p> <p>公災防(土)99</p>
<p>4. 巾木・地覆・車止め</p>		<p>4. 巾木・地覆・車止め</p>	
<p>(1) 巾木・地覆、車止めを手摺・柵・仮囲い設置箇所に設置すること。</p> <p>(2) 巾木の高さは10cm以上とし、地覆・車止めは十分な強度を有するものとし、取付・固定は確実にすること。</p>		<p>(1) 巾木・地覆、車止めを手摺・柵・仮囲い設置箇所に設置すること。</p> <p>(2) 巾木の高さは10cm以上とし、地覆・車止めは十分な強度を有するものとし、取付・固定は確実にすること。</p>	
<p>5. 作業構台の組立</p>		<p>5. 作業構台の組立</p>	
<p>(1) 支柱の滑動・沈下を防止するため、地盤に応じた根入れをするとともに、支柱脚部に根がらみ</p>	<p>安衛則 575 の6</p>	<p>(1) 支柱の滑動・沈下を防止するため、地盤に応じた根入れをするとともに、支柱脚部に根がらみ</p>	<p>安衛則 575 の6</p>

(2) 材料に使用する木材、鋼材は十分な強度を有し、著しい損傷、変形又は腐食のないものを使用すること。	安衛則 575 の 2	(2) 材料に使用する木材、鋼材は十分な強度を有し、著しい損傷、変形又は腐食のないものを使用すること。	安衛則 575 の 2
(3) 支柱・はり・筋かい等の緊結部、接続部又は取付部は、変位、脱落等が生じないように緊結金具等で緊固に固定すること。	安衛則 575 の 6	(3) 支柱・はり・筋かい等の緊結部、接続部又は取付部は、変位、脱落等が生じないように緊結金具等で緊固に固定すること。	安衛則 575 の 6
(4) 道路等との取付部においては、段差がないようにすりつけ緩やかな勾配とすること。		(4) 道路等との取付部においては、段差がないようにすりつけ緩やかな勾配とすること。	
(5) 組立て、解体時には、次の事項を作業に従事する作業員に周知すること。	安衛則 575 の 7	(5) 組立て、解体時には、次の事項を作業に従事する作業員に周知すること。	安衛則 575 の 7
① 材料、器具、工具等を上げ下ろしするときの吊り綱、吊り袋の使用		① 材料、器具、工具等を上げ下ろしするときの吊り綱、吊り袋の使用	
② 仮吊、仮受、仮締、仮つなぎ、控え、補強、筋かい、トラワイヤ等による倒壊防止		② 仮吊、仮受、仮締、仮つなぎ、控え、補強、筋かい、トラワイヤ等による倒壊防止	
③ 適正な運搬・仮置		③ 適正な運搬・仮置	
(6) 作業構台の最大積載荷重を定め、作業員に周知すること。	安衛則 575 の 4	(6) 作業構台の最大積載荷重を定め、作業員に周知すること。	安衛則 575 の 4
6. 点検 第 6 章 4 節 5 に準ずること。		6. 点検 第 6 章 4 節 4 に準ずること。	
第 7 節 仮設置機械設備		第 7 節 仮設置機械設備	
1. 機械設備		1. 機械設備	
(1) 機械の据付、組立、解体は作業指揮者の指揮のもとに行うこと。	クレーン則 33, 118, 19	(1) 機械の据付、組立、解体は作業指揮者の指揮のもとに行うこと。1	クレーン則 33, 118, 19
(2) 機械は、水平な基礎に設置し、沈下を防止するために、必要に応じ敷板、敷角等を使用すること。構造物の上に据付ける場合には、特に構造物の状態に応じて必要な補強をすること。		(2) 機械は、水平な基礎に設置し、沈下を防止するために、必要に応じ敷板、敷角等を使用すること。構造物の上に据付ける場合には、特に構造物の状態に応じて必要な補強をすること。	
(3) 歯車、ベルト、チェーン、フライホイール等、接触による危険があるものには覆いや柵を設けること。	安衛則 101	(3) 歯車、ベルト、チェーン、フライホイール等、接触による危険があるものには覆いや柵を設けること。	安衛則 101
(4) 機械の設置場所は、照明を十分にしておくこと。	クレーン則 17, 64, 104,	(4) 機械の設置場所は、照明を十分にしておくこと。	クレーン則 17, 64, 104,
(5) クレーン、デリック、ウインチ等の機械には定格荷重等を明示しておくこと。	181, 24 の 2, 70 の 2	(5) クレーン、デリック、ウインチ等の機械には定格荷重等を明示しておくこと。	181
2. 運転作業		2. 運転作業	
(1) 機械の取扱主任者又は係員を定め、その氏名を見やすい箇所に標示すること。	安衛則 18	(1) 機械の取扱主任者又は係員を定め、その氏名を見やすい箇所に標示すること。	安衛則 12, 13
(2) 定められた合図や信号は作業員に周知し、確実に守らせること。	安衛法 26 安衛則 104	(2) 定められた合図や信号は作業員に周知し、確実に守らせること。	安衛法 26 安衛則 104
(3) 運転中は関係者以外の立入を禁止すること。		(3) 運転中は関係者以外の立入を禁止すること。	
(4) 運転者は、運転中、振動、臭気、温度等の異常を認めた場合は運転を停止して点検すること。また、機械の無理な使い方をしないこと。		(4) 運転者は、運転中、振動、臭気、温度等の異常を認めた場合は運転を停止して点検すること。また、機械の無理な使い方をしないこと。	
(5) グライNDERの砥石車は定められた大きさのものを使い、取扱前にはキズの有無を点検すること。	安衛則 118	(5) グライNDERの砥石車は定められた大きさのものを使い、取扱前にはキズの有無を点検すること。	安衛則 118
(6) グライNDER作業中は、必ず保護眼鏡を使用し、必要に応じて防じんマスクを使用すること。	安衛則 538	(6) グライNDER作業中は、必ず保護眼鏡を使用し、必要に応じて防じんマスクを使用すること。	安衛則 538
(7) 機械の使用前に、次の事項について適宜点検し、整備すること。		(7) 機械の使用前に、次の事項について適宜点検し、整備すること。	
① 清掃、給油の状況		① 清掃、給油の状況	
② 回転部分の磨耗、損傷の有無		② 回転部分の磨耗、損傷の有無	
③ 安全装置の完備		③ 安全装置の完備	
④ 異常な音、振動等の有無		④ 異常な音、振動等の有無	
⑤ ブレーキ、クラッチ等の機能		⑤ ブレーキ、クラッチ等の機能	
⑥ 接地の状況		⑥ 接地の状況	
⑦ 開閉器、配線等の異常の有無		⑦ 開閉器、配線等の異常の有無	
⑧ 警戒用ブザーまたは点滅灯の作動		⑧ 警戒用ブザーまたは点滅灯の作動	
⑨ 周辺の整理、整頓		⑨ 周辺の整理、整頓	

第8節 仮設電気設備

1. 一般保守

架空電線又は電気機器の充電電路に近接する場所で、工作物の建設等の作業を行う場合には、次の措置を講じること。

- (1) 作業の前に通電を停止したうえで、絶縁用防具の装着を確認し、検電すること。
- (2) 定期的に絶縁抵抗、接地抵抗を測定し、安全を確認すること。

安衛則 341～349
電技 14, 15

2. 設置・移設・撤去

(1) 工事用電気設備は、電気設備の技術基準に基づいて設置、移設作業を行うこととし、その作業に当たっては、次の事項について定めておくこと。

- ① 作業方法、順序
- ② 作業場所、位置、地盤の作業許容強度
- ③ 作業用機器、車両の配置
- ④ 装置類の仮置、転倒防止

(2) 通電を禁止したうえで絶縁用防具の装着の確認、検電を行い、仮吊、仮受、仮締め、仮控え等の措置をとること。

安衛則 350

安衛則 339、342、
347

第9節 溶接作業

1. 電気溶接作業

(1) 電気溶接の作業をするときは、溶接機のフレームに確実にアースを取り付けること。また、使用前に必ず確認すること。

- (2) 配線の被膜が損傷していないかを調べ、損傷していたら修理してから作業を行うこと。
- (3) 遮光面、保護手袋、エプロン等の保護具を使うこと。他の作業員には肉眼でアーク溶接を見ないよう指導すること。
- (4) ホルダーは使用前に十分点検を行い、作業中止の際は必ず所定のサックに納めること。
- (5) 交流アーク溶接機には自動電撃防止装置を使うこと。
- (6) 湿気を帯びた手袋、たび等を着用して作業をしないこと。雨天あるいは降雨後の作業では特に注意すること。

安衛則 336
安衛則 593

安衛則 331
安衛則 332

2. アセチレン溶接作業

(1) アセチレン溶接等の作業は、ガス溶接作業主任免許の所持者、又はガス溶接技能講習修了者に行わせること。

- (2) 溶接等の作業を行う場所の近くには適当な消火設備又は消火器を備えておくこと。
- (3) 引火物を取り除いた後、作業をすること。
- (4) ボンベの取扱いはていねいにすること。投げ出したり、衝撃を与えることは厳禁とすること。
- (5) 圧力計、口金は随時検査を受け、完全なものを使うこと。
- (6) 引火性、又は爆発性の材料を入れたことのある容器を溶接又は溶断するときは、容器を洗浄してから作業すること。
- (7) ガス漏れの点検は石けん水等を使い、火気は使わないこと。
- (8) 作業をするときはあらかじめ吹管、ホース、減圧弁を点検すること。
- (9) 凍結のおそれのあるときは、雨濡れや湿気の多いところに置かぬこと。口金や減圧弁が凍ったときは温湯を使用して融解し、直接火気を使用しないこと。
- (10) 作業中は保護眼鏡、作業手袋、エプロン等を使うこと。
- (11) 換気状態の悪い狭い室内等で作業を行う場合には、特にガス漏れに注意すること。
- (12) 溶解アセチレン容器は立てておくこと。

安衛法 61

安衛則 312
安衛則 279
安衛則 263

安衛則 285

安衛則 315

安衛則 262

安衛則 315

安衛則 593

安衛則 263

第8節 仮設電気設備

1. 一般保守

架空電線又は電気機器の充電電路に近接する場所で、工作物の建設等の作業を行う場合には、次の措置を講じること。

- (1) 作業の前に通電を停止したうえで、絶縁用防具の装着を確認し、検電すること。
- (2) 定期的に絶縁抵抗、接地抵抗を測定し、安全を確認すること。

安衛則 341～349
電技 14, 18

2. 設置・移設・撤去

(1) 工事用電気設備は、電気設備の技術基準に基づいて設置、移設作業を行うこととし、その作業に当たっては、次の事項について定めておくこと。

- ① 作業方法、順序
- ② 作業場所、位置、地盤の作業許容強度
- ③ 作業用機器、車両の配置
- ④ 装置類の仮置、転倒防止

(2) 通電を禁止したうえで絶縁用防具の装着の確認、検電を行い、仮吊、仮受、仮締め、仮控え等の措置をとること。

安衛則 350

安衛則 339、342、
347

第9節 溶接作業

1. 電気溶接作業

(1) 電気溶接の作業をするときは、溶接機のフレームに確実にアースを取り付けること。また、使用前に必ず確認すること。

- (2) 配線の被膜が損傷していないかを調べ、損傷していたら修理してから作業を行うこと。
- (3) 遮光面、保護手袋、エプロン等の保護具を使うこと。他の作業員には肉眼でアーク溶接を見ないよう指導すること。
- (4) ホルダーは使用前に十分点検を行い、作業中止の際は必ず所定のサックに納めること。
- (5) 交流アーク溶接機には自動電撃防止装置を使うこと。
- (6) 湿気を帯びた手袋、たび等を着用して作業をしないこと。雨天あるいは降雨後の作業では特に注意すること。

安衛則 336
安衛則 593

安衛則 331
安衛則 332

2. アセチレン溶接作業

(1) アセチレン溶接等の作業は、ガス溶接作業主任免許の所持者、又はガス溶接技能講習修了者に行わせること。

- (2) 溶接等の作業を行う場所の近くには適当な消火設備又は消火器を備えておくこと。
- (3) 引火物を取り除いた後、作業をすること。
- (4) ボンベの取扱いはていねいにすること。投げ出したり、衝撃を与えることは厳禁とすること。
- (5) 圧力計、口金は随時検査を受け、完全なものを使うこと。
- (6) 引火性、又は爆発性の材料を入れたことのある容器を溶接又は溶断するときは、容器を洗浄してから作業すること。
- (7) ガス漏れの点検は石けん水等を使い、火気は使わないこと。
- (8) 作業をするときはあらかじめ吹管、ホース、減圧弁を点検すること。
- (9) 凍結のおそれのあるときは、雨濡れや湿気の多いところに置かぬこと。口金や減圧弁が凍ったときは温湯を使用して融解し、直接火気を使用しないこと。
- (10) 作業中は保護眼鏡、作業手袋、エプロン等を使うこと。
- (11) 換気状態の悪い狭い室内等で作業を行う場合には、特にガス漏れに注意すること。
- (12) 溶解アセチレン容器は立てておくこと。

安衛法 61

安衛則 312
安衛則 279
安衛則 263

安衛則 285

安衛則 315

安衛則 262

安衛則 315

安衛則 593

消防法則 263

- (13) 容器の温度は40℃以下に保つこと。
- (14) 転倒のおそれのないよう保持すること。
- (15) 容器に充空の表示を行い、区別を明らかにすること。
- (16) 容器は、電気装置のアース線等の付近に置かないこと。

第7章 運搬工

第1節 一般事項

1. 工事内容の把握

第6章1節1, 2に準ずること。

2. 事前調査における共通事項

第6章1節3, 4に準ずること。

3. 事前調査における留意事項

- (1) 運搬経路の計画及び機械の選定を行うため、工事現場の地山の土質（岩、礫、砂等）、広さ、地形等を調査すること。
- (2) 適切な運搬方法を決定するには、工事現場に至る運搬経路の幅員、勾配、カーブ、高さ制限、重量制限、架空工作物等を調査すること。
- (3) 安全で速やかな運搬を行うため、工事現場に至る運搬経路の交通量、交通状況等を調査すること。
- (4) 環境対策を立てるため、運搬作業が周辺環境に与える影響（騒音、振動等）を調査すること。
- (5) 特殊大型資材（トレーラ等）の運搬に先立ち、工事現場に至る運搬経路を計画すること。

安衛則 151 の 3

4. 施工計画における共通事項

第1章3節に準ずること。

5. 施工計画における留意事項

- (1) 運搬の施工計画は、全体の工程、資機材の搬入計画、他の工種用機械（積込機械、掘削機械等）の選定にも大きな影響を及ぼすため、安全性、効率性を含めて十分に検討すること。
- (2) 工事現場内の自動車による事故を防止するため、運行管理計画を策定すること。

安衛則 151 の 3

6. 運搬作業における現場管理

第1章4節、第2章10節に準ずること。

第2節 トラック・ダンプトラック・トレーラ等

1. 運搬路、設備

- (1) 工事現場内の走路は常に補修し、安全に走行できるよう維持すること。
- (2) 工事現場内の必要と認められる箇所には、制限速度を示す標識を立て、カーブ、交差点、危険箇所（路肩・断崖等）等にも注意標識を立てること。
- (3) 規模の大きな工事現場においては専用道路を設け、なるべく一方通行として、必要に応じて適当な待避所を設けること。
- (4) 夜間作業では、高さ1m程度のもので夜間150m前方から視認できる光度を有する保安灯を設置するとともに、必要に応じて道路照明を施すこと。
- (5) 車両には発煙筒を備え付け、オペレータにその使用方法を周知すること。
- (6) 車庫等では特に火気に注意し、必ず消火器を配置しておくこと。

安衛則 151 の 6

公災防（土）18

- (13) 容器の温度は40℃以下に保つこと。
- (14) 転倒のおそれのないよう保持すること。
- (15) 容器に充空の表示を行い、区別を明らかにすること。
- (16) 容器は、電気装置のアース線等の付近に置かないこと。

第7章 運搬工

第1節 一般事項

1. 工事内容の把握

第6章1節1, 2に準ずること。

2. 事前調査における共通事項

第6章1節3, 4に準ずること。

3. 事前調査における留意事項

- (1) 運搬経路の計画及び機械の選定を行うため、工事現場の地山の土質（岩、礫、砂等）、広さ、地形等を調査すること。
- (2) 適切な運搬方法を決定するには、工事現場に至る運搬経路の幅員、勾配、カーブ、高さ制限、重量制限、架空工作物等を調査すること。
- (3) 安全で速やかな運搬を行うため、工事現場に至る運搬経路の交通量、交通状況等を調査すること。
- (4) 環境対策を立てるため、運搬作業が周辺環境に与える影響（騒音、振動等）を調査すること。

安衛則 151 の 3

4. 施工計画における留意事項

- (1) 運搬の施工計画は、全体の工程、資機材の搬入計画、他の工種用機械（積込機械、掘削機械等）の選定にも大きな影響を及ぼすため、安全性、効率性を含めて十分に検討すること。
- (2) 工事現場内の自動車による事故を防止するため、運行管理計画を策定すること。

第2節 トラック・ダンプトラック・トレーラ等

1. 運搬路、設備

- (1) 工事現場内の走路は常に補修し、安全に走行できるよう維持すること。
- (2) 工事現場内の必要と認められる箇所には、制限速度を示す標識を立て、カーブ、交差点、危険箇所（路肩・断崖等）等にも注意標識を立てること。
- (3) 規模の大きな工事場においては専用道路を設け、なるべく一方通行として、必要に応じて適当な待避所を設けること。
- (4) 夜間作業では夜光塗料を塗った標識や赤色電灯等を用いるとともに、必要に応じて道路照明を施すこと。
- (5) 車両には発煙筒を備え付け、オペレータにその使用方法を周知すること。
- (6) 車庫等では特に火気に注意し、必ず消火器を配置しておくこと。

安衛則 151 の 6

<p>(7) 多量の燃料、潤滑油等を<u>工事現場内</u>に保管する場合には、保管場所付近に消火器、警報設備の設置等を行うこと。</p>		<p>(7) 多量の燃料、潤滑油等を<u>工場内</u>に保管する場合には、保管場所付近に消火器、警報設備の設置等を行うこと。</p>	
<p>2. 運搬作業</p>		<p>2. 運搬作業</p>	
<p>(1) 現道を走行する車両は、交通関係法令（道路交通法、道路運送車両法、道路法）に適合したものであること。</p>		<p>(1) 現道を走行する車両は、交通関係法令（道路交通法、道路運送車両法、道路法）に適合したものであること。</p>	
<p>(2) 積み込みは、車両制限令を遵守し、荷崩れ、荷こぼし等をおこさないようにすること。</p>	<p>安衛則 151 の 10</p>	<p>(2) 積み込みは、車両制限令を遵守し、荷崩れ、荷こぼし等をおこさないようにすること。</p>	<p>安衛則 151 の 10</p>
<p>(3) 積込場、残土処理場、断崖、見通しのきかない場所、一般用道路との交差部又は他の作業箇所 所に近接する箇所には、安全を確保するための誘導員を配置すること。</p>	<p>安衛則 151 の 6</p>	<p>(3) 積込場、残土処理場、断崖、見通しのきかない場所、一般用道路との交差部又は他の作業箇所 所に近接する箇所には、安全を確保するための誘導員を配置すること。</p>	<p>安衛則 151 の 6</p>
<p><u>なお、高速自動車国道、自動車専用道路又はその他都道府県公安委員会が道路における危険を防止するため必要と認める道路については、交通警備業務を行う場所ごとに、交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員を 1 人以上配置すること。</u></p>	<p><u>警備業法 警備員等の検定 等に関する規則</u></p>		
<p>(4) 後進作業の際は、原則として誘導員の合図によること。また、必要に応じてバックブザーを取付けること。</p>	<p>安衛則 151 の 6</p>	<p>(4) 後進作業の際は、原則として誘導員の合図によること。また、必要に応じてバックブザーを取付けること。</p>	<p>安衛則 151 の 6</p>
<p>(5) 誘導員は目立つ服装で、笛、旗（夜間は合図灯）等を用い、決められた合図・方法により、オペレータから見やすい安全な場所で誘導すること。</p>	<p>安衛則 151 の 8</p>	<p>(5) 誘導員は目立つ服装で、笛、旗（夜間は合図灯）等を用い、決められた合図・方法により、オペレータから見やすい安全な場所で誘導すること。</p>	<p>安衛則 151 の 8</p>
<p>(6) 駐車は指定された場所で行い、駐車ブレーキをかけ、必要に応じて確実な歯止めを行うこと。</p>	<p>安衛則 151 の 11</p>	<p>(6) 駐車は指定された場所で行い、駐車ブレーキをかけ、必要に応じて確実な歯止めを行うこと。</p>	<p>安衛則 151 の 11</p>
<p>(7) 自走機械運搬のためトレーラに機械を積込む作業は、積込足場の角度をできるだけ小さくし滑り等による事故を防止すること。</p>	<p>安衛則 161</p>	<p>(7) 自走機械運搬のためトレーラに機械を積込む作業は、積込足場の角度をできるだけ小さくし滑り等による事故を防止すること。</p>	<p>安衛則 161</p>
<p>(8) 荷台上の資材、トレーラ上の機械等は緊固に結合し、走行中に荷揺れや荷崩れをおこさないようにすること。また、固定用のワイヤの点検を行うこと。</p>	<p>安衛則 151 の 10, 151 の 69</p>	<p>(8) 荷台上の資材、トレーラ上の機械等は緊固に結合し、走行中に荷揺れや荷崩れをおこさないようにすること。また、固定用のワイヤの点検を行うこと。</p>	<p>安衛則 151 の 10, 151 の 69</p>
<p>(9) 長尺物を運搬する場合には、その荷の先端に赤旗又は標灯をつけること。</p>		<p>(9) 長尺物を運搬する場合には、その荷の先端に赤旗又は標灯をつけること。</p>	
<p>(10) <u>積み卸し</u>は、合図、指示等を確認したうえで周囲に十分配慮して行うこと。</p>		<p>(10) <u>積み降し</u>は、合図、指示等を確認したうえで周囲に十分配慮して行うこと。</p>	
<p>(11) 特装自動車の走行は、必要な免許、資格等を取得している者が行うこと。</p>		<p>(11) 特装自動車の走行は、必要な免許、資格等を取得している者が行うこと。</p>	
<p>3. 点検</p>		<p>3. 点検</p>	
<p>(1) 第3章1節2, 3, 第3章第2節7に準ずること。</p>		<p>(1) 第3章1節2, 3, 第3章第2節7に準ずること。</p>	
<p>(2) 運搬に使用する車両それぞれについて、始業点検表を作成し、始業時の点検を行うこと。</p>		<p>(2) 運搬に使用する車両それぞれについて、始業点検表を作成し、始業時の点検を行うこと。</p>	
<p>(3) オペレータ又は点検責任者、作業開始前には点検を行い、その結果を記録すること。また、事故及び修理もあわせて記録すること。</p>	<p>安衛則 151 の 75</p>	<p>(3) オペレータ又は点検責任者、作業開始前には点検を行い、その結果を記録すること。また、事故及び修理もあわせて記録すること。</p>	<p>安衛則 151 の 75</p>
<p>4. 修理</p>		<p>4. 修理</p>	
<p>点検の結果、異常を認めた場合は、直ちに修理又はその他必要な措置を講じること。</p>		<p>点検の結果、異常を認めた場合は、直ちに修理又はその他必要な措置を講じること。</p>	
<p>第3節 不整地運搬車</p>		<p>第3節 不整地運搬車</p>	
<p>1. 運搬路、設備</p>		<p>1. 運搬路、設備</p>	
<p>第7章2節1に準ずること。</p>		<p>第7章2節1に準ずること。</p>	
<p>2. 運搬作業</p>		<p>2. 運搬作業</p>	
<p>(1) 第7章第2節2に準ずること。</p>		<p>(1) 第7章第2節2に準ずること。</p>	
<p>(2) 最大積載量が1t 以上のものについては免許又は技能講習を修了した者、1t 未満のものについては特別教育を受けた者がそれぞれ運転を行うこと。</p>	<p>安衛則 36 安衛法 59, 61</p>	<p>(2) 最大積載量が1t 以上のものについては免許又は技能講習を修了した者、1t 未満のものについては特別教育を受けた者がそれぞれ運転を行うこと。</p>	<p>安衛則 36 安衛法 59, 61</p>
<p>(3) あおりのない荷台に作業員を乗車させて走行しないこと。あおりのある荷台に作業員を乗車させるときは、荷の歯止め、滑り止め等を行うこと。</p>	<p>安衛法 151 の 50, 151 の 51</p>	<p>(3) あおりのない荷台に作業員を乗車させて走行しないこと。あおりのある荷台に作業員を乗車させるときは、荷の歯止め、滑り止め等を行うこと。</p>	<p>安衛法 151 の 50, 151 の 51</p>

<p>3. 点検 (1) 第3章第1節2、3、第3章第2節7、第7章第2節3に準ずること。 (2) 不整地運搬車については、特定自主検査を2年以内ごとに1回、定められた事項について検査すること。</p>	<p>安衛則 151 の 55, 56</p>	<p>3. 点検 (1) 第3章第1節2、3、第3章第2節7、第7章第2節3に準ずること。 (2) 不整地運搬車については、特定自主検査を2年以内ごとに1回、定められた事項について検査すること。</p>	<p>安衛則 151 の 55, 56</p>
<p>4. 修理 第7章2節4に準ずること。</p>		<p>4. 修理 第7章2節4に準ずること。</p>	
<p>5. 作業上の注意 最大積載量5t以上の不整地運搬車に荷を積む作業を行うときは、床面と荷台の上の荷の上面との間を安全に昇降するための設備を設けること。</p>	<p>安衛則 151 の 45</p>	<p>5. 作業上の注意 最大積載量5t以上の不整地運搬車に荷を積む作業を行うときは、床面と荷台の上の荷の上面との間を安全に昇降するための設備を設けること。</p>	<p>安衛則 151 の 45</p>
<p>第4節 コンベヤ</p>		<p>第4節 コンベヤ</p>	
<p>1. 設置工事 構造、工事の規模によっては基礎等の土木工事部分と機械施設の据付部分に区分されるが、基礎が機械荷重を適切に支持できることを確認し、設置すること。</p>		<p>1. 設置工事 構造、工事の規模によっては基礎等の土木工事部分と機械施設の据付部分に区分されるが、基礎が機械荷重を適切に支持できることを確認し、設置すること。</p>	
<p>2. 試運転 設置完了時には試運転を行い、不具合、安全上の問題があれば改善すること。</p>		<p>2. 試運転 設置完了時には試運転を行い、不具合、安全上の問題があれば改善すること。</p>	
<p>3. 運搬作業</p>		<p>3. 運搬作業</p>	
<p>(1) コンベヤへの巻込まれ、接触等には十分注意すること。また、必要に応じて立入禁止措置を講じること。</p>	<p>安衛則 151 の 78 安衛則 151 の 79</p>	<p>(1) コンベヤへの巻込まれ、接触等には十分注意すること。また、必要に応じて立入禁止措置を講じること。</p>	<p>安衛則 151 の 78 安衛則 151 の 79</p>
<p>(2) 荷運搬専用のコンベヤには人を乗せないこと。</p>	<p>安衛則 151 の 81</p>	<p>(2) 荷運搬専用のコンベヤには人を乗せないこと。</p>	<p>安衛則 151 の 81</p>
<p>4. 点検</p>		<p>4. 点検</p>	
<p>(1) 第3章第1節2、3、第3章第2節7、第7章第2節3に準ずること。 (2) コンベヤそれぞれについて、始業点検表を作成し、始業時の点検を行うこと。</p>	<p>安衛則 151 の 82</p>	<p>(1) 第3章第1節2、3、第3章第2節7、第7章第2節3に準ずること。 (2) コンベヤそれぞれについて、始業点検表を作成し、始業時の点検を行うこと。</p>	<p>安衛則 151 の 82</p>
<p>5. 修理 第7章2節4に準ずること。</p>		<p>5. 修理 第7章2節4に準ずること。</p>	
<p>第5節 機関車・運搬車</p>		<p>第5節 機関車・運搬車</p>	
<p>1. 軌道、車両の設備</p>		<p>1. 軌道、車両の設備</p>	
<p>(1) 軌道は、計画図に基づき車両重量に応じた適切なものとし、経験者の指揮のもと敷設すること。</p>	<p>安衛則 200</p>	<p>(1) 軌道は、計画図に基づき車両重量に応じた適切なものとし、経験者の指揮のもと敷設すること。</p>	<p>安衛則 200</p>
<p>(2) 道床が砕石、砂利等で形成されているものは、まくら木及び軌条を安全に保持するため、道床を十分につき固め、かつ排水を良好にするための措置を講じること。</p>	<p>安衛則 222</p>	<p>(2) 道床が砕石、砂利等で形成されているものは、まくら木及び軌条を安全に保持するため、道床を十分につき固め、かつ排水を良好にするための措置を講じること。</p>	<p>安衛則 222</p>
<p>(3) 作業場に応じた制限速度を定め、必要箇所には制限速度、注意又は危険等の交通標識及び標灯を設けること。</p>	<p>安衛則 197, 198</p>	<p>(3) 作業場に応じた制限速度を定め、必要箇所には制限速度、注意又は危険等の交通標識及び標灯を設けること。</p>	<p>安衛則 197, 198</p>
<p>(4) レールの継ぎ目は、継目板を用い、溶接を行うとともに、枕木とは堅固に固定すること。</p>	<p>安衛則 232</p>	<p>(4) レールの継ぎ目は、継目板を用い、溶接を行うとともに、枕木とは堅固に固定すること。</p>	<p>安衛則 232</p>
<p>(5) 保線係を選任し、随時レール及び路面の状態を見回り、点検補修を行うこと。</p>	<p>安衛則 204</p>	<p>(5) 保線係を選任し、随時レール及び路面の状態を見回り、点検補修を行うこと。</p>	<p>安衛則 204</p>
<p>(6) 車両が逸走する危険性のある場合には、逸走防止装置を設置しておくこと。</p>	<p>安衛則 209</p>	<p>(6) 車両が逸走する危険性のある場合には、逸走防止装置を設置しておくこと。</p>	<p>安衛則 209</p>
<p>(7) 機関車には、警笛、ブザー等の警報装置、前照灯及び運転席の照明設備を設けること。</p>	<p>安衛則 211</p>	<p>(7) 機関車には、警笛、ブザー等の警報装置、前照灯及び運転席の照明設備を設けること。</p>	<p>安衛則 211</p>

- (8) 人車には、囲い及び乗降口、座席、握り棒等の設備を設けること。
- (9) 設置完了時には試運転を行い、不具合、安全上の問題があれば改善すること。

2. 運搬作業

- (1) 機関車の運転は、特別教育を受けた者が行うこと。
- (2) オペレータ、合図者、信号係等には、あらかじめ運転ダイヤ、建設用軌道車両の標準合図の方法等、運転に必要な事項について十分教育し、かつ確実に守らせること。
なお、その他の関係者にもあらかじめ必要な注意を与えておくこと。
- (3) 車両が動いている際の飛び乗り、飛び降りは絶対に禁止すること。
- (4) オペレータが運転席を離れるときには、必ずスイッチを切り、ブレーキをかけること。また勾配のある軌道において車両を停車、駐車する際には確実に車輪止めを行うこと。
- (5) 後押し運転を行う時は次の措置を講じるか、その区域への立入りを禁止すること。
 - ① 誘導者を配置し誘導させること。
 - ② 先頭車両に前照灯を備えること。
 - ③ 誘導者とオペレータとの連絡装置を備えること。

3. 点検

- (1) 第3章第1節2, 3, 第3章第2節7に準ずること。
- (2) 第7章第2節3の点検項目の他にそれぞれの車両の有する機能に応じた点検を行うこと。
- (3) 車両それぞれについての始業点検表、月例点検表、年次点検表を作成し、それぞれの点検を行うこと。
- (4) 1か月に1回、定められた事項について自主点検を実施し、その結果を記録して3年間保存しておくこと。
- (5) 1年に1回、定められた事項について自主検査を実施し、その結果を記録して3年間保存しておくこと。

第6節 索道及びケーブルクレーン

1. 索道設備、ケーブルクレーン設備

- (1) 組立、解体その他の作業は製造メーカーの設計図、仕様書をもとにした施工図、組立図等に従い確実に行うこと。
- (2) 組立、解体の作業は、選任された作業指揮者の指揮のもとに行うこと。また、作業の方法及び順序等については、作業手順書を作成し、作業員に周知させること。
- (3) 組立、解体の作業箇所付近は、関係者以外立入禁止とすること。また、見やすい箇所に立入禁止の表示をすること。
- (4) 電線路、鉄道、道路（工事用道路を含む）等の上空を横断して架設する場合には、物の落下による危険を防止するための保護設備を設けること。また、許可が必要なものについては、必要な手続きを行うこと。
- (5) 部材、ワイヤロープ、付属品は損傷、磨耗、変形、腐食等のないものを使用すること。
- (6) 控え用のワイヤロープ、綱等は架空電線に近接して配置しないこと。また、それらをゆるめる場合には、予備の控えをとり、テンションブロック、ウインチ等で支持しながら行うこと。
- (7) 巻上装置、走行装置、横行装置には過巻防止装置を取付けること。
- (8) ワイヤロープは、ドラムに直角に巻くようにし、捨巻はドラムに2巻以上残るにようにすること。
- (9) 制御装置付のクレーンの試運転については、装置の安全性が未確認であるため周辺の状況を考慮して行うこと。

安衛則 36

安衛則 220

安衛則 226

安衛則 224

安衛則 232

安衛則 230, 231

安衛則 229, 231

クレーン則 33

クレーン則 33

クレーン則 33

安衛則 349

クレーン則 17, 18, 19

クレーン則 17, 18

- (8) 人車には、囲い及び乗降口、座席、握り棒等の設備を設けること。
- (9) 設置完了時には試運転を行い、不具合、安全上の問題があれば改善すること。

2. 運搬作業

- (1) 機関車の運転は、特別教育を受けた者が行うこと。
- (2) オペレータ、合図者、信号係等には、あらかじめ運転ダイヤ、建設用軌道車両の標準合図の方法等、運転に必要な事項について十分教育し、かつ確実に守らせること。
なお、その他の関係者にもあらかじめ必要な注意を与えておくこと。
- (3) 車両が動いている際の飛び乗り、飛び降りは絶対に禁止すること。
- (4) オペレータが運転席を離れるときには、必ずスイッチを切り、ブレーキをかけること。また勾配のある軌道において車両を停車、駐車する際には確実に車輪止めを行うこと。
- (5) 後押し運転を行う時は次の措置を講じるか、その区域への立入りを禁止すること。
 - ① 誘導者を配置し誘導させること。
 - ② 先頭車両に前照灯を備えること。
 - ③ 誘導者とオペレータとの連絡装置を備えること。

3. 点検

- (1) 第3章第1節2, 3, 第3章第2節7に準ずること。
- (2) 第7章第2節3の点検項目の他にそれぞれの車両の有する機能に応じた点検を行うこと。
- (3) 車両それぞれについての始業点検表、月例点検表、年次点検表を作成し、それぞれの点検を行うこと。
- (4) 1か月に1回、定められた事項について自主点検を実施し、その結果を記録して3年間保存しておくこと。
- (5) 1年に1回、定められた事項について自主検査を実施し、その結果を記録して3年間保存しておくこと。

第6節 索道及びケーブルクレーン

1. 索道設備、ケーブルクレーン設備

- (1) 組立、解体その他の作業は製造メーカーの設計図、仕様書をもとにした施工図、組立図等に従い確実に行うこと。
- (2) 組立、解体の作業は、選任された作業指揮者の指揮のもとに行うこと。また、作業の方法及び順序等については、作業手順書を作成し、作業員に周知させること。
- (3) 組立、解体の作業箇所付近は、関係者以外立入禁止とすること。また、見やすい箇所に立入禁止の表示をすること。
- (4) 電線路、鉄道、道路（工事用道路を含む）等の上空を横断して架設する場合には、物の落下による危険を防止するための保護設備を設けること。また、許可が必要なものについては、必要な手続きを行うこと。
- (5) 部材、ワイヤロープ、付属品は損傷、磨耗、変形、腐食等のないものを使用すること。
- (6) 控え用のワイヤロープ、綱等は架空電線に近接して配置しないこと。また、それらをゆるめる場合には、予備の控えをとり、テンションブロック、ウインチ等で支持しながら行うこと。
- (7) 巻上装置、走行装置、横行装置には過巻防止装置を取付けること。
- (8) ワイヤロープは、ドラムに直角に巻くようにし、捨巻はドラムに2巻以上残るにようにすること。
- (9) 制御装置付のクレーンの試運転については、装置の安全性が未確認であるため周辺の状況を考慮して行うこと。

安衛則 36

安衛則 220

安衛則 226

安衛則 224

安衛則 232

安衛則 230, 231

安衛則 229, 231

クレーン則 33

クレーン則 33

クレーン則 33

安衛則 349

クレーン則 17, 18, 19

クレーン則 17, 18

<p>2. 運搬作業</p>	<p>クレーン則 21, 22</p>	<p>2. 運搬作業</p>	<p>クレーン則 21, 22</p>
<p>(1) 運転は、定格荷重が5t以上のケーブルクレーンを使用する場合は免許を取得した者、5t未満のケーブルクレーンを使用する場合はクレーン運転士特別教育を受けた者がそれぞれ行うこと。</p>	<p>クレーン則 31</p>	<p>(1) 運転は、定格荷重が5t以上のケーブルクレーンを使用する場合は免許を取得した者、5t未満のケーブルクレーンを使用する場合はクレーン運転士特別教育を受けた者がそれぞれ行うこと。</p>	<p>クレーン則 31</p>
<p>(2) 強風、大雨、大雪等の悪天候時の運転休止基準を作成しそれに従うこと。</p>	<p>クレーン則 32</p>	<p>(2) 強風、大雨、大雪等の悪天候時の運転休止基準を作成しそれに従うこと。</p>	<p>クレーン則 32</p>
<p>(3) 運転室には関係者以外の立入りを禁止すること。</p>	<p>クレーン則 25</p>	<p>(3) 運転室には関係者以外の立入りを禁止すること。</p>	<p>クレーン則 25</p>
<p>(4) オペレータは、荷を吊った状態等の危険な状態で所定の位置を離れないこと。</p>	<p>クレーン則 26</p>	<p>(4) オペレータは、荷を吊った状態等の危険な状態で所定の位置を離れないこと。</p>	<p>クレーン則 26</p>
<p>(5) 信号、合図はケーブルクレーン標準合図で確実にいき、オペレータは信号、合図を確認しながら運転を行うこと。</p>	<p>クレーン則 23</p>	<p>(5) 信号、合図はケーブルクレーン標準合図で確実にいき、オペレータは信号、合図を確認しながら運転を行うこと。</p>	<p>クレーン則 23</p>
<p>(6) 点検、検査、修理その他やむを得ない事由による場合を除き、トロリやバケットには人を乗せないこと。</p>	<p>クレーン則 221, 222</p>	<p>(6) 点検、検査、修理その他やむを得ない事由による場合を除き、トロリやバケットには人を乗せないこと。</p>	<p>クレーン則 221, 222</p>
<p>(7) 定格荷重を超える荷重をかけて使用しないこと。</p>	<p></p>	<p>(7) 定格荷重を超える荷重をかけて使用しないこと。</p>	<p></p>
<p>(8) 玉掛作業は第3章5節に準ずること。</p>	<p></p>	<p>(8) 玉掛作業は第3章5節に準ずること。</p>	<p></p>
<p>(9) 作業終了時はトロリ、バケット等を所定の位置に置くこと。</p>	<p></p>	<p>(9) 作業終了時はトロリ、バケット等を所定の位置に置くこと。</p>	<p></p>
<p>(10) 非常信号を受けた時は直ちに運転を停止し、その原因を確認すること。また、その原因を除去するまでは、運転を再開しないこと。</p>	<p>クレーン則 28</p>	<p>(10) 非常信号を受けた時は直ちに運転を停止し、その原因を確認すること。また、その原因を除去するまでは、運転を再開しないこと。</p>	<p>クレーン則 28</p>
<p>(11) ケーブルクレーンを用いて作業を行うときは、巻上げ用ワイヤロープ若しくは横行用ワイヤロープが通っているシーブ又はその取付部の破損により、当該ワイヤロープがはね、又は当該シーブ若しくはその取付具が飛来することによる作業員の危険を防止するため、当該危険を生ずるおそれのある箇所に作業員を立ち入らせてはならない。</p>	<p>クレーン則 29</p>	<p>(11) ケーブルクレーンを用いて作業を行うときは、巻上げ用ワイヤロープ若しくは横行用ワイヤロープが通っているシーブ又はその取付部の破損により、当該ワイヤロープがはね、又は当該シーブ若しくはその取付具が飛来することによる作業員の危険を防止するため、当該危険を生ずるおそれのある箇所に作業員を立ち入らせてはならない。</p>	<p>クレーン則 29</p>
<p>(12) 次の各号に該当する場合は作業員を吊り荷の下に立ち入らせてはならない。</p>	<p></p>	<p>(12) 次の各号に該当する場合は作業員を吊り荷の下に立ち入らせてはならない。</p>	<p></p>
<p>① ハッカーを用いて玉掛けをした荷が吊り上げられているとき。</p>	<p></p>	<p>① ハッカーを用いて玉掛けをした荷が吊り上げられているとき。</p>	<p></p>
<p>② 吊りクランプ1個を用いて玉掛けをした荷が吊り上げられているとき。</p>	<p></p>	<p>② 吊りクランプ1個を用いて玉掛けをした荷が吊り上げられているとき。</p>	<p></p>
<p>③ ワイヤロープ、つりチェーン、繊維ロープ又は繊維ベルトを用いて1箇所に玉掛けをした荷が吊り上げられているとき（当該荷に設けられた穴又は合いボルトにワイヤロープ等に通して玉掛けをしている場合を除く。）</p>	<p></p>	<p>③ ワイヤロープ、つりチェーン、繊維ロープ又は繊維ベルトを用いて1箇所に玉掛けをした荷が吊り上げられているとき（当該荷に設けられた穴又は合いボルトにワイヤロープ等に通して玉掛けをしている場合を除く。）</p>	<p></p>
<p>④ 複数の荷が1度に吊り上げられている場合であって、当該複数の荷が結束され、箱に入れられる等により固定されていないとき。</p>	<p></p>	<p>④ 複数の荷が1度に吊り上げられている場合であって、当該複数の荷が結束され、箱に入れられる等により固定されていないとき。</p>	<p></p>
<p>⑤ 磁力又は陰圧により吸着させるつり具又は玉掛けをした荷が吊り上げられているとき。</p>	<p></p>	<p>⑤ 磁力又は陰圧により吸着させるつり具又は玉掛けをした荷が吊り上げられているとき。</p>	<p></p>
<p>⑥ 動力下降以外の方法により荷又はつり具を下降させるとき。</p>	<p></p>	<p>⑥ 動力下降以外の方法により荷又はつり具を下降させるとき。</p>	<p></p>
<p>3. 点検</p>	<p>クレーン則 36</p>	<p>3. 点検</p>	<p>クレーン則 36</p>
<p>(1) 第3章第1節2, 3, 第3章第2節7に準ずること。</p>	<p></p>	<p>(1) 第3章第1節2, 3, 第3章第2節7に準ずること。</p>	<p></p>
<p>(2) 第7章第2節3の点検項目の他、それぞれの車両の有する機能に応じた点検を行うこと。</p>	<p></p>	<p>(2) 第7章第2節3の点検項目の他、それぞれの車両の有する機能に応じた点検を行うこと。</p>	<p></p>
<p>(3) ケーブルクレーンについての始業点検表、月例点検表、年次点検表を作成し、それぞれの点検を行うこと。</p>	<p>クレーン則 34, 35</p>	<p>(3) ケーブルクレーンについての始業点検表、月例点検表、年次点検表を作成し、それぞれの点検を行うこと。</p>	<p>クレーン則 34, 35</p>
<p>(4) 1か月に1回必要な事項について自主点検を実施し、また1年に1回荷重試験を行い、各々の記録を3年間保存しておくこと。</p>	<p>クレーン則 37, 38</p>	<p>(4) 1か月に1回必要な事項について自主点検を実施し、また1年に1回荷重試験を行い、各々の記録を3年間保存しておくこと。</p>	<p>クレーン則 37, 38</p>
<p>(5) 瞬間風速が30m/sを超える暴風の後又は中震以上の地震が起こった後に作業をする場合には、あらかじめクレーンの各部分の異常の有無を点検し、その結果を記録して3年間保存しておくこと。</p>	<p></p>	<p>(5) 瞬間風速が30m/sを超える暴風の後又は中震以上の地震が起こった後に作業をする場合には、あらかじめクレーンの各部分の異常の有無を点検し、その結果を記録して3年間保存しておくこと。</p>	<p></p>
<p>(6) 修理作業を行う時は、ケーブルクレーンの機能を完全に停止したうえで、修理中に誤って作動</p>	<p></p>	<p>(6) 修理作業を行う時は、ケーブルクレーンの機能を完全に停止したうえで、修理中に誤って作動</p>	<p></p>

<p>しないような措置を請じること。</p> <p>(7) ワイヤロープが異常脈動を起こしている場合には、搬器の脱落等の事故が起きる危険性があるので、直ちに運転を停止して点検、修理を行うこと。</p>	<p>クレーン則 5, 6, 40, 43</p>	<p>しないような措置を請じること。</p> <p>(7) ワイヤロープが異常脈動を起こしている場合には、搬器の脱落等の事故が起きる危険性があるので、直ちに運転を停止して点検、修理を行うこと。</p>	<p>クレーン則 5, 6, 40, 43</p>
<p>4. 設置届等</p> <p>(1) 吊り上げ荷重が 3t 以上のケーブルクレーンについては、その設置前に、所轄労働基準監督署長に設置届を提出し、設置後に落成検査を受けること。また、その後 2 年毎に性能検査を受けること。</p> <p>(2) 吊り上げ荷重が 3t 未満のケーブルクレーンについては、その設置前に、所轄労働基準監督署長にクレーン設置報告書を提出すること。</p> <p>(3) 索道については、その設置前に所轄労働基準監督署長に設置報告書を提出すること。</p>	<p>クレーン則 11</p>	<p>4. 設置届等</p> <p>(1) 吊り上げ荷重が 3t 以上のケーブルクレーンについては、その設置前に、所轄労働基準監督署長に設置届を提出し、設置後に落成検査を受けること。また、その後 2 年毎に性能検査を受けること。</p> <p>(2) 吊り上げ荷重が 3t 未満のケーブルクレーンについては、その設置前に、所轄労働基準監督署長にクレーン設置報告書を提出すること。</p> <p>(3) 索道については、その設置前に所轄労働基準監督署長に設置報告書を提出すること。</p>	<p>クレーン則 11</p>
<p>第 8 章 建造物の取りこわし工事</p>		<p>第 8 章 建造物の取りこわし工事</p>	
<p>第 1 節 一般事項</p>		<p>第 1 節 一般事項</p>	
<p>1. 工事内容の把握</p> <p>(1) 第 6 章 1 節 1, 2 に準ずること。</p> <p>(2) 過去の類似工事について、施工方法・検討事項・問題点等を把握すること。</p>		<p>1. 工事内容の把握</p> <p>(1) 第 6 章 1 節 1, 2 に準ずること。</p> <p>(2) 過去の類似工事について、施工方法・検討事項・問題点等を把握すること。</p>	
<p>2. 事前調査における留意事項</p> <p>(1) 建造物の構造強度、規模、形状、部材断面、内外装、設備機器等を調査すること。</p> <p>(2) 建造物又はその部材の破損、損耗、腐食、老朽の状態等を調査すること。</p> <p>(3) 取り壊し建造物の周辺環境（地形、地質、周辺の建造物、民家、鉄道、道路、地下埋設物等制約条件）について調査すること。</p> <p>(4) 溶接、溶断、火薬、その他の火気使用の可否の確認をすること。</p> <p>(5) 取りこわし中の構造変化による建造物自体への影響を考慮すること。</p> <p>(6) 建設副産物の受入れ場所、再利用のための再資源化施設の状況（コンクリート・アスファルトリサイクルプラント保有業者・プラント処理能力等）、運搬ルートの調査を行うこと。</p>	<p>安衛則 517 の 14</p>	<p>2. 事前調査における留意事項</p> <p>(1) 建造物の構造強度、規模、形状、部材断面、内外装、設備機器等を調査すること。</p> <p>(2) 建造物又はその部材の破損、損耗、腐食、老朽の状態等を調査すること。</p> <p>(3) 取り壊し建造物の周辺環境（地形、地質、周辺の建造物、民家、鉄道、道路、地下埋設物等制約条件）について調査すること。</p> <p>(4) 溶接、溶断、火薬、その他の火気使用の可否の確認をすること。</p> <p>(5) 取りこわし中の構造変化による建造物自体への影響を考慮すること。</p> <p>(6) 建設副産物の受入れ場所、再利用のための再資源化施設の状況（コンクリート・アスファルトリサイクルプラント保有業者・プラント処理能力等）、運搬ルートの調査を行うこと。</p>	<p>安衛則 517 の 14</p>
<p>3. 施工計画</p> <p>(1) 周辺建造物、周辺環境に対する対策（粉じん、騒音、振動、落石、地下埋設物、配電線、送電線、搬入出路等）を講じること。</p> <p>(2) 廃棄物の処理に対する計画を立案すること。</p>	<p>安衛則 517 の 15</p>	<p>3. 施工計画</p> <p>(1) 周辺建造物、周辺環境に対する対策（粉じん、騒音、振動、落石、地下埋設物、配電線、送電線、搬入出路等）を講じること。</p> <p>(2) 廃棄物の処理に対する計画を立案すること。</p>	<p>安衛則 517 の 15</p>
<p>4. 取りこわし工事における現場管理</p> <p>(1) 器具、工具等を上げ下ろしする際は、吊り綱、吊り袋等を使用させること。</p> <p>(2) 第三者への危害を防止するための以下の措置を講じること。</p> <p>① 堅固な防護金網、柵等の措置</p> <p>② 倒壊制御のため、引ワイヤ等の措置及び倒壊時の合図の確認</p> <p>③ 部材落下防止支保工及び防湿マット等の設置</p> <p>④ 危険箇所への立入禁止措置及び明示</p> <p>(3) 火気及びガス等を使用する場合には、消火器等を準備したうえで、付近に影響を及ぼさないような防護措置を講じること。また、作業終了後の消火の点検をすること。</p>	<p>安衛則 517 の 16</p> <p>安衛則 289</p>	<p>4. 取りこわし工事における現場管理</p> <p>(1) 器具、工具等を上げ下ろしする際は、吊り綱、吊り袋等を使用させること。</p> <p>(2) 第三者への危害を防止するための以下の措置を講じること。</p> <p>① 堅固な防護金網、柵等の措置</p> <p>② 倒壊制御のため、引ワイヤ等の措置及び倒壊時の合図の確認</p> <p>③ 部材落下防止支保工及び防湿マット等の設置</p> <p>④ 危険箇所への立入禁止措置及び明示</p> <p>(3) 火気及びガス等を使用する場合には、消火器等を準備したうえで、付近に影響を及ぼさないような防護措置を講じること。また、作業終了後の消火の点検をすること。</p>	<p>安衛則 517 の 16</p> <p>安衛則 289</p>
<p>第 2 節 取りこわし工</p> <p>1. 圧碎機、鉄骨切断機、大型ブレーカにおける必要措置</p>	<p>安衛則 158</p> <p>安衛則 157</p>	<p>第 2 節 取りこわし工</p> <p>1. 圧碎機、鉄骨切断機、大型ブレーカにおける必要措置</p>	<p>安衛則 158</p> <p>安衛則 157</p>

- (1) 重機作業半径内への立入禁止措置を講じること。
 (2) 重機足元の安定を確認すること。
 (3) 騒音、振動、防じんに対する周辺への影響に配慮すること。
 (4) ブレーカの運転は、有資格者によるものとし、責任者から指示されたもの以外は運転しないこと。
2. 転倒工法における必要な措置
 (1) 小規模スパン割のもので施工すること。
 (2) 自立安定及び施工制御のため、引ワイヤ等を設置すること。
 (3) 計画に合った足元縁切りを行うこと。
 (4) 作業前に一定の合図を定め、周知徹底を図ること。
 (5) 転倒作業は必ず一連の連続作業で実施し、その日中に終了させ、縁切した状態で放置しないこと。
3. カッター工法における必要な措置
 (1) 回転部の養生及び冷却水の確保を行うこと。
 (2) 切断部材が比較的大きくなるため、クレーン等による仮吊り、搬出が必要となるので、第3章5節、第6章の留意事項を確実に遵守すること。
4. ワイヤソーイング工法における必要な措置
 (1) ワイヤソーにゆるみが生じないよう必要な張力を保持すること。
 (2) ワイヤソーの損耗に注意を払うこと。
 (3) 防護カバーを確実に設置すること。
5. アブレッシブウォータージェット工法における措置
 (1) 防護カバーを使用し、低騒音化を図ること。
 (2) スラリーを処理すること。
6. 爆薬等を使用した取りこわし作業における措置
 (1) 第9章5節に準ずること。
 (2) 発破作業に直接従事する者以外の作業区域内への立入禁止措置を講じること。
 (3) 発破終了後は、不発の有無などの安全の確認が行われるまで、発破作業範囲内を立入禁止にすること。
 (4) 発破予定時刻、退避方法、退避場所、点火の合図等は、あらかじめ作業員に周知徹底しておくこと。
 (5) コンクリート破碎工及び制御発破工法においては、十分な効果を期待するため、込物は確実に充填を行うこと。
 (6) 飛石防護の措置を取ること。
 (7) 取りこわし条件に適した薬量を使用すること。
7. 静的破碎剤工法における措置
 (1) 破碎剤充填後は、充填孔からの噴出に留意すること。
 (2) 膨張圧発現時間は気温と関連があるため、適切な破碎剤を使用すること。
 (3) 水中（海中）で使用する場合は、材料の流出・噴出に対する安定性、充填方法及び水中環境への影響に十分配慮すること。

安衛令 20
安衛則 36

安衛則 320
火取則 53

安衛則 320

火取則 53

- (1) 重機作業半径内への立入禁止措置を講じること。
 (2) 重機足元の安定を確認すること。
 (3) 騒音、振動、防じんに対する周辺への影響に配慮すること。
 (4) ブレーカの運転は、有資格者によるものとし、責任者から指示されたもの以外は運転しないこと。
2. 転倒工法における必要な措置
 (1) 小規模スパン割のもので施工すること。
 (2) 自立安定及び施工制御のため、引ワイヤ等を設置すること。
 (3) 計画に合った足元縁切りを行うこと。
 (4) 作業前に一定の合図を定め、周知徹底を図ること。
 (5) 転倒作業は必ず一連の連続作業で実施し、その日中に終了させ、縁切した状態で放置しないこと。
3. カッター工法における必要な措置
 (1) 回転部の養生及び冷却水の確保を行うこと。
 (2) 切断部材が比較的大きくなるため、クレーン等による仮吊り、搬出が必要となるので、第3章5節、第6章の留意事項を確実に遵守すること。
4. ワイヤソーイング工法における必要な措置
 (1) ワイヤソーにゆるみが生じないよう必要な張力を保持すること。
 (2) ワイヤソーの損耗に注意を払うこと。
 (3) 防護カバーを確実に設置すること。
5. アブレッシブウォータージェット工法における措置
 (1) 防護カバーを使用し、低騒音化を図ること。
 (2) スラリーを処理すること。
6. 爆薬等を使用した取りこわし作業における措置
 (1) 第9章5節に準ずること。
 (2) 発破作業に直接従事する者以外の作業区域内への立入禁止措置を講じること。
 (3) 発破終了後は、不発の有無などの安全の確認が行われるまで、発破作業範囲内を立入禁止にすること。
 (4) 発破予定時刻、避難方法、退避場所、点火の合図等は、あらかじめ作業員に周知徹底しておくこと。
 (5) コンクリート破碎工及び制御発破工法においては、十分な効果を期待するため、込物は確実に充填を行うこと。
 (6) 飛石防護の措置を取ること。
 (7) 取りこわし条件に適した薬量を使用すること。
7. 静的破碎剤工法における措置
 (1) 破碎剤充填後は、充填孔からの噴出に留意すること。
 (2) 膨張圧発現時間は気温と関連があるため、適切な破碎剤を使用すること。
 (3) 水中（海中）で使用する場合は、材料の流出・噴出に対する安定性、充填方法及び水中環境への影響に十分配慮すること。

安衛令 20
安衛則 36

安衛則 320
火取則 53

安衛則 320

火取則 53

<p>第3編 一般工事 第9章 土工工事 第1節 一般事項</p> <p>1. 工事内容の把握 第6章1節1.2.に準ずること。</p> <p>2. 事前調査における共通事項 第4章2節に準ずること。</p> <p>3. 事前調査における留意事項 (1) あらかじめ地山の形状、地質等を調査すること。 (2) あらかじめ地山の含水、湧水、き裂の<u>位置、状態</u>を調査すること。</p> <p>4. 施工計画における共通事項 <u>第1章3節に準ずること。</u></p> <p>5. 施工計画における留意事項 (1) 地山の形状、地質等の調査の結果に基づき、これに応じて掘削面の高さ及び勾配を箇所毎に定めること。また、必要に応じて土留・支保工等を計画すること。 (2) 地山の含水、湧水、き裂の位置、状態に基づき、施工中の排水工事を計画すること。 (3) <u>浮き石等により危険が生じる恐れがある場合は、落石防護ネット等により、必要な措置を講ずること。</u> (4) 地形、表土の状態に合わせ、施工の安全性を考え、掘削の順序、羽口の位置及び数、並びに土砂運搬の方法等について十分検討し、あらかじめ計画をたてること。 (5) 掘削機械の配置等については、地形、土質に適合するものを選定し、工事の規模、工期等を考慮して能力以上の無理な作業を強いないよう計画すること。</p> <p>6. <u>土工工事における現場管理</u> <u>第1章4節、第2章10節に準ずること。</u></p> <p>7. 監視員等の配置 (1) 道路に接近して作業をする場合には、状況に応じて監視員を配置すること。 (2) 埋設物近接箇所において、作業をする場合には、状況に応じ監視員を配置すること。</p> <p>8. 崩壊防止計画 (1) 掘削に伴い、土留・支保工を必要とする場合は、第6章第2節に準ずること。 (2) のり面が長くなる場合は、数段に区切って掘削すること。</p> <p>9. 掘削中の措置 (1) 掘削に伴い崩壊のおそれがあるときは、土留・支保工を行うか、又は適正な勾配をつけること。 (2) 埋設物は垂り防護、受け防護等により堅固に支持するとともに、状況に応じて明確に標示し防護柵を設けること。</p>	<p>安衛則 335、114</p> <p>安衛則 155</p> <p>安衛則 361</p> <p>安衛則 362</p>	<p>第3編 一般工事 第9章 土工工事 第1節 一般事項</p> <p>1. 工事内容の把握 第6章1節1.2.に準ずること。</p> <p>2. 事前調査における共通事項 第4章2節に準ずること。</p> <p>3. 事前調査における留意事項 (1) あらかじめ地山の形状、地質等を調査すること。 (2) あらかじめ地山の含水、湧水、き裂の状態を調査すること。</p> <p>4. 施工計画における留意事項 (1) 地山の形状、地質等の調査の結果に基づき、これに応じて掘削面の高さ及び勾配を箇所毎に定めること。また、必要に応じて土留・支保工等を計画すること。 (2) 地山の含水、湧水、き裂の状態に基づき、施工中の排水工事を計画すること。 (3) <u>必要に応じて落石防護工事を計画すること。</u> (4) 地形、表土の状態に合わせ、施工の安全性を考え、掘削の順序、羽口の位置及び数、並びに土砂運搬の方法等について十分検討し、あらかじめ計画をたてること。 (5) 掘削機械の配置等については、地形、土質に適合するものを選定し、工事の規模、工期等を考慮して能力以上の無理な作業を強いないよう計画すること。</p> <p>5. 監視員等の配置 (1) 道路に接近して作業をする場合には、監視員を配置すること。 (2) 埋設物近接箇所において、作業をする場合には、状況に応じ監視員を配置すること。</p> <p>6. 崩壊防止計画 (1) 掘削に伴い、土留・支保工を必要とする場合は、第6章第2節に準ずること。 (2) のり面が長くなる場合は、数段に区切って掘削すること。</p> <p>7. 掘削中の措置 (1) 掘削に伴い崩壊のおそれがあるときは、土留・支保工を行うか、又は適正な勾配をつけること。 (2) 埋設物は垂り防護、受け防護等により堅固に支持するとともに、状況に応じて明確に標示し防護柵を設けること。</p>	<p>安衛則 335、114</p> <p>安衛則 155</p> <p>安衛則 361</p> <p>安衛則 362</p>
---	---	--	---

10. 落石等に対する危険予防措置

- (1) 掘削により土石が落下するおそれがあるときは、その下方で作業しないこと。
- (2) 掘削により土石が落下するおそれがあるときは、その下方に通路等を設けないこと。
- (3) 妊娠中の女性及び満 18 歳に満たない者には、のり尻付近等の土砂崩壊のおそれのある箇所又は深さが 5 m 以上の地穴では、作業させないこと。
- (4) のり尻付近では休息、食事等をしないこと。

安衛則 362

女性則 2
年少則 8

11. 埋設物の近接作業

第 4 章に準ずること。

12. 地盤改良工法

- (1) 軟弱地盤箇所の土質調査は、特に入念に行うこと。
- (2) 深層混合改良等で長尺の施工機械を用いた施工の場合は、機械の設置条件、能力、周囲の状況等を十分に考慮し、転倒等の事故防止措置を講じること。
- (3) 施工箇所の範囲内において、埋設物調査を実施すること。
- (4) 周辺環境（地盤・井戸等）の影響について、調査すること。

第 2 節 人力掘削

1. 作業主任者の選任

高さ 2.0m 以上の削掘作業は、技能講習を修了した作業主任者を選任し、その者の指揮により行うこと。

安衛則 359

2. 掘削面の勾配

掘削面の勾配は、次表に掲げる土質ごとの掘削高さに応じた安全な勾配以下とすること。なお、土留・支保工を必要とする掘削深さについては、第 6 章第 2 節に準ずること。ただし、特に地質が悪い地山では、更にゆるやかな勾配とすること。

安衛則 356, 357

地山の種類	掘削面の高さ	掘削面の勾配
岩盤又は堅い粘土	5 m 未満	90°
	5 m 以上	75°
その他	2 m 未満	90°
	2 m 以上 5m 未満	75°
	5 m 以上	60°
砂	削面の勾配 35° 以下又は高さ 5m 未満	
発破等で崩壊しやすい状態になっている地山	掘削面の勾配 45° 以下又は高さ 2m 未満	

3. 掘削作業

- (1) すかし掘りは、絶対にしないこと。
- (2) 2 名以上で同時に掘削作業を行うときは、相互に十分な間隔を保つこと。
- (3) 浮石を割ったり起こしたりするときは、石の安定と転がる方向を良く見定めて作業すること。

4. てこ作業

- (1) てこを使うときは、あらかじめ動かすものに適した長さや強さを有するものを選ぶこと。
- (2) つるはしやシャベル等は、てこに使わないこと。

8. 落石等に対する危険予防措置

- (1) 掘削により土石が落下するおそれがあるときは、その下方で作業しないこと。
- (2) 掘削により土石が落下するおそれがあるときは、その下方に通路等を設けないこと。
- (3) 妊娠中の女性及び満 18 歳に満たない者には、のり尻付近等の土砂崩壊のおそれのある箇所では、作業させないこと。
- (4) のり尻付近では休息、食事等をしないこと。

安衛則 362

女性則 2
年少則 8

9. 埋設物の近接作業

第 4 章に準ずること。

10. 地盤改良工法

- (1) 軟弱地盤箇所の土質調査は、特に入念に行うこと。
- (2) 長尺の施工機械を用いた施工の場合は、機械の設置条件、能力、周囲の状況等を十分に考慮し、転倒等の事故防止措置を講じること。

第 2 節 人力掘削

1. 作業主任者の選任

高さ 2.0m 以上の削掘作業は、技能講習を修了した作業主任者を選任し、その者の指揮により行うこと。

安衛則 359

2. 掘削面の勾配

掘削面の勾配は、次表に掲げる土質ごとの掘削高さに応じた安全な勾配以下とすること。なお、土留・支保工を必要とする掘削深さについては、第 6 章第 2 節に準ずること。ただし、特に地質が悪い地山では、更にゆるやかな勾配とすること。

安衛則 356, 357

地山の種類	掘削面の高さ	掘削面の勾配
岩盤又は堅い粘土	5 m 未満	90°
	5 m 以上	75°
その他	2 m 未満	90°
	2 m 以上 5m 未満	75°
	5 m 以上	60°
砂	削面の勾配 35° 以下又は高さ 5m 未満	
発破等で崩壊しやすい状態になっている地山	掘削面の勾配 45° 以下又は高さ 2m 未満	

3. 掘削作業

- (1) すかし掘りは、絶対にしないこと。
- (2) 2 名以上で同時に掘削作業を行うときは、相互に十分な間隔を保つこと。
- (3) 浮石を割ったり起こしたりするときは、石の安定と転がる方向を良く見定めて作業すること。

4. てこ作業

- (1) てこを使うときは、あらかじめ動かすものに適した長さや強さを有するものを選ぶこと。
- (2) つるはしやシャベル等は、てこに使わないこと。

<p>5. 土砂等の置き場 やむを得ず掘り出した土砂等を掘削部の上部もしくはのり肩付近に仮置きする場合には、掘削面の崩落や土砂等の落下が生じないように留意すること。</p> <p>6. 湧水の処理 湧水のある場合は、これを処理してから行うこと。</p> <p>7. <u>狭い作業空間条件下での安全確保</u> <u>第2章第1節3.に準ずること。</u></p>		<p>5. 土砂等の置き場 やむを得ず掘り出した土砂等を掘削部の上部もしくはのり肩付近に仮置きする場合には、掘削面の崩落や土砂等の落下が生じないように留意すること。</p> <p>6. 湧水の処理 湧水のある場合は、これを処理してから行うこと。</p>	
<p>第3節 機械掘削</p> <p>1. 作業主任者の選任 <u>高さ2.0m以上の掘削作業は、技能講習を修了した作業主任者の指揮により作業を行うこと。</u></p> <p>2. 有資格者での作業 掘削機械、トラック等は法定の資格を持ち指名された運転手の他は運転しないこと。</p> <p>3. 機械掘削作業における留意事項 (1) 作業範囲付近の他の作業員の位置に絶えず注意し、互いに連絡をとり、作業範囲内に作業員を入れないこと。 (2) 後進させる時は、後方を確認し、誘導員の指示を受けてから後進すること。 (3) 荷重及びエンジンをかけたまま運転席を離れないこと。 (4) 斜面や崩れやすい地盤上に機械を置かないこと。 (5) 掘削機械等は安全能力以上の使い方及び用途以外の使用をしないこと。 (6) 既設構造物等の近傍を掘削する場合は、転倒、崩壊に十分配慮すること。 (7) 危険範囲内に人がいないかを常に確認しながら運転すること。また、作業区域をロープ柵、赤旗等で表示すること。 (8) 軟弱な路肩、のり肩に接近しないように作業を行うこと。近づく場合は、誘導員を配置すること。 (9) 落石等の危険がある場合は、運転席に<u>ヘッドガード</u>を付けること。</p>	<p>安衛則 359</p> <p>安衛則 41</p> <p>安衛則 158</p> <p>安衛則 158</p> <p>安衛則 160</p> <p>安衛則 157</p> <p>安衛則 163, 164</p> <p>安衛則 362</p> <p>安衛則 158</p> <p>安衛則 157</p> <p>安衛則 153</p>	<p>第3節 機械掘削</p> <p>1. 作業主任者の選任 技能講習を修了した作業主任者の指揮により作業を行うこと。</p> <p>2. 有資格者での作業 掘削機械、トラック等は法定の資格を持ち指名された運転手の他は運転しないこと。</p> <p>3. 機械掘削作業における留意事項 (1) 作業範囲付近の他の作業員の位置に絶えず注意し、互いに連絡をとり、作業範囲内に作業員を入れないこと。 (2) 後進させる時は、後方を確認し、誘導員の指示を受けてから後進すること。 (3) 荷重及びエンジンをかけたまま運転席を離れないこと。 (4) 斜面や崩れやすい地盤上に機械を置かないこと。 (5) 掘削機械等は安全能力以上の使い方及び用途以外の使用をしないこと。 (6) 既設構造物等の近傍を掘削する場合は、転倒、崩壊に十分配慮すること。 (7) 危険範囲内に人がいないかを常に確認しながら運転すること。また、作業区域をロープ柵、赤旗等で表示すること。 (8) 軟弱な路肩、のり肩に接近しないように作業を行うこと。近づく場合は、誘導員を配置すること。 (9) 落石等の危険がある場合は、運転席に<u>ヘッドガード</u>を付けること。</p>	<p>安衛則 359</p> <p>安衛則 41</p> <p>安衛則 158</p> <p>安衛則 158</p> <p>安衛則 160</p> <p>安衛則 157</p> <p>安衛則 163, 164</p> <p>安衛則 362</p> <p>安衛則 158</p> <p>安衛則 157</p> <p>安衛則 153</p>
<p>4. 誘導員の配置 次のような場所で機械を運転するときは、誘導員を配置すること。 (1) 作業場所が道路、建物、その他の施設等に近接する場所 (2) 見通しの悪い場所 (3) 崖縁 (4) 土石等の落下崩壊のおそれのある場所 (5) 掘削機械、運転車両が他の作業員と混在して作業を行う場所 (6) 道路上での作業を行う場所 <u>なお、高速自動車国道又は自動車専用道路又はその他都道府県公安委員会が道路における危険を防止するため必要と認める道路については、交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員を交通警備業務を行う場所ごとに1人以上配置すること。</u></p>	<p>安衛則 157, 158</p> <p>警備業法 警備員等の検定 等に関する規則</p>	<p>4. 誘導員の配置 次のような場所で機械を運転するときは、誘導員を配置すること。 (1) 作業場所が道路、建物、その他の施設等に近接する場所 (2) 見通しの悪い場所 (3) 崖縁 (4) 土石等の落下崩壊のおそれのある場所 (5) 掘削機械、運転車両が他の作業員と混在して作業を行う場所 (6) 道路上での作業を行う場所</p>	<p>安衛則 157, 158</p>
<p>5. 照明設備の措置 夜間作業をするときは、照明を十分に行うこと。</p>	<p>安衛則 367</p>	<p>5. 照明設備の措置 夜間作業をするときは、照明を十分に行うこと。</p>	<p>安衛則 367</p>

6. 道路上での作業

道路上で作業する場合は、「道路工事保安施設設置基準」に基づいて各種標識、バリケード、夜間照明等を設置すること。

7. さく岩機使用での作業

- (1) さく岩機は、作業前によく点検してから使うこと。
- (2) 作業は足場をよく安定させ、作業場所を整理してから作業すること。
- (3) 斜面で作業するときは、機械を落とさないよう必要に応じてロープを付けておくこと。また、削岩機のオペレータは、安全帯を使用すること。
- (4) エアーホースは長さに余裕のあるものを使用すること。
- (5) 落石のおそれがある場合には、浮石の除去、落石防止上設備の設置、監視員の配置等を講じること。
- (6) 作業中、機械の振動による落石には特に注意すること。
- (7) 交換ロッド等は作業及び通行を阻害しない位置に置くこと。

8. ショベル系掘削機械の作業

運転手は、バケットをトラックの運転席の上を通過させないこと。

9. 狭い作業空間下での安全確保

第2章1第節3.に準ずること。

第4節 盛土工及びのり面工

1. 盛土施工前の処置

- (1) 盛土箇所はあらかじめ伐開除根を行う等、有害な雑物を取除いておくこと。
- (2) 施工に先立ち、湧水を処理すること。
- (3) 盛土場所は排水処理を行うこと。
- (4) 急な勾配を有する地盤上に盛土を施工する場合は、段切を設けること。

2. 盛土の施工

- (1) 捨土ののり面の勾配はなるべく緩やかにしておくこと。
- (2) のり肩の防護を十分にし、重量物を置かないようにすること。
- (3) 盛土後、転圧等を行う場合は、施工機械の能力、接地圧、周囲の状況等に十分配慮し、事故防止の措置を講じること。
- (4) 降雨・融雪等により、のり面の崩壊が生じないよう措置を講じること。

3. 盛土の安全対策

- (1) のり肩、のり尻の排水を十分に行うこと。
- (2) のり肩付近からの水の流入を出来るだけ防ぐこと。

4. 切土のり面の安全対策

- (1) 切土のり面の変化に注意を払うこと。
- (2) 擁壁類が計画されているのり面では、掘削面の勾配が急勾配となるので、擁壁等の施工中には地山の点検等、安全管理を十分に行うこと。
- (3) 降雨後は地山が崩壊しやすいので、流水、き裂等ののり面の変化に特に注意すること。

安衛則 367

6. 道路上での作業

道路上で作業する場合は、「道路工事保安施設設置基準」（昭和47年2月建設省道路局）に基づいて各種標識、バリケード、夜間照明等を設置すること。

7. さく岩機使用での作業

- (1) さく岩機は、作業前によく点検してから使うこと。
- (2) 作業は機械の足元をよく安定させ、作業場所を整理してから作業すること。
- (3) 斜面で作業するときは、機械を落とさないよう必要に応じてロープを付けておくこと。また、削岩機のオペレータは、安全帯を使用すること。
- (4) エアーホースは長さに余裕のあるものを使用すること。
- (5) 落石のおそれがある場合には、浮石の除去、落石防止上設備の設置、監視員の配置等を講じること。
- (6) 作業中、機械の振動による落石には特に注意すること。
- (7) 交換ロッド等は作業及び通行を阻害しない位置に置くこと。

8. ショベル系掘削機械の作業

運転手は、バケットをトラックの運転席の上を通過させないこと。

第4節 盛土工及びのり面工

1. 盛土施工前の処置

- (1) 盛土箇所はあらかじめ伐開除根を行う等、有害な雑物を取除いておくこと。
- (2) 施工に先立ち、湧水を処理すること。
- (3) 盛土場所は排水処理を行うこと。
- (4) 急な勾配を有する地盤上に盛土を施工する場合は、段切を設けること。

2. 盛土の施工

- (1) 捨土ののり面の勾配はなるべく緩やかにしておくこと。
- (2) のり肩の防護を十分にし、重量物を置かないようにすること。
- (3) 盛土後、転圧等を行う場合は、施工機械の能力、接地圧、周囲の状況等に十分配慮し、事故防止の措置を講じること。

3. 盛土の安全対策

- (1) のり肩、のり尻の排水を十分に行うこと。
- (2) のり肩付近からの水の流入を出来るだけ防ぐこと。

4. 切土のり面の安全対策

- (1) 切土のり面の変化に注意を払うこと。
- (2) 擁壁類が計画されているのり面では、掘削面の勾配が急勾配となるので、擁壁等の施工中には地山の点検等、安全管理を十分に行うこと。
- (3) 降雨後は地山が崩壊しやすいので、流水、き裂等ののり面の変化に特に注意すること。

安衛則 534

(4) <u>浮き石等により危険が生じる恐れがある場合は、落石防護ネット等により、必要な措置を講ずること。</u>	安衛則 537
第5節 発破掘削	
1. 火薬類作業従事者に係わる事項	
(1) 火薬類取扱については、火薬類取扱保安責任者及び副保安責任者を選任し、取扱事故防止にあたらせること。	火取法 30
(2) 発破作業は、必ず発破技士に行わせること。	安衛則 41
(3) 発破作業を行う時は、発破の業務に就くことが出来る者のうちから作業指揮者を選任すること。	安衛則 30
(4) 発破作業員は腕章、保護員の標示等により他の作業員と識別出来るようにすること。	火取則 51
(5) 発破作業員には発破作業の危険性、保安の心得について十分教育すること。	
2. 作業員及び第三者への危害防止	
(1) 危険区域を定め、立札、赤旗等で明示し、区域内への立入を禁止すること。	火取則 53
(2) 区域境には発破時刻、サイレン符号その他の注意事項を示した掲示板を立てておくこと。	
(3) 退避場所を設定し、これを周知させること。	
(4) 点火は、見張員を配置し、全員の退避を確認してから行うこと。	
3. 火薬庫での貯蔵	
(1) 法に定める量以上の火薬類を貯蔵する場合は、貯蔵量に応じた構造の火薬庫を知事の許可を受けて設置すること。	火取法 11, 12
(2) 規定量以下の貯蔵量の火薬類は、「火薬庫外の貯蔵庫の施設の規定」(火薬取締法施工規則)により、知事の認可を受け安全な場所に貯蔵すること。	火取則 13, 20, 21
(3) 一日の火薬類消費見込量が規定以上の場合、火薬類の管理及び発破の準備(親ダイの作製、取扱作業を除く)をするため、火薬類取扱所を設けること。	火取則 15, 16, 23~32
(4) 火薬類の一時置場	火取則 52
(1) 火薬関係者以外の者が立入らない、清潔で乾燥した場所であつ、日光の直射を受けない場所であること。	火取法 14
(2) 火気又は落石の危険がある所に設けないこと。	
(3) 火薬、 <u>爆薬</u> と雷管とを同一の箱、袋等に入れないこと。	火取法 14
(4) <u>流出のおそれがある場所に設けないこと。</u>	
5. 火薬類の取扱い	
<u>爆薬</u> 、雷管等は、叩いたり、投げ出したり、取り落としたりすることのないように慎重に取扱い、衣服のポケットに入れたりしないこと。	
6. 数量の管理	
(1) 火薬類の受払数量を厳重に管理し、紛失、盗難に注意すること。	
(2) 発破の都度、受入、消費、残りの数量、発破孔又は薬室に対する装填方法について、記録を残すこと。	火取則 52
7. 発破作業時の留意事項	
(1) 発破作業を行う前に、発破箇所上部の表土は、原則として全部取り除くこと。	

第5節 発破掘削	
1. 火薬類作業従事者に係わる事項	
(1) 火薬類取扱については、火薬類取扱保安責任者及び副保安責任者を選任し、取扱事故防止にあたらせること。	火取法 30
(2) 発破作業は、必ず発破技士に行わせること。	安衛則 41
(3) 発破作業を行う時は、発破の業務に就くことが出来る者のうちから作業指揮者を選任すること。	安衛則 30
(4) 発破作業員は腕章、保護員の標示等により他の作業員と識別出来るようにすること。	火取則 51
(5) 発破作業員には発破作業の危険性、保安の心得について十分教育すること。	
2. 作業員及び第三者への危害防止	
(1) 危険区域を定め、立札、赤旗等で明示し、区域内への立入を禁止すること。	火取則 53
(2) 区域境には発破時刻、サイレン符号その他の注意事項を示した掲示板を立てておくこと。	
(3) 退避場所を設定し、これを周知させること。	
(4) 点火は、見張員を配置し、全員の退避を確認してから行うこと。	
3. 火薬庫での貯蔵	
(1) 法に定める量以上の火薬類を貯蔵する場合は、貯蔵量に応じた構造の火薬庫を知事の許可を受けて設置すること。	火取法 11, 12
(2) 規定量以下の貯蔵量の火薬類は、「火薬庫外の貯蔵庫の施設の規定」(火薬取締法施工規則)により、知事の認可を受け安全な場所に貯蔵すること。	火取則 13, 20, 21
(3) 一日の火薬類消費見込量が規定以上の場合、火薬類の管理及び発破の準備(親ダイの作製、取扱作業を除く)をするため、火薬類取扱所を設けること。	火取則 15, 16, 23~32
(4) 火薬類の一時置場	火取則 52
(1) 火薬関係者以外の者が立入らない、清潔で乾燥した場所であつ、日光の直射を受けない場所であること。	火取法 14
(2) 火気又は落石の危険がある所に設けないこと。	
(3) 火薬、 <u>爆薬</u> と雷管とを同一の箱、袋等に入れないこと。	火取法 14
5. 火薬類の取扱い	
<u>爆薬</u> 、雷管等は、叩いたり、投げ出したり、取り落としたりすることのないように慎重に取扱い、衣服のポケットに入れたりしないこと。	
6. 数量の管理	
(1) 火薬類の受払数量を厳重に管理し、紛失、盗難に注意すること。	
(2) 発破の都度、受入、消費、残りの数量、発破孔又は薬室に対する装填方法について、記録を残すこと。	火取則 52
7. 発破作業時の留意事項	
(1) 発破作業を行う前に、発破箇所上部の表土は、原則として全部取り除くこと。	

<p>(2) 電気発破を行う時には迷走電流がないことを確認すること。また、懐中電灯等は絶縁装置のあるものを使用すること。</p> <p>(3) 落雷の危険がある時は、発破作業を中止すること。</p>	火取則 51	<p>(2) 電気発破を行う時には迷走電流がないことを確認すること。また、懐中電灯等は絶縁装置のあるものを使用すること。</p> <p>(3) 落雷の危険がある時は、発破作業を中止すること。</p>	火取則 51
<p>8. せん孔作業の留意事項</p> <p>(1) 前回の発破の不発孔や残留薬がないことを確かめたうえでなければせん孔しないこと。</p> <p>(2) 発破後切羽を点検し、不発の装薬がある場合には、適切な方法を用いて処置すること。</p> <p>(3) 前回の発破の孔尻を利用してせん孔しないこと。</p>	火取則 53	<p>8. せん孔作業の留意事項</p> <p>(1) 前回の発破の不発孔や残留薬がないことを確かめたうえでなければせん孔しないこと。</p> <p>(2) 発破後切羽を点検し、不発の装薬がある場合には、適切な方法を用いて処置すること。</p> <p>(3) 前回の発破の孔尻を利用してせん孔しないこと。</p>	火取則 53
<p>9. 装てん作業の留意事項</p> <p>(1) 電気雷管を運搬するときは、脚線を裸出しないようにし、電灯線・動力線その他漏電のおそれのあるものにてできるだけ近づかないこと。また、発破母線を敷設するときも、電線路から離すこと。</p> <p>(2) 装てん作業については発破孔や岩盤の状況を検査し、安全を確認してから適切な方法により装てんすること。</p> <p>(3) 発破を行うときは、あらかじめ定めた危険区域内の者を退避させ、見張員を配置してその区域内への立入を禁止し、発破を知らせたうえで点火すること。</p> <p>(4) 発破しようとする場所に漏えい電流がある場合には電気発破をしないこと。</p> <p>(5) 装てん中は付近でせん孔その他の作業をさせないこと。</p> <p>(6) 装薬前には、孔をよく掃除して小石等を残さないこと。</p> <p>(7) 装てんが終わって使用予定数が余ったときは、数量を確認し、増ダイは火薬取扱所に、親ダイは火工所に直ちに返納して、紛失等を防止すること。</p>	火取則 51, 54 火取則 53 安衛則 320 火取則 53	<p>9. 装てん作業の留意事項</p> <p>(1) 電気雷管を運搬するときは、脚線を裸出しないようにし、電灯線・動力線その他漏電のおそれのあるものにてできるだけ近づかないこと。また、発破母線を敷設するときも、電線路から離すこと。</p> <p>(2) 装てん作業については発破孔や岩盤の状況を検査し、安全を確認してから適切な方法により装てんすること。</p> <p>(3) 発破を行うときは、あらかじめ定めた危険区域内の者を退避させ、見張員を配置してその区域内への立入を禁止し、発破を知らせたうえで点火すること。</p> <p>(4) 発破しようとする場所に漏えい電流がある場合には電気発破をしないこと。</p> <p>(5) 装てん中は付近でせん孔その他の作業をさせないこと。</p> <p>(6) 装薬前には、孔をよく掃除して小石等を残さないこと。</p> <p>(7) 装てんが終わって使用予定数が余ったときは、数量を確認し、増ダイは火薬取扱所に、親ダイは火工所に直ちに返納して、紛失等を防止すること。</p>	火取則 51, 54 火取則 53 安衛則 320 火取則 53
<p>10. 電気雷管の脚線の連結作業</p> <p>(1) 母線は切断、結線もれ、結線ちがい等がないよう脚線に連結する前に必ず点検すること。</p> <p>(2) 母線の結線後、安全な箇所で導通試験を行うこと。切羽では原則として導通試験をしないこと。全員が安全な場所に退避するまで、母線を発破器又は電源スイッチに連結しないこと。</p> <p>(3) 母線を地上のレール、パイプあるいは他の電気が流れ、又は漏れている可能性のある箇所に接触させないこと。</p>	火取則 54	<p>10. 電気雷管の脚線の連結作業</p> <p>(1) 母線は切断、結線もれ、結線ちがい等がないよう脚線に連結する前に必ず点検すること。</p> <p>(2) 母線の結線後、安全な箇所で導通試験を行うこと。切羽では原則として導通試験をしないこと。全員が安全な場所に退避するまで、母線を発破器又は電源スイッチに連結しないこと。</p> <p>(3) 母線を地上のレール、パイプあるいは他の電気が流れ、又は漏れている可能性のある箇所に接触させないこと。</p>	火取則 54
<p>11. 電気発破の点火作業の留意事項</p> <p>(1) 点火位置は、<u>爆破</u>の程度に応じて隔離した安全な場所とすること。</p> <p>(2) 発破器のハンドルは、点火するとき以外は施錠又は取り外しておくこと。</p> <p>(3) 発破器と母線との連結は、点火直前に行うこと。</p> <p>(4) 退避の合図は、サイレン、振鈴等の確実な方法で行うこと。点火の合図は、全員の退避を確認してから行うこと。</p>	安衛則 320, 321 火取則 54 火取則 53	<p>11. 電気発破の点火作業の留意事項</p> <p>(1) 点火位置は、<u>爆破</u>の程度に応じて隔離した安全な場所とすること。</p> <p>(2) 発破器のハンドルは、点火するとき以外は施錠又は取り外しておくこと。</p> <p>(3) 発破器と母線との連結は、点火直前に行うこと。</p> <p>(4) 退避の合図は、サイレン、振鈴等の確実な方法で行うこと。点火の合図は、全員の退避を確認してから行うこと。</p>	安衛則 320, 321 火取則 54 火取則 53
<p>第10章 基礎工事等</p> <p>第1節 一般事項</p> <p>1. 適用</p> <p>本章は、基礎工事と同様な作業環境、作業方法で行う工事等についても準用するものとする。</p> <p>2. 工事内容の把握</p> <p>第6章1節1.2に準ずること。</p>		<p>第10章 基礎工事等</p> <p>第1節 一般事項</p> <p>1. 適用</p> <p>本章は、基礎工事と同様な作業環境、作業方法で行う工事等についても準用するものとする。</p> <p>2. 工事内容の把握</p> <p>第6章1節1.2に準ずること。</p>	

3. 事前調査における共通事項

第1章2節に準ずること。

4. 施工計画における共通事項

第1章3節に準ずること。

5. 施工計画における留意事項

- (1) 周辺の人家及び構築物等に被害を与えるおそれがある場合には防護、移設等の計画をすること。
- (2) 第三者に対する危害を与えるおそれがある場合には防止するための防護施設を計画すること。
- (3) 地下埋設物、架空工作物等を損傷するおそれがある場合には防護又は移設の計画をすること。

6. 基礎工事における現場管理

第1章4節、第2章10節に準ずること。

7. 地下埋設物等の防護時における関係者の立会

地下埋設物、架空工作物、鉄道施設等に近接して作業を行う場合には、各関係機関に連絡し、その立会を求めること。

8. 機械運転に関する留意事項

- (1) 機械類のうち、杭打、杭拔機及びボーリングマシンの運転は、有資格者によるものとし、その他の機械類は責任者から指示されたもの以外は運転しないこと。
- (2) 玉掛作業は指定された有資格者である玉掛作業員以外にはさせないこと。
- (3) 機械の運転は、定められた信号、合図によって確実にを行うこと。
- (4) 機械の移動にあたって、規格に高圧電線がある場合には、各関係先と打合せのうえ、ゴムシールドを取り付ける等の防護を行うこと。
- (5) 防護措置を施さない場合で、高圧線等の付近で作業、又は移動を行うときは、必ず監視員をおき、各関係者の立会を求めること。また、タワー等は電線から十分な離隔をとること。

安衛法 61
安衛令 20
クレーン則 221
安衛則 189
安衛則 349

安衛法 29 の 2
安衛則 349
安衛則 634 の 2

厚生労働省通達基発
第 759 号
(S50.12.17)

安衛則 519

安衛則 190

9. 杭穴への転落防止措置

杭打ち、杭抜き施工後は、杭穴への転落防止措置を確実に講じること。

第2節 既成杭基礎工

1. 作業指揮者の配置

機械の据付け、組立て、移動及び解体に当たっては、必ず作業指揮者の指示に従って行うこと。

2. 機械の据付

3. 施工計画における留意事項

- (1) 周辺の人家及び構築物等に被害を与えるおそれがある場合には防護、移設等の計画をすること。
- (2) 第三者に対する危害を与えるおそれがある場合には防止するための防護施設を計画すること。
- (3) 地下埋設物、架空工作物等を損傷するおそれがある場合には防護又は移設の計画をすること。

4. 地下埋設物等の防護時における関係者の立会

地下埋設物、架空工作物、鉄道施設等に近接して作業を行う場合には、各関係機関に連絡し、その立会を求めること。

5. 機械運転に関する留意事項

- (1) 機械類のうち、杭打、杭拔機及びボーリングマシンの運転は、有資格者によるものとし、その他の機械類は責任者から指示されたもの以外は運転しないこと。
- (2) 玉掛作業は指定された有資格者である玉掛作業員以外にはさせないこと。
- (3) 機械の運転は、定められた信号、合図によって確実にを行うこと。
- (4) 機械の移動にあたって、規格に高圧電線がある場合には、各関係先と打合せのうえ、ゴムシールドを取り付ける等の防護を行うこと。
- (5) 防護措置を施さない場合で、高圧線等の付近で作業、又は移動を行うときは、必ず監視員をおき、各関係者の立会を求めること。また、タワー等は電線から十分な離隔をとること。

安衛法 61
安衛令 20
クレーン則 221
安衛則 189
安衛則 349

安衛法 29 の 2
安衛則 349

厚生労働省通達基
発 第 759 号
(S50.12.17)

安衛則 519

安衛則 190

6. 杭穴への転落防止措置

くい打ち、くい抜き施工後は、杭穴への転落防止措置を確実に講じること。

第2節 既成杭基礎工

1. 作業指揮者の配置

機械の据付け、組立て、移動及び解体に当たっては、必ず作業指揮者の指示に従って行うこと。

2. 機械の据付

電路の電圧 (交流)	離 隔 距 離
特別電圧 2 m以上 (7,000V以上)	2m以上、但し、60,000V以上は 10,000V 又はその端数を増すごとに 20cm 増し
高圧 (7,000~600V)	1.2m以上
低圧 (600V以下)	1.0 m以上

<p>(1) 機械は、安定した場所を選び、機械の安定を図るため必要に応じて敷鉄板、敷角又は軌条等を水平に敷設した上に据付けること。</p>	<p>安衛則 173</p>	<p>(1) 機械は、安定した場所を選び、機械の安定を図るため必要に応じて敷鉄板、敷角又は軌条等を水平に敷設した上に据付けること。</p>	<p>安衛則 173</p>
<p>(2) 機械を据付けた箇所は、常に排水をよくしておくこと。</p>	<p>安衛則 173</p>	<p>(2) 機械を据付けた箇所は、常に排水をよくしておくこと。</p>	<p>安衛則 173</p>
<p>(3) 軟弱な地盤に据付けるときは、地盤の強度を確認し、必要に応じて地盤の改良を行うほか、敷板又は敷角等を使用し、滑動、転倒等の危険を排除すること。</p>	<p>安衛則 173</p>	<p>(3) 軟弱な地盤に据付けるときは、地盤の強度を確認し、必要に応じて地盤の改良を行うほか、敷板又は敷角等を使用し、滑動、転倒等の危険を排除すること。</p>	<p>安衛則 173</p>
<p>3. 杭等の搬入</p>		<p>3. 杭等の搬入</p>	
<p>(1) 第7章1節1.2、第7章2節2に準ずること。</p>		<p>(1) 第7章1節1.2、第7章2節2に準ずること。</p>	
<p>(2) 長尺ものの搬出入には、進入路、置場等を選定し、危険のない取扱いをすること。</p>		<p>(2) 長尺ものの搬出入には、進入路、置場等を選定し、危険のない取扱いをすること。</p>	
<p>4. 運転位置から離脱の禁止</p>	<p>安衛則 185, 186</p>	<p>4. 運転位置から離脱の禁止</p>	<p>安衛則 185, 186</p>
<p>吊り荷作業中作業を一時停止する場合は、歯止め等を確実にいき、運転席を離れないこと。</p>		<p>吊り荷作業中作業を一時停止する場合は、歯止め等を確実にいき、運転席を離れないこと。</p>	
<p>5. 使用するワイヤロープ</p>		<p>5. 的確なワイヤロープ</p>	
<p>(1) 巻上用ワイヤロープ及び吊り金具等には、変形、亀裂、損傷しているものは使用しないこと。</p>	<p>安衛則 174</p>	<p>(1) 巻上用ワイヤロープ及び吊り金具等には、変形、亀裂、損傷しているものは使用しないこと。</p>	<p>安衛則 174</p>
<p>(2) 巻上用ワイヤロープには、過巻防止のため、目印その他の措置を講じること。</p>		<p>(2) 巻上用ワイヤロープには、過巻防止のため、目印その他の措置を講じること。</p>	
<p>6. 玉掛作業</p>		<p>6. 玉掛作業</p>	
<p>(1) 第3章5節7.8.に準ずること。</p>		<p>玉掛作業は定格荷重の範囲内で確実にいき、玉掛けが済んだらすぐ安全な場所に退避すること。</p>	
<p>(2) 玉掛作業は定格荷重の範囲内で確実にいき、玉掛けが済んだらすぐ安全な場所に退避すること。</p>			
<p>7. 杭打ち作業における留意事項</p>		<p>7. くい打ち作業における留意事項</p>	
<p>(1) 杭のキャップは正規のものを使用し、建て込みに際してはハンマーに確実に台付すること。</p>		<p>(1) くいキャップは正規のものを使用し、建て込みに際してはハンマーに確実に台付すること。</p>	
<p>(2) 杭材の吊り込み作業には手元クレーンを使用し、引寄せ作業は原則として行わないこと。 ただし、手元クレーンが使用できない場合については、現場の状況を十分検討し作業を慎重に行うこと。</p>		<p>(2) くい材の吊り込み作業には手元クレーンを使用し、引寄せ作業は原則として行わないこと。 ただし、手元クレーンが使用できない場合については、現場の状況を十分検討し作業を慎重に行うこと。</p>	
<p>(3) リーダーに登る場合には、親綱を設置し、ロリップによる安全帯を使用すること。</p>		<p>(3) リーダーに登る場合には、親綱を設置し、ロリップによる安全帯を使用すること。</p>	
<p>(4) 中掘圧入工法の施工では排土が飛散するおそれがあるため、防護ガード等を使用して飛散防止を図ること。</p>		<p>(4) 中掘圧入工法の施工では排土が飛散するおそれがあるため、防護ガード等を使用して飛散防止を図ること。</p>	
<p>8. 杭抜き作業における留意事項</p>		<p>8. くい抜き作業における留意事項</p>	
<p>(1) 杭抜き作業では機械の接地面積を大きくとり、必要に応じて敷鉄板、敷角等を使用し、地下埋設物を損傷しないように行うこと。</p>		<p>(1) くい抜き作業では機械の接地面積を大きくとり、必要に応じて敷鉄板、敷角等を使用し、地下埋設物を損傷しないように行うこと。</p>	
<p>(2) 杭抜後の穴は、空隙が生じないように念入りに埋戻しをすること。</p>		<p>(2) くい抜後の穴は、空隙が生じないように念入りに埋戻しをすること。</p>	
<p>(3) 杭抜き作業では、設備は引抜き初期の最大荷重に耐えるよう十分安全なものとし、作業は慎重に行うこと。</p>		<p>(3) くい抜き作業では、設備は引抜き初期の最大荷重に耐えるよう十分安全なものとし、作業は慎重に行うこと。</p>	
<p>9. 点検</p>		<p>9. 点検</p>	
<p>(1) 部材、ワイヤロープ、及び付属装置、付属部品等は常に点検を行い、不良箇所は修理交換を施してから運転すること。</p>		<p>(1) 部材、ワイヤロープ、及び付属装置、付属部品等は常に点検を行い、不良箇所は修理交換を施してから運転すること。</p>	
<p>(2) 吊り込み用の器具類等は常時点検し、ひび割れ、損傷等のあるものは使用しないこと。</p>		<p>(2) 吊り込み用の器具類等は常時点検し、ひび割れ、損傷等のあるものは使用しないこと。</p>	
<p>第3節 機械掘削基礎工</p>		<p>第3節 機械掘削基礎工</p>	
<p>1. オールケーシング工法にあたっての留意事項</p>		<p>1. オールケーシング工法にあたっての留意事項</p>	

- (1) 機械をけん引又はジャッキで移動させるときは、指揮者の信号又は呼笛の合図のもとに作業をすること。
- (2) ジャッキ、滑車等は常に整備し、ワイヤロープは規定の安全率のあるものを使用すること。
- (3) ハンマーグラブの操作中は、掘削機に近寄らないこと。その必要があるときは、ハンマーグラブがケーシング内に停止してからにすること。
- (4) バンドの盛り替えは、定められた作業順序によること。
- (5) ケーシング内に入るときは、あらかじめ換気をするか、又は有害ガス等を測定して危険のないことを確認すること。

安衛則 189

安衛則 174, 175

2. リバースサーキュレーションドリル工法に当たっての留意事項

- (1) 櫓の組立て、解体、移動の作業は、作業指揮者の直接の指揮のもとに行うこと。
- (2) 櫓の作業台上にあるワイヤロープ類は、常に整理しておくこと。
- (3) ケーシング打込み又は引抜き中は、必要な作業員以外の者は櫓に近づけないこと。
- (4) ケーシング等の横引はしないこと。
- (5) ロッドの継ぎ足し又は撤去の作業中は、手や指をはさまれないように十分注意すること。
- (6) 手元クレーンを使用して、トレミー管や鉄筋籠を投入する作業では、クレーン運転手、玉掛者及び合図者は合図方法を定め、確実な合図のもとに作業をすること。
- (7) 強風時は、クレーンのブームを倒し、櫓はケーシングと連結して転倒防止を図ること。

安衛則 190

第4節 オープンケーソン基礎工事、深礎工法等

1. 一般事項

- (1) 掘削時においては土質等の変化に常に留意し、変化があった場合は適切な対策を講じること。
- (2) ガス検知機、酸素濃度測定器その他の諸器具は、常時使用できるよう整備しておくこと。
- (3) 有毒ガス等（酸素欠乏空気を含む）の発生のおそれがある潜函又は深さ 20m をこえる潜函等では、送気のための設備を設けること。
- (4) 入坑前に有毒ガスの有無、酸素欠乏について測定すること。測定に当たっては指定された者（酸欠危険作業については、作業主任者）が行うこと。
- (5) 可燃性ガスが発生するおそれのある坑に入坑するときは、マッチ、ライター等は持ち込まないこと。
- (6) 入坑中に有毒ガス、酸素欠乏等の発生を認めるときは、直ちに坑外に退避すること。
- (7) 坑内の出入には、昇降設備を使用し、バケットには乗らないこと。
- (8) 緊急時の信号・合図及び、退避の方法をあらかじめ定めておくこと。
- (9) 機械の故障、電気関係の不備、漏電等を生じたときは、修理完了までは使用を禁止すること。

酸欠則 4

安衛則 377

酸欠則 5

酸欠則 3

酸欠則 11

酸欠則 14

2. オープンケーソン基礎工事に当たっての留意事項

- (1) 掘削は小さきみにし、無理な掘り起こしをしないこと。
- (2) 羽口の掘削は、作業主任者の指示に従って行うこと。
- (3) 沈下の合図があったときは、所定の場所に退避させ、退避を確認してから沈下を行うこと。

3. 深礎工法等の施工に当たっての留意事項

- (1) コンクリート打設には、原則として、トレーミー管又はシュートを使用すること。
- (2) 2段切上げの場合には、下段の作業は中止すること。やむを得ず作業を行う場合は、強固な防

- (1) 機械をけん引又はジャッキで移動させるときは、指揮者の信号又は呼笛の合図のもとに作業をすること。
- (2) ジャッキ、滑車等は常に整備し、ワイヤロープは規定の安全率のあるものを使用すること。
- (3) ハンマーグラブの操作中は、掘削機に近寄らないこと。その必要があるときは、ハンマーラブがケーシング内に停止してからにすること。
- (4) バンドの盛り替えは、定められた作業順序によること。
- (5) ケーシング内に入るときは、あらかじめ換気をするか、又は有害ガス等を測定して危険のないことを確認すること。

安衛則 189

安衛則 174, 175

2. リバースサーキュレーションドリル工法に当たっての留意事項

- (1) 櫓の組立て、解体、移動の作業は、作業指揮者の直接の指揮のもとに行うこと。
- (2) 櫓の作業台上にあるワイヤロープ類は、常に整理しておくこと。
- (3) ケーシング打込み又は引抜き中は、必要な作業員以外の者は櫓に近づけないこと。
- (4) ケーシング等の横引はしないこと。
- (5) ロッドの継ぎ足し又は撤去の作業中は、手や指をはさまれないように十分注意すること。
- (6) 手元クレーンを使用して、トレミー管や鉄筋籠を投入する作業では、クレーン運転手、玉掛者及び合図者は合図方法を定め、確実な合図のもとに作業をすること。
- (7) 強風時は、クレーンのブームを倒し、櫓はケーシングと連結して転倒防止を図ること。

安衛則 190

第4節 オープンケーソン基礎工事、深礎工法等

1. 一般事項

- (1) 掘削時においては土質等の変化に常に留意し、変化があった場合は適切な対策を講じること。
- (2) 立て坑の周囲には、墜落を防止するために適切な防護設備を設けること。また、関係者以外の立入を禁止する適切な処置を講じること。
- (3) 立坑空間を有効に利用して、安全な昇降設備を設置すること。
- (4) ガス検知機、酸素濃度測定器その他の諸器具は、常時使用できるよう整備しておくこと。
- (5) 有毒ガス等（酸素欠乏空気を含む）の発生のおそれがある潜函又は深さ 20m をこえる潜函等では、送気のための設備を設けること。
- (6) 入坑前に有毒ガスの有無、酸素欠乏について測定すること。測定に当たっては指定された者（酸欠危険作業については、作業主任者）が行うこと。
- (7) 可燃性ガスが発生するおそれのある坑に入坑するときは、マッチ、ライター等は持ち込まないこと。
- (8) 入坑中に有毒ガス、酸素欠乏等の発生を認めるときは、直ちに坑外に退避すること。
- (9) 坑内の出入には、昇降設備を使用し、バケットには乗らないこと。
- (10) 緊急時の信号・合図及び、退避の方法をあらかじめ定めておくこと。
- (11) 機械の故障、電気関係の不備、漏電等を生じたときは、修理完了までは使用を禁止すること。

安衛則 519

安衛則 526, 552

酸欠則 4

安衛則 377

酸欠則 5

酸欠則 3

酸欠則 14

2. オープンケーソン基礎工事に当たっての留意事項

- (1) 掘削は小さきみにし、無理な掘り起こしをしないこと。
- (2) 羽口の掘削は、作業主任者の指示に従って行うこと。
- (3) 沈下の合図があったときは、所定の場所に退避させ、退避を確認してから沈下を行うこと。

3. 深礎工法等の施工に当たっての留意事項

- (1) コンクリート打設には、原則として、トレーミー管又はシュートを使用すること。
- (2) 2段切上げの場合には、下段の作業は中止すること。やむを得ず作業を行う場合は、強固な防

護施設を設けること。

- (3) 作業開始前に、開壁の状況、ライナープレートの異常の有無を点検すること。
- (4) 坑口作業員は、坑内作業員が入坑中に坑口を離れないこと。
- (5) 坑内作業員は、バケットの昇降中は内壁に身を寄せ、退避すること。
- (6) 昇降には梯子等の昇降設備を設け、かつ非常用梯子等を設けておくこと。梯子は、損傷、変形腐食等がないことを確認すること。
- (7) 地下水位以下を掘進するときは、排水設備等を用い、湧水対策等を確立してから作業を進めること。

第11章 コンクリート工事

第1節 一般事項

1. 工事内容の把握

第6章1節1, 2に準ずること。

2. 事前調査における共通事項

第1章2節に準ずること。

3. 施工計画における共通事項

第1章3節に準ずること。

4. コンクリート工事における現場管理

第1章4節、第2章10節に準ずること。

5. 危険箇所の周知

ケーブルクレーンによるコンクリート打設のときは、バケットの直下に立入らないこと等の注意事項を、予め作業員に十分周知させておくこと。

第2節 鉄筋工

1. 工具類の整備

加工場は、常に材料及び工具類を整理整頓しておくこと。

2. 作業開始前の点検

鉄筋加工機及び工具類は作業前に点検し、適正な工具を使用し、不良品は使用しないこと。

3. 運搬作業

- (1) 長尺物は2人以上で持ち、無理な運搬はしないこと。また、バラものは束ねて運搬すること。

護施設を設けること。

- (3) 作業開始前に、開壁の状況、ライナープレートの異常の有無を点検すること。
- (4) 坑口作業員は、坑内作業員が入坑中に坑口を離れないこと。
- (5) 坑内作業員は、バケットの昇降中は内壁に身を寄せ、退避すること。
- (6) 昇降には梯子等の昇降設備を設け、かつ非常用梯子等を設けておくこと。梯子は、損傷、変形腐食等がないことを確認すること。
- (7) 地下水位以下を掘進するときは、排水設備等を用い、湧水対策等を確立してから作業を進めること。
- (8) 立坑施工にあたっては埋設物の移設を原則とするが、やむを得ず既設の埋設物が立坑空間内に残される場合には、その埋設物に対し十分な対策を講じること。
- (9) 立坑内の上下運搬作業においては、合図及び合図の方法を明瞭に定め、荷卸し時には、下部の作業員は安全な場所に避難すること。また、警報時により周囲の作業員に注意を促す等の対策を講じ、吊り荷の下への立入りを禁止すること。
- (10) 立坑上部での作業には墜落防止の措置を講じること。
- (11) 立坑内運搬作業に用いる材料搬出入設備には、その運転をする者及び玉掛けをする者が見やすい位置に定格荷重を明確に表示すること。
- (12) 立坑の周囲には、周辺の地形等を考慮した雨水等の流入防止策を講じること。

第11章 コンクリート工事

第1節 一般事項

1. 工事内容の把握

第6章1節1, 2に準ずること。

2. 危険箇所の周知

ケーブルクレーンによるコンクリート打設のときは、バケットの直下に立入らないこと等の注意事項を、予め作業員に十分周知させておくこと。

第2節 鉄筋工

1. 工具類の整備

加工場は、常に材料及び工具類を整理整頓しておくこと。

2. 作業開始前の点検

鉄筋加工機及び工具類は作業前に点検し、適正な工具を使用し、不良品は使用しないこと。

3. 運搬作業

- (1) 長尺物は2人以上で持ち、無理な運搬はしないこと。また、バラものは束ねて運搬すること。

(2) 運搬中は他のものに接触しないよう前後を注意すること。曲げた長尺鉄筋等は特に注意すること。		(2) 運搬中は他のものに接触しないよう前後を注意すること。曲げた長尺鉄筋等は特に注意すること。	
4. 作業床の設置 高所で組立作業を行うときは、安全な作業床を設けること。作業床を設けることが困難なときは、必ず安全帯を使用するか防護網を設けること。	安衛則 518	4. 作業床の設置 高所で組立作業を行うときは、安全な作業床を設けること。作業床を設けることが困難なときは、必ず安全帯を使用するか防護網を設けること。	安衛則 518
5. 通路の確保 鉄筋の組立箇所では、鉄筋上に歩み板を敷く等により、安全な通路を確保すること。		5. 通路の確保 鉄筋の組立箇所では、鉄筋上に歩み板を敷く等により、安全な通路を確保すること。	
第3節 型わく工		第3節 型わく工	
1. 型わく支保工の構造		1. 型わく支保工の構造	
(1) 型わく支保工は、コンクリート打設の方法に応じた堅固な構造とし、組立図に従って組立てること。なお、組立図は、部材の設計計算書に基づき作成すること。	安衛則 239, 240	(1) 型わく支保工は、コンクリート打設の方法に応じた堅固な構造とし、組立図に従って組立てること。なお、組立図は、部材の設計計算書に基づき作成すること。	安衛則 239, 240
(2) 型わく支保工は、倒壊事故を防止する措置を講じたものとする。	安衛則 242	(2) 型わく支保工は、倒壊事故を防止する措置を講じたものとする。	安衛則 242
2. 材料 材料は著しい損傷、変形又は腐食があるものを使わないこと。	安衛則 237	2. 材料 材料は著しい損傷、変形又は腐食があるものを使わないこと。	安衛則 237
3. 作業主任者の配置 型わく支保工の組立・解体の作業は、技能講習を修了した作業主任者の指揮により行うこと。	安衛則 246 <u>安衛則 247</u>	3. 作業主任者の配置 型わく支保工の組立・解体の作業は、技能講習を修了した作業主任者の指揮により行うこと。	安衛則 246
4. 悪天候時の作業中止 強風、大雨等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、作業を中止すること。	安衛則 245	4. 悪天候時の作業中止 強風、大雨等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、作業を中止すること。	安衛則 245
5. 規格品の使用		5. 規格品の使用	
(1) 支柱、はり又ははりの支持物の主要な部分の鋼材及びパイプサポートには、それぞれ規格品又は規定のものを使用すること。	安衛則 238	(1) 支柱、はり又ははりの支持物の主要な部分の鋼材及びパイプサポートには、それぞれ規格品又は規定のものを使用すること。	安衛則 238
(2) 型わく支保工については、型わくの形状、コンクリートの打設方法等に応じた堅固な構造のものとする。	安衛則 239	(2) 型わく支保工については、型わくの形状、コンクリートの打設方法等に応じた堅固な構造のものとする。	安衛則 239
6. 型わく支保工についての措置		6. 型わく支保工についての措置	
(1) 支柱の沈下、滑動を防止するため、必要に応じ敷砂・敷板の使用、コンクリート基礎の打設、杭の打込み、根がらみの取付け等を行うこと。	安衛則 242	(1) 支柱の沈下、滑動を防止するため、必要に応じ敷砂・敷板の使用、コンクリート基礎の打設、杭の打込み、根がらみの取付け等を行うこと。	安衛則 242
(2) 支柱の継手は突合せ又は差込みとし、鋼材はボルト、クランプ等を用いて緊結すること。	安衛則 242	(2) 支柱の継手は突合せ又は差込みとし、鋼材はボルト、クランプ等を用いて緊結すること。	安衛則 242
(3) 型わくが曲面の場合には、控えの取り付け等、型わくの浮上りを防止するための措置を講じること。	安衛則 242	(3) 型わくが曲面の場合には、控えの取り付け等、型わくの浮上りを防止するための措置を講じること。	安衛則 242
(4) 支柱は大引きの中央に取り付ける等、偏心荷重がかからないようにすること。		(4) 支柱は大引きの中央に取り付ける等、偏心荷重がかからないようにすること。	
(5) 鋼管支柱は、高さ2m以内ごとに水平つなぎを2方向に設け、堅固なものに固定すること。	安衛則 242	(5) <u>型わく支保工の組立、解体の作業では、作業区域には関係者以外の立入を禁止すること。また、材料、工具の吊り上げ、吊り下げには吊り網、吊り袋を使用すること。</u>	安衛則 245
(6) パイプサポートは3本以上継いで用いないこと。また、パイプサポートを継いで用いるときは、4個以上のボルト又は専用の金具を用いて継ぐこと。	安衛則 242	(6) 鋼管支柱は、高さ2m以内ごとに水平つなぎを2方向に設け、堅固なものに固定すること。	安衛則 242
(7) 鋼管わくと鋼管わくとの間には、交差筋かいを設けること。	安衛則 242	(7) パイプサポートは3本以上継いで用いないこと。また、パイプサポートを継いで用いるときは、4個以上のボルト又は専用の金具を用いること。	安衛則 242
		(8) 鋼管わくと鋼管わくとの間には、交差筋かいを設けること。	安衛則 242

(8) 鋼管枠の最上層及び5層以内ごとの箇所において、型わく支保工の側面並びにわく面の方向及び交差筋かい方向に、5わく以内ごとの箇所^に水平つなぎを設け、かつ、水平つなぎの変位を防止すること。

安衛則 242

(9) 鋼管枠の最上層及び5層以内ごとの箇所において、型わく支保工のわく面の方向における両端及び5わく以内ごとの箇所に、交差筋かいの方向に布わくを設けること。

安衛則 242

7. 型わく組立解体作業

- (1) 足場は作業に適したものを使用すること。
- (2) 吊り上げ、吊り下げのときは、材料が落下しないように玉掛けを確実にすること。
- (3) 高所から取りはずした型わくは、投げたり、落下させたりせずロープ等を使用して型わくに損傷を与えないよう降ろすこと。
- (4) 型わくの釘仕舞はすみやかに行うこと。
- (5) 型わくの組立て解体作業を行う区域には、関係作業員以外の者の立入りを禁止すること。
- (6) 材料、工具の吊り上げ、吊り下げには吊り綱、吊り袋を使用すること。

安衛則 245

第4節 コンクリート工

1. コンクリート混合設備

- (1) プラントの組立作業には作業主任者を定め、組立図に従って安全な作業を行い、組立完了後試運転を行ってから使用すること。
- (2) プラント出入口には、状況に応じて誘導員を配置すること。
- (3) 安全な作業通路を設け、照明は十分に行うこと。
- (4) 計量室その他には、必要に応じて換気扇を設置し、計量室では防じんマスクを使用すること。
- (5) 骨材ストックパイルの内部には、立入りを禁止すること。
- (6) 機械の注油、清掃等をする時は、必ず機械を止めてから行うこと。

安衛則 540, 541

安衛則 107

2. コンクリート打設設備

- (1) ケーブルクレーンを使用するときは、操作については第7章第6節2によるとともに、バケツからコンクリートが漏れないように、きちんと口をしめること。
- (2) バケツの下及びバンカー線内には作業員を入れないこと。
- (3) 移動式クレーン等を使用するときは、第3章第5節によること。
- (4) コンクリートポンプ類をしようするときは、パイプ類は堅固に保持し、パイプ類の取付、取りはずしは丁寧に行うこと。
- (5) 移動式のベルトコンベヤには、感電を防止するための感電防止用漏電遮断装置を接続すること。
- (6) 固定式のベルトコンベヤは、しっかりした架構に固定し、ベルトに沿って通路を設けること。
- (7) 作業員の身体の一部がベルトコンベヤに巻き込まれるおそれがあるとき等緊急時には、直ちに運転を停止できる装置を設けること。
- (8) コンクリート打設にシュートを使用するときは、コンクリートがあふれないように、コンクリートの品質、投入法、シュート形状、勾配及び連結法等を配慮してシュートを配置すること。
- (9) ブーム車はアウトリガーを確実に設置し、つつ先との合図を明確にして、転倒やホースの横振れを防止すること。
- (10) コンクリート打設の最後に水又はエアで管内のコンクリートを送る場合には、配管先端のボール受け管の吐け口を下に向けて（飛散に安全な方向に向けて）、チェーン等を用いて配管先端部を振れないように固定しておくこと。

安衛則 171 の2

安衛則 333

安衛則 151 の78

安衛則 171 の2

安衛則 171 の2

クレーン則 74 の2

(9) 鋼管枠の最上層及び5層以内ごとの箇所において、型わく支保工の側面並びにわく面の方向及び交差筋かい方向に、5わく以内ごとの箇所^に水平つなぎを設け、かつ、水平つなぎの変位を防止すること。

安衛則 242

(10) 鋼管枠の最上層及び5層以内ごとの箇所において、型わく支保工のわく面の方向における両端及び5わく以内ごとの箇所に、交差筋かいの方向に布わくを設けること。

安衛則 242

7. 型わく組立解体作業

- (1) 足場は作業に適したものを使用すること。
- (2) 吊り上げ、吊り下げのときは、材料が落下しないように玉掛けを確実にすること。
- (3) 高所から取りはずした型わくは、投げたり、落下させたりせずロープ等を使用して型わくに損傷を与えないよう降ろすこと。
- (4) 型わくの釘仕舞はすみやかに行うこと。
- (5) 型わくの組立て解体作業を行う区域には、関係作業員以外の者の立入りを禁止すること。

安衛則 245

第4節 コンクリート工

1. コンクリート混合設備

- (1) プラントの組立作業には作業主任者を定め、組立図に従って安全な作業を行い、組立完了後試運転を行ってから使用すること。
- (2) プラント出入口には、状況に応じて誘導員を配置すること。
- (3) 安全な作業通路を設け、照明は十分に行うこと。
- (4) 計量室その他には、必要に応じて換気扇を設置し、計量室では防じんマスクを使用すること。
- (5) 骨材ストックパイルの内部には、立入りを禁止すること。
- (6) 機械の注油、清掃等をする時は、必ず機械を止めてから行うこと。

安衛則 540, 541

安衛則 107

2. コンクリート打設設備

- (1) ケーブルクレーンを使用するときは、操作については第7章第6節2によるとともに、バケツからコンクリートが漏れないように、きちんと口をしめること。
- (2) バケツの下及びバンカー線内には作業員を入れないこと。
- (3) 移動式クレーン等を使用するときは、第3章第5節によること。
- (4) コンクリートポンプ類をしようするときは、パイプ類は堅固に保持し、パイプ類の取付、取りはずしは丁寧に行うこと。
- (5) 移動式のベルトコンベヤには、感電を防止するための感電防止用漏電遮断装置を接続すること。
- (6) 固定式のベルトコンベヤは、しっかりした架構に固定し、ベルトに沿って通路を設けること。
- (7) 作業員の身体の一部がベルトコンベヤに巻き込まれるおそれがあるとき等緊急時には、直ちに運転を停止できる装置を設けること。
- (8) コンクリート打設にシュートを使用するときは、コンクリートがあふれないように、コンクリートの品質、投入法、シュート形状、勾配及び連結法等を配慮してシュートを配置すること。
- (9) ブーム車はアウトリガーを確実に設置し、つつ先との合図を明確にして、転倒やホースの横振れを防止すること。
- (10) コンクリート打設の最後に水又はエアで管内のコンクリートを送る場合には、配管先端のボール受け管の吐け口を下に向けて（飛散に安全な方向に向けて）、チェーン等を用いて配管先端部を振れないように固定しておくこと。

安衛則 171 の2

安衛則 333

安衛則 151

安衛則 171 の2

安衛則 171 の2

<p>3. コンクリート打設作業</p> <p>(1) 作業前に足がかり、型わく支保工及び型わくを点検し、不備な箇所は作業前に補修しておくこと。また、異常を認めた場合には、作業を中止し、適切な措置を講じること。</p> <p>(2) ホッパやシュートの勾配と接続部を点検し、適正なものとしておくこと。</p> <p>(3) 作業開始、中止等の合図連絡の方法をあらかじめ定めておき、合図を確実に行うこと。</p> <p>(4) 高所作業で墜落の危険のおそれのある場合は、安全帯の使用、手すりの設置、防護網の設置等、墜落及び落下防止の措置を講じること。</p> <p>(5) 型わく支保工等に偏圧が作用しないように、事前に、打設順序及び1日の打設高さを定め、均等に打設すること。</p> <p>(6) コンクリート等の吹出し等により作業員に危険を及ぼすおそれのある場所には、立入禁止措置を講じること。</p> <p>(7) 打設中は、型わく、型わく支保工、シュート下、ホッパ下等の状態を適宜点検し、安全であることを確かめること。</p> <p>(8) コンクリートポンプ車の装置の運転は、有資格者によるものとし、責任者から指示された者以外は運転しないこと。</p>	<p>安衛則 244</p> <p>安衛則 159</p> <p>安衛則 518, 519</p> <p>安衛則 171 の 2</p> <p>安衛則 36</p>	<p>3. コンクリート打設作業</p> <p>(1) 作業前に足がかり、型わく支保工及び型わくを点検し、不備な箇所は作業前に補修しておくこと。また、異常を認めた場合には、作業を中止し、適切な措置を講じること。</p> <p>(2) ホッパやシュートの勾配と接続部を点検し、適正なものとしておくこと。</p> <p>(3) 作業開始、中止等の合図連絡の方法をあらかじめ定めておき、合図を確実に行うこと。</p> <p>(4) 高所作業で墜落の危険のおそれのある場合は、安全帯の使用、手すりの設置、防護網の設置等、墜落及び落下防止の措置を講じること。</p> <p>(5) 型わく支保工等に偏圧が作用しないように、事前に、打設順序及び1日の打設高さを定め、均等に打設すること。</p> <p>(6) コンクリート等の吹出し等により作業員に危険を及ぼすおそれのある場所には、立入禁止措置を講じること。</p> <p>(7) 打設中は、型わく、型わく支保工、シュート下、ホッパ下等の状態を適宜点検し、安全であることを確かめること。</p> <p>(8) コンクリートポンプ車の装置の運転は、有資格者によるものとし、責任者から指示された者以外は運転しないこと。</p>	<p>安衛則 244</p> <p>安衛則 518, 519</p> <p>安衛則 171 の 2</p> <p>安衛則 36</p>
<p>第12章 谷止工等工事</p> <p>第1節 一般事項</p> <p>1. 適用</p> <p>治山工事における谷止工、床固工及びこれらに準ずる工事に適用する。</p> <p>2. 工事内容</p> <p>第6章1節1.2に準ずること。</p>		<p>第12章 谷止工等工事</p> <p>第1節 一般事項</p> <p>1. 適用</p> <p>治山工事における谷止工、床固工及びこれらに準ずる工事に適用する。</p> <p>2. 工事内容</p> <p>第6章1節1.2に準ずること。</p>	
<p>3. 事前調査における留意事項</p> <p>(1) 地形、地質、河川・溪谷の流況、気象、動植物、水質等を調査すること。</p> <p>(2) 資材、人員などの輸送に関する現況、能力及び周辺環境等を調査すること。</p> <p>(3) 動力、電源等を調査すること。</p> <p>(4) 仮建物、仮設備などを設ける場所の地形、地質、気象条件等を調査すること。また、仮建物、仮設備などを設ける場所の用地、用水の取得の難易度を調査すること。</p> <p>(5) 工事現場と隣接集落との位置関係、距離、交通、通信関係、騒音、振動等を調査すること。</p> <p>(6) 警察、医療、防災機関などの位置を確認すること。</p> <p>(7) <u>人家が連たんする</u>区域の通勤車や連絡者の通交は、独自の走行速度やその他ルールを定めるなどして交通事故防止を図ること。</p> <p>(8) その他防災上必要な事項を調査すること。</p>	<p>安衛則 355</p>	<p>3. 事前調査における留意事項</p> <p>(1) 地形、地質、河川・溪谷の流況、気象、動植物、水質等を調査すること。</p> <p>(2) 資材、人員などの輸送に関する現況、能力及び周辺環境等を調査すること。</p> <p>(3) 動力、電源等を調査すること。</p> <p>(4) 仮建物、仮設備などを設ける場所の地形、地質、気象条件等を調査すること。また、仮建物、仮設備などを設ける場所の用地、用水の取得の難易度を調査すること。</p> <p>(5) 工事現場と隣接集落との位置関係、距離、交通、通信関係、騒音、振動等を調査すること。</p> <p>(6) 警察、医療、防災機関などの位置を確認すること。</p> <p>(7) <u>人家連担</u>区域の通勤車や連絡者の通交は、独自の走行速度やその他ルールを定めるなどして交通事故防止を図ること。</p> <p>(8) その他防災上必要な事項を調査すること。</p>	<p>安衛則 355</p>
<p>4. 施工計画における一般的留意事項</p> <p>(1) 現場内の施設間は、相互に確実な連絡体制を確保すること。特に緊急を要する連絡が発生しやすいところ及び現場が常に移動するところについては、トランシーバー等を用い、緊急連絡網を常備確保しておくこと。</p> <p>(2) 現場全体に周知徹底が図れるようにスピーカー、サイレン等の装置を常備すること。また、商用電源が切断された場合でも機能するように、補助電源を確保すること。</p> <p>(3) 一般道及び工所用道路等の必要な箇所には、監視員等を配置すること。</p> <p>5. コンクリート工事の留意事項</p>	<p>安衛法 29 の 2</p> <p>安衛則 642</p>	<p>4. 施工計画における一般的留意事項</p> <p>(1) 現場内の施設間は、相互に確実な連絡体制を確保すること。特に緊急を要する連絡が発生しやすいところ及び現場が常に移動するところについては、トランシーバー等を用い、緊急連絡網を常備確保しておくこと。</p> <p>(2) 現場全体に周知徹底が図れるようにスピーカー、サイレン等の装置を常備すること。また、商用電源が切断された場合でも機能するように、補助電源を確保すること。</p> <p>(3) 一般道及び工所用道路等の必要な箇所には、監視員等を配置すること。</p> <p>5. コンクリート工事の留意事項</p>	<p>安衛法 29 の 2</p> <p>安衛則 642</p>

<p>(1) 地形が極端に急峻な場所でコンクリート混合設備や運搬設備等を配置する際は、セメント、骨材の運搬距離、設備の組立て解体の難易等を総合的に考慮し、安全施工に配慮した配置とすること。</p> <p>(2) 型わくは、著しい損傷、変形等がないものを使用し、安全に組立・解体が可能な構造とすること。</p>	<p>安衛則 239</p>	<p>(1) 地形が極端に急峻な場所でコンクリート混合設備や運搬設備等を配置する際は、セメント、骨材の運搬距離、設備の組立て解体の難易等を総合的に考慮し、安全施工に配慮した配置とすること。</p> <p>(2) 型わくは、著しい損傷、変形等がないものを使用し、安全に組立・解体が可能な構造とすること。</p>	<p>安衛則 239</p>
<p>第2節 基礎掘削工</p>		<p>第2節 基礎掘削工</p>	
<p>1. 建設機械の運用</p> <p>第3章2節に準ずること。</p>		<p>1. 建設機械の運用</p> <p>第3章2節に準ずること。</p>	
<p>2. 大型重機械に関する留意事項</p>		<p>2. 大型重機械に関する留意事項</p>	
<p>(1) 重機械の搬入、搬出については、道路管理者の了解のもとに、必要に応じて解体し、誘導車による先導のもとに搬入搬出を行うこと。</p> <p>(2) 重機械は、急傾斜地において作業することが多いので、誘導員の指示により運行し、滑動、転倒を防止すること。</p> <p>(3) 作業員と他の機械類とが競合して作業することが多いので使用機械に関する安全留意事項の周知徹底を図ること。</p>	<p>安衛則 151 の 12, 161</p> <p>安衛則 157</p> <p>安衛則 642 の 3</p>	<p>(1) 重機械の搬入、搬出については、道路管理者の了解のもとに、必要に応じて解体し、誘導車による先導のもとに搬入搬出を行うこと。</p> <p>(2) 重機械は、急傾斜地において作業することが多いので、誘導員の指示により運行し、滑動、転倒を防止すること。</p> <p>(3) 作業員と他の機械類とが競合して作業することが多いので使用機械に関する安全留意事項の周知徹底を図ること。</p>	<p>安衛則 151 の 12, 161</p> <p>安衛則 157</p> <p>安衛則 642 の 3</p>
<p>3. 上下作業</p>	<p>安衛法 21</p>	<p>3. 上下作業</p>	<p>安衛法 21</p>
<p>車両の通行する上部で掘削を行う場合は、落石防止設備を設置し、必要に応じて監視員を配置すること。</p>	<p>安衛則 537, 538</p>	<p>車両の通行する上部で掘削を行う場合は、落石防止設備を設置し、必要に応じて監視員を配置すること。</p>	<p>安衛則 537, 538</p>
<p>4. 発破作業</p>		<p>4. 発破作業</p>	
<p>(1) 第9章5節に準ずること。</p> <p>(2) <u>遅速爆薬</u>や静的破砕剤を採用する場合は、取扱説明書を熟知したうえで作業を行い、暴発、噴出事故のないように留意すること。</p>		<p>(1) 第9章5節に準ずること。</p> <p>(2) <u>遅速潔薬</u>や静的破砕剤を採用する場合は、取扱説明書を熟知したうえで作業を行い、暴発、噴出事故のないように留意すること。</p>	
<p>5. のり面掘削時の留意事項</p>	<p>安衛法 29 の 2</p>	<p>5. のり面掘削時の留意事項</p>	<p>安衛法 29 の 2</p>
<p>(1) 掘削面は十分な勾配とすること。</p> <p>(2) 岩の上に崖錐等の破砕物が載っている場合には、あらかじめその処理を十分に行っておくこと。</p> <p>(3) 岩石が逆目の場合はオーバーハングに留意して掘削作業を行うこと。</p> <p>(4) のり肩上部の出水、のり面の湧水などは崩壊の原因となるので、排水処理を行ってから作業を進めること。</p> <p>(5) 浮石などはあらかじめ取除き、ゆるんだ岩などはロックボルトによる締付け、モルタル吹付け、金網を堅固に張る等の措置を行うこと。</p> <p>(6) 長大のり面の崩壊、滑りのおそれのあるのり面は、動態観測、立入禁止などの適切な措置を講じるとともに必要に応じて押え盛土等の処置を講じること。</p>	<p>安衛則 356, 361</p> <p>安衛則 358</p> <p>安衛則 361</p> <p>安衛則 361</p>	<p>(1) 掘削面は十分な勾配とすること。</p> <p>(2) 岩の上に崖錐等の破砕物が載っている場合には、あらかじめその処理を十分に行っておくこと。</p> <p>(3) 岩石が逆目の場合はオーバーハングに留意して掘削作業を行うこと。</p> <p>(4) のり肩上部の出水、のり面の湧水などは崩壊の原因となるので、排水処理を行ってから作業を進めること。</p> <p>(5) 浮石などはあらかじめ取除き、ゆるんだ岩などはロックボルトによる締付け、モルタル吹付け、金網を堅固に張る等の措置を行うこと。</p> <p>(6) 長大のり面の崩壊、滑りのおそれのあるのり面は、動態観測、立入禁止などの適切な措置を講じるとともに必要に応じて押え盛土等の処置を講じること。</p>	<p>安衛則 356, 361</p> <p>安衛則 358</p> <p>安衛則 361</p> <p>安衛則 361</p>
<p>6. 仕上掘削</p>	<p>安衛則 593</p>	<p>6. 仕上掘削</p>	<p>安衛則 593</p>
<p>人力による仕上掘削は、保護眼鏡や防塵マスクなどの保護具を着装して作業を行うこと。</p>		<p>人力による仕上掘削は、保護眼鏡や防塵マスクなどの保護具を着装して作業を行うこと。</p>	
<p>7. 岩盤清掃</p>	<p>安衛則 593</p>	<p>7. 岩盤清掃</p>	<p>安衛則 593</p>
<p>高圧水やエアーを使用する岩盤清掃は、保護眼鏡や防塵マスクを着装して行い、作業周辺は立入禁止とすること。</p>		<p>高圧水やエアーを使用する岩盤清掃は、保護眼鏡や防塵マスクを着装して行い、作業周辺は立入禁止とすること。</p>	

<p>8. 高圧管の設置 給水管、給気管などの設置場所は、設置・撤去及び維持補修に適した地形のところを選び、設置後は標示する等してその所在を周知すること。</p>	<p>安衛則 642 の 3</p>	<p>8. 高圧管の設置 給水管、給気管などの設置場所は、設置・撤去及び維持補修に適した地形のところを選び、設置後は標示する等してその所在を周知すること。</p>	<p>安衛則 642 の 3</p>
<p>9. 運搬道路の形状 (1) 場内運搬道路は、十分な幅員、勾配、曲線を確保すること。又、道路からの転落、転倒防止対策として、必要に応じて標識やガードレールの設置、築堤等を行うこと。 (2) 路面は常に安全な運行ができるように維持するとともに、特に強雨後は点検・補修を行ってから運行すること。</p>	<p>安衛則 151 の 6</p>	<p>9. 運搬道路の形状 (1) 場内運搬道路は、十分な幅員、勾配、曲線を確保すること。又、道路からの転落、転倒防止対策として、必要に応じて標識やガードレールの設置、築堤等を行うこと。 (2) 路面は常に安全な運行ができるように維持するとともに、特に強雨後は点検・補修を行ってから運行すること。</p>	<p>安衛則 151 の 6</p>
<p>10. 土捨場の安全措置 (1) 土捨場は、のり肩の標示や土堤の設置により、運搬車両の転落、転倒などによる事故防止措置を行うこと。 (2) 土捨場や崩壊のおそれのあるのり面下での作業を行う場合は、背後の上部ののり面の安定を確認して作業を行うこと。</p>	<p>安衛則 151 の 6</p>	<p>10. 土捨場の安全措置 (1) 土捨場は、のり肩の標示や土堤の設置により、運搬車両の転落、転倒などによる事故防止措置を行うこと。 (2) 土捨場や崩壊のおそれのあるのり面下での作業を行う場合は、背後の上部ののり面の安定を確認して作業を行うこと。</p>	<p>安衛則 151 の 6</p>
<p>第3節 堤体工事</p>		<p>第3節 堤体工事</p>	
<p>1. 関連作業 (1) 作業は作業指揮者の指揮に基づいて行うこと。 (2) 足場、足場板、吊りチェーン、ワイヤロープ等の足場部材は適宜点検を行い損傷のあるときは修理してから作業を行うこと。 (3) 高所における不安定な姿勢による作業では、安全帯を用いること。 (4) 材料の上げ下ろし時には、作業員を吊荷の下に立入らせないようにし、危険な場所には監視員を配置して行うこと。 (5) 玉掛けワイヤは使用前に点検を行い規格品を使用すること。 (6) 作業床に材料を置くときは不用品は片付けること。 (7) 梯子、栈橋などには手摺、囲いを設け、床の端には落下物を止める幅木を付けること。 (8) 足場、足場板、手摺、通路等には凍結による滑落、転倒等の防止を図る措置を講じること。 (9) 不要なボルト、釘、鉄線等の災害要因となるものは常にとり除いておくこと。</p>	<p>安衛則 567, 568 安衛則 537 クレーン則 220 安衛則 537 安衛則 552 安衛則 537</p>	<p>1. 関連作業 (1) 作業は作業指揮者の指揮に基づいて行うこと。 (2) 足場、足場板、吊りチェーン、ワイヤロープ等の足場部材は適宜点検を行い損傷のあるときは修理してから作業を行うこと。 (3) 高所における不安定な姿勢による作業では、安全帯を用いること。 (4) 材料の上げ下ろし時には、作業員を吊荷の下に立入らせないようにし、危険な場所には監視員を配置して行うこと。 (5) 玉掛けワイヤは使用前に点検を行い規格品を使用すること。 (6) 作業床に材料を置くときは不用品は片付けること。 (7) 梯子、栈橋などには手摺、囲いを設け、床の端には落下物を止める幅木を付けること。 (8) 足場、足場板、手摺、通路等には凍結による滑落、転倒等の防止を図る措置を講じること。 (9) 不要なボルト、釘、鉄線等の災害要因となるものは常にとり除いておくこと。</p>	<p>安衛則 567, 568 安衛則 537 クレーン則 220 安衛則 537 安衛則 552 安衛則 537</p>
<p>2. コンクリート運搬設備 (1) コンクリート運搬設備、用具は常に点検して、損傷したものは修理を行ってから使用すること。 (2) コンクリートの積替え作業等において、付近に作業員の配置が必要な場合は、バケットが静止した後、作業を行うこと。 (3) バンカー線における台車又はトランスファーカーの運行には、十分留意すること。</p>		<p>2. コンクリート運搬設備 (1) コンクリート運搬設備、用具は常に点検して、損傷したものは修理を行ってから使用すること。 (2) コンクリートの積替え作業等において、付近に作業員の配置が必要な場合は、バケットが静止した後、作業を行うこと。 (3) バンカー線における台車又はトランスファーカーの運行には、十分留意すること。</p>	
<p>3. コンクリート打設作業 (1) コンクリート面の清掃作業では、作業周辺への立入禁止措置を講じること。 (2) 先行ブロックの壁面等、狭い作業場所でコンクリート打設作業を行う場合は、オペレーター、誘導員、作業員等との間の連携を保ち、挟まれ事故のないよう留意すること。</p>		<p>3. コンクリート打設作業 (1) コンクリート面の清掃作業では、作業周辺への立入禁止措置を講じること。 (2) 先行ブロックの壁面等、狭い作業場所でコンクリート打設作業を行う場合は、オペレーター、誘導員、作業員等との間の連携を保ち、挟まれ事故のないよう留意すること。</p>	
<p>4. クレーン下の作業 ケーブルクレーンによるコンクリート打設及び資機材運搬作業を行う場合は、バケット及び吊り</p>	<p>クレーン則 29</p>	<p>4. クレーン下の作業 ケーブルクレーンによるコンクリート打設及び資機材運搬作業を行う場合は、バケット及び吊り</p>	<p>クレーン則 29</p>

荷の直下に作業員を立ち入らせないこと。

5. シュート、ロープの支持力
シュートの支持材、ロープ等は、コンクリート、作業員等の荷重に対して耐える強度のものとする。

6. のり面下の作業
のり面下の作業は、必要に応じて地山の崩壊、土石の落下に対する防護措置を講じたうえで行うこと。

7. 材料の搬入・搬出
型わく、主材料等の現場搬入、搬出を行う場合は、荷くずれ、落下等を防止する運搬方法を採用し、荷積み、荷おろし時の安全にも留意すること。

8. 型わく作業
型わくの組立て、取りはずしなどの作業は、お互いに合図を良く確認したうえで行うこと。

9. 設備内への立入
第11章4節1に準ずること。

10. 設備等の修理
(1) ミキサー、ベルトコンベアなどの修理、整備などは、必ず運転を停止してから行うこと。
(2) 修理終了後の運転開始は、危険のないことを確認してから行うこと。

第13章 山腹工事
第1節 一般事項
1. 適用
治山工事における一般的な山腹工事については、他章のほか本章を適用する。

2. 工事内容の把握
(1) 第6章第1節1, 2に準ずること。
(2) 施工計画を作成するにあたっては、あらかじめ設計図書に明示された事項に対する事前調査を行い、安全確保のための施工条件等を把握しておくこと。
(3) 崩壊等が発生した場合には、現場で作業中の作業員に被害を与える危険性があることから、作業員の安全確保が図られるよう配慮する必要がある。このことを十分認識して工事内容を把握すること。

3. 事前調査における留意事項
(1) 第12章第1節2に準ずること。
(2) あらかじめ地山の形状、地質等を調査すること。
(3) あらかじめ地山の含水、湧水、き裂の状態を調査すること。
(4) 工事対象箇所及び周辺地域について、気象特性や地形特性、山地災害危険地の分布、過去に発生した災害発生状況等を調査すること。
(5) 災害が発生した後の現場のうち、再び災害が発生する危険性のある現場では、特に十分な調査を実施すること。

安衛則 534

安衛則 107
安衛則 104

安衛則 154, 355

荷の直下に作業員を立ち入らせないこと。

5. シュート、ロープの支持力
シュートの支持材、ロープ等は、コンクリート、作業員等の荷重に対して耐える強度のものとする。

6. のり面下の作業
のり面下の作業は、必要に応じて地山の崩壊、土石の落下に対する防護措置を講じたうえで行うこと。

7. 材料の搬入・搬出
型わく、主材料等の現場搬入、搬出を行う場合は、荷くずれ、落下等を防止する運搬方法を採用し、荷積み、荷おろし時の安全にも留意すること。

8. 型わく作業
型わくの組立て、取りはずしなどの作業は、お互いに合図を良く確認したうえで行うこと。

9. 設備内への立入
第11章4節1に準ずること。

10. 設備等の修理
(1) ミキサー、ベルトコンベアなどの修理、整備などは、必ず運転を停止してから行うこと。
(2) 修理終了後の運転開始は、危険のないことを確認してから行うこと。

第13章 山腹工事
第1節 一般事項
1. 適用
治山工事における一般的な山腹工事については、他章のほか本章を適用する。

2. 工事内容の把握
(1) 第6章第1節1, 2に準ずること。
(2) 施工計画を作成するにあたっては、あらかじめ設計図書に明示された事項に対する事前調査を行い、安全確保のための施工条件等を把握しておくこと。
(3) 崩壊等が発生した場合には、現場で作業中の作業員に被害を与える危険性があることから、作業員の安全確保が図られるよう配慮する必要がある。このことを十分認識して工事内容を把握すること。

3. 事前調査における留意事項
(1) 第12章第1節2に準ずること。
(2) あらかじめ地山の形状、地質等を調査すること。
(3) あらかじめ地山の含水、湧水、き裂の状態を調査すること。
(4) 工事対象箇所及び周辺地域について、気象特性や地形特性、山地災害危険地の分布、過去に発生した災害発生状況等を調査すること。
(5) 災害が発生した後の現場のうち、再び災害が発生する危険性のある現場では、特に十分な調査を実施すること。

安衛則 534

安衛則 107
安衛則 104

安衛則 154, 355

<p>4. 施工計画における留意事項</p> <p>(1) 地山の形状、地質等の調査の結果に基づき、これに応じて掘削面の高さ及び勾配を箇所毎に定めること。また、必要に応じて土止・支保工事等を計画すること。</p> <p>(2) 地山の含水、湧水、き裂の状態に基づき、施工中の排水工事を計画すること。</p> <p>(3) 必要に応じて落石防護工等を計画すること。</p> <p>(4) 地形、表土の状態に合わせ、施工の安全性を考え、掘削の順序、羽口の位置及び数、並びに土砂運搬の方法等について十分検討し、あらかじめ計画をたてること。</p> <p>(5) 掘削機械の配置等については、地形、土質に適合するものを選定し、工事の規模、工期等を考慮して能力以上の無理な作業を強いないよう計画すること。</p> <p>(6) 周辺の人家及び構築物等を損傷するおそれがある場合には防護等を計画すること。</p> <p>(7) 第三者に対する危害を与えるおそれがある場合には防止するための防護施設を計画すること。</p> <p>(8) 架空工作物等を損傷するおそれがある場合には防護等を計画すること。</p>	<p>安衛則 155</p>	<p>4. 施工計画における留意事項</p> <p>(1) 地山の形状、地質等の調査の結果に基づき、これに応じて掘削面の高さ及び勾配を箇所毎に定めること。また、必要に応じて土止・支保工事等を計画すること。</p> <p>(2) 地山の含水、湧水、き裂の状態に基づき、施工中の排水工事を計画すること。</p> <p>(3) 必要に応じて落石防護工等を計画すること。</p> <p>(4) 地形、表土の状態に合わせ、施工の安全性を考え、掘削の順序、羽口の位置及び数、並びに土砂運搬の方法等について十分検討し、あらかじめ計画をたてること。</p> <p>(5) 掘削機械の配置等については、地形、土質に適合するものを選定し、工事の規模、工期等を考慮して能力以上の無理な作業を強いないよう計画すること。</p> <p>(6) 周辺の人家及び構築物等を損傷するおそれがある場合には防護等を計画すること。</p> <p>(7) 第三者に対する危害を与えるおそれがある場合には防止するための防護施設を計画すること。</p> <p>(8) 架空工作物等を損傷するおそれがある場合には防護等を計画すること。</p>	<p>安衛則 155</p>
<p>5. のり面における墜落防止措置</p> <p>(1) 墜落のおそれのある斜面を昇降する場合には、通路等の安全な昇降設備を設けること。施工上当該措置が講じ難いときは親綱を設置し安全帯を使用させること。この場合、親綱の固定部は、ゆるみ等が生じないよう十分安全性について確認すること。</p> <p>(2) 転落のおそれのあるのり肩を通路とする際には、転落防止措置を設けること。</p> <p>(3) 土止・支保工内の掘削には、適宜通路を設けることとし、切梁、腹起し等の土止・支保工部材上の通行を禁止すること。</p>	<p>安衛則 518, 519</p>	<p>5. のり面における墜落防止措置</p> <p>(1) 墜落のおそれのある斜面を昇降する場合には、通路等の安全な昇降設備を設けること。施工上当該措置が講じ難いときは親綱を設置し安全帯を使用させること。この場合、親綱の固定部は、ゆるみ等が生じないよう十分安全性について確認すること。</p> <p>(2) 転落のおそれのあるのり肩を通路とする際には、転落防止措置を設けること。</p> <p>(3) 土止・支保工内の掘削には、適宜通路を設けることとし、切梁、腹起し等の土止・支保工部材上の通行を禁止すること。</p>	<p>安衛則 518, 519</p>
<p>6. 作業員に対する措置</p> <p>(1) 新規に入場した作業員に対しては、当該現場の墜落危険箇所及び墜落のおそれのある作業について、事前に安全教育を実施すること。</p> <p>(2) 墜落防護工の無断取りはずしの禁止について教育し、監督指導すること。</p> <p>(3) 安全帯等保護具の適切な保管管理について指導すること。</p> <p>(4) 高所作業に従事する作業員については、年齢、体力等に配慮し、特に健康状態を確認して配置すること。</p> <p>(5) 高所の作業においては未熟練者、高齢者の配置は避けること。</p>	<p>安衛法 60 の 2 安衛則 642 の 3</p>	<p>6. 作業員に対する措置</p> <p>(1) 新規に入場した作業員に対しては、当該現場の墜落危険箇所及び墜落のおそれのある作業について、事前に安全教育を実施すること。</p> <p>(2) 墜落防護工の無断取りはずしの禁止について教育し、監督指導すること。</p> <p>(3) 安全帯等保護具の適切な保管管理について指導すること。</p> <p>(4) 高所作業に従事する作業員については、年齢、体力等に配慮し、特に健康状態を確認して配置すること。</p> <p>(5) 高所の作業においては未熟練者、高齢者の配置は避けること。</p>	<p>安衛法 60 の 2 安衛則 642 の 3</p>
<p>7. 監視員の配置等</p> <p>(1) 道路に接近して作業する場合には、監視員を配置すること。</p> <p>(2) 崩壊等のおそれがある場合など現場の状況、作業方法に応じて適宜監視員、誘導員等を配置すること。</p> <p>(3) 擁壁類が計画されているのり面では、掘削面の勾配が急勾配となるので、擁壁等の施工中の地山の点検等、安全管理を十分に行うこと。</p>	<p>安衛法 62</p>	<p>7. 監視員の配置等</p> <p>(1) 道路に接近して作業する場合には、監視員を配置すること。</p> <p>(2) 崩壊等のおそれがある場合など現場の状況、作業方法に応じて適宜監視員、誘導員等を配置すること。</p> <p>(3) 擁壁類が計画されているのり面では、掘削面の勾配が急勾配となるので、擁壁等の施工中の地山の点検等、安全管理を十分に行うこと。</p>	<p>安衛法 62</p>
<p>8. 崩壊防止計画</p> <p>(1) 掘削に伴い、土止・支保工を必要とする場合は、第 6 章第 2 節に準ずること。</p> <p>(2) のり面が長くなる場合は、数段に区切って掘削すること。</p>		<p>8. 崩壊防止計画</p> <p>(1) 掘削に伴い、土止・支保工を必要とする場合は、第 6 章第 2 節に準ずること。</p> <p>(2) のり面が長くなる場合は、数段に区切って掘削すること。</p>	
<p>9. 掘削中の措置</p> <p>(1) 掘削に伴い崩壊のおそれがあるときは、土止・支保工を行うか、又は適正なのり勾配をつけること。</p>	<p>安衛則 361</p>	<p>9. 掘削中の措置</p> <p>(1) 掘削に伴い崩壊のおそれがあるときは、土止・支保工を行うか、又は適正なのり勾配をつけること。</p>	<p>安衛則 361</p>

(2) 線路、道路等に物が落下するおそれがある場合は、落下防護網等を設け、落下物による事故防止を図ること。

10. 点検

次の場合は、すみやかに点検を行い、安全を確認した後に作業を再開すること。

- ①中震以上の地震が発生したとき。
- ②大雨等により、盛土又は地山が軟弱化するおそれがあるとき。
- ③発破を行ったとき。

第2節 法切工

1. 切土のり面の安全対策

- (1) 切土のり面の変化に注意を払うこと。
- (2) 降雨後は地山が崩壊しやすいので、流水、き裂等のり面の変化に特に注意すること。
- (3) のり面下の作業は、必要に応じて地山の崩壊、土石の落下に対する防護措置を講じたうえで行うこと。
- (4) 掘削面は十分な勾配とすること。
- (5) 墜落のおそれのある人力のり面整形作業等では、親綱を設置し、安全帯を使用させること。その際、親綱の上方のり面との接触による土砂等の崩壊等が生じないように配慮すること。

2. 落石等に対する危険予防措置

- (1) のり切により土石が落下するおそれがあるときは、その下方で作業しないこと。
- (2) のり切により土石が落下するおそれがあるときは、その下方に通路等を設けないこと。
- (3) 妊娠中の女性及び満18歳に満たない者には、のり尻付近等の土砂崩壊のおそれのある箇所では、作業をさせないこと。
- (4) のり尻付近では休息、食事等をしないこと。

第3節 斜面での構造物設置工事

1. 人力掘削工

(1) 作業主任者の選任

高さ2.0m以上の削掘作業は、技能講習を修了した作業主任者を選任し、その者の指揮により行うこと。

(2) 掘削面の勾配

掘削面の勾配は、次表に掲げる土質ごとの掘削高さに応じた安全な勾配以下とすること。なお、土止・支保工を必要とする掘削深さについては、第6章第2節に準ずること。ただし、特に地質が悪い地山では、更にゆるやかな勾配とすること。

地山の種類	掘削面の高さ	掘削面の勾配
岩盤又は堅い粘土	5 m未満	90°
	5 m以上	75°
その他	2 m未満	90°
	2 m以上 5m未満	75°
	5 m以上	60°
砂	削面の勾配 35° 以下又は高さ 5m未満	
発破等で崩壊しやすい状態になっている地山	掘削面の勾配 45° 以下又は高さ 2m未満	

安衛則 358

安衛則 518, 519

安衛則 361

女性則 2
年少則 8

安衛則 359

安衛則 356, 357

(2) 線路、道路等に物が落下するおそれがある場合は、落下防護網等を設け、落下物による事故防止を図ること。

10. 点検

次の場合は、すみやかに点検を行い、安全を確認した後に作業を再開すること。

- ①中震以上の地震が発生したとき。
- ②大雨等により、盛土又は地山が軟弱化するおそれがあるとき。
- ③発破を行ったとき。

第2節 法切工

1. 切土のり面の安全対策

- (1) 切土のり面の変化に注意を払うこと。
- (2) 降雨後は地山が崩壊しやすいので、流水、き裂等のり面の変化に特に注意すること。
- (3) のり面下の作業は、必要に応じて地山の崩壊、土石の落下に対する防護措置を講じたうえで行うこと。
- (4) 掘削面は十分な勾配とすること。
- (5) 墜落のおそれのある人力のり面整形作業等では、親綱を設置し、安全帯を使用させること。その際、親綱の上方のり面との接触による土砂等の崩壊等が生じないように配慮すること。

2. 落石等に対する危険予防措置

- (1) のり切により土石が落下するおそれがあるときは、その下方で作業しないこと。
- (2) のり切により土石が落下するおそれがあるときは、その下方に通路等を設けないこと。
- (3) 妊娠中の女性及び満18歳に満たない者には、のり尻付近等の土砂崩壊のおそれのある箇所では、作業をさせないこと。
- (4) のり尻付近では休息、食事等をしないこと。

第3節 斜面での構造物設置工事

1. 人力掘削工

(1) 作業主任者の選任

高さ2.0m以上の削掘作業は、技能講習を修了した作業主任者を選任し、その者の指揮により行うこと。

(2) 掘削面の勾配

掘削面の勾配は、次表に掲げる土質ごとの掘削高さに応じた安全な勾配以下とすること。なお、土止・支保工を必要とする掘削深さについては、第6章第2節に準ずること。ただし、特に地質が悪い地山では、更にゆるやかな勾配とすること。

地山の種類	掘削面の高さ	掘削面の勾配
岩盤又は堅い粘土	5 m未満	90°
	5 m以上	75°
その他	2 m未満	90°
	2 m以上 5m未満	75°
	5 m以上	60°
砂	削面の勾配 35° 以下又は高さ 5m未満	
発破等で崩壊しやすい状態になっている地山	掘削面の勾配 45° 以下又は高さ 2m未満	

安衛則 358

安衛則 518, 519

安衛則 361

女性則 2
年少則 8

安衛則 359

安衛則 356, 357

- (3) 掘削作業
 - ① すかし掘りは、絶対にしないこと。
 - ② 2名以上で同時に掘削作業を行うときは、相互に十分な間隔を保つこと。
 - ③ 浮石を割ったり起こしたりするときは、石の安定と転がる方向を良く見定めて作業すること。
 - ④ てこを使うときは、あらかじめ動かすものに適した長さで強さを有するものを選ぶこと。
 - ⑤ つるはしやシャベル等は、てこに使わないこと。
- (4) 土砂等の置き場

やむを得ず掘り出した土砂等を掘削部の上部もしくはのり肩付近に仮置きする場合には、掘削面の崩落や土砂等の落下が生じないように留意すること。
- (5) 湧水の処理

湧水のある場合は、これを処理してから行うこと。

2. 機械掘削工

- (1) 作業主任者の選任

技能講習を修了した作業主任者の指揮により作業を行うこと。
- (2) 有資格者での作業

掘削機械等は法定の資格を持ち指名された運転手の他は運転しないこと。
- (3) 機械掘削作業における留意事項
 - ① 作業範囲付近の他の作業員の位置に絶えず注意し、互いに連絡をとり、作業範囲内に作業員を入れないこと。
 - ② 後進させる時は、後方を確認し、誘導員の指示を受けてから後進すること。
 - ③ 荷重及びエンジンをかけたまま運転席を離れないこと。
 - ④ 斜面や崩れやすい地盤上に機械を置かないこと。
 - ⑤ 掘削機械等は安全能力以上の使い方及び用途以外の使用をしないこと。
 - ⑥ 既設構造物等の近傍を掘削する場合は、転倒、崩壊に十分配慮すること。
 - ⑦ 危険範囲内に人がいないかを常に確認しながら運転すること。また、作業区域をロープ柵、赤旗等で表示すること。
 - ⑧ 軟弱な路肩、のり肩に接近しないように作業を行うこと。近づく場合は、誘導員を配置すること。
 - ⑨ 落石等の危険がある場合は、運転席にヘッドガードを付けること。
- (4) 大型重機械に関する留意事項
 - ① 重機械の搬入、搬出については、道路管理者の了解のもとに、必要に応じて解体し、誘導車による先導のもとに搬入搬出を行うこと。
 - ② 重機械は、急傾斜地において作業することが多いので、誘導員の指示により運行し、滑動、転倒を防止すること。
 - ③ 作業員と他の機械類とが競合して作業することが多いので使用機械に関する安全留意事項の周知徹底を図ること。
- (5) さく岩機使用での作業
 - ① さく岩機は、作業前によく点検してから使うこと。
 - ② 作業は機械の足元をよく安定させ、作業場所を整理してから作業すること。
 - ③ 斜面で作業するときは、機械を落とさないよう必要に応じてロープを付けておくこと。また、さく岩機のオペレータは、安全帯を使用すること。
 - ④ エアーホースは長さに余裕のあるものを使用すること。
 - ⑤ 落石のおそれがある場合には、浮石の除去、落石防止設備の設置、監視員の配置等を講じること。

安衛則 359

安衛則 41

安衛則 158

安衛則 158

安衛則 160

安衛則 157

安衛則 163, 164

安衛則 362

安衛則 158

安衛則 157

安衛則 153

安衛則 151 の 12, 161

安衛則 157

安衛則 642 の 3

- (3) 掘削作業
 - ① すかし掘りは、絶対にしないこと。
 - ② 2名以上で同時に掘削作業を行うときは、相互に十分な間隔を保つこと。
 - ③ 浮石を割ったり起こしたりするときは、石の安定と転がる方向を良く見定めて作業すること。
 - ④ てこを使うときは、あらかじめ動かすものに適した長さで強さを有するものを選ぶこと。
 - ⑤ つるはしやシャベル等は、てこに使わないこと。
- (4) 土砂等の置き場

やむを得ず掘り出した土砂等を掘削部の上部もしくはのり肩付近に仮置きする場合には、掘削面の崩落や土砂等の落下が生じないように留意すること。
- (5) 湧水の処理

湧水のある場合は、これを処理してから行うこと。

2. 機械掘削工

- (1) 作業主任者の選任

技能講習を修了した作業主任者の指揮により作業を行うこと。
- (2) 有資格者での作業

掘削機械等は法定の資格を持ち指名された運転手の他は運転しないこと。
- (3) 機械掘削作業における留意事項
 - ① 作業範囲付近の他の作業員の位置に絶えず注意し、互いに連絡をとり、作業範囲内に作業員を入れないこと。
 - ② 後進させる時は、後方を確認し、誘導員の指示を受けてから後進すること。
 - ③ 荷重及びエンジンをかけたまま運転席を離れないこと。
 - ④ 斜面や崩れやすい地盤上に機械を置かないこと。
 - ⑤ 掘削機械等は安全能力以上の使い方及び用途以外の使用をしないこと。
 - ⑥ 既設構造物等の近傍を掘削する場合は、転倒、崩壊に十分配慮すること。
 - ⑦ 危険範囲内に人がいないかを常に確認しながら運転すること。また、作業区域をロープ柵、赤旗等で表示すること。
 - ⑧ 軟弱な路肩、のり肩に接近しないように作業を行うこと。近づく場合は、誘導員を配置すること。
 - ⑨ 落石等の危険がある場合は、運転席にヘッドガードを付けること。
- (4) 大型重機械に関する留意事項
 - ① 重機械の搬入、搬出については、道路管理者の了解のもとに、必要に応じて解体し、誘導車による先導のもとに搬入搬出を行うこと。
 - ② 重機械は、急傾斜地において作業することが多いので、誘導員の指示により運行し、滑動、転倒を防止すること。
 - ③ 作業員と他の機械類とが競合して作業することが多いので使用機械に関する安全留意事項の周知徹底を図ること。
- (5) さく岩機使用での作業
 - ① さく岩機は、作業前によく点検してから使うこと。
 - ② 作業は機械の足元をよく安定させ、作業場所を整理してから作業すること。
 - ③ 斜面で作業するときは、機械を落とさないよう必要に応じてロープを付けておくこと。また、さく岩機のオペレータは、安全帯を使用すること。
 - ④ エアーホースは長さに余裕のあるものを使用すること。
 - ⑤ 落石のおそれがある場合には、浮石の除去、落石防止設備の設置、監視員の配置等を講じること。

安衛則 359

安衛則 41

安衛則 158

安衛則 158

安衛則 160

安衛則 157

安衛則 163, 164

安衛則 362

安衛則 158

安衛則 157

安衛則 153

安衛則 151 の 12, 161

安衛則 157

安衛則 642 の 3

- ⑥ 作業中、機械の振動による落石には特に注意すること。
- ⑦ 交換ロッド等は作業及び通行を阻害しない位置に置くこと。
- (6) 誘導員の配置
次のような場所で機械を運転するときは、誘導員を配置すること。
- ① 作業場所が道路、建物、その他の施設等に近接する場所
- ② 見通しの悪い場所
- ③ 崖縁
- ④ 土石等の落下崩壊のおそれのある場所
- ⑤ 掘削機械、運転車両が他の作業員と混在して作業を行う場所
- ⑥ 道路上での作業を行う場所

安衛則 157, 158

第14章 橋梁工事（架設工事）

第1節 一般事項

1. 適用

本章は主に、橋梁上部工架設工事に適用する。橋梁下部工工事、床版工、舗装工等は関連章を参照のこと。

2. 工事内容の把握

第6章1節1, 2に準ずること。

3. 事前調査における留意事項

(1) 第1章2節に準ずること。

(2) 工事中に予想される気象、海象条件の他に、交通状態、環境などの現地状況をくわしく調査すること。

(3) 供用中の道路上空において、架設作業等を行う場合は、その交通対策について事前に十分調査すること。

(4) 河川部、海上部、海岸部、湖沼部等においては、水深、流速、潮位などの事前調査を十分行うこと。

(5) ベントの基礎、鉄塔の基礎、アンカー設置場所は十分な地耐力があるかどうか、事前に調査しておくこと。

4. 施工計画における留意事項

(1) 第1章3節に準ずること。

(2) 架設に用いる仮設備及び架設用機材については、工事中の安全を確保できるだけの規模と強度を有することを確かめること。

(3) 作業中における橋桁等の安定性の確認等を行い、綿密な作業の計画を立てること。

(4) 作業に当たっては、当該工法に適した使用機材を選定すること。

(5) 使用中の道路上空における橋桁の降下作業等を行う場合の交通対策については、道路管理者及び所轄警察署長の指示又は協議により必要な措置を講じること。

(6) 設計時に考慮した施工法、施工順序と異なる方法、順序による場合は、あらかじめ架設時の応力と変形を検討し、架設中の構造物の安全を確かめること。

5. 仮設構造物に係る計測

(1) 作業段階毎に計測管理項目（変位、倒れ、反力など）とその管理基準値の設定、計測頻度とその記録方法、計測値が管理基準値を超過した場合の対処方法などについて事前に計画すること。

鋼橋架設工事の事故防止対策等

- ⑥ 作業中、機械の振動による落石には特に注意すること。
- ⑦ 交換ロッド等は作業及び通行を阻害しない位置に置くこと。
- (6) 誘導員の配置
次のような場所で機械を運転するときは、誘導員を配置すること。
- ① 作業場所が道路、建物、その他の施設等に近接する場所
- ② 見通しの悪い場所
- ③ 崖縁
- ④ 土石等の落下崩壊のおそれのある場所
- ⑤ 掘削機械、運転車両が他の作業員と混在して作業を行う場所
- ⑥ 道路上での作業を行う場所

安衛則 157, 158

第14章 橋梁工事（架設工事）

第1節 一般事項

1. 適用

本章は主に、橋梁上部工架設工事に適用する。橋梁下部工工事、床版工、舗装工等は関連章を参照のこと。

2. 工事内容の把握

第6章1節1, 2に準ずること。

3. 事前調査における留意事項

(1) 工事中に予想される気象、海象条件の他に、交通状態、環境などの現地状況をくわしく調査すること。

(2) 供用中の道路上空において、架設作業等を行う場合は、その交通対策について事前に十分調査すること。

(3) 河川部、海上部、海岸部、湖沼部等においては、水深、流速、潮位などの事前調査を十分行うこと。

(4) ベントの基礎、鉄塔の基礎、アンカー設置場所は十分な地耐力があるかどうか、事前に調査しておくこと。

4. 施工計画における留意事項

(1) 架設に用いる仮設備及び架設用機材については、工事中の安全を確保できるだけの規模と強度を有することを確かめること。

(2) 作業中における橋桁等の安定性の確認等を行い、綿密な作業の計画を立てること。

(3) 作業に当たっては、当該工法に適した使用機材を選定すること。

(4) 使用中の道路上空における橋桁の降下作業等を行う場合の交通対策については、道路管理者及び所轄警察署長の指示又は協議により必要な措置を講じること。

(5) 設計時に考慮した施工法、施工順序と異なる方法、順序による場合は、あらかじめ架設時の応力と変形を検討し、架設中の構造物の安全を確かめること。

(2) 計測管理項目には、橋桁、仮設部材に加え、仮設構造物の基礎部など大きな加重がかかる地盤の状態についても含めること。

(3) 管理基準値超過の当否を常時監視体制で監視し、超過の際には直ちに現場責任者にその情報が届くような体制を整えること。

6. 橋梁工事における現場管理

第1章4節、第2章10節に準ずること。

第2節 鋼橋、木橋架設設備

1. 新規開発架設機材の使用

新しく開発・改良した架設機材を使用するときは、事前にその安全性と作業性を確認すること。

2. クレーン等重量物取扱い機械

(1) クレーン等重量物取扱い機械は、常に保守点検に努めること。

(2) クレーン等重量物取扱い機械には能力などを表示し、作業員全員に、周知徹底させること。

クレーン則24の2

3. 機械工具、ロープ類の安全率

機械、工具、ロープ類、ベント材、サンドル材などは、正常なものでかつ荷重に対し適切な安全率を有するものとする。

4. ケーブルクレーン及びケーブルエレクション用鉄塔の設置

(1) 材料、構造は、荷重に対して、適当な安全率を有するものとする。

(2) 堅固な基礎の上に建て、滑り又は沈下を防ぐこと。

(3) 控索は原則として水平面との角度を60°以内とすること。

クレーン則17

5. アンカーの設置

(1) 施工計画に基づき、十分な耐力を有するアンカーを設置すること。

(2) ロックアンカーを採用するときは、引抜耐力試験により、必要な耐力を確認すること。

6. ケーブルクレーンのサグ

トラックケーブルは所定のサグになるように張渡すこと。また、橋部材の取付け時、荷を吊った状態で横引きする作業が生じる場合は、横荷重に対するトラックケーブルの安全率をチェックすること。

7. ケーブルクレーンに使用するワイヤロープ

(1) トラックケーブル又はケーブル起伏用索に継いだものは使用しないこと。

(2) 走行索、巻上索には原則として継いだものは使用しないこと。ただし、やむを得ず使用するときは、現地搬入前に十分な管理を行い、本差ししたものを使用すること。

8. 設備、部材置場の配置と保守

(1) 部材置場は計画に基づいて材料を区分し搬出・搬入等に便利なように配置し、その保守に努めること。

(2) 動力・照明・通信などの設備は計画に基づいて設け、常にその保守に努めること。

安衛則604, 605

9. 消火器等の整備

安衛則289

第2節 鋼橋、木橋架設設備

1. 新規開発架設機材の使用

新しく開発・改良した架設機材を使用するときは、事前にその安全性と作業性を確認すること。

2. クレーン等重量物取扱い機械

(1) クレーン等重量物取扱い機械は、常に保守点検に努めること。

(2) クレーン等重量物取扱い機械には能力などを表示し、作業員全員に、周知徹底させること。

クレーン則24の2

3. 機械工具、ロープ類の安全率

機械、工具、ロープ類、ベント材、サンドル材などは、正常なものでかつ荷重に対し適切な安全率を有するものとする。

4. ケーブルクレーン及びケーブルエレクション用鉄塔の設置

(1) 材料、構造は、荷重に対して、適当な安全率を有するものとする。

(2) 堅固な基礎の上に建て、滑り又は沈下を防ぐこと。

(3) 控索は原則として水平面との角度を60°以内とすること。

クレーン則17

5. アンカーの設置

(1) 施工計画に基づき、十分な耐力を有するアンカーを設置すること。

(2) ロックアンカーを採用するときは、引抜耐力試験により、必要な耐力を確認すること。

6. ケーブルクレーンのサグ

トラックケーブルは所定のサグになるように張渡すこと。また、橋部材の取付け時、荷を吊った状態で横引きする作業が生じる場合は、横荷重に対するトラックケーブルの安全率をチェックすること。

7. ケーブルクレーンに使用するワイヤロープ

(1) トラックケーブル又はケーブル起伏用索に継いだものは使用しないこと。

(2) 走行索、巻上索には原則として継いだものは使用しないこと。ただし、やむを得ず使用するときは、現地搬入前に十分な管理を行い、本差ししたものを使用すること。

8. 設備、部材置場の配置と保守

(1) 部材置場は計画に基づいて材料を区分し搬出・搬入等に便利なように配置し、その保守に努めること。

(2) 動力・照明・通信などの設備は計画に基づいて設け、常にその保守に努めること。

安衛則604, 605

9. 消火器等の整備

安衛則289

<p>機械整備、火気取扱い場所等には消火器などの消火設備を備えておくこと。 <u>なお、消火設備は、予想される火災等の性状に適応するものとする。</u></p>		<p>機械整備、火気取扱い場所等には消火器などの消火設備を備えておくこと。</p>	
<p>10. 危険物の保管 ガソリン、重油、油脂、塗料・合成樹脂などの引火性のものは、種別毎に定められた数量のものを作業上安全な位置に格納しておくこと。</p>	<p>安衛則 641</p>	<p>10. 危険物の保管 ガソリン、重油、油脂、塗料・合成樹脂などの引火性のものは、種別毎に定められた数量のものを作業上安全な位置に格納しておくこと。</p>	<p>安衛則 641</p>
<p>第3節 鋼橋、木橋架設作業</p>		<p>第3節 鋼橋、木橋架設作業</p>	
<p>1. 架設作業 各作業は施工計画に基づいて実施し、計画が変更となる場合は、変更施工計画を作成した後にそれに基づいて作業を行うこと。</p>	<p>安衛則 517 の 6, 517 の 7</p>	<p>1. 架設作業 各作業は施工計画に基づいて実施し、計画が変更となる場合は、変更施工計画を作成した後にそれに基づいて作業を行うこと。</p>	<p>安衛則 517 の 6, 517 の 7</p>
<p>2. 指揮・命令系統の明確化 (1) 各作業に対しては、指揮・命令系統・作業手順・作業員の役割及び人員配置を明確にすること。 (2) 近接した場所において他の作業が行われる場合には、各作業間で連絡・調整を十分に行い、作業をすること。</p>	<p>安衛則 517 の 8 安衛則 517 の 9</p>	<p>2. 指揮・命令系統の明確化 (1) 各作業に対しては、指揮・命令系統・作業手順・作業員の役割及び人員配置を明確にすること。 (2) 近接した場所において他の作業が行われる場合には、各作業間で連絡・調整を十分に行い、作業をすること。</p>	<p>安衛則 517 の 8 安衛則 517 の 9</p>
<p>3. 架設機械の設置・点検 (1) クレーン・移動式クレーン・送り出し装置などの架設機械は、施工計画に基づき設置すること。 (2) ベント・ケーブルクレーン設備、送り出し設備などの架設設備は、<u>載荷前</u>に異常の有無を点検すること。</p>		<p>3. 架設機械の設置・点検 (1) クレーン・移動式クレーン・送り出し装置などの架設機械は、施工計画に基づき設置すること。 (2) ベント・ケーブルクレーン設備、送り出し設備などの架設設備は、<u>積載前</u>に異常の有無を点検すること。</p>	
<p>4. クレーン作業 (1) 移動式クレーンの機体は、水平に設置すること。アウトリガーを設置する箇所の地盤を点検するとともに、必要に応じて鉄板を敷くなど、地盤沈下を防止する措置を講じること。 (2) クレーン作業において、橋部材など巻き上げ・巻きおろし中は、吊り荷の下に作業員を立入らせないこと。 (3) ケーブルクレーン作業においては、巻上、横引用ワイヤロープの内角側に入らないこと。</p>	<p>クレーン則 70 の 3 クレーン則 28</p>	<p>4. クレーン作業 (1) 移動式クレーンの機体は、水平に設置すること。アウトリガーを設置する箇所の地盤を点検するとともに、必要に応じて鉄板を敷くなど、地盤沈下を防止する措置を講じること。 (2) クレーン作業において、橋部材など巻き上げ・巻きおろし中は、吊り荷の下に作業員を立入らせないこと。 (3) ケーブルクレーン作業においては、巻上、横引用ワイヤロープの内角側に入らないこと。</p>	<p>クレーン則 70 の 3 クレーン則 28</p>
<p>5. 橋部材の仮置き 橋部材は指定された場所に、組立作業順序を考慮して、堅固な敷木上に正しくおくこと。</p>		<p>5. 橋部材の仮置き 橋部材は指定された場所に、組立作業順序を考慮して、堅固な敷木上に正しくおくこと。</p>	
<p>6. 地組立作業 (1) 地組立は整理された場所で行い、堅固な支持材を設けて部材の横転を防ぐこと。 (2) 地組中の組立部材が不安定な場合は、転倒防止用設備を設けること。 (3) 建物の水平度、鉛直度を確認する建入れ直しは、建方精度の計測とひずみ修正の繰り返しであるため、十分な安全対策と連携をとりながら実施すること。</p>		<p>6. 地組立作業 (1) 地組立は整理された場所で行い、堅固な支持材を設けて部材の横転を防ぐこと。 (2) 地組中の組立部材が不安定な場合は、転倒防止用設備を設けること。 (3) 建物の水平度、鉛直度を確認する建入れ直しは、建方精度の計測とひずみ修正の繰り返しであるため、十分な安全対策と連携をとりながら実施すること。</p>	
<p>7. 橋部材の組立作業 (1) 橋部材は地切りした状態で、玉掛けロープ・天秤・アウトリガー位置などに異常のないことを確認した後に作業を進めること。 (2) 地組みされた橋部材のブロックを吊るときは、あらかじめ定められた吊点を吊ること。 (3) 重量物及び長尺物を吊り上げる時は、介錯ロープを用いること。 (4) 箱桁等幅のある橋部材を吊り上げる場合は、予めクレーンのブームが橋部材に接触するおそ</p>		<p>7. 橋部材の組立作業 (1) 橋部材は地切りした状態で、玉掛けロープ・天秤・アウトリガー位置などに異常のないことを確認した後に作業を進めること。 (2) 地組みされた橋部材のブロックを吊るときは、あらかじめ定められた吊点を吊ること。 (3) 重量物及び長尺物を吊り上げる時は、介錯ロープを用いること。 (4) 箱桁等幅のある橋部材を吊り上げる場合は、予めクレーンのブームが橋部材に接触するおそ</p>	

- れがないか十分チェックするとともに、作業においても十分注意すること。
- (5) 桁を吊り上げた状態で、ブロックの取付状態及びワイヤロープの力の方向が正常であるか否か等を確認してから作業を進めること。
- (6) 仮締めボルト及びドリフトピンは、空孔のボルトが締め終わるまで抜かないこと。
- (7) 曲線桁または重心の高い橋桁を取扱う場合には、横転を防ぐための横転防止措置を講じること。
- (8) 桁の横取り作業やジャッキによる降下作業を行うときは、控えのワイヤロープを設置する等桁の転倒等を防止する措置を講じること。

8. 箱桁・鋼橋脚等の内部の換気

箱桁・鋼橋脚等の内部で溶接・塗装等の作業を行うときは、十分な換気を行い、かつ作業員に呼吸用保護具を使用させること。

9. 上下作業の回避

トラス、アーチ桁等の架設においては、できる限り上下同時作業がないように工程を調整すること。

10. 受架台等の支持・転倒・滑動に対する安全性の照査

(1) 受架台等の基礎形式は、地盤に関する調査結果に応じて、敷き鉄板、コンクリート基礎、地盤改良、杭基礎等、適切な工法を選定し、基礎部分の予期せぬ沈下や受架台等の傾斜・捻れ等を防止すること。

(2) 載荷時の安定計算は橋軸直角方向に加え橋軸方向についても、照査水平荷重を用いて実施すること。なお転倒等により第三者被害に及ぶ恐れのある場合には、フェールセーフのための措置を検討すること。

(3) 橋桁の支持位置（載荷位置）は受架台等の重心位置から偏心させないよう設計・施工することを基本とし転倒に対する安全性照査を行うこと。現地施工条件により、偏心が回避出来ない場合には、偏心によるモーメントを考慮し転倒に対する安全性照査を行うこと。

(4) 下フランジの勾配など、受架台等の支持位置における個別要因による橋軸方向の水平荷重を適切に考慮し安全性照査を行うこと。その際には、橋桁の支持架台（サンドル等）の高さも考慮すること。

11. 受架台の設置

(1) 受架台は各架設段階において、受架台に作用する鉛直荷重、架設時の転倒に対する安全を検討するのに必要な水平荷重、各支点間の相対変位によって生ずる不均等荷重の荷重に対して必要な耐力を有する部材を使用すること。

(2) 受架台にサンドル材を使用する場合は、井げた状に組んで使用し、相互にボルトで固定すること。

12. ジャッキの設置及び降下作業

(1) ジャッキは、各架設段階においてジャッキに作用する鉛直荷重、水平荷重、不均等荷重等の荷重に対して必要な能力（容量・タイプ）を有するものを使用すること。また、ジャッキ架台（サンドル）の設置については、前項受架台の設置に準ずるものとする。桁のジャッキ取付位置については、あらかじめ架設時の応力度を算定し、安全を確認すること。

(2) 単純桁の設置でジャッキは、橋部材に局部座屈が生じないよう、適切な位置に据付けること。

(3) ジャッキを使用するときは、けた両端を同時におろさないこと。

有機則 5,9
粉じん則 27

鋼橋架設工事の事故
防止対策 等

- れがないか十分チェックするとともに、作業においても十分注意すること。
- (5) 桁を吊り上げた状態で、ブロックの取付状態及びワイヤロープの力の方向が正常であるか否か等を確認してから作業を進めること。
- (6) 仮締めボルト及びドリフトピンは、空孔のボルトが締め終わるまで抜かないこと。
- (7) 曲線桁または重心の高い橋桁を取扱う場合には、横転を防ぐための横転防止措置を講じること。
- (8) 桁の横取り作業やジャッキによる降下作業を行うときは、控えのワイヤロープを設置する等桁の転倒等を防止する措置を講じること。

8. 箱桁・鋼橋脚等の内部の換気

箱桁・鋼橋脚等の内部で溶接・塗装等の作業を行うときは、十分な換気を行い、かつ作業員に呼吸用保護具を使用させること。

9. 上下作業の回避

トラス、アーチ桁等の架設においては、できる限り上下同時作業がないように工程を調整すること。

10. 受架台の設置

(1) 受架台は各架設段階において、受架台に作用する鉛直荷重、架設時の転倒に対する安全を検討するのに必要な水平荷重、各支点間の相対変位によって生ずる不均等荷重の加重に対して必要な耐力を有する部材を使用すること。

(2) 受架台にサンドル材を使用する場合は、井げた状に組んで使用し、相互にボルトで固定すること。

11. ジャッキの設置及び降下作業

(1) ジャッキは、各架設段階においてジャッキに作用する鉛直荷重、水平荷重、不均等荷重等の荷重に対して必要な能力（容量・タイプ）を有するものを使用すること。また、ジャッキ架台（サンドル）の設置については、前項受架台の設置に準ずるものとする。桁のジャッキ取付位置については、あらかじめ架設時の応力度を算定し、安全を確認すること。

(2) 単純桁の設置でジャッキは、橋部材に局部座屈が生じないよう、適切な位置に据付けること。

(3) ジャッキを使用するときは、けた両端を同時におろさないこと。

有機則 5,9
粉じん則 27

- (4) 多橋脚上で橋げたの降下作業を行うときは、一橋脚ごとにジャッキ操作を行い、他の橋脚は、受架台で支持した状態にしておくこと。
- (5) 一橋脚上で複数のジャッキを用いて降下作業を行うときは、降下速度を同一にすること。

13. 軌条梁の据付け

軌条梁は、通り、高さ・軌条梁間の平行度等に注意して、正確に据付けること。

14. 橋桁の移動作業

- (1) 橋桁を台車等により水平方向に移動させる場合は、おしみワイヤ等の逸走防止装置を設置すること。
- (2) 橋桁を移動させるときは、移動量・移動速度・方向性を確認しながら作業すること。
- (3) 部材運搬台車を止めておくときは、台車を固定しておくこと。

15. 仮締め状態時の載荷制限

- (1) 張出し架設の場合、仮締め状態のまま架設機械等の重量物を載荷しないこと。
- (2) 仮締め状態で長期間放置しないこと。

16. 橋桁上のクレーン設置

既に架設した橋桁上に移動式クレーン等を設置するときは、クレーン荷重・据付位置及びその使用状態を確認すること。

17. 河川内に設置した架設物の防護

河川内にベント、作業構台、昇降設備等の仮設物を設置する場合は、異常出水、船舶航行等に備えて、仮設物の防護を行うこと。

18. 係留設備

作業船又は台船などの係留設備には、十分安全なものを用いること。

19. 水上作業中の監視

- (1) 航行船舶に対する監視を行うこと。
- (2) 水深、流速、潮の干満及び作業船、台船の吃水を監視すること。

第4節 PC 橋架設設備

1. 工具類の整備点検

作業に使用する各種ジャッキ・ジャッキ受けブラケット・同ボルト・チェーンブロック・レバーブロック・ワイヤロープなど、作業上必要な工具類は点検整備しておくこと。

2. ジャッキ、ジャッキ受けブラケット、ボルト

- (1) ジャッキ受けブラケット及びボルトは、その耐力を検討しておくこと。また、ボルトが橋桁に埋め込まれる形式にあつては、コンクリートとの付着も検討すること。
- (2) ジャッキ受けブラケットの取付位置の決定にあつては、桁の重心を考慮すること。
- (3) ジャッキは、荷重に対して十分な容量を有すること。
- (4) ジャッキ据付箇所は荷重に対して十分な耐力を有すること。

3. 横取り設備

- (4) 多橋脚上で橋げたの降下作業を行うときは、一橋脚ごとにジャッキ操作を行い、他の橋脚は、受架台で支持した状態にしておくこと。
- (5) 一橋脚上で複数のジャッキを用いて降下作業を行うときは、降下速度を同一にすること。

12. 軌条梁の据付け

軌条梁は、通り、高さ・軌条梁間の平行度等に注意して、正確に据付けること。

13. 橋桁の移動作業

- (1) 橋桁を台車等により水平方向に移動させる場合は、おしみワイヤ等の逸走防止装置を設置すること。
- (2) 橋桁を移動させるときは、移動量・移動速度・方向性を確認しながら作業すること。
- (3) 部材運搬台車を止めておくときは、台車を固定しておくこと。

14. 仮締め状態時の載荷制限

- (1) 張出し架設の場合、仮締め状態のまま架設機械等の重量物を載荷しないこと。
- (2) 仮締め状態で長期間放置しないこと。

15. 橋桁上のクレーン設置

既に架設した橋桁上に移動式クレーン等を設置するときは、クレーン荷重・据付位置及びその使用状態を確認すること。

16. 河川内に設置した架設物の防護

河川内にベント、作業構台、昇降設備等の仮設物を設置する場合は、異常出水、船舶航行等に備えて、仮設物の防護を行うこと。

17. 係留設備

作業船又は台船などの係留設備には、十分安全なものを用いること。

18. 水上作業中の監視

- (1) 航行船舶に対する監視を行うこと。
- (2) 水深、流速、潮の干満及び作業船、台船の吃水を監視すること。

第4節 PC 橋架設設備

1. 工具類の整備点検

作業に使用する各種ジャッキ・ジャッキ受けブラケット・同ボルト・チェーンブロック・レバーブロック・ワイヤロープなど、作業上必要な工具類は点検整備しておくこと。

2. ジャッキ、ジャッキ受けブラケット、ボルト

- (1) ジャッキ受けブラケット及びボルトは、その耐力を検討しておくこと。また、ボルトが橋桁に埋め込まれる形式にあつては、コンクリートとの付着も検討すること。
- (2) ジャッキ受けブラケットの取付位置の決定にあつては、桁の重心を考慮すること。
- (3) ジャッキは、荷重に対して十分な容量を有すること。
- (4) ジャッキ据付箇所は荷重に対して十分な耐力を有すること。

3. 横取り設備

安衛則 204

安衛則 204

(1) 横取り設備は十分な耐力を有すること。
(2) けん引力、制動方法を検討し、レバブロック、ジャッキ等、適切な駆動装置を選定すること。
(3) 据付箇所は荷重に対して十分な耐力を有すること。
(4) 使用機材の仮固定時についても安定性を確保できる固定方法を検討すること。

4. 重量トロリー

(1) 重量トロリーは積載荷重に対して十分な耐力を有すること。
(2) けん引力、制動方法等を検討し、適切なウィンチ等の駆動装置を選定すること。
(3) 自走重量トロリーは、適切な制動能力を有すること。
(4) レールには逸走防止の措置を講じること。

第5節 PC 橋架設作業

1. 軌条の据え付け

(1) レールゲージは、適切なものを選定しレールを支持するまくら木等は所定の間隔に配置すること。
(2) 軌道は、通り・高さ・軌条間の平行度等に注意して正確に据え付けること。
(3) レールの連結部は、段差が生じないように据え付けること。

2. PC 桁の仮置き及び運搬

(1) PC 桁は指定された場所に、架設順序に従って、堅固な敷木上に正しく仮置きすること。
(2) 特に重心の高いPC 桁などの取扱いでは、転倒防止の措置を講じること。
(3) 現道を運搬路に使用する場合には、道路事情、交通法規上の制約について検討すること。

3. PC 桁の転倒防止

PC 桁の架設においては、特にT 桁については仮置中、横締又は連結するまでの間は、転倒防止策を講じること。

4. クレーン等の設置時のチェック

移動式クレーンを既設げた上に設置して使用する場合は、アウトリガー反力による桁の応力などの照査を行うこと。

5. 架設桁設備等の送り出し作業

(1) 送り出し作業時には、関係者全員に送り出し量、送り出し速度・作業手順・作業予定時間等を周知徹底させること。
(2) 台車・ローラー・送り出し装置が正常かどうかを予め確認すること。
(3) おしみワイヤロープ・ストッパー等の逸走防止装置の確認をした後に、送り出し作業を開始すること。
(4) ワイヤロープなどの取替え時及び休止時には、送り出し装置を固定すること。

6. 横取り作業

(1) 横取り作業は、機械、設備を設置する支持力や地盤の良否を確認し、必要に応じて適切な措置を講じたうえで行うこと。
(2) 横取り作業に当たっては、十分な転倒防止措置を講じること。
(3) 横取り作業中は、おしみワイヤ等の逸走防止措置を講じること。
(4) 横取り作業中は、両桁端の移動量・移動速度・方向性を確認しながら作業すること。

安衛則 204

安衛則 197, 200

安衛則 197, 198, 199

(1) 横取り設備は十分な耐力を有すること。
(2) けん引力、制動方法を検討し、レバブロック、ジャッキ等、適切な駆動装置を選定すること。
(3) 据付箇所は荷重に対して十分な耐力を有すること。
(4) 使用機材の仮固定時についても安定性を確保できる固定方法を検討すること。

4. 重量トロリー

(1) 重量トロリーは積載荷重に対して十分な耐力を有すること。
(2) けん引力、制動方法等を検討し、適切なウィンチ等の駆動装置を選定すること。
(3) 自走重量トロリーは、適切な制動能力を有すること。
(4) レールには逸走防止の措置を講じること。

第5節 PC 橋架設作業

1. 軌条の据え付け

(1) レールゲージは、適切なものを選定しレールを支持するまくら木等は所定の間隔に配置すること。
(2) 軌道は、通り・高さ・軌条間の平行度等に注意して正確に据え付けること。
(3) レールの連結部は、段差が生じないように据え付けること。

2. PC 桁の仮置き及び運搬

(1) PC 桁は指定された場所に、架設順序に従って、堅固な敷木上に正しく仮置きすること。
(2) 特に重心の高いPC 桁などの取扱いでは、転倒防止の措置を講じること。
(3) 現道を運搬路に使用する場合には、道路事情、交通法規上の制約について検討すること。

3. PC 桁の転倒防止

PC 桁の架設においては、特にT 桁については仮置中、横締又は連結するまでの間は、転倒防止策を講じること。

4. クレーン等の設置時のチェック

移動式クレーンを既設げた上に設置して使用する場合は、アウトリガー反力による桁の応力などの照査を行うこと。

5. 架設桁設備等の送り出し作業

(1) 送り出し作業時には、関係者全員に送り出し量、送り出し速度・作業手順・作業予定時間等を周知徹底させること。
(2) 台車・ローラー・送り出し装置が正常かどうかを予め確認すること。
(3) おしみワイヤロープ・ストッパー等の逸走防止装置の確認をした後に、送り出し作業を開始すること。
(4) ワイヤロープなどの取替え時及び休止時には、送り出し装置を固定すること。

6. 横取り作業

(1) 横取り作業は、機械、設備を設置する支持力や地盤の良否を確認し、必要に応じて適切な措置を講じたうえで行うこと。
(2) 横取り作業に当たっては、十分な転倒防止措置を講じること。
(3) 横取り作業中は、おしみワイヤ等の逸走防止措置を講じること。
(4) 横取り作業中は、両桁端の移動量・移動速度・方向性を確認しながら作業すること。

安衛則 204

安衛則 197, 200

安衛則 197, 198, 199

7. ジャッキによるこう上・こう下作業

- (1) 橋桁の両端を同時にこう上・こう下させないこと。
- (2) PC 桁のこう上・こう下中は、桁下面に密着して追パッキンをすること。

第 15 章 山岳トンネル工事

第 1 節 一般事項

1. 適用

本章は、トンネル工事のうち、NATM工法及び矢板工法によるトンネル工事に適用する。

2. 工事内容の把握

第 6 章 1 節 1、2 に準ずること。

3. 事前調査における共通事項

第 1 章 2 節に準ずること。

4. 事前調査における留意事項

(1) 複雑な地質構造や高い地下水位などの現場条件から、安全性に対するリスクを可能な限り把握し、低減するよう努めること。そのため、山岳トンネル工事を行うに当たって、落盤、異常出水、ガス爆発等による危険を防止するため、次の事項について、地表面の現地踏査、ボーリング、弾性波探査等、適切な方法により事前調査をし、その結果を整理、記録しておくこと。

①岩、②地山の状態（岩質、水・地下水による影響、不連続面の間隔等）、③ボーリングコアの状態、④弾性波速度、⑤地山強度比、⑥可燃性ガス、有害ガス等の有無および状態

(2) 施工の安全に重大な影響を及ぼす地山条件が予測される場合は、接近した地点から調査ボーリング等を行って状態を確認すること。

(3) 可燃性ガスに関する事項については、本章第 6 節に準ずること。

5. 施工計画

(1) 第 1 章 3 節に準ずること。

(2) 有毒ガス、可燃性ガス、地熱、酸素欠乏、防火等の対策及び緊急時対策等を含めた防災計画を定め、遵守事項は安全教育等により全作業員に周知を図ること。

(3) 肌落ち防止計画を策定すること。

以下の事項を含むこと。

①肌落ち防止対策

第 15 章 1 節 4 (1) の地山の事前調査結果に適応した肌落ち防止対策

②切羽の監視

切羽監視責任者による監視項目、監視方法等。なお、監視項目は肌落ちの予兆を感知できる項目を定めるものとするが、少なくとも次の事項を含むこと。

ア) 切羽の変状

イ) 割目の発生の有無

ウ) 湧水の有無

エ) 岩盤の劣化の状態

安衛則 379

山岳トンネル工事の切羽における労働災害防止対策に係るガイドライン

山岳トンネル工事の切羽における労働災害防止対策に係るガイドライン

7. ジャッキによるこう上・こう下作業

- (1) 橋桁の両端を同時にこう上・こう下させないこと。
- (2) PC 桁のこう上・こう下中は、桁下面に密着して追パッキンをすること。

第 15 章 山岳トンネル工事

第 1 節 一般事項

1. 適用

本章は、トンネル工事のうち、NATM工法及び矢板工法によるトンネル工事に適用する。

2. 工事内容の把握

第 6 章 1 節 1、2 に準ずること。

3. 事前調査における留意事項

(1) 山岳トンネル工事を行うに当たって、落盤、異常出水、ガス溜発等による危険を防止するため、地山の形状、地質、地層の状態をボーリング等、適切な方法により事前調査をし、その結果を整理、記録しておくこと。

(2) 施工の安全に重大な影響を及ぼす地山条件が予測される場合は、接近した地点から調査ボーリング等を行って状態を確認すること。

(3) 可燃性ガスに関する事項については、本章第 6 節に準ずること。

4. 施工計画

(1) 有毒ガス、可燃性ガス、地熱、酸素欠乏、防火等の対策及び緊急時対策等を含めた防災計画を定め、遵守事項は安全教育等により全作業員に周知を図ること。

安衛則 379

<p>また、監視方法については、切羽で作業が行われる間は切羽を常時監視することを含むこと。</p> <p><u>③切羽からの退避</u> 肌落ちにより被災するおそれのある場合に直ちに労働者を切羽から退避させるための退避方法、切羽監視責任者による退避指示の方法等</p> <p><u>④その他</u> 地山の状況に応じ、追加の肌落ち対策を検討すること。</p> <p><u>(4) 肌落ち防止計画に基づいた作業の手順を明らかにした作業手順書を作成すること。</u></p> <p><u>(5) 粉じんに関する事項については、本章第4節に準ずること。</u></p> <p><u>(6) 他工区との緊密な協力体制を必要とする場合には、関係者による協議組織等を設置し、相互の連絡調整を図ること。</u></p> <p><u>6. 資格者の選任</u> (1) トンネルの掘削、覆工、酸素欠乏危険場所での作業、有機溶剤等の作業では、それぞれの作業主任者を選任し、相互の緊密な連絡を図るとともに作業の直接指揮にあたらせること。</p> <p>(2) 1000m以上のトンネルでは、トンネル救護技術管理者を選任のうえ、救護措置の具体的な実施事項についての管理をさせること。</p> <p>(3) 呼吸用保護具の適正な着用、取扱い方法に関する指導、呼吸用保護具の保守管理及び廃棄を行う「保護具着用管理責任者」を、衛生管理者の資格を有する者、その他労働衛生に関する知識、経験等を有する者から選任し、呼吸用保護具の適正な使用の徹底を図ること。</p> <p><u>7. 年少者の作業の禁止及び女性の就業制限</u> (1) 満18歳未満の者には、坑内の作業をさせないこと。</p> <p>(2) 妊婦中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を申し出た産後1年を経過しない女性は、坑内の作業に就かせないこと。また、上記以外の女性を坑内の作業に従事させる場合は、有害な作業に就かせないこと。</p> <p><u>8. 山岳トンネル工事における現場管理</u> (1) 第1章4節、第2章10節に準ずること。</p> <p>(2) 切羽への労働者の立入を原則として禁止し、真に必要な場合のみ立ち入らせるようにすること。また切羽における作業はできる限り機械等で行うようにすること。</p> <p>(3) 各種作業は、施工計画を作成し、それに基づいて実施すること。</p> <p>(4) 掘削箇所の周辺地山の状態、可燃性ガス・酸欠空気・粉じん・有毒ガスの有無及び機械・設備等全般にわたっての点検日を定めるなど、体制を確立したうえで、点検整備を行うこと。</p> <p>(5) 非常時に作業員を退避させるため、必要な避難用具を適当な場所に備え、関係作業員に、その備え場所及び使用方法を周知させるとともに、定められた時期に避難及び消火の訓練を行うこと。</p> <p>(6) トンネルの作業では、雇入時健康診断、定期健康診断、特定業務従事者の健康診断、じん肺健康診断等の特殊健康診断等を適切に受診させ、作業員の健康状態を把握するとともに、有害物侵入の観察等を行い、環境状況との関連も確認し、さらに保護具の適切な使用に配慮すること。</p> <p><u>9. 救護の設備及び避難訓練</u></p>	<p>安衛則383の2、383の3、383の4、383の5 酸欠則11 有機則19、19の2 安衛則24の7</p> <p>厚生労働省通達基発第0226006号 (H20.2.26)</p> <p>労基法63、64の2</p> <p>山岳トンネル工事の切羽における労働災害防止対策に係るガイドライン 安衛則155、151の3、190 安衛則382、382の2、170、192、232 安衛則389の10、389の11 安衛則43、44、45 じん肺法7、8、9</p>	<p>(2) 粉じんに関する事項については、本章第4節に準ずること。</p> <p>(3) 他工区との緊密な協力体制を必要とする場合には、関係者による協議組織等を設置し、相互の連絡調整を図ること。</p> <p><u>5. 資格者の選任</u> (1) トンネルの掘削、覆工、酸素欠乏危険場所での作業、有機溶剤等の作業では、それぞれの作業主任者を選任し、相互の緊密な連絡を図るとともに作業の直接指揮にあたらせること。</p> <p>(2) 1000m以上のトンネルでは、トンネル救護技術管理者を選任のうえ、救護措置の具体的な実施事項についての管理をさせること。</p> <p>(3) 呼吸用保護具の適正な着用、取扱い方法に関する指導、呼吸用保護具の保守管理及び廃棄を行う「保護具着用管理責任者」を、衛生管理者の資格を有する者、その他労働衛生に関する知識、経験等を有する者から選任し、呼吸用保護具の適正な使用の徹底を図ること。</p> <p><u>6. 女性及び年少者の作業の禁止</u> 女性及び満18歳に満たない者には、坑内の作業をさせないこと。</p> <p><u>7. 山岳トンネル工事における現場管理</u> (1) 各種作業は、施工計画を作成し、それに基づいて実施すること。</p> <p>(2) 掘削箇所の周辺地山の状態、可燃性ガス・酸欠空気・粉じん・有毒ガスの有無及び機械・設備等全般にわたっての点検日を定めるなどの、体制を確立したうえで、点検整備を行うこと。</p> <p>(3) 非常時に作業員を退避させるため、必要な避難用具を適当な場所に備え、関係作業員に、その備え場所及び使用方法を周知させるとともに、定められた時期に避難及び消火の訓練を行うこと。</p> <p>(4) トンネルの作業では、雇入時健康診断、定期健康診断、特定業務従事者の健康診断、じん肺健康診断等の特殊健康診断等を適切に受診させ、作業員の健康状態を把握するとともに、有害物侵入の観察等を行い、環境状況との関連も確認し、さらに保護具の適切な使用に配慮すること。</p> <p><u>8. 救護の設備及び避難訓練</u></p>	<p>安衛則383の3、383の4 酸欠則11 有機則19 安衛則24の6、24の8 厚生労働省通達基発第768号 (H12.12.26)</p> <p>労基法63、64の2</p> <p>安衛則155、151の3、190 安衛則382、382の2、170、192、232 安衛則389の10、389の11 安衛則43、44、45 じん肺法7、8、9</p>
--	--	---	---

<p>(1) 坑口には、入坑者の心得、坑内作業状況、その他安全上必要な掲示を行い、作業担当責任者の名札を掲示しそれぞれの作業員数を表示しておくこと。</p> <p>(2) 坑内の危険箇所、要注意箇所には標識を掲げ、かつ常にこれを点検、整備すること。</p> <p>(3) 非常の場合に対処するため、あらかじめ合図、信号、警報等を定め、緊急連絡の方法、避難方法等を全作業員に周知させるとともに、規則に定める回数の訓練を行い、記録すること。</p>	<p>安衛則 24 の 5、24 の 6</p> <p>安衛則 389 の 11, 642, 642 の 2</p>	<p>(1) 坑口には、入坑者の心得、坑内作業状況、その他安全上必要な掲示を行い、作業担当責任者の名札を掲示しそれぞれの作業員数を表示しておくこと。</p> <p>(2) 坑内の危険箇所、要注意箇所には標識を掲げ、かつ常にこれを点検、整備すること。</p> <p>(3) 非常の場合に対処するため、あらかじめ合図、信号、警報等を定め、緊急連絡の方法、避難方法等を全作業員に周知させるとともに、規則に定める回数の訓練を行い、記録すること。</p>	<p>安衛則 24 の 5</p> <p>安衛則 389 の 11, 642, 642 の 2</p>
<p>10. 警報設備及び構造</p> <p>(1) 切羽崩壊、出水、ガス爆発、火災その他労働災害発生の急迫した危険があるときは、関係作業員にこれをすみやかに知らせ、直ちに作業を中止し、作業員を安全な場所に退避させること。</p> <p>(2) 危険を知らせる設備を、次の各号の区分に応じ設け、その設置場所を関係作業員に周知させること。</p> <p>① 坑口から切羽までの距離が 100mに達したとき、サイレン、非常ベルの警報用の設備</p> <p>② 坑口から切羽までの距離が 500mに達したとき、警報設備及び電話機等の通話装置</p> <p>(3) 警報設備及び通話設備は、常に有効に作動するように保持し、その電源は予備電源を備えておくこと。</p>	<p>安衛則 389 の 7, 389 の 8</p> <p>安衛則 389 の 9</p> <p>安衛則 389 の 9</p>	<p>9. 警報設備及び構造</p> <p>(1) 切羽崩壊、出水、ガス爆発、火災その他労働災害発生の急迫した危険があるときは、関係作業員にこれをすみやかに知らせ、直ちに作業を中止し、作業員を安全な場所に退避させること。</p> <p>(2) 危険を知らせる設備を、次の各号の区分に応じ設け、その設置場所を関係作業員に周知させること。</p> <p>① 坑口から切羽までの距離が 100mに達したとき、サイレン、非常ベルの警報用の設備</p> <p>② 坑口から切羽までの距離が 500mに達したとき、警報設備及び電話機等の通話装置</p> <p>(3) 警報設備及び通話設備は、常に有効に作動するように保持し、その電源は予備電源を備えておくこと。</p>	<p>安衛則 389 の 7, 389 の 8</p> <p>安衛則 389 の 9</p> <p>安衛則 389 の 9</p>
<p>11. 浸水のおそれのあるトンネルの緊急通報体制</p> <p>(1) 河川等の氾濫により、工事区域が浸水するおそれのあるときは、上流河川等の出水状況、仮締切の状況等を常に監視し、緊急時の連絡体制に基づき情報連絡するとともに、危険な状況が予想される場合は、速やかに通報責任者に通報すること。通報を受けた場合は、直ちに作業員を避難させるとともに、隣接する他の工事とも情報交換を行い、工事の安全を確保すること。</p> <p>(2) 専用電話回線、非常通報機器等、通報用の有線・無線機を整備しておくこと。</p> <p>(3) 迅速、かつ、適切な通報要領を策定しておき、定期的な通報訓練を実施すること。</p> <p>(4) あらかじめ事故の発生日時・場所・程度・危険性の有無・現場付近の状況等の通報項目を明確にしておくとともに、通報の順序を明確にしておくこと。</p>		<p>10. 浸水のおそれのあるトンネルの緊急通報体制</p> <p>(1) 河川等の氾濫により、工事区域が浸水するおそれのあるときは、上流河川等の出水状況、仮締切の状況等を常に監視し、緊急時の連絡体制に基づき情報連絡するとともに、危険な状況が予想される場合は、速やかに通報責任者に通報すること。通報を受けた場合は、直ちに作業員を避難させるとともに、隣接する他の工事とも情報交換を行い、工事の安全を確保すること。</p> <p>(2) 専用電話回線、非常通報機器等、通報用の有線・無線機を整備しておくこと。</p> <p>(3) 迅速、かつ、適切な通報要領を策定しておき、定期的な通報訓練を実施すること。</p> <p>(4) あらかじめ事故の発生日時・場所・程度・危険性の有無・現場付近の状況等の通報項目を明確にしておくとともに、通報の順序を明確にしておくこと。</p>	
<p>第2節 仮設備</p> <p>1. 安全通路</p> <p>(1) 通路は適度な照明を確保し、つまづき、滑り等のないように措置を講じること。また通路の位置を表示するなどして安全に通行できるように維持管理に努めること。</p> <p>(2) 通路はそれぞれの条件用途に応じた安全な幅員を確保すること。</p> <p>(3) 通路が軌道や走路等を横断する場合は、監視員を配置するなどの安全上の措置を講じること。</p> <p>2. 排水処理</p> <p>坑内の湧水等は坑外へ常時十分に排出できるように設備するとともに、常時良好な作業環境を維持できるように管理に努めること。</p> <p>3. 機械設備</p> <p>(1) 第3章に準ずること。</p> <p>(2) 機械設備は、その性能を維持するため点検整備を励行し、不具合を発見したらすみやかに適切な措置を講じること。また、整備等を行う時には、その機械の起動装置に表示板を設置し施錠する等の安全装置を講じること。</p> <p>(3) 屋外機械設備の据え付けに当たっては、暴風雨時の転倒や多量の降雨に対する対策を講じること。</p>	<p>安衛則 540, 541</p> <p>安衛則 205, 540, 541</p> <p>安衛則 550</p> <p>安衛則 580</p>	<p>第2節 仮設備</p> <p>1. 安全通路</p> <p>(1) 通路は適度な照明を確保し、つまづき、滑り等のないように措置を講じること。また通路の位置を表示するなどして安全に通行できるように維持管理に努めること。</p> <p>(2) 通路はそれぞれの条件用途に応じた安全な幅員を確保すること。</p> <p>(3) 通路が軌道や走路等を横断する場合は、監視員を配置するなどの安全上の措置を講じること。</p> <p>2. 排水処理</p> <p>坑内の湧水等は坑外へ常時十分に排出できるように設備するとともに、常時良好な作業環境を維持できるように管理に努めること。</p> <p>3. 機械設備</p> <p>(1) 第3章に準ずること。</p> <p>(2) 機械設備は、その性能を維持するため点検整備を励行し、不具合を発見したらすみやかに適切な措置を講じること。また、整備等を行う時には、その機械の起動装置に表示板を設置し施錠する等の安全装置を講じること。</p> <p>(3) 屋外機械設備の据え付けに当たっては、暴風雨時の転倒や多量の降雨に対する対策を講じること。</p>	<p>安衛則 540, 541</p> <p>安衛則 205, 540, 541</p> <p>安衛則 550</p> <p>安衛則 580</p>

<p>4. 換気設備 坑内で発生する有害物資の対策として、換気計画を作成し適切な措置を講じること。</p>	<p>安衛則 602</p>	<p>4. 換気設備 坑内で発生する有害物資の対策として、換気計画を作成し適切な措置を講じること。</p>	<p>安衛則 602</p>
<p>5. 圧縮空気設備 圧縮空気設備の管路には、要所に弁、圧力計を設ける等により、管内圧力の確認をするとともに遮断の可能な措置を講じておくこと。</p>		<p>5. 圧縮空気設備 圧縮空気設備の管路には、要所に弁、圧力計を設ける等により、管内圧力の確認をするとともに遮断の可能な措置を講じておくこと。</p>	
<p>6. 掘削・積込み用機械 (1) 第3章第1節、第3章第2節、第9章第3節に準ずること。 (2) 坑内で建設機械を使う場合は特に綿密な作業計画を作成しそれに基づいて作業を行うこと。 (3) 走路の維持管理に努め、安全な制限速度を表示する等、状況に応じた安全な措置を講じること。 (4) 点検整備を励行し、特に坑内での使用においては照明装置、バックミラー、警報装置、ブレーキ等の安全装置に配慮すること。</p>	<p>安衛則 155 安衛則 156 安衛則 167, 168, 170</p>	<p>6. 掘削・積込み用機械 (1) 第3章第1節、第3章第2節、第9章第3節に準ずること。 (2) 坑内で建設機械を使う場合は特に綿密な作業計画を作成しそれに基づいて作業を行うこと。 (3) 走路の維持管理に努め、安全な制限速度を表示する等、状況に応じた安全な措置を講じること。 (4) 点検整備を励行し、特に坑内での使用においては照明装置、バックミラー、警鳴装置、ブレーキ等の安全装置に配慮すること。</p>	<p>安衛則 155 安衛則 156 安衛則 167, 168, 170</p>
<p>7. 荷役運搬機械 荷役運搬機械の使用にあたり、適切な作業計画を作成し、機械の転落の防止、合図の統一と励行搭乗の制限等に十分に配慮すること。</p>	<p>安衛則 151 の 5, 151 の 6, 151 の 8, 151 の 13, 151 の 14</p>	<p>7. 荷役運搬機械 荷役運搬機械の使用にあたり、適切な作業計画を作成し、機械の転落の防止、合図の統一と励行搭乗の制限等に十分に配慮すること。</p>	<p>安衛則 151 の 5, 151 の 6, 151 の 8, 151 の 13, 151 の 14</p>
<p>8. 工事前電気設備 (1) 第6章第8節に準ずること。 (2) 工事前電気設備では、湿気が多く水気のある場所では特別の配慮をすること。 (3) 幹線に、必要に応じて系統ごとに遮断器を設け、また負荷設備には感電防止用漏電遮断器を接続すること。 (4) 移動用電気機器に使用するキャプタイヤケーブルを作業床などに露出して配線する場合は、損傷しないような防護措置を講じること。 (5) 照明設備は、作業場所の状況に応じて安全を確保するため十分な照度を確保すること。 (6) 電気設備の保安管理体制を確立するとともに、停電、感電等の異常事態に備え、平素からその処理についての手順を定め、従業員への教育・訓練を実施すること。</p>	<p>安衛則 336, 337, 338 安衛則 604 安衛則 36, 350</p>	<p>8. 工事前電気設備 (1) 第6章第8節に準ずること。 (2) 工事前電気設備では、湿気が多く水気のある場所では特別の配慮をすること。 (3) 幹線に、必要に応じて系統ごとに遮断器を設け、また負荷設備には感電防止用漏電遮断器を接続すること。 (4) 移動用電気機器に使用するキャプタイヤケーブルを作業床などに露出して配線する場合は、損傷しないような防護措置を講じること。 (5) 照明設備は、作業場所の状況に応じて安全を確保するため十分な照度を確保すること。 (6) 電気設備の保安管理体制を確立するとともに、停電、感電等の異常事態に備え、平素からその処理についての手順を定め、従業員への教育・訓練を実施すること。</p>	<p>安衛則 336, 337, 338 安衛則 604 安衛則 36, 350</p>
<p>第3節 作業環境保全</p>		<p>第3節 作業環境保全</p>	
<p>1. 坑内環境の改善 (1) 坑内作業は、粉じん及び騒音等の厳しい環境下での作業となるため、それらを取り除き、作業員が安全かつ衛生的に作業できるように作業の方法及び機械・設備等の改善に努めること。 (2) 作業員が休憩の際、容易に坑外に出ることが困難な場合には、次に掲げる措置を講じた休憩室を設置することが望ましいこと。 ① 清浄な空気が室内に送気され、粉じんから作業員が隔離されていること。 ② 作業員が作業衣等に付着した粉じんを除去することができる用具が備えられていること。</p>	<p>安衛則 576 厚生労働省通達基発第 768 号 (H12. 12. 26)</p>	<p>1. 坑内環境の改善 (1) 坑内作業は、粉じん及び騒音等の厳しい環境下での作業となるため、それらを取り除き、作業員が安全かつ衛生的に作業できるように作業の方法及び機械・設備等の改善に努めること。 (2) 作業員が休憩の際、容易に坑外に出ることが困難な場合には、次に掲げる措置を講じた休憩室を設置することが望ましいこと。 ① 清浄な空気が室内に送気され、粉じんから作業員が隔離されていること。 ② 作業員が作業衣等に付着した粉じんを除去することができる用具が備えられていること。</p>	<p>安衛則 576 厚生労働省通達基発第 768 号 (H12. 12. 26)</p>
<p>2. 換気 (1) 換気施設は、発破の後ガス・建設機械の排ガス・掘削作業等による発生粉じん等を勘定して必要な換気能力をもったものとする。 (2) 計画風量が有効に確保されていることを確認するため、坑内の換気状況及び設備等を点検すること。</p>	<p>安衛則 602 安衛則 603</p>	<p>2. 換気 (1) 換気施設は、発破の後ガス・建設機械の排ガス・掘削作業等による発生粉じん等を勘定して必要な換気能力をもったものとする。 (2) 計画風量が有効に確保されていることを確認するため、坑内の換気状況及び設備等を点検すること。</p>	<p>安衛則 602 安衛則 603</p>

<p>(3) 粉じん対策としての換気に関する事項については、本章第4節3換気に準ずること。</p> <p>3. 粉じん対策 粉じん対策に関する事項については、本章第4節に準ずること。</p> <p>4. 酸欠・有害ガス対策 酸欠空気又は硫化水素等の有害ガスが発生するおそれがある場合は、換気、発生抑制、ガス抜き等の適切な処置を行うこと。</p> <p>5. 騒音・振動対策 (1) 削岩・せん孔・ずり積み等著しい騒音を発する作業に携わる作業員には、耳栓その他の保護具を着用させること。 (2) 手持ち式さく岩機、ピックハンマ等の振動工具を用いる場合は、防振装置（防振ゴム）が施されているものを使用し、かつ防振手袋を併用すること。</p> <p>6. 作業環境測定 炭酸ガス濃度、気温、通気量、可燃性ガス濃度、酸素濃度、硫化水素濃度、粉じん等の作業環境測定を行い、記録すること。</p> <p>第4節 粉じん対策</p> <p>1. 施工計画における留意事項 (1) 坑内（たて坑を除く）で粉じん作業（掘削、ずり積み、ロックボトルの取付け、コンクリート等吹付けをいう。以下同じ。）を実施するときは、粉じん対策に係る計画を策定すること。</p> <p>(2) 粉じん対策に係る計画は、粉じん濃度目標レベルの値、粉じんの発散を抑制するための粉じん発生源に係る措置、換気装置等（換気装置（風管及び換気ファン）及び集じん装置をいう。以下同じ。）による換気の実施等、換気の実施等の効果を確認するための粉じん濃度等の測定、防じんマスク等有効な呼吸用保護具の使用、労働衛生教育の実施、その他必要な事項を内容とすること。</p> <p>2. 粉じん発生源対策 (1) せん孔を行う作業にあつては、くり粉を圧力水により孔から排出する湿式型の削岩機（発泡によりくり粉の発散を防止するものを含む。）を使用すること、又これと同等以上の措置を講じること。 (2) 発破を行う作業にあつては、発破後、粉じんが換気により希釈され、粉じん濃度が低減されるまで、立ち入らないこと。 (3) 機械による掘削を行う作業にあつては、次に掲げるいずれかの措置又はこれと同等以上の措置を講じること。ただし、湿潤な土石又は岩石を掘削する作業にあつては、この限りではない。 ① 湿式型の機械装置を設置すること。 ② 土石又は岩石を湿潤な状態に保つための設備を設置すること。 (4) 破碎・粉砕・ふるいわけを行う作業にあつては、次に掲げるいずれかの措置又はこれと同等以上の措置を講じること。ただし、水の中で土石又は岩石の破碎等を行う作業にあつては、この限りではない。</p>	<p>安衛則 582</p> <p>酸欠則 5</p> <p>安衛則 595, 596, 597, 598 厚生労働省通達 基発第 608 号 (S50. 10. 20)</p> <p>安衛則 382 の 2, 587, 589, 592, 603、 酸欠則 3</p> <p>厚生労働省通達 基発第 768 号 (H12. 12. 26) <u>厚生労働省通達 基発第 0226006 号 (H20. 2. 26)</u></p> <p><u>粉じん則 1</u> <u>粉じん則 6 の 2、</u> <u>6 の 3、 6 の 4</u></p> <p>厚生労働省通達 基発第 768 号 (H12. 12. 26) <u>粉じん則 24 の 2</u></p>	<p>(3) 粉じん対策としての換気に関する事項については、本章第4節3換気に準ずること。</p> <p>3. 粉じん対策 粉じん対策に関する事項については、本章第4節に準ずること。</p> <p>4. 酸欠・有害ガス対策 酸欠空気又は硫化水素等の有害ガスが発生するおそれがある場合は、換気、発生抑制、ガス抜き等の適切な処置を行うこと。</p> <p>5. 騒音・振動対策 (1) 削岩・せん孔・ずり積み等著しい騒音を発する作業に携わる作業員には、耳栓その他の保護具を着用させること。 (2) 手持ち式さく岩機、ピックハンマ等の振動工具を用いる場合は、防振装置（防振ゴム）が施されているものを使用し、かつ防振手袋を併用すること。</p> <p>6. 作業環境測定 炭酸ガス濃度、気温、通気量、可燃性ガス濃度、酸素濃度、硫化水素濃度、粉じん等の作業環境測定を行い、記録すること。</p> <p>第4節 粉じん対策</p> <p>1. 施工計画における留意事項 (1) 坑内（たて坑を除く）で粉じん作業（掘削、ずり積み、ロックボトルの取付け、コンクリート等吹付けをいう。以下同じ。）を実施するときは、粉じん対策に係る計画を策定すること。</p> <p>(2) 粉じん対策に係る計画は、粉じん濃度目標レベルの値、粉じんの発散を抑制するための粉じん発生源に係る措置、換気装置等（換気装置（風管及び換気ファン）及び集じん装置をいう。以下同じ。）による換気の実施等、換気の実施等の効果を確認するための粉じん濃度等の測定、防じんマスク等有効な呼吸用保護具の使用、労働衛生教育の実施、その他必要な事項を内容とすること。</p> <p>2. 粉じん発生源対策 (1) せん孔を行う作業にあつては、くり粉を圧力水により孔から排出する湿式型の削岩機（発泡によりくり粉の発散を防止するものを含む。）を使用すること、又これと同等以上の措置を講じること。 (2) 発破を行う作業にあつては、発破後、粉じんが換気により希釈され、粉じん濃度が低減されるまで、立ち入らないこと。 (3) 機械による掘削を行う作業にあつては、次に掲げるいずれかの措置又はこれと同等以上の措置を講じること。ただし、湿潤な土石又は岩石を掘削する作業にあつては、この限りではない。 ① 湿式型の機械装置を設置すること。 ② 土石又は岩石を湿潤な状態に保つための設備を設置すること。 (4) 破碎・粉砕・ふるいわけを行う作業にあつては、次に掲げるいずれかの措置又はこれと同等以上の措置を講じること。ただし、水の中で土石又は岩石の破碎等を行う作業にあつては、この限りではない。</p>	<p>安衛則 582</p> <p>酸欠則 5</p> <p>安衛則 595, 596, 597, 598 厚生労働省通達 基発第 608 号 (S50. 10. 20)</p> <p>安衛則 382 の 2, 587, 589, 592, 603、 酸欠則 3</p> <p>厚生労働省通達 基発第 768 号 (H12. 12. 26)</p> <p>厚生労働省通達 基発第 768 号 (H12. 12. 26)</p>
---	--	---	---

- ① 密閉する設備を設置すること。
- ② 土石又は岩石を湿潤な状態に保つための設備を設置すること。
- (5) ずり積み及びずり運搬を行う作業にあつては、土石を湿潤な状態に保つための設備を設置すること又はこれと同等以上の措置を講じること。ただし、湿潤な土石の積み込み又は運搬を行う作業にあつてはこの限りではない。
- (6) コンクリートの吹付けを行う作業にあつては、次に掲げる措置を講じること。
 - ① 湿式型の吹付け機械装置を使用すること又はこれと同等以上の措置を講じること。
 - ② 必要に応じ、コンクリートの原材料に粉じん抑制剤等を入れること。
 - ③ 吹付けノズルと吹付け面との距離、吹付け角度、吹付け圧等に関する作業標準を定め、作業員に当該作業標準に従って作業させること。
- (7) 坑内で常時使用する建設機械については、排出ガスの黒煙を浄化する装置を装着した機械を使用することに努めること。なお、レディミクストコンクリート車等外部から坑内に入って来る車両については、排気ガスの排出を抑制する運転方法に努めること。
- (8) 必要に応じ、エアカーテン等、切羽等の粉じん発生源において発散した粉じんが坑内に発散しないようにするための方法の採用に努めること。
- (9) たい積粉じんの発散を防止するため、坑内に設置した機械設備、電気設備等にたい積した粉じんを定期的に清掃すること。
- (10) 建設機械等の走行によるたい積粉じんの発散を少なくするため、次の事項の実施に努めること。
 - ① 走行路に散水すること。
 - ② 走行路を仮舗装すること。
 - ③ 走行速度を抑制すること。
 - ④ 運搬途中の土石の落下防止のために過積載をしないこと。

3. 換気

- (1) 換気装置等の計画にあたっては、粉じん濃度（吸入性粉じん濃度）目標レベルは3 mg /m³以下とすること。ただし、掘削断面積が小さいため、3 mg/m³ を達成するのに必要な大きさ（口径）の風管又は必要な本数の風管の設置、必要な容量の集じん装置の設置等が施工上極めて困難であるものについては可能な限り、3 mg/m³ に近い値を粉じん濃度目標レベルとして設定し、当該値を記録しておくこと。
- (2) 換気装置による換気の実施にあたっては、次に掲げる事項に留意し、換気を行うこと。
 - ① 換気装置は、トンネルの規模、施工方法、施工条件等を考慮した上で、坑内の空気を強制的に換気するのに効果的な換気方式のものを選定すること。
 - ② 送気口（換気装置の送気管又は局所換気ファンによって清浄な空気を坑内に送り込む口のことをいう。以下同じ。）及び吸気口（換気装置の排気管によって坑内の汚染された空気を吸い込む口のことをいう。以下同じ。）は、有効な換気を行うのに適正な位置に設けること。また、切羽の進行に応じて速やかに風管を延長することが望ましいこと。
 - ③ 換気ファンは、風管の長さ、風管の断面積等を考慮した上で、十分な換気能力を有しているものであること。
 - ④ 送気量及び排気量のバランスが適正であること。
 - ⑤ 粉じんを含む空気が坑内で循環又は滞留しないように努めること。
 - ⑥ 坑外に排気された粉じんを含む空気が再び坑内に流入しないこと。
 - ⑦ 風管の曲線部は、圧力損失を小さくするため、できるだけ穏やかな曲がりとすること。
- (3) 集じん装置による集じんの実施にあたっては、次に掲げる事項に留意すること。
 - ① 集じん装置は、トンネル等の規模を考慮した上、十分な処理容量を有しているもので、粉じん

厚生労働省通達

基発第 768 号

(H12. 12. 26)

厚生労働省通達

基発第 0226006 号

(H20. 2. 26)

- ① 密閉する設備を設置すること。
- ② 土石又は岩石を湿潤な状態に保つための設備を設置すること。
- (5) ずり積み及びずり運搬を行う作業にあつては、土石を湿潤な状態に保つための設備を設置すること又はこれと同等以上の措置を講じること。ただし、湿潤な土石の積み込み又は運搬を行う作業にあつてはこの限りではない。
- (6) コンクリートの吹付けを行う作業にあつては、次に掲げる措置を講じること。
 - ① 湿式型の吹付け機械装置を使用すること又はこれと同等以上の措置を講じること。
 - ② 必要に応じ、コンクリートの原材料に粉じん抑制剤等を入れること。
 - ③ 吹付けノズルと吹付け面との距離、吹付け角度、吹付け圧等に関する作業標準を定め、作業員に当該作業標準に従って作業させること。
- (7) 坑内で常時使用する建設機械については、排出ガスの黒煙を浄化する装置を装着した機械を使用することに努めること。なお、レディミクストコンクリート車等外部から坑内に入って来る車両については、排気ガスの排出を抑制する運転方法に努めること。
- (8) 必要に応じ、エアカーテン等、切羽等の粉じん発生源において発散した粉じんが坑内に発散しないようにするための方法の採用に努めること。
- (9) たい積粉じんの発散を防止するため、坑内に設置した機械設備、電気設備等にたい積した粉じんを定期的に清掃すること。
- (10) 建設機械等の走行によるたい積粉じんの発散を少なくするため、次の事項の実施に努めること。
 - ① 走行路に散水すること。
 - ② 走行路を仮舗装すること。
 - ③ 走行速度を抑制すること。
 - ④ 運搬途中の土石の落下防止のために過積載をしないこと。

3. 換気

- (1) 換気装置等の計画にあたっては、粉じん濃度（吸入性粉じん濃度）目標レベルは3 mg /m³以下とすること。ただし、中小断面のトンネル等のうち、3 mg/m³ 以下を達成することが困難と考えられるものについては、できるだけ低い値を目標レベルとすること。
- (2) 換気装置による換気の実施にあたっては、次に掲げる事項に留意し、換気を行うこと。
 - ① 換気装置は、トンネルの規模、施工方法、施工条件等を考慮した上で、坑内の空気を強制的に換気するのに効果的な換気方式のものを選定すること。
 - ② 送気口（換気装置の送気管又は局所換気ファンによって清浄な空気を坑内に送り込む口のことをいう。以下同じ。）及び吸気口（換気装置の排気管によって坑内の汚染された空気を吸い込む口のことをいう。以下同じ。）は、有効な換気を行うのに適正な位置に設けること。また、切羽の進行に応じて速やかに風管を延長することが望ましいこと。
 - ③ 換気ファンは、風管の長さ、断面積等を考慮した上で、十分な換気能力を有しているものであること。
 - ④ 送気量及び排気量のバランスが適正であること。
 - ⑤ 粉じんを含む空気が坑内で循環又は滞留しないように努めること。
 - ⑥ 坑外に排気された粉じんを含む空気が再び坑内に流入しないこと。
 - ⑦ 風管の曲線部は、圧力損失を小さくするため、できるだけ穏やかな曲がりとすること。
- (3) 集じん装置による集じんの実施にあたっては、次に掲げる事項に留意すること。
 - ① 集じん装置は、トンネル等の規模を考慮した上、十分な処理容量を有しているもので、粉じん

厚生労働省通達

基発第 768 号

(H12. 12. 26)

- を効率よく捕集し、かつ、吸入性粉じんを含めた粉じんを正常化する処理能力を有しているものであること。
- ② 集じん装置は、粉じんの発生源、換気装置の送気口の位置を考慮し、発散した粉じんを速やかに集じんすることができる位置に設けること。なお、集じん装置への有効な吸込み気流を作るため、局所換気ファン、隔壁、エアカーテン等を設置することが望ましいこと。
 - ③ 集じん装置にたい積した粉じんを清掃する場合には、粉じんを発生させないようにすること。
- (4) 換気装置等の管理は、以下のとおりとすること。
- ① 換気装置等については、半月以内ごとに1回、定期的に、定められた事項について点検を行い、異常を認めたときは、直ちに補修その他の措置を講じること。
 - ② 換気装置等の点検を行ったときは、定められた事項を記録し、これを3年間保存すること。

4. 粉じん濃度等の測定及び評価

- (1) 換気の実施等の効果を確認するため、半月以内ごとに1回、定期的に、定められた測定方法に従って測定を行うこと。
- (2) 空気中の粉じん濃度の測定を行ったときは、その都度、速やかに、次により当該測定の結果の評価を行うこと。
- ① 空気中の粉じん濃度の測定結果の評価は、評価値と粉じん濃度目標レベルとを比較して、評価値が粉じん濃度目標レベルを超えるか否かにより行うこと。
 - ② 空気中の粉じん濃度の測定結果の評価値は、各測定点における測定値を算術平均して求めること。
- (3) 空気中の粉じん濃度の測定を行い、評価値が粉じん濃度目標レベルを超える場合には、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき換気装置の風量の増加、作業工程又は作業方法の改善等作業環境を改善するための必要な措置を講じること。
- (4) 空気中の粉じん濃度の測定及び測定結果の評価を行ったときは、その都度、定められた事項を記録し、これを7年間保存すること。なお、粉じん濃度等の測定結果については、関係作業員が閲覧できるようにしておくことが望ましいこと。

5. 呼吸用保護具

- (1) 粉じん作業が坑内で行われているときは、坑内の作業に従事するすべての作業員に防じんマスク、電動ファン付き呼吸用保護具等有効な呼吸用保護具を使用させること。なお、作業の内容及び強度を考慮し、呼吸用保護具の重量、吸排気抵抗が当該作業に適したものを選択すること。
- (2) 坑内の粉じん作業のうち、次に掲げる作業に労働者を従事させる場合は電動ファン付呼吸用保護具を使用させること。
- ① 動力を用いて掘削する場所における作業
 - ② 動力を用いて積み込み、又は積み卸す場所における作業
 - ③ コンクリート等を吹き付ける場所における作業
- (3) 呼吸用保護具の選択、使用及び保守管理に関する方法並びに呼吸用保護具のフィルタの交換の基準を定めること。また、フィルタの交換日等を記録する台帳を整備し、当該台帳については、3年間保存することが望ましいこと。
- (4) 呼吸用保護具を使用する際には、作業員に顔面への密着性について確認させること。
- (5) 呼吸用保護具については、同時に就業する作業員の人数と同数以上に備え、常時有効かつ清潔に保持すること。

厚生労働省通達
基発第768号
(H12.12.26)
粉じん則6の3

粉じん則6の4

厚生労働省通達
基発第768号
(H12.12.26)
粉じん則27

- を効率よく捕集し、かつ、吸入性粉じんを含めた粉じんを正常化する処理能力を有しているものであること。
- ② 集じん装置は、粉じんの発生源、換気装置の送気口の位置を考慮し、発散した粉じんを速やかに集じんすることができる位置に設けること。なお、集じん装置への有効な吸込み気流を作るため、局所換気ファン、隔壁、エアカーテン等を設置することが望ましいこと。
 - ③ 集じん装置にたい積した粉じんを清掃する場合には、粉じんを発生させないようにすること。
- (4) 換気装置等の管理は、以下のとおりとすること。
- ① 換気装置等については、半月以内ごとに1回、定期的に、定められた事項について点検を行い、異常を認めたときは、直ちに補修その他の措置を講じること。
 - ② 換気装置等の点検を行ったときは、定められた事項を記録し、これを3年間保存すること。

4. 粉じん濃度等の測定及び評価

- (1) 換気の実施等の効果を確認するため、半月以内ごとに1回、定期的に、定められた測定方法に従って測定を行うこと。
- (2) 空気中の粉じん濃度の測定を行ったときは、その都度、速やかに、次により当該測定の結果の評価を行うこと。
- ① 空気中の粉じん濃度の測定結果の評価は、評価値と粉じん濃度目標レベルとを比較して、評価値が粉じん濃度目標レベルを超えるか否かにより行うこと。
 - ② 空気中の粉じん濃度の測定結果の評価値は、各測定点における測定値を算術平均して求めること。
- (3) 空気中の粉じん濃度の測定を行い、評価値が粉じん濃度目標レベルを超える場合には、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき換気装置の風量の増加、作業工程又は作業方法の改善等作業環境を改善するための必要な措置を講じること。
- (4) 空気中の粉じん濃度の測定及び測定結果の評価を行ったときは、その都度、定められた事項を記録し、これを7年間保存すること。なお、粉じん濃度等の測定結果については、関係作業員が閲覧できるようにしておくことが望ましいこと。

5. 呼吸用保護具

- (1) 粉じん作業が坑内で行われているときは、坑内の作業に従事するすべての作業員に防じんマスク、電動ファン付き呼吸用保護具等有効な呼吸用保護具を使用させること。なお、作業の内容及び強度を考慮し、呼吸用保護具の重量、吸排気抵抗が当該作業に適したものを選択すること。
- (2) 呼吸用保護具の選択、使用及び保守管理に関する方法並びに呼吸用保護具のフィルタの交換の基準を定めること。また、フィルタの交換日等を記録する台帳を整備し、当該台帳については、3年間保存することが望ましいこと。
- (3) 呼吸用保護具を使用する際には、作業員に顔面への密着性について確認させること。
- (4) 呼吸用保護具については、同時に就業する作業員の人数と同数以上に備え、常時有効かつ清潔に保持すること。

厚生労働省通達
基発第768号
(H12.12.26)

厚生労働省通達
基発第768号
(H12.12.26)

<p>6. 教育</p> <p>(1) 坑内の特定粉じん作業に従事する作業員に対し、粉じん障害防止規則に基づく特別教育を行うこと。これら労働衛生教育を行ったときは、受講者の記録を作成し、3年間保存すること。なお、特定粉じん作業以外の粉じん作業に従事する作業員についても、特別教育に準じた教育を実施すること。</p> <p>(2) 坑内の作業に従事する作業員に対し、防じんマスクの適正な使用に関する教育を行うこと。</p>	<p>厚生労働省通達 基発第768号 (H12.12.26) <u>粉じん則22</u></p>	<p>6. 教育</p> <p>(1) 坑内の特定粉じん作業に従事する作業員に対し、粉じん障害防止規則に基づく特別教育を行うこと。これら労働衛生教育を行ったときは、受講者の記録を作成し、3年間保存すること。なお、特定粉じん作業以外の粉じん作業に従事する作業員についても、特別教育に準じた教育を実施すること。</p> <p>(2) 坑内の作業に従事する作業員に対し、防じんマスクの適正な使用に関する教育を行うこと。</p>	<p>厚生労働省通達 基発第768号 (H12.12.26)</p>
<p>第5節 爆発・火災防止</p> <p>防火対策</p> <p>(1) 坑内において、ガス溶接等の火気が生じる作業を行うときは、付近の可燃物を除去する等、火災防止上必要な措置を講じること。</p> <p>(2) 火気又はアークを使用する場所について、次の措置を講じること。</p> <p>① 消火設備の場所及び使用方法の周知</p> <p>② 作業状況の監視及び異常の場合の措置</p> <p>③ 作業終了後の安全確認</p> <p>(3) 火薬類の一時置き場、油置場等の近くで火気を扱ったり、引火性、揮発性、<u>爆発性</u>のものに火気を近づけたりしないこと。</p>	<p>安衛則389の3</p> <p>安衛則389の3, 389の4</p>	<p>第5節 爆発・火災防止</p> <p>防火対策</p> <p>(1) 坑内において、ガス溶接等の火気が生じる作業を行うときは、付近の可燃物を除去する等、火災防止上必要な措置を講じること。</p> <p>(2) 火気又はアークを使用する場所について、次の措置を講じること。</p> <p>① 消火設備の場所及び使用方法の周知</p> <p>② 作業状況の監視及び異常の場合の措置</p> <p>③ 作業終了後の安全確認</p> <p>(3) 火薬類の一時置き場、油置場等の近くで火気を扱ったり、引火性、<u>揮発性</u>、<u>潑発性</u>のものに火気を近づけたりしないこと。</p>	<p>安衛則389の3</p> <p>安衛則389の3, 389の4</p>
<p>第6節 避難・救護措置</p> <p>1. 避難・救護</p> <p>(1) 必要に応じて、空気呼吸器、有害ガス等の濃度測定器具、懐中電灯等の携帯照明器具等を機械器具を備え付け、常時有効にかつ清潔に保持すること。</p> <p>(2) 必要に応じて、救護に関する組織、必要な機械器具の点検・整備、訓練等について定めること。</p> <p>(3) 避難通路となるところは、整理・整頓に努め、迅速かつ安全に避難ができるように常に整備し確保しておくこと。</p> <p>(4) 負傷者の手当てに必要な救急用具及び器材を備え、その備付け場所及び使用方法を周知させ、常時、清潔に保持すること。</p> <p>2. 警報設備、通話装置、避難用器具</p> <p>(1) 落盤、出水、<u>ガス爆発</u>、火災その他非常時の場合に備え、通報・警報のため必要に応じて坑内に通話装置、警報設備を設け、常時有効に保持すること。</p> <p>(2) 非常時の場合に作業員を避難させるため、必要に応じて坑内の適当な箇所に携帯用照明器具、呼吸用保護器具等を必要数備え、備付け場所と使用方法とを周知させるとともに、常時有効かつ清潔に保持すること。</p> <p>3. 救護及び非難の訓練</p> <p>救護に関する必要な機械器具等の使用方法、救護処置等についての訓練及び避難と消火のための必要な訓練等を行い、記録すること。</p> <p>4. 緊急時の対策</p> <p>(1) 緊急時に備え、標識、警報、避難及び消火の方法等について定め、工事関係者に周知させること。また、訓練を実施すること。</p> <p>(2) 落盤、出水等による急迫した危険があるときは、直ちに安全な場所に避難させること。</p>	<p>安衛則24の3</p> <p>安衛則24の5</p> <p>安衛則633, 634</p> <p>安衛則389の9</p> <p>安衛則389の10</p> <p>安衛則24の4, 389の11</p> <p>安衛則640, 642</p> <p>安衛則389の7</p>	<p>第6節 避難・救護措置</p> <p>1. 避難・救護</p> <p>(1) 必要に応じて、空気呼吸器、有害ガス等の濃度測定器具、懐中電灯等の携帯照明器具等を機械器具を備え付け、常時有効にかつ清潔に保持すること。</p> <p>(2) 必要に応じて、救護に関する組織、必要な機械器具の点検・整備、訓練等について定めること。</p> <p>(3) 避難通路となるところは、整理・整頓に努め、迅速かつ安全に避難ができるように常に整備し確保しておくこと。</p> <p>(4) 負傷者の手当てに必要な救急用具及び器材を備え、その備付け場所及び使用方法を周知させ、常時、清潔に保持すること。</p> <p>2. 警報設備、通話装置、避難用器具</p> <p>(1) 落盤、出水、<u>ガス潑発</u>、火災その他非常時の場合に備え、通報・警報のため必要に応じて坑内に通話装置、警報設備を設け、常時有効に保持すること。</p> <p>(2) 非常時の場合に作業員を避難させるため、必要に応じて坑内の適当な箇所に携帯用照明器具、呼吸用保護器具等を必要数備え、備付け場所と使用方法とを周知させるとともに、常時有効かつ清潔に保持すること。</p> <p>3. 救護及び非難の訓練</p> <p>救護に関する必要な機械器具等の使用方法、救護処置等についての訓練及び避難と消火のための必要な訓練等を行い、記録すること。</p> <p>4. 緊急時の対策</p> <p>(1) 緊急時に備え、標識、警報、避難及び消火の方法等について定め、工事関係者に周知させること。また、訓練を実施すること。</p> <p>(2) 落盤、出水等による急迫した危険があるときは、直ちに安全な場所に避難させること。</p>	<p>安衛則24の2</p> <p>安衛則24の4</p> <p>安衛則633, 634</p> <p>安衛則389の9</p> <p>安衛則389の10</p> <p>安衛則24の3, 389の11</p> <p>安衛則640, 642</p> <p>安衛則389の7</p>

- (3) 坑口には、トンネル内で作業を行う者の人数及び氏名を常時確認できる措置を講じること。
- (4) 火災が発生したときは、直ちに初期消火に努めるとともに、直ちに警報を発し、連絡通報を行うこと。

安衛則 24 の 6

第 7 節 可燃性ガス対策

1. 事前調査における留意事項

- (1) 地形、地質、ボーリング等資料の他、文献資料、周辺工事实施記録等を十分検討し、可燃性ガスの発生するおそれについて判断すること。
- (2) 工事に先立って可燃性ガスの発生を伴う可能性がある地層ならびに傾斜、断層など、ガスの湧出と密接に関連する地質構造を的確に把握すること。
- (3) 前項の目的を達成するために必要な箇所において、トンネル計画線以下の相当な深さまでボーリング調査を行うものとし、ガスの存在が認められた場合はエアーフット、吸引等を実施してガスの誘導を図り湧出状況（位置、湧出量）を的確に把握すること。

2. 工事中の調査・観察

- (1) 可燃性ガスの発生を伴う可能性がある地層を掘削する場合には、地質構造の変化を的確に把握し、可燃性ガスの予知に役立てるため、毎日切羽の地質状況を観察し、可燃性ガスの有無を調査し記録すること。
- (2) 坑内に可燃性ガスが検知され、ガスの発生の可能性がある場合には、先進ボーリングを実施し、地質構造とガスの状況を調査すること。なお、この際のガスの状況の調査は調査を行う深さ、方法を定めて実施すること。
- (3) 可燃性ガスが発生するおそれのあるときは、**爆発**・火災防止のため、可燃性ガスの濃度を測定する責任者を指名し、毎日作業を開始する前、中震以上の地震の後及び可燃性ガスに関し異常を認めたととき、可燃性ガスの濃度を測定し、その結果を記録し保存すること。
- (4) 可燃性ガスの測定は、切羽、坑口（排気立坑を含む）など、可燃性ガスが発生し、又は停滞するおそれがある場所について実施すること。

安衛則 382 の 2

3. 施工計画における留意事項

- (1) 可燃性ガスの発生のおそれがあるときは、引火による**爆発**、火災防止計画及び避難・救護等の措置を検討したうえで施工計画を立案すること。
- (2) 日々の計測の結果により、施工計画の変更の必要が生じた場合には、速やかに変更を行うこと。
- (3) 可燃性ガスの存在するトンネルでは、可燃性ガスの濃度に応じた作業内規を定め、施工計画書に記載すること。

4. 可燃性ガスの処理

- (1) ガス湧出の可能性の高い場合は、先進せん孔又はボーリングを行い、ガスの湧出の予知と突出の防止を行うこと。
- (2) 先進せん孔等の長さ、配置等は切羽の大きさ、地質状況により定め、トンネル掘削は一定の厚さの先進せん孔済地山を残しながら行うこと。
- (3) 多量の可燃性ガスが貯蓄されていると予測される場合は、地表からのガス抜き大口径ボーリングの実施等について検討すること。

安衛則 389 の 2 の 2

5. 換気

- (1) 換気は可燃性ガスの濃度を**爆発**下限界値の 30%未満とするため、可燃性ガスの有効な希釈、

- (3) 坑口には、トンネル内で作業を行う者の人数及び氏名を常時確認できる措置を講じること。
- (4) 火災が発生したときは、直ちに初期消火に努めるとともに、直ちに警報を発し、連絡通報を行うこと。

安衛則 24 の 5

第 7 節 可燃性ガス対策

1. 事前調査における留意事項

- (1) 地形、地質、ボーリング等資料の他、文献資料、周辺工事实施記録等を十分検討し、可燃性ガスの発生するおそれについて判断すること。
- (2) 工事に先立って可燃性ガスの発生を伴う可能性がある地層ならびに傾斜、断層など、ガスの湧出と密接に関連する地質構造を的確に把握すること。
- (3) 前項の目的を達成するために必要な箇所において、トンネル計画線以下の相当な深さまでボーリング調査を行うものとし、ガスの存在が認められた場合はエアーフット、吸引等を実施してガスの誘導を図り湧出状況（位置、湧出量）を的確に把握すること。

2. 工事中の調査・観察

- (1) 可燃性ガスの発生を伴う可能性がある地層を掘削する場合には、地質構造の変化を的確に把握し、可燃性ガスの予知に役立てるため、毎日切羽の地質状況を観察し、可燃性ガスの有無を調査し記録すること。
- (2) 坑内に可燃性ガスが検知され、ガスの発生の可能性がある場合には、先進ボーリングを実施し、地質構造とガスの状況を調査すること。なお、この際のガスの状況の調査は調査を行う深さ、方法を定めて実施すること。
- (3) 可燃性ガスが発生するおそれのあるときは、**爆発**・火災防止のため、可燃性ガスの濃度を測定する責任者を指名し、毎日作業を開始する前、中震以上の地震の後及び可燃性ガスに関し異常を認めたととき、可燃性ガスの濃度を測定し、その結果を記録し保存すること。
- (4) 可燃性ガスの測定は、切羽、坑口（排気立坑を含む）など、可燃性ガスが発生し、又は停滞するおそれがある場所について実施すること。

安衛則 382 の 2

安衛則 382 の 2

3. 施工計画における留意事項

- (1) 可燃性ガスの発生のおそれがあるときは、引火による**爆発**、火災防止計画及び避難・救護等の措置を検討したうえで施工計画を立案すること。
- (2) 日々の計測の結果により、施工計画の変更の必要が生じた場合には、速やかに変更を行うこと。
- (3) 可燃性ガスの存在するトンネルでは、可燃性ガスの濃度に応じた作業内規を定め、施工計画書に記載すること。

4. 可燃性ガスの処理

- (1) ガス湧出の可能性の高い場合は、先進せん孔又はボーリングを行い、ガスの湧出の予知と突出の防止を行うこと。
- (2) 先進せん孔等の長さ、配置等は切羽の大きさ、地質状況により定め、トンネル掘削は一定の厚さの先進せん孔済地山を残しながら行うこと。
- (3) 多量の可燃性ガスが貯蓄されていると予測される場合は、地表からのガス抜き大口径ボーリングの実施等について検討すること。

安衛則 389 の 2

5. 換気

- (1) 換気は可燃性ガスの濃度を**爆発**下限界値の 30%未満とするため、可燃性ガスの有効な希釈、

<p>拡散ができるような風量の確保及び風管の配置を行うとともに必要に応じてローカルファンの設置あるいは坑内風速を一定に保つなどの対策を講じること。</p> <p>(2) 換気は連続して行い、特別の理由のある場合以外は止めないこと。</p> <p>(3) 覆工型枠部など可燃性ガスの滞留が生じやすい箇所の換気に特に留意すること。</p> <p>(4) 換気に用いる風管は漏風の少ない材料及び系統とすること。また、有効な換気を行うため必要に応じて立抗等の設置を検討すること。</p> <p>(5) ガス湧出の可能性の高い場合は換気設備、排水設備、照明設備など保安設備には予備電源を備えること。</p> <p>(6) 換気の状態は定期的に測定し、その結果は記録保存すること。</p>	安衛則 389 の 9	<p>拡散ができるような風量の確保及び風管の配置を行うとともに必要に応じてローカルファンの設置あるいは坑内風速を一定に保つなどの対策を講じること。</p> <p>(2) 換気は連続して行い、特別の理由のある場合以外は止めないこと。</p> <p>(3) 覆工型枠部など可燃性ガスの滞留が生じやすい箇所の換気に特に留意すること。</p> <p>(4) 換気に用いる風管は漏風の少ない材料及び系統とすること。また、有効な換気を行うため必要に応じて立抗等の設置を検討すること。</p> <p>(5) ガス湧出の可能性の高い場合は換気設備、排水設備、照明設備など保安設備には予備電源を備えること。</p> <p>(6) 換気の状態は定期的に測定し、その結果は記録保存すること。</p>	安衛則 389 の 9
<p>6. 警報装置</p> <p>(1) <u>ガス爆発</u>等の非常の場合に、関係作業員に速やかに知らせるために、次の警報装置等を設置し、周知させること。</p> <p>① 出入口から切羽までの距離が 100m に達したときサイレン・非常ベル等の警報装置</p> <p>② 出入口から切羽までの距離が 500m に達したとき警報装置及び電話機等の通話装置</p> <p>(2) 坑内に可燃性ガスが常時検知される場合には、切羽及び坑内の必要な場所及び間隔で定置式可燃性ガス自動警報器を設置し、定置式可燃ガス自動警報器の指示が<u>爆発</u>下限界値の 30%を超えた場合は、自動的に電源を遮断する装置を設けること。</p> <p>(3) 警報装置及び通話装置は、常に有効に作動するよう保持しておくこと。</p>	安衛則 389 の 9	<p>6. 警報装置</p> <p>(1) <u>ガス溜発</u>等の非常の場合に、関係作業員に速やかに知らせるために、次の警報装置等を設置し、周知させること。</p> <p>① 出入口から切羽までの距離が 100m に達したときサイレン・非常ベル等の警報装置</p> <p>② 出入口から切羽までの距離が 500m に達したとき警報装置及び電話機等の通話装置</p> <p>(2) 坑内に可燃性ガスが常時検知される場合には、切羽及び坑内の必要な場所及び間隔で定置式可燃性ガス自動警報器を設置し、定置式可燃ガス自動警報器の指示が<u>溜発</u>下限界値の 30%を超えた場合は、自動的に電源を遮断する装置を設けること。</p> <p>(3) 警報装置及び通話装置は、常に有効に作動するよう保持しておくこと。</p>	安衛則 389 の 9
<p>7. 火源対策</p> <p>(1) 可燃性ガスが存在し危険な濃度に達する可能性のある場合は、使用する電気設備機器は<u>防爆構造</u>のものを使用すること。</p> <p>(2) やむを得ず坑内で溶接、切断、その他火花あるいは火陥を発生する作業を行う場合は、十分安全が確保される濃度において、責任ある監督者の管理のもとにおいてのみ行うこと。</p> <p>(3) 可燃性ガスの存在する坑内は禁煙とし、マッチ、ライターなどの発火源となるものは坑内に持ち込みを禁止し、かつ出入口付近に掲示すること。</p> <p>(4) <u>爆薬</u>を使用する場合は、使用する<u>爆薬及び爆破方法</u>について検討すること。</p>	安衛則 389 の 4	<p>7. 火源対策</p> <p>(1) 可燃性ガスが存在し危険な濃度に達する可能性のある場合は、使用する電気設備機器は<u>防溜構造</u>のものを使用すること。</p> <p>(2) やむを得ず坑内で溶接、切断、その他火花あるいは火陥を発生する作業を行う場合は、十分安全が確保される濃度において、責任ある監督者の管理のもとにおいてのみ行うこと。</p> <p>(3) 可燃性ガスの存在する坑内は禁煙とし、マッチ、ライターなどの発火源となるものは坑内に持ち込みを禁止し、かつ出入口付近に掲示すること。</p> <p>(4) <u>溜薬</u>を使用する場合は、使用する<u>溜薬及び溜破方法</u>について検討すること。</p>	安衛則 389, 389 の 4
<p>8. 緊急の措置</p> <p>(1) 可燃性ガスの濃度が<u>爆発</u>下限界値の 30%以上（メタンガスの場合 1.5%以上）であることを認めたときは、直ちに作業員の坑内への立入を禁止し、安全な場所に避難させ、点火源となるおそれのあるものの使用を停止し、かつ通風換気を行うこと。</p> <p>(2) 通気換気を行っても、可燃性ガスの濃度が<u>爆発</u>下限界以下に下がらない場合には、工事を一時中止し換気設備を再検討すること。</p>	安衛則 389 の 8	<p>8. 緊急の措置</p> <p>(1) 可燃性ガスの濃度が<u>溜発</u>下限界値の 30%以上（メタンガスの場合 1.5%以上）であることを認めたときは、直ちに作業員の坑内への立入を禁止し、安全な場所に避難させ、点火源となるおそれのあるものの使用を停止し、かつ通風換気を行うこと。</p> <p>(2) 通気換気を行っても、可燃性ガスの濃度が<u>溜発</u>下限界以下に下がらない場合には、工事を一時中止し換気設備を再検討すること。</p>	安衛則 389 の 8
<p>9. 避難用器具</p> <p>(1) 自動電源遮断装置を設けた場合は停電に対処するため、入坑者には携帯用安全電灯を携帯させること。</p> <p>(2) ガス湧出の可能性の高い場合は呼吸器等救命用具を備えること。</p>	安衛則 389 の 10	<p>9. 避難用器具</p> <p>(1) 自動電源遮断装置を設けた場合は停電に対処するため、入坑者には携帯用安全電灯を携帯させること。</p> <p>(2) ガス湧出の可能性の高い場合は呼吸器等救命用具を備えること。</p>	安衛則 389 の 10
<p>10. 教育及び救護の措置</p> <p>非常時における連絡、避難要領を定め、作業員に周知させるとともに、避難訓練を定められた回数実施し、記録すること。また、災害時における救護組織を設置すること。</p>	安衛則 389 の 10	<p>10. 教育及び救護の措置</p> <p>非常時における連絡、避難要領を定め、作業員に周知させるとともに、避難訓練を定められた回数実施し、記録すること。また、災害時における救護組織を設置すること。</p>	安衛則 389 の 10

第8節 掘削工

1. 坑口掘削

斜面崩壊、偏土圧、地表沈下等について考慮し、適切な補助工法を用いる等、安全な対策を講じること。

2. 肌落ち防止計画の実施および変更

事業者は、第15章第1節5. 施工計画で作成した肌落ち防止計画に基づき、一連の作業を適切に実施すること。また、同計画の適否を確認し、必要であれば同計画を変更するため、次の事項を実施すること。

(1) 切羽の調査

①切羽の観察

掘削を行う作業箇所等における次の事項について、装薬時、吹付け時、支保工建込み時、交代時に切羽の観察を行い、過去の切羽の観察結果の推移との比較を行うほか、必要に応じて先進ボーリング等の方法により調査を行うことにより適切に把握すること。

ア) 圧縮強度及び風化変質

イ) 割目間隔及び割目状態

ウ) 走向・傾斜

エ) 湧水量

オ) 岩盤の劣化

②切羽の観察結果の記録

①の切羽の観察結果を記録すること。また、必要に応じて切羽評価点を作成し、地山等級を査定すること。

③計画の適否の確認

①及び②の切羽の調査結果から得られる地山等級と設計時の地山等級を比較し、同計画の適否を確認すること。

(2) 計画の変更

(1) の切羽の調査結果及びその他の情報から、作成した肌落ち防止計画によって十分な肌落ち対策ができないおそれがあると認められる場合には、施工者は、発注者及び設計者と十分検討を行い、肌落ち防止計画を適切なものに変更すること。また、変更した肌落ち防止計画は関係労働者に確実に周知すること。

3. 切羽監視責任者の選任等

(1) 切羽監視責任者の選任

施工者は掘削現場に属する労働者の中から切羽監視責任者を選任し、切羽の状態を監視させるとともに、選任した切羽監視責任者を関係労働者に周知すること。なお、切羽監視責任者は労働安全衛生規則第382条に定める点検者と同じ者を選任することを妨げないこと。山岳トンネル工事が交代制により行われる場合には、交代番ごとに切羽監視責任者を選任する等により、切羽の状態が継続的に監視されるようにすること。

(2) 切羽監視責任者の職務

切羽監視責任者は、2の肌落ち防止計画においてあらかじめ定められた方法により切羽の状態を常時監視すること。監視の結果、肌落ちにより被災するおそれがあると判断される場合には、切羽監視責任者は直ちに切羽から労働者を退避させること。

4. 坑内掘削

(1) 毎作業日と中震以上の地震の後及び発破後に、それぞれ浮石や亀裂、湧出等の状況を点検させ

安衛則 385

山岳トンネルの工事
の切羽における労働
災害防止対策に係る
ガイドライン

山岳トンネルの工事
の切羽における労働
災害防止対策に係る
ガイドライン

安衛則 382

第8節 掘削工

1. 坑口掘削

斜面崩壊、偏土圧、地表沈下等について考慮し、適切な補助工法を用いる等、安全な対策を講じること。

安衛則 385

2. 坑内掘削

(1) 毎作業日と中震以上の地震の後及び発破後に、それぞれ浮石や亀裂、湧出等の状況を点検させ

安衛則 382

<p>ること。</p> <p>(2) 浮石落としや支保工の補修及び削岩・せん孔等の作業が行われる所には関係者以外の立入りを禁止すること。</p> <p>(3) 逆巻工法の場合、抜き掘りの順序は左右千鳥で行うことを原則とし、アーチコンクリートの沈下等の危害防止を図ること。</p> <p>(4) せん孔は、あらかじめ定めたせん孔位置に従って、位置、方向、深さについて正確に行うこと。この時、前回の発破孔の孔尻を利用してせん孔しないこと。</p> <p>(5) 施工者は、切羽において作業を行うときは、次の事項に留意すること。</p> <p>・作業に従事する労働者に保護帽、保護具（バックプロテクター等）、安全靴（長靴）、必要に応じて電動ファン付き呼吸用保護具等を着用させること。</p> <p>・作業を行う場所について、照明施設を設置する等により必要な照度を保持すること。切羽における作業では、150ルクス以上が望まれること。</p>	<p>安衛則 386</p> <p>火取則 53 第 6 号</p> <p>山岳トンネルの工事の切羽における労働災害防止対策に係るガイドライン</p>	<p>ること。</p> <p>(2) 浮石落としや支保工の補修及び削岩・せん孔等の作業が行われる所には関係者以外の立入りを禁止すること。</p> <p>(3) 逆巻工法の場合、抜き掘りの順序は左右千鳥で行うことを原則とし、アーチコンクリートの沈下等の危害防止を図ること。</p> <p>(4) せん孔は、あらかじめ定めたせん孔位置に従って、位置、方向、深さについて正確に行うこと。この時、前回の発破孔の孔尻を利用してせん孔しないこと。</p>	<p>安衛則 386</p> <p>火取則 53 の 6</p>
<p>5. 発破</p> <p>第 9 章 5 節に準ずること。</p> <p>第 9 節 運搬工</p> <p>1. ずり積作業</p> <p>(1) 発破後ずり積作業を開始する前に、切羽の異常の有無を確認するとともに、不発の火薬類の有無についても十分注意してから作業にとりかかること。</p> <p>(2) ずり運搬車両に積込むときは、偏荷重、過積載、運搬途中の落下などがないように行うこと。また、運転者の視界を妨げないようにすること。</p> <p>(3) 作業場所付近は、ずり運搬車両の後進運転も含め、適正な照明を行うほか、安全作業に支障のないようにすること。</p> <p>2. 車輪式車両によるずり運搬作業</p> <p>(1) 第 7 章第 2 節に準ずること。</p> <p>(2) ずり運搬作業を行うときは、あらかじめ、施工計画を作成し、計画に従って作業指揮者が指揮すること。また、必要な場合には安全運転管理者を定めること。</p> <p>(3) 走路は、環境、状況等に応じて制限速度を定めるとともに、必要な視界を保持し、排水、不陸整正等良好な走路の維持に努めること。</p> <p>(4) 坑口に車両限界、建築限界の設備、表示等を設けること。</p> <p>3. 機関車によるずり運搬作業</p> <p>(1) 第 7 章第 5 節に準ずること。</p> <p>(2) バッテリー機関車によりけん引する鋼車の編成車両数等は、軌道の勾配、状態等を勘定して定め、安全な制動距離を確保する。</p> <p>(3) 後押し運転を行うときに、作業員の出入りがある場合には転落するおそれのない囲等に乗せた誘導員を配置し、先頭車両に前照灯を備え、かつ、誘導員と運転者との連絡警報機器を備えること。</p> <p>4. 軌道設備</p> <p>(1) 第 7 章第 5 節に準ずること。</p> <p>(2) トンネル内の軌道では、片側の車両と側壁の間に 0.6m 以上の間隔を確保すること。これが困難な場合には、運行中の車両の進行方向に立入禁止の措置を講じるか、退避所を設置すること。</p>	<p>安衛則 320</p> <p>火取則 56</p> <p>安衛則 151 の 10</p> <p>安衛則 151 の 3, 151 の 4</p> <p>安衛則 156, 157, 387</p> <p>安衛則 224, 225</p> <p>安衛則 205</p>	<p>3. 発破</p> <p>第 9 章 5 節に準ずること。</p> <p>第 9 節 運搬工</p> <p>1. ずり積作業</p> <p>(1) 発破後ずり積作業を開始する前に、切羽の異常の有無を確認するとともに、不発の火薬類の有無についても十分注意してから作業にとりかかること。</p> <p>(2) ずり運搬車両に積込むときは、偏荷重、過積載、運搬途中の落下などがないように行うこと。また、運転者の視界を妨げないようにすること。</p> <p>(3) 作業場付近は、ずり運搬車両の後進運転も含め、適正な照明を行うほか、安全作業に支障のないようにすること。</p> <p>2. 車輪式車両によるずり運搬作業</p> <p>(1) 第 7 章第 2 節に準ずること。</p> <p>(2) ずり運搬作業を行うときは、あらかじめ、施工計画を作成し、計画に従って作業指揮者が指揮すること。また、必要な場合には安全運転管理者を定めること。</p> <p>(3) 走路は、環境、状況等に応じて制限速度を定めるとともに、必要な視界を保持し、排水、不陸整正等良好な走路の維持に努めること。</p> <p>(4) 坑口に車両限界、建築限界の設備、表示等を設けること。</p> <p>3. 機関車によるずり運搬作業</p> <p>(1) 第 7 章第 5 節に準ずること。</p> <p>(2) バッテリー機関車によりけん引する鋼車の編成車両数等は、軌道の勾配、状態等を勘定して定め、安全な制動距離を確保する。</p> <p>(3) 後押し運転を行うときに、作業員の出入りがある場合には転落するおそれのない囲等に乗せた誘導員を配置し、先頭車両に前照灯を備え、かつ、誘導員と運転者との連絡警報機器を備えること。</p> <p>4. 軌道設備</p> <p>(1) 第 7 章第 5 節に準ずること。</p> <p>(2) トンネル内の軌道では、片側の車両と側壁の間に 0.6m 以上の間隔を確保すること。これが困難な場合には、運行中の車両の進行方向に立入禁止の措置を講じるか、退避所を設置すること。</p>	<p>安衛則 320</p> <p>火取則 56</p> <p>安衛則 151 の 10</p> <p>安衛則 151 の 3, 151 の 4</p> <p>安衛則 156, 157, 387</p> <p>安衛則 224, 225</p> <p>安衛則 205</p>

(3) ずりの運搬にシャトルカーを使用する場合は、軌道の曲線部分を無理なく安全に通過できるような車長のものにし、本体車幅からの突出部分がないようにすること。なお積み込み施設のコンベヤ部には、非常停止装置、巻込まれ防護設備を設けておくこと。

第10節 支保工

1. 一般的事項

- (1) 支保工は、地質、地層、湧水、亀裂、浮石の状態並びに掘削の方法に応じた堅固なものであること。 安衛則 391
- (2) 地山の弛みを少なくするため、掘削後ただちに吹付けしすみやかに支保工の施工を行うこと。 安衛則 396
- (3) 点検者を定め、毎作業日及び中震以上の地震の後、部材の異常、脚部の沈下の有無について点検し、常に危険のないように補修すること。 安衛則 394
- (4) 坑口及び必要な部分にはやらずを設けること。

2. 鋼アーチ支保工

- (1) トンネル支保工は、標準図に従って、同一平面内に建込み、脚部には沈下防止用に皿板等を設けること。 安衛則 392, 393, 394
- (2) 建込み間隔は1.5m以下とし、支保工間は継ぎボルト等を用いて強固に連結すること。 安衛則 394
- (3) 支保工を建込む時には、落盤、肌落ちの点検、浮石の除去、当り取り等を行った後、落石等に注意しながら作業し、必要により監視員を配置すること。 安衛則 384
- (4) 鋼アーチ支保工にあつてはアーチ作用を十分に発揮させるため、地山とのすきまをくさび等で当りをつけ行うこと。 安衛則 394
- (5) 鋼アーチ支保工間は、継ぎボルト及び継ぎばり等を用いて強固に連結すること。 安衛則 394

3. 吹付コンクリート

- (1) 支保工としての十分な強度を確保するため、示方配合に基づき、吹付材料、練り混ぜ方法、吹付機械、吹付方法等、現場の状況に合わせた施工方法を決定すること。
- (2) 地層がルーズな場合や、湧水のある場合等、予想外の条件にも効果を発揮するような対策を考慮すること。
- (3) 切羽の自立時間が短く、肌落ちが著しいとき又は土圧があるとき等、状況に応じて補助工法も含めた対策を講じること。

4. ロックボルト

- (1) 吹付コンクリート完了後、すみやかにロックボルトを打設すること。
- (2) 効果を十分発揮させるため、地質に応じたボルトを選定し、せん孔時は、位置、方向、深さ等について正しく施工すること。
- (3) せん孔後、孔内のくり粉を除去し、地山とロックボルトが十分に付着するように努めること。
- (4) ボルトは、ベアリングプレートを紹介して、緩みのないように十分に締付けること。

5. その他支保工

使用する矢板等、地質、土圧等必要に応じた強度を有し、著しい損傷、腐食等の欠点のないものであること。 安衛則 390

6. 計測管理

安全に掘削するため、施工方法に応じて内空変位及び地山の挙動等の計測を行い、計測の結果に基づいて必要に応じて安全な工法への変更を活用を図ること。

(3) ずりの運搬にシャトルカーを使用する場合は、軌道の曲線部分を無理なく安全に通過できるような車長のものにし、本体車幅からの突出部分がないようにすること。なお積み込み施設のコンベヤ部には、非常停止装置、巻込まれ防護設備を設けておくこと。

第10節 支保工

1. 一般的事項

- (1) 支保工は、地質、地層、湧水、亀裂、浮石の状態並びに掘削の方法に応じた堅固なものであること。 安衛則 391
- (2) 地山の弛みを少なくするため、掘削後ただちに吹付けしすみやかに支保工の施工を行うこと。 安衛則 396
- (3) 点検者を定め、毎作業日及び中震以上の地震の後、部材の異常、脚部の沈下の有無について点検し、常に危険のないように補修すること。 安衛則 394
- (4) 坑口及び必要な部分にはやらずを設けること。

2. 鋼アーチ支保工

- (1) トンネル支保工は、標準図に従って、同一平面内に建込み、脚部には沈下防止用に皿板等を設けること。 安衛則 392, 393
- (2) 建込み間隔は1.5m以下とし、支保工間は継ぎボルト等を用いて強固に連結すること。 安衛則 394
- (3) 支保工を建込む時には、落盤、肌落ちの点検、浮石の除去、当り取り等を行った後、落石等に注意しながら作業し、必要により監視員を配置すること。 安衛則 384
- (4) 鋼アーチ支保工にあつてはアーチ作用を十分に発揮させるため、地山とのすきまをくさび等で当りをつけ行うこと。 安衛則 394
- (5) 鋼アーチ支保工間は、継ぎボルト及び継ぎばり等を用いて強固に連結すること。 安衛則 394

3. 吹付コンクリート

- (1) 支保工としての十分な強度を確保するため、示方配合に基づき、吹付材料、練り混ぜ方法、吹付機械、吹付方法等、現場の状況に合わせた施工方法を決定すること。
- (2) 地層がルーズな場合や、湧水のある場合等、予想外の条件にも効果を発揮するような対策を考慮すること。
- (3) 切羽の自立時間が短く、肌落ちが著しいとき又は土圧があるとき等、状況に応じて補助工法も含めた対策を講じること。

4. ロックボルト

- (1) 吹付コンクリート完了後、すみやかにロックボルトを打設すること。
- (2) 効果を十分発揮させるため、地質に応じたボルトを選定し、せん孔時は、位置、方向、深さ等について正しく施工すること。
- (3) せん孔後、孔内のくり粉を除去し、地山とロックボルトが十分に付着するように努めること。
- (4) ボルトは、ベアリングプレートを紹介して、弛みのないように十分に締付けること。

5. その他支保工

使用する矢板等、地質、土圧等必要に応じた強度を有し、著しい損傷、腐食等の欠点のないものであること。 安衛則 390

6. 計測管理

安全に掘削するため、施工方法に応じて内空変位及び地山の挙動等の計測を行い、計測の結果に基づいて必要に応じて安全な工法への変更を活用を図ること。

第11節 覆工

1. 型わく一般

- (1) 型わく支保工の構造は、施工条件に適合し、打込時のコンクリートの圧力に十分耐えられるものとする。
- (2) 型わく支保工は、通過する重機・車両等に対して安全上必要な空間を有し、堅固な足場を有するものであること。

2. 型わくの組立、解体

- (1) 型わくのケレン、塗油作業においては、滑落を防止するため、適切な設備を設けること。
- (2) 組立・解体の作業については、部材類の落下、転倒防止の措置を講じ、また、上下同時に作業を行わないようにし、必要に応じて監視員を配置すること。
- (3) 型わくは、打ち込んだコンクリートが必要な強度に達するまで取りはずさないこと。

3. コンクリートの打設

- (1) 吹上げ方式による場合は、過圧送による型わくの変形を防止するため、十分な監視の措置を講じること。
- (2) 空気圧送機を使用する場合は、圧送終了時に残留空気のないことを確認すること。また、前面の作業員を待機させた後、ジョイントを外すこと。
- (3) コンクリート圧送管が閉塞した場合は、圧送空気を減圧し、吹き出さないような処置をとってから掃除すること。
- (4) コンクリートの打上がりには、適度な速度で、かつ偏圧がかからないよう左右対象に、できるだけ水平に打込むこと。

4. 裏込注入

過大な注入圧により、覆工コンクリートの破壊等が発生しないよう、注入圧をあらかじめ設定すること。

第4編 特殊条件下の工事

第16章 土石流の到達するおそれのある現場での工事

第1節 一般事項

1. 適用

本章は、土石流の到達するおそれのある現場での工事に適用する。

2. 工事内容の把握

- (1) 第6章第1節1、2に準ずること。
- (2) 土石流が発生した場合には、現場で作業中の作業員に被害を与える危険性があることから、作業員の安全確保が図られるよう配慮する必要がある。このことを十分認識して工事内容を把握すること。

3. 事前調査における共通事項

- (1) 第1章2節に準じること。

4. 事前調査における留意事項

工事を安全に実施するため、次の事項について必要な調査を行い、その結果を記録しておくこと。

安衛則 398

安衛則 575 の9

第11節 覆工

1. 型わく一般

- (1) 型わく支保工の構造は、施工条件に適合し、打込時のコンクリートの圧力に十分耐えられるものとする。
- (2) 型わく支保工は、通過する重機・車両等に対して安全上必要な空間を有し、堅固な足場を有するものであること。

2. 型わくの組立、解体

- (1) 型わくのケレン、塗油作業においては、滑落を防止するため、適切な設備を設けること。
- (2) 組立・解体の作業については、部材類の落下、転倒防止の措置を講じ、また、上下同時に作業を行わないようにし、必要に応じて監視員を配置すること。
- (3) 型わくは、打ち込んだコンクリートが必要な強度に達するまで取りはずさないこと。

3. コンクリートの打設

- (1) 吹上げ方式による場合は、過圧送による型わくの変形を防止するため、十分な監視の措置を講じること。
- (2) 空気圧送機を使用する場合は、圧送終了時に残留空気のないことを確認すること。また、前面の作業員を待機させた後、ジョイントを外すこと。
- (3) コンクリート圧送管が閉塞した場合は、圧送空気を減圧し、吹き出さないような処置をとってから掃除すること。
- (4) コンクリートの打上がりには、適度な速度で、かつ偏圧がかからないよう左右対象に、できるだけ水平に打込むこと。

4. 裏込注入

過大な注入圧により、覆工コンクリートの破壊等が発生しないよう、注入圧をあらかじめ設定すること。

第4編 特殊条件下の工事

第16章 土石流の到達するおそれのある現場での工事

第1節 一般事項

1. 適用

本章は、土石流の到達するおそれのある現場での工事に適用する。

2. 工事内容の把握

- (1) 第6章第1節1、2に準ずること。
- (2) 土石流が発生した場合には、現場で作業中の作業員に被害を与える危険性があることから、作業員の安全確保が図られるよう配慮する必要がある。このことを十分認識して工事内容を把握すること。

3. 事前調査における留意事項

工事を安全に実施するため、次の事項について必要な調査を行い、その結果を記録しておくこと。

安衛則 398

安衛則 575 の9

<p>(1) 工事対象溪流並びに周辺流域について、気象特性や地形特性、土砂災害危険箇所の分布、過去に発生した土砂災害発生状況等、流域状況を調査すること。</p> <p>(2) 災害が発生した後の現場のうち、再び災害が発生する危険性のある現場では、特に十分な調査を実施すること。</p>		<p>(1) 工事対象溪流並びに周辺流域について、気象特性や地形特性、土砂災害危険箇所の分布、過去に発生した土砂災害発生状況等、流域状況を調査すること。</p> <p>(2) 災害が発生した後の現場のうち、再び災害が発生する危険性のある現場では、特に十分な調査を実施すること。</p>	
<p><u>5. 施工計画における共通事項</u></p>			
<p>(1) 第1章3節に準じること。</p>			
<p><u>6. 施工計画における留意事項</u></p>		<p><u>4. 施工計画における留意事項</u></p>	
<p>(1) 事前調査事項に基づき、土石流発生の可能性について検討すること。その結果に基づき上流の監視方法、情報伝達方法、避難路、避難場所を定めておくこと。</p>	<p>安衛則 575 の 10</p>	<p>(1) 事前調査事項に基づき、土石流発生の可能性について検討すること。その結果に基づき上流の監視方法、情報伝達方法、避難路、避難場所を定めておくこと。</p>	<p>安衛則 575 の 10</p>
<p>(2) 降雨、融雪、地震があった場合の警戒・避難のための基準を定めておくこと。このため、必要な気象資料等の把握方法を定めておくこと。</p>		<p>(2) 降雨、融雪、地震があった場合の警戒・避難のための基準を定めておくこと。このため、必要な気象資料等の把握方法を定めておくこと。</p>	
<p>(3) 土石流の前兆現象を把握した場合の対応について検討しておくこと。</p>		<p>(3) 土石流の前兆現象を把握した場合の対応について検討しておくこと。</p>	
<p>(4) 安全教育については、避難訓練を含めたものとする。</p>		<p>(4) 安全教育については、避難訓練を含めたものとする。</p>	
<p>(5) 同一溪流内で複数の発注機関により発注された工事関係者が同時に工事を実施する場合工事関係者間の十分な連携が図れるよう、連絡協議会等の体制を整えておくこと。</p>	<p>安衛則 6 4 2 の 2 の 2</p>	<p>(5) 同一溪流内で複数の発注機関により発注された工事関係者が同時に工事を実施する場合工事関係者間の十分な連携が図れるよう、連絡協議会等の体制を整えておくこと。</p>	<p>安衛則 6 4 2 の 2 の 2</p>
<p><u>7. 現場管理</u></p>		<p><u>5. 現場管理</u></p>	
<p>(1) 土石流が発生した場合にすみやかにこれを知らせるためのサイレン、非常ベル等の警報設備を設け、常に有効に機能するよう点検、整備を行うこと。</p>	<p>安衛則 575 の 14</p>	<p>(1) 土石流が発生した場合にすみやかにこれを知らせるためのサイレン、非常ベル等の警報設備を設け、常に有効に機能するよう点検、整備を行うこと。</p>	<p>安衛則 575 の 14</p>
<p>(2) 避難方法を検討のうえ、避難場所・避難経路等の確保を図るとともに、常に有効に機能するよう点検、整備を行うこと。避難経路に支障がある場合には登り栈橋、はしご等の施設を設けること。</p>	<p>安衛則 575 の 15</p>	<p>(2) 避難方法を検討のうえ、避難場所・避難経路等の確保を図るとともに、常に有効に機能するよう点検、整備を行うこと。避難経路に支障がある場合には登り栈橋、はしご等の施設を設けること。</p>	<p>安衛則 575 の 15</p>
<p>(3) 「土石流の到達するおそれのある工事現場」での工事であること並びに警報設備、避難経路等について、その設置場所、目的、使用方法を工事関係者に周知すること。</p>	<p>安衛則 575 の 14, 15</p>	<p>(3) 「土石流の到達するおそれのある工事現場」での工事であること並びに警報設備、避難経路等について、その設置場所、目的、使用方法を工事関係者に周知すること。</p>	<p>安衛則 575 の 14, 15</p>
<p>(4) 現場の時間雨量を把握するとともに、必要な情報の収集体制・その伝達方法を確立しておくこと。なお、積雪期においては、積雪状況、気温等も合わせて把握すること。</p>	<p>安衛則 575 の 11</p>	<p>(4) 現場の時間雨量を把握するとともに、必要な情報の収集体制・その伝達方法を確立しておくこと。なお、積雪期においては、積雪状況、気温等も合わせて把握すること。</p>	<p>安衛則 575 の 11</p>
<p>(5) 警戒の基準雨量に達した場合は、必要に応じて、上流の監視を行い、工事現場に土石流が到達する前に避難できるよう、連絡及び避難体制を確認し工事関係者へ周知すること。</p>		<p>(5) 警戒の基準雨量に達した場合は、必要に応じて、上流の監視を行い、工事現場に土石流が到達する前に避難できるよう、連絡及び避難体制を確認し工事関係者へ周知すること。</p>	
<p>(6) 融雪又は土石流の前兆現象を把握した場合は、気象条件等に応じて、上流の監視、作業中止、避難等、必要な措置をとること。</p>		<p>(6) 融雪又は土石流の前兆現象を把握した場合は、気象条件等に応じて、上流の監視、作業中止、避難等、必要な措置をとること。</p>	
<p>(7) 避難の基準雨量に達した場合又は、地震があったことにより土石流の発生のおそれのある場合には、直ちに作業を中止し作業員を避難場所に避難させるとともに、作業の中止命令を解除するまで、土石流到達危険範囲内に立入られないよう作業員に周知すること。</p>	<p>安衛則 575 の 12 安衛則 575 の 13</p>	<p>(7) 避難の基準雨量に達した場合又は、地震があったことにより土石流の発生のおそれのある場合には、直ちに作業を中止し作業員を避難場所に避難させるとともに、作業の中止命令を解除するまで、土石流到達危険範囲内に立入られないよう作業員に周知すること。</p>	<p>安衛則 575 の 12 安衛則 575 の 13</p>
<p>(8) 作業の中止命令を解除した後の工事再開に当たっては、工事中の安全に支障となるような流域状況の変化がないか確認し、必要に応じて監視方法の見直し等を行うこと。</p>		<p>(8) 作業の中止命令を解除した後の工事再開に当たっては、工事中の安全に支障となるような流域状況の変化がないか確認し、必要に応じて監視方法の見直し等を行うこと。</p>	
<p>(9) 工事の進捗に応じて、工事範囲、施工方法等変化することを確認し、連絡体制、避難体制等の見直しを行うこと。</p>		<p>(9) 工事の進捗に応じて、工事範囲、施工方法等変化することを確認し、連絡体制、避難体制等の見直しを行うこと。</p>	
<p>(10) 工事現場に係る情報（降雨量、写真、流水の濁りや流量の状況）を時系列に整理・保存しておくこと。</p>	<p>安衛則 575 の 9</p>	<p>(10) 工事現場に係る情報（降雨量、写真、流水の濁りや流量の状況）を時系列に整理・保存しておくこと。</p>	<p>安衛則 575 の 9</p>
<p>(11) 土石流に関する教育や講習会、避難訓練等を実施すること。なお、避難訓練は工事開始後遅滞なく1回、その後6ヶ月以内ごとに1回行い、その結果を記録したものを3年間保存すること。</p>	<p>安衛則 575 の 16</p>	<p>(11) 土石流に関する教育や講習会、避難訓練等を実施すること。なお、避難訓練は工事開始後遅滞なく1回、その後6ヶ月以内ごとに1回行い、その結果を記録したものを3年間保存すること。</p>	<p>安衛則 575 の 16</p>

第17章 林道上で行う工事

第1節 一般事項

1. 適用

本章は主に、林道等で行う舗装工事、道路維持修繕工事に適用する。

2. 工事内容の把握

第6章1節1, 2に準ずること。

3. 事前調査における留意事項

作業の安全及び公衆災害防止を確保するため、以下の事項について調査すること。

- (1) 交通（交通量、通学路、バス路線、う回路等）への影響
- (2) 環境（騒音、振動、煙、ごみ・ほこり、学校、病院・商店・住宅に与える影響等）への影響
- (3) 搬入道路（幅員、路面の強度、舗装の有無、交通量、交通規制等）
- (4) 資機材の置場（外部及び現場よりの搬入出路の交通量、置場の管理等）

4. 施工計画

第1章3節、第7章1節4、5に準ずること。

5. 協議及び許可

施工にあたっては、林道管理者、警察、関係機関等との十分な協議、打合せを行い必要に応じて許可を受けたうえで安全に配慮し行うこと。

6. 現場管理

(1) 車両の通行を禁止して工事を行う場合

車両の通行を禁止して工事を行う場合には、立入禁止の標示板等を設置するとともに関係者以外が立ち入らないように柵かこれに類するものを設置すること。

(2) 一般の交通流と対面して工事を行う場合

- ① 一般の交通流と対面して工事が行われる箇所には必ず交通誘導員、保安要員を配置し、現場内の安全を図るとともに、車両の誘導並びに事故防止にあたること。
- ② 誘導員の配置に当たっては、歩行者及び通行車両に対する安全確保に十分配慮すること。
- ③ 工事施工前に工事案内標識を設置し、一般通行車両及び歩行者に対して広報を十分に行うこと。

第2節 交通保安施設

1. 標識等の設置

- (1) 一般の交通流と対面して工事を行う場合には、工事による交通の危険及び渋滞の防止、歩行者の安全等を図るため、事前に道路状況を把握し、交通の処理方法について検討すること。
- (2) 林道管理者及び所轄警察署長との協議書又は道路使用許可書に基づき、必要な道路標識、標示板等を設置すること。

2. 現場付近における交通の誘導

- (1) 現場への出入口、規制区間の主要箇所には、必要に応じた交通誘導員を配置し、道路標識、保安灯、カラーコーン又は矢印板を設置する等、常に交通の流れを阻害しないように努めること。
- (2) 交通誘導員は、進入車両が余裕を持って方向変換できる位置から視認可能な場所で、保安施設内において誘導すること。

公災防(土)17

公災防(土)21

第17章 林道上で行う工事

第1節 一般事項

1. 適用

本章は主に、林道等で行う舗装工事、道路維持修繕工事に適用する。

2. 工事内容の把握

第6章1節1, 2に準ずること。

3. 事前調査における留意事項

作業の安全及び公衆災害防止を確保するため、以下の事項について調査すること。

- (1) 交通（交通量、通学路、バス路線、う回路等）への影響
- (2) 環境（騒音、振動、煙、ごみ・ほこり、学校、病院・商店・住宅に与える影響等）への影響
- (3) 搬入道路（幅員、路面の強度、舗装の有無、交通量、交通規制等）
- (4) 資機材の置場（外部及び現場よりの搬入出路の交通量、置場の管理等）

4. 施工計画

第7章1節4に準ずること。

5. 協議及び許可

施工にあたっては、林道管理者、警察、関係機関等との十分な協議、打合せを行い必要に応じて許可を受けたうえで安全に配慮し行うこと。

6. 現場管理

(1) 車両の通行を禁止して工事を行う場合

車両の通行を禁止して工事を行う場合には、立入禁止の標示板等を設置するとともに関係者以外が立ち入らないように柵かこれに類するものを設置すること。

(2) 一般の交通流と対面して工事を行う場合

- ① 一般の交通流と対面して工事が行われる箇所には必ず交通誘導員、保安要員を配置し、現場内の安全を図るとともに、車両の誘導並びに事故防止にあたること。
- ② 誘導員の配置に当たっては、歩行者及び通行車両に対する安全確保に十分配慮すること。
- ③ 工事施工前に工事案内標識を設置し、一般通行車両及び歩行者に対して広報を十分に行うこと。

第2節 交通保安施設

1. 標識等の設置

- (1) 一般の交通流と対面して工事を行う場合には、工事による交通の危険及び渋滞の防止、歩行者の安全等を図るため、事前に道路状況を把握し、交通の処理方法について検討すること。
- (2) 林道管理者及び所轄警察署長との協議書又は道路使用許可書に基づき、必要な道路標識、標示板等を設置すること。

2. 現場付近における交通の誘導

- (1) 現場への出入口、規制区間の主要箇所には、必要に応じた交通誘導員を配置し、道路標識、保安灯、カラーコーン又は矢印板を設置する等、常に交通の流れを阻害しないように努めること。
- (2) 交通誘導員は、進入車両が余裕を持って方向変換できる位置から視認可能な場所で、保安施設内において誘導すること。

公災防(土)17

公災防(土)21

<p>3. う回路 一般の交通をう回させる場合は、所轄の警察署長の指示に従い案内標示板等を設置すること。</p>	<p>公災防(土)21</p>	<p>3. う回路 一般の交通をう回させる場合は、所轄の警察署長の指示に従い案内標示板等を設置すること。</p>	<p>公災防(土)21</p>
<p>4. 工事責任者の巡回 工事責任者は常時、現場を巡回し、安全上の不良箇所を発見したときは、直ちに改善すること。</p>	<p>安衛則 637</p>	<p>4. 工事責任者の巡回 工事責任者は常時、現場を巡回し、安全上の不良箇所を発見したときは、直ちに改善すること。</p>	<p>安衛則 637</p>
<p>第3節 舗装作業</p>		<p>第3節 舗装作業</p>	
<p>1. 作業区域内の区分 作業区域内には関係者以外が立ち入らないように固定柵かこれに類するものを設置すること。また、立入禁止の標示板等を設置すること。</p>		<p>1. 作業区域内の区分 作業区域内には関係者以外が立ち入らないように固定柵かこれに類するものを設置すること。また、立入禁止の標示板等を設置すること。</p>	
<p>2. 監視員又は誘導員の配置 作業員の働いてる付近、土石の落下・崩壊のおそれのある場所、見通しのきかない場所及び一般交通用道路と交差する箇所、崖縁等で機械を運転するときは、監視員又は誘導員を配置すること。</p>	<p>安衛則 151 の 6, 157</p>	<p>2. 監視員又は誘導員の配置 作業員の働いてる付近、土石の落下・崩壊のおそれのある場所、見通しのきかない場所及び一般交通用道路と交差する箇所、崖縁等で機械を運転するときは、監視員又は誘導員を配置すること。</p>	<p>安衛則 151 の 6, 157</p>
<p>3. 機械作業における留意事項 第3章1節、第3章2節に準ずること。</p>		<p>3. 機械作業における留意事項 第3章1節、第3章2節に準ずること。</p>	
<p>4. 作業員の励行事項 (1) 作業手順に基づく作業を行うこと。 (2) 常に機械の動きに注意すること。</p>		<p>4. 作業員の励行事項 (1) 作業手順に基づく作業を行うこと。 (2) 常に機械の動きに注意すること。</p>	
<p>第4節 一般の交通流と対面して行う維持修繕工事</p>		<p>第4節 一般の交通流と対面して行う維持修繕工事</p>	
<p>1. 保安施設等の設置及び管理 (1) 作業箇所では、道路条件に応じて、適切に各種標識、バリケード等の設置、又は工事標識車等を配置したうで行うこと。 (2) 作業箇所には、交通誘導員を配置すること。 (3) 交互交通及び車線規制をする場合には、作業箇所の前後及び要所に同様の対策をとること。 (4) 保安員は使用車両に救急箱を備付け、応急処置を行えるようにするとともに、緊急の場合の連絡方法をあらかじめ決定しておくこと。 (5) 保安施設及び標識類の設置位置、設置方法は、交通の妨げとならないようにすること。 (6) 塵埃、排ガス等の汚れを除去し標識類等の視認性を確保すること。</p>		<p>1. 保安施設等の設置及び管理 (1) 作業箇所では、道路条件に応じて、適切に各種標識、バリケード等の設置、又は工事標識車等を配置したうで行うこと。 (2) 作業箇所には、交通誘導員を配置すること。 (3) 交互交通及び車線規制をする場合には、作業箇所の前後及び要所に同様の対策をとること。 (4) 保安員は使用車両に救急箱を備付け、応急処置を行えるようにするとともに、緊急の場合の連絡方法をあらかじめ決定しておくこと。 (5) 保安施設及び標識類の設置位置、設置方法は、交通の妨げとならないようにすること。 (6) 塵埃、排ガス等の汚れを除去し標識類等の視認性を確保すること。</p>	
<p>2. 舗装、オーバーレイ、目地シール工事等 (1) 作業用機械の運行は誘導員の指示のもとに行い、一般作業員との接触事故の防止を図ること。 (2) 交通誘導員の服装は特に目立つもの（反射するもの）とし、吹笛を用い、夜間は赤色の大型懐中電灯の他に必要に応じトランシーバを用いる等により適切な誘導ができるようにすること。 (3) 車道部における保安施設の設置及び撤去作業は、一般の交通流と対面して工事を行う場合は、特に危険が伴うので、交通誘導員との共同作業にて行うこと。 (4) 工事途中に生じる路面の段差は緩やかにすりつけ、「段差あり」の標識を設置すること。 (5) 打換等により、区画線が消滅した場合は、交通解放前に仮区画線を設置すること。 (6) 現場内並びに周辺は常に清掃、整理に努め、資機材、土砂等を散乱させないようにすること。 (7) 作業待機車は、工事標識、誘導員の見通しを妨げない位置とすること。</p>		<p>2. 舗装、オーバーレイ、目地シール工事等 (1) 作業用機械の運行は誘導員の指示のもとに行い、一般作業員との接触事故の防止を図ること。 (2) 交通誘導員の服装は特に目立つもの（反射するもの）とし、吹笛を用い、夜間は赤色の大型懐中電灯の他に必要に応じトランシーバを用いる等により適切な誘導ができるようにすること。 (3) 車道部における保安施設の設置及び撤去作業は、一般の交通流と対面して工事を行う場合は、特に危険が伴うので、交通誘導員との共同作業にて行うこと。 (4) 工事途中に生じる路面の段差は緩やかにすりつけ、「段差あり」の標識を設置すること。 (5) 打換等により、区画線が消滅した場合は、交通解放前に仮区画線を設置すること。 (6) 現場内並びに周辺は常に清掃、整理に努め、資機材、土砂等を散乱させないようにすること。 (7) 作業待機車は、工事標識、誘導員の見通しを妨げない位置とすること。</p>	

3. 区画線の設置等の作業

- (1) 交通誘導員を配置するとともに、ラインマーカー等の作業は先導車と作業車の間に入れて行うこと。
- (2) 設置完了後は塗料が乾燥するまでカラーコーンで囲い、車両のスリップ事故を防止すること。
- (3) 作業員の服装は、特に目立つものとする。

4. 除草等の作業

- (1) 作業箇所はカラーコーンで必ず表示すること。
- (2) 草刈、盛土の際の路肩作業にあたっては車両通過の際の飛石等を防止するため、路面の落石等を除去するなどの対策を講じること。
- (3) 急斜面でののり面作業は、転落防止のため命綱を使用すること。
- (4) 除草作業に機械を使用するときは、作業員及び道路上の飛石を防止するため、刈りこみ前に異物を除去し、機械にも飛石防止の防護板等を設置すること。

第5節 除雪作業

1. 除雪計画と準備

- (1) スノーポール、除雪案内標識、構造物障害標示板を適切に設置し、除雪作業の障害防止に努めること。なお、障害物の撤去等の協力を市民に呼びかけて作業の安全を確保すること。
- (2) なだれ、落石の危険のある地域の除雪については、作業前の現場調査により、現地標示を行いその対策を立て、事故防止に努めること。
- (3) 除雪作業運転員は準備期間中担当区間の道路状況、地形、危険物の位置等を熟知できるように、車両による試走を十分行うこと。
- (4) 排雪作業では、道路条件、交通量等により、交通制限の必要を生じるため、道路管理者と関係機関の協議に基づき、交通誘導員を配置して、安全な通行を確保すること。
- (5) 除雪機械には作業を明示する標識を設け、通行車両が作業を予知出来るようにすること。
- (6) 除雪作業員の服装は、視認性を考慮して明るいものとし、夜間作業の場合には、一部に反射テープを貼り付ける等の安全策をとること。作業靴はスリップ防止に役立つ形式のものとする。
- (7) 除雪作業は、長時間作業や夜間作業等の不時出勤があるので、宿泊及び休養の施設を準備し健康管理を行うこと。また、過労作業にならないように適切な交替要員を配置すること。

2. 除雪作業

- (1) 2台以上の除雪機械が並行して作業を行う場合には、十分機械間の連絡を取り、危険の防止に努めること。
- (2) 夜間作業中に降雪等により視界が悪く作業が困難な場合には、単独作業を避け、低速除雪等に切りかえ、作業の安全を図ること。
- (3) 投雪はなだれ等を誘発させないよう、安全な地点を選んで行うこと。特に斜面への投雪は、気温の高い時期には十分な注意をすること。
- (4) 道路条件に応じた適切な交通整理対策を立て、通過車両等の安全を図ること。
- (5) 投雪の方法は民家、電線等をさけ、絶えず安全な投雪場所を選びながら作業を行うこと。反対走行車線を越えて投雪する場合には、雪塊飛散による一般車両への損傷や風向きによっては、視界障害を起こすこともあるので、一時的な通行止めをして作業をすること。
- (6) サイドウイングによる段切作業は、構造物に注意し、横すべり等による事故を防止すること。また、その際には、歩行者にも十分注意すること。

3. 区画線の設置等の作業

- (1) 交通誘導員を配置するとともに、ラインマーカー等の作業は先導車と作業車の間に入れて行うこと。
- (2) 設置完了後は塗料が乾燥するまでカラーコーンで囲い、車両のスリップ事故を防止すること。
- (3) 作業員の服装は、特に目立つものとする。

5. 除草等の作業

- (1) 作業箇所はカラーコーンで必ず表示すること。
- (2) 草刈、盛土の際の路肩作業は車両通過の際の飛石等を防止するため、路面の落石等を除去してから行うこと。
- (3) 急斜面でののり面作業は、転落防止のため命綱を使用すること。
- (4) 除草作業に機械を使用するときは、作業員及び道路上の飛石を防止するため、刈りこみ前に異物を除去し、機械にも飛石防止の防護板等を設置すること。

第5節 除雪作業

1. 除雪計画と準備

- (1) スノーポール、除雪案内標識、構造物障害標示板を適切に設置し、除雪作業の障害防止に努めること。なお、障害物の撤去等の協力を市民に呼びかけて作業の安全を確保すること。
- (2) なだれ、落石の危険のある地域の除雪については、作業前の現場調査により、現地標示を行いその対策を立て、事故防止に努めること。
- (3) 除雪作業運転員は準備期間中担当区間の道路状況、地形、危険物の位置等を熟知できるように、車両による試走を十分行うこと。
- (4) 排雪作業では、道路条件、交通量等により、交通制限の必要を生じるため、道路管理者と関係機関の協議に基づき、交通誘導員を配置して、安全な通行を確保すること。
- (5) 除雪機械には作業を明示する標識を設け、通行車両が作業を予知出来るようにすること。
- (6) 除雪作業員の服装は、視認性を考慮して明るいものとし、夜間作業の場合には、一部に反射テープを貼り付ける等の安全策をとること。作業靴はスリップ防止に役立つ形式のものとする。
- (7) 除雪作業は、長時間作業や夜間作業等の不時出勤があるので、宿泊及び休養の施設を準備し健康管理を行うこと。また、過労作業にならないように適切な交替要員を配置すること。

2. 除雪作業

- (1) 2台以上の除雪機械が並行して作業を行う場合には、十分機械間の連絡を取り、危険の防止に努めること。
- (2) 夜間作業中に降雪等により視界が悪く作業が困難な場合には、単独作業を避け、低速除雪等に切りかえ、作業の安全を図ること。
- (3) 投雪はなだれ等を誘発させないよう、安全な地点を選んで行うこと。特に斜面への投雪は、気温の高い時期には十分な注意をすること。
- (4) 道路条件に応じた適切な交通整理対策を立て、通過車両等の安全を図ること。
- (5) 投雪の方法は民家、電線等をさけ、絶えず安全な投雪場所を選びながら作業を行うこと。反対走行車線を越えて投雪する場合には、雪塊飛散による一般車両への損傷や風向きによっては、視界障害を起こすこともあるので、一時的な通行止めをして作業をすること。
- (6) サイドウイングによる段切作業は、構造物に注意し、横すべり等による事故を防止すること。また、その際には、歩行者にも十分注意すること。

第18章 水辺で行う工事

第1節 一般事項

1. 適用

本章は主に、水辺で行う工事に適用する。

2. 工事内容の把握

(1) 第6章第1節1, 2に準ずること。

(2) 水辺で行う工事は、陸上の一般工事と異なり、特有な種々の制約があり、しかも、そのすべての条件を満足させなければ工事の目的を達成することが難しい。このことを十分認識して工事内容を把握すること。

3. 事前調査における共通事項

第1章2節に準ずること。

4. 事前調査における留意事項

水辺で行う工事を安全に実施するため、次の事項について調査を行い、施工方法の決定に役立たせること。

- (1) 上流の降雨量と水位、流量の状況及びダム
- (2) 水深、地形、地質状況
- (3) 海象・気象の地域特性
- (4) 水上・海上交通路、航路、作業区域の交通実態
- (5) 沈船等の障害物の有無
- (6) 通信ケーブル、電力ケーブル、ガス管、水道管等の埋設物の有無
- (7) 架空線、架橋の高さ及び付近の施設の状況
- (8) 魚礁及び漁業施設等の有無
- (9) 漁業権、鉱業権の実態
- (10) 発生のおそれのある公害の内容
- (11) 資材、人員等の輸送に関する現況、能力
- (12) 避泊地、仮泊地の安全
- (13) 関係監督官庁、医療、防災機関などとの協議その他必要事項

5. 施工計画における共通事項

第1章3節に準ずること。

6. 施工計画における留意事項

- (1) 仮締切工を設置する場合は、その設計限界が現場において認識できるような構造等を考慮すること。
- (2) 設計限界について、工事関係者に周知するとともに、非常時の避難体制等の方法を定めておくこと。
- (3) 使用する機械器具等は、作業区域の状況及び自然条件に見合った適正能力を有するものであること。

7. 現場管理

(1) 第1章4節、第2章10節に準ずること。

(2) 水辺で行う工事においては、出水、暴風雨、波浪等の対策を立てるとともに、水位、潮位の観

安衛則 642 の 3

第18章 水辺で行う工事

第1節 一般事項

1. 適用

本章は主に、水辺で行う工事に適用する。

2. 工事内容の把握

第6章第1節1, 2に準ずること。

3. 事前調査における留意事項

水辺で行う工事を安全に実施するため、次の事項について調査を行い、施工方法の決定に役立たせること。

- (1) 上流の降雨量と水位、流量の状況及びダム
- (2) 水深、地形、地質状況
- (3) 気象の地域特性
- (4) 通信ケーブル、電力ケーブル、ガス管、水道管等の埋設物の有無
- (5) 架空線、架橋の高さ及び付近の施設の状況
- (6) 魚礁及び漁業施設等の有無
- (7) 漁業権、鉱業権の実態
- (8) 発生のおそれのある公害の内容
- (9) 資材、人員等の輸送に関する現況、能力
- (10) 関係監督官庁、医療、防災機関などとの協議その他必要事項

4. 施工計画における留意事項

- (1) 仮設締切工を設置する場合は、その設計限界が現場において認識できるような構造等を考慮すること。
- (2) 構造限界について、工事関係者に通知するとともに、非常時の避難体制等の方法を定めておくこと。
- (3) 使用する機械器具等は、作業区域の状況及び自然条件に見合った適正能力を有するものであること。

5. 現場管理

(1) 水辺で行う工事においては、出水、暴風雨、波浪等の対策を立てるとともに、水位、潮位の観

安衛則 642 の 3

安衛法 20

測やインターネット等を用いた情報収集を日頃から実施し、工事を行うこと。	
(3) 出水、暴風雨、波浪等の際には、避難又は公衆災害防止の処置を講じること。	安衛法 25
(4) 避難場所、方法、設備等はあらかじめ検討し、準備しておくこと。	安衛法 23
(5) 救命具（救命胴衣、救命ブイ）、ロープ等を適当な場所に備えさせること。また、必要と思われる箇所には、救命のための舟を配置すること。	安衛測 532
(6) 水中作業では、単独作業をさせず、監視員を置くこと。	安衛法 21
(7) 夜間作業では、特に照明に注意し、必要に応じて監視員を増すこと。また、作業指揮者は、常に懐中電灯を携帯すること。	安衛法 23
第2節 水辺で行う作業	
1. 仮締切工	
(1) 第6章第3節に準ずること。	
(2) 火打梁を用いた構造とする締切の場合は、特に滑りが起こらないようにし、常に点検すること。	
2. 堤防等の維持修繕	
(1) 堤防等の維持修繕等を行う際には、水位、流速及び堤内外の状況等の確認を行ったうえで、作業をすること。	
(2) 草刈り作業では、堤防の勾配、使用する機械の能力、作業員の配置、河川距離標・障害物の有無等確認すること。	
3. 安全注意等	
(1) 河川を歩いて横切るときは、あらかじめ、安全な渡河地点を選び、必要に応じて救命具又は命綱を着用させ、特に監視を厳重にすること。	
(2) 船を使用するときは、定員を超えた乗船、又は定量以上の積荷をさせないこと。また、浮袋その他の救命具を備えること。	安衛測 532
(3) 船を止めておくときは、いかりをおろすか又はロープでつないでおくこと。	
(4) 船の荷の積み卸しをするときは、船倉、甲板、栈橋及び船と栈橋の間等の通路を整備しておくこと。	安衛測 551
(5) 水中への転落のおそれのあるときは、作業救命衣を着用させること。	
4. 非常時の対策	
(1) 鉄砲水が起こるおそれのある河川では、特に出水に対しての避難対策を講じておくこと。	
(2) 非常時に備えて、水防資材や警報装置の準備をしておくこと。	
第3節 潜水作業	
1. 送気設備	
(1) 予想される潜水深度に対して十分な送気設備を準備すること。	高圧則 8
(2) 手押しポンプでは、潜水深度に応じて、テコを押す速度を変えること。	高圧則 28
(3) コンプレッサーを使う場合は、予備空気槽の空気圧力が十分であり、コンプレッサーが完全に作動していること。また、監視員は流量計でその水深の圧力下における規定の送気量を確保すること。	高圧則 8, 9, 28
(4) 潜水用器材、ポンプ、コンプレッサー等は、十分安全な場所に設置し、付近で発破作業を行うことがあるときは堅固な防護設備を設けること。	

測を日頃から実施し、工事を行うこと。	
(2) 出水、暴風雨、波浪等の際には、避難又は公衆災害防止の処置を講じること。	安衛法 25
(3) 避難場所、方法、設備等はあらかじめ検討し、準備しておくこと。	安衛法 23
(4) 水中作業では、単独作業をさせず、監視員を置くこと。	安衛法 21
(5) 夜間作業では、特に照明に注意し、必要に応じて監視員を増すこと。また、作業指揮者は、常に懐中電灯を携帯すること。	安衛法 23
第2節 水辺で行う作業	
1. 仮締切工	
(1) 第6章第3節に準ずること。	
(2) 火打梁を用いた構造とする締切の場合は、特に滑りが起こらないようにし、常に点検すること。	
2. 安全注意等	
(1) 河川を歩いて横切るときは、あらかじめ、安全な渡河地点を選び、必要に応じて救命具又は命綱を着用させ、特に監視を厳重にすること。	
(2) 水中への転落のおそれのあるときは、作業救命衣を着用させること。	
3. 非常時の対策	
(1) 鉄砲水が起こるおそれのある河川では、特に出水に対しての避難対策を講じておくこと。	
(2) 非常時に備えて、水防資材や警報装置の準備をしておくこと。	

2. 救急設備 救急処置を行うために必要な再圧室を備えるか、又は利用できるような措置を講じること。	
3. 潜水方法 (1) 作業の内容、作業環境、潜水時間等に最も適した潜水種別を選択すること。 (2) 潜降、浮上は、底に固定した下り綱を伝わって行うこと。	高圧則 33
4. 連絡方法 ヘルメット又はマスク式潜水器を使うときは、潜水士は水中電話又は腰につけた信号索で連絡員と常に連絡をとること。	高圧則 37
5. 監視 (1) 潜水作業中は、同作業船上に所定の標識を掲げるほか、現場付近を示す標識を掲げ、専任の監視員を配置すること。 (2) 潜水士 2 人以下ごとに 1 人の連絡員を付けること。	海衝法 27
6. 吹き上げ防止 (1) 身体を横にするときは、排気弁により排気量を調節して、服を膨らませないようにすること。 (2) 排気弁や安全弁の作動を確認すること。 (3) 潜水士を引きずらないよう、船をしっかりと止めておくこと。	
7. 窒素酔い防止 (1) 深海で作業をする場合は、訓練によって窒素酔いに対する抵抗力をつけること。 (2) 潜水器内に炭酸ガスの蓄積が起らないよう、送気を十分にすること。 (3) 呼吸管を口でくわえるアクアラングのような潜水器を使う場合は、潜水作業員に異常がないか監視すること。	高圧則 28 高圧則 29
8. 炭酸ガス等による中毒防止 (1) ヘルメット式又はマスク式潜水器では、水深にかかわらず常に規定の送気量以上の空気が潜水士に送れるように監視すること。 (2) 送気用ポンプの空気取入口は、エンジンの排気その他有害ガスの入らないよう、風向きを考慮して設けること。 (3) 送風する空気は、必ず浄化装置を通したものとすること。	高圧則 9
9. 酸素中毒防止 (1) 高気圧下の滞在時間は、作業計画を厳守すること。 (2) ヘリウム酸素潜水では、深度に応じて酸素混合比を常に変えること。	
10. 確認、点検事項 (1) 潜水士免許を有する者に作業させること。 (2) 潜水する前に逆止弁、排気弁等が確実に作動することを確かめること。	高圧則 12 高圧則 34
第4節 作業船及び台船作業 1. 人員の水上輸送 (1) 船舶職員として資格を有する海技従事者を乗り組ませること。	船舶職員及び小型船

舶操縦者法 18

- (2) 予想される輸送人員、気象、海象、その他の条件に対して余裕のある大きさで、十分な強度を有し、最大潮流の速さよりも速い速度、安全性のある通船を選定すること。
- (3) 通船に必要な救命浮環、その他の施設及び属具を備えること。
- (4) 乗船者心得を船内の見やすい場所に掲示すること。
- (5) 船長は、輸送人員数が多い場合でも、定員を守ること。
- (6) その他の航海に関する法規を遵守し、安全に運航すること。

安衛則 531

2. 運航・回航・曳航作業

- (1) 作業船等を自航又は曳航により運航、回航するときは、当該作業船等の安全を確保することは勿論のこと、付近の一般船舶又は漁業施設等に対する危険防止に留意すること。
- (2) 回航、曳航作業にあたっては、法規に定められた形象物、灯火、航法及び信号等を守り、適切な操船、厳格な見張りを励行し、安全に運航すること。
- (3) 曳航は昼間行うことを原則とし、潮流が逆流の時間帯は潮待ちをし、順流、憩流時に通過するよう計画すること。
- (4) 航程が長いときは、あらかじめ仮泊地を定めるとともに、避難港を準備しておくこと。
- (5) 緊急事態発生時の措置・要領を定めておくこと。

海衝法 20、 24

3. 出入港・係留作業

- (1) 出入港時には法定の信号旗を掲揚すること。
- (2) 出港船があるときは、同船の出港を優先させること。
- (3) 作業を開始する前に、揚錨機の作動状態、索具類を点検すること。
- (4) 投錨前に、錨鎖庫内及び錨又は錨鎖の落下する水面付近に人がいないことを確認すること。
- (5) 係留作業従事者には、保護具、作業用救命衣、その他必要な保護具を使用させること。
- (6) 揚錨機等の作動又は錨鎖、索具の走行を人力で調整する従事者の服装は、袖口、上衣のすそ等を締め付けるなどして、巻き込まれるおそれのないようにすること。

港則法 18 の 3
港則法 15

船安衛則 56

4. 荷役作業

- (1) 貨物船に装備された揚貨装置、非自航クレーン船のクレーン、岸壁・棧橋・海上足場上に設置したクレーン又は作業船及び台船に搭載した移動式クレーン等の運転の業務は、有資格者以外の者に行わせないこと。
- (2) 貨物船の荷役作業を行う場合は、船内荷役作業主任者を配置すること。
- (3) 船舶に装備した揚貨装置等及びクレーン船は、風浪による船体動揺のため、吊り荷に動荷重が作用するので、能力に十分余裕のあるものを選定し使用すること。
- (4) 岸壁・棧橋・海上作業足場等に設置するクレーン等は、十分な能力があり、かつ検査に合格したものを選定し使用すること。
- (5) 港湾荷役作業を行うときは、当該作業を安全に行うため、必要な照度を保持すること。

安衛則 27、 28
クレーン則 68
安衛則 41
安衛則 450

安衛則 454

5. 舷外作業

- (1) 舷外作業の作業員は、安全帯又は作業用救命衣を着用し、作業を行うこと。
- (2) 安全な昇降用具を使用し、付近には救命浮環等を用意しておくこと。
- (3) 監視員は、適当な場所に配置し、舷外の作業員との連絡を行うこと。
- (4) 次の場合には、舷外作業を中止すること。

船安衛則 16、 52
船安衛則 52
船安衛則 52
船安衛則 51

- ① 船体が動揺又は風速が著しく大きい場合

② 強風、大雨、大雪等の悪天候で危険のおそれのある場合

6. 浚渫・掘削作業

- (1) 浚渫船の操船、浚渫作業及び準備作業、船体の点検整備は船長の直接の指揮により行い、安全で確実な作業を行うこと。
- (2) あらかじめ作業場所付近の調査を行い、避泊地及び非常用係船設備を準備しておくこと。
- (3) 試運転は、あらかじめ機械装置の状態を確認し、可動部の給油等を完了してから、警報、船内放送等で周知したのち行うこと。特にグラブの旋回範囲内の退避を確認すること。
- (4) 浚渫作業中の通行船舶に対しては、作業員は十分な注意を払い、他の船舶の安全を図ること。
- (5) 修理又は準備中に作業員の交代を行うときは、作業計画の説明、段取り及び進行状況、作業中の監視の要点、送電禁止区域の説明等の引き継ぎ事項を交代者全員に徹底すること。
- (6) 作業のため電路の開閉を行う場合には、受電設備側と電話その他により確実に連絡し、作業員側の了解のもとに操作を行うこと。
- (7) 高圧ケーブル埋設箇所又は高圧受電設備箇所には、危険区域の標示（埋設ケーブルの位置は明確に標示する）及び保護柵等を設け、埋設ケーブルの位置は明確に標示すること。
- (8) 作業のため、連絡用電話の架線を高圧架空線路に添架する場合は、引込口に必ず保安器を設置すること。
- (9) 操船に要する諸設備の他に、非常用設備、備品として下記のことを備えておくこと。
 - ① 発電機（ウインチモーターが使用できる容量を有するもの）
 - ② 排水ポンプ
 - ③ 救命浮環、又は救命胴衣
 - ④ 非常用錨（船体に応じた重量）
 - ⑤ 非常用けい船ロープ（船体に応じた寸法のもの）
 - ⑥ 信号旗、簡易無線機

7. 埋立作業

- (1) ポンプ船から埋立用材を埋立地に排送するときには、ポンプ船及び埋立地の責任者等は連絡を密にし、あらかじめ放水口付近の作業員の退避を確かめてから排送を始めること。
- (2) 巡回、切替えバルブ操作等の作業に従事する者は、トランシーバー、警笛、携帯灯火及び作業用具を携行すること。また、夜間、荒天時には必ず2名以上の構成で行動すること。

8. 地盤改良作業

- (1) 作業船は杭の長さ、数量、作業船の能力を検討して選定すること。
- (2) 敷砂区域を浮標灯などで明示し、敷砂作業中は潜水士や他船等の立入りを禁止すること。
- (3) 作業中は、機械の振動、異常音、ボルトのゆるみ、資材の歯止めの状態等に随時留意すること。
- (4) 高所作業、及び動揺時の作業では安全帯を使用すること。
- (5) 作業船の積荷、可動物、ブーム等は、船体の動揺により移動しないようくさび等で歯止めを行い、ロープ類で固定する。
- (6) 打込みが終了し、次の地点へ作業船を移動するときは、ケーシングやフロットが完全に海底から離れて引き上げられたことを確認すること。

9. 杭打作業

- (1) 杭打船は、杭の寸法、重量、数量、打込み地盤の地質、水深、を検討して選定すること。
- (2) 作業打合せ等では、作業方法及び内容、合図、連絡方法を打合せ、その徹底を図ること。また、安全標識の掲示、危険箇所に対する柵、その他の立入禁止設備を設けること。

安衛則 189

(3) 杭打船は所定の場所に確実に係留し、アンカーロープ等が他の船舶の障害とならないように標識等を掲げること。

(4) 近接した埋設ガス管、地中電線等は、管理者側の立会者と位置の確認を行うこと。

(5) 杭運搬船上の杭は、移動、荷崩れを防止するために固定すること。

(6) 気象・海象が悪化し、杭打作業が困難になった場合は、作業責任者は作業を中止すること。

10. 水中発破作業

(1) 発破予定日、発破時間帯、及び危険水域などは、水路通報、航行警報、港長公示等により、事前に広報を行うこと。

(2) 警戒船は、マスト等の見やすい位置に発破開始の警戒標識を掲げ、危険水域から潜水作業員、漁船、遊泳者及び船舶を早期に退去させること。

(3) 火薬類積載船には、見やすい場所に昼間は赤旗、夜間は赤灯を掲げること。

(4) 船舶への積載及び輸送においては、積荷場所は操船室、居住室等から離れた場所を選定し、消防設備を準備しておくとともに、他の貨物と同時に荷役しないこと。

11. コンクリート打設作業

(1) コンクリートプラント船、モルタルプラント船等は、常に良好な状態に整備しておくこと。

(2) ミキサー車を台船で運搬するときは、堅固な積載用足場を設置し、ミキサー車にはブレーキをかけ、歯止めを行うこと。

(3) 運搬船は、積載量に余裕のあるものを用い、投入時の船体傾斜等による事故防止を図ること。

(4) 打設中は気象・海象の変化の把握に努め、水中への打設方法の作業限界との対比を行い、安全性を確認すること。

(5) 作業中に型わく支保工に異状が認められた際における作業中止のための措置を、あらかじめ講じておくとともに、突風又は高波の発生により型わく支保工に異状が認められたときには、直ちに作業を中止すること。

第19章 鉄道付近の工事

第1節 一般事項

1. 適用

線路に近接して列車運転に影響を及ぼすおそれのある土木工事に適用する。なお、鉄道の線路内で土木工事を施工する場合は、鉄道事業者と十分協議のうえ、その指示に従うこと。

2. 工事内容の把握

第6章1節1.2.に準ずること。

3. 事前調査における共通事項

第1章2節に準ずること。

4. 事前調査における留意事項

(1) 工事が列車運転によって制限される場合は、運転状況を調査すること。

(2) 工事施工箇所付近の線路と道路との関係及び鉄道の運行計画、道路の交通量等を調査すること。

第2節 鉄道事業者との協議

1. 事前協議

安衛則 194

危船則 5 の 7

危険物船舶運送及び

貯蔵規則 21

危険物船舶運送及び

貯蔵規則 37

安衛則 244

公災防(土) 28

鉄道に近接して土木工事を施工する場合で、列車運転及び旅客公衆に危害を及ぼすおそれのあるときは、あらかじめ鉄道事業者と協議して、次の事項について、協議書・覚書等を取り交わすこと。

- ① 鉄道事業者に委託する工事と範囲の決定
- ② 工事施工のための、詳細な施工計画及び事故防止対策
- ③ 工事施工の順序及び方法、並びに作業時間等に関する規制と、その規制を実施するための具体的な方法
- ④ 工事施工に支障する鉄道施設の移設並びに防護方法に関する事項
- ⑤ 安全確保のための有資格者の配置及び鉄道事業者の立会の範囲
- ⑥ 列車運転等の安全並びに鉄道諸設備の保全に関し必要な事項
- ⑦ 列車運転及び旅客公衆の安全並びに危険があると認めた場合等の緊急措置の方法
- ⑧ 保安及び保全に関する安全教育の内容

2. 変更時の再協議

事前協議により決定された事項に変更の必要が生じた場合、並びに疑義が生じた場合等は、鉄道事業者と再協議すること。

公災防（土）30

第3節 近接作業

1. 施工計画における共通事項

第1章3節に準ずること。

2. 鉄道付近の工事における留意事項

列車運転に支障を及ぼすおそれのある工事では、作業時間、作業場所、作業人員、使用機械、使用資材等を十分検討のうえ、施工計画書を作成し、本章第1節に述べた鉄道事業者との事前協議を行うこと。

3. 保安体制の確立及び安全設備

事前協議によって定められた保安体制の確立及び有資格者の配置並びに安全設備（線路立入禁止柵、架空線防護工、落下物防護工等）等の設置を行った後、工事に着手すること。

安衛法 14、19 の 2、
20、59、61

4. 保安教育

鉄道付近の土木工事従事者には、鉄道に関する建築限界、架空線、地下埋設物、列車運転状況、緊急時の措置等について、必要に応じて事前に適切な指導教育を行うこと。

安衛法 20、29、30
安衛則 638

5. 作業責任者

それぞれの作業毎の作業責任者を定め、その指揮のもとに作業を行うこと。

安衛法 14

6. 毎日の作業内容打合せ

- (1) 毎日の作業内容について、保安打合せ票等を作成し、鉄道事業者の立会者と事前の打合せを行うこと。
- (2) 打合せ票に決められた事項は、毎日作業開始前に作業員全員に周知徹底し、決められた事項を厳守すること。

7. 列車見張員

列車見張りを必要とする作業には、作業開始前に鉄道事業者の指定する資格を有する列車見張員を配置するとともに、所定の保安設備を設置すること。

8. 鉄道建築限界の明示

必要な箇所には標識ロープ、表示杭等により鉄道建築限界を明示すること。

9. 地下埋設物、架空線の取り扱い

(1) 地下埋設物については、確認のうえ注意標等を設け、施工により損傷のおそれがある場合は鉄道事業者等の責任者の立会のうえ施工を行うこと。

(2) 架空線に接触のおそれがある工事の施工にあたっては、架空線の防護工を設置し、架空線と機械、工具、材料等は、安全な離隔を確保すること。

安衛則 342, 345,
347

10. 工事中重機械等の運転資格と管理

工事中重機械及び工事中自動車は所定の資格を有する者に運転操縦及び誘導をさせ、事故防止上適切な管理を行うこと。

安衛法 61
安衛令 20

11. 列車通過時の一時施工中止

列車の振動、風圧等によって不安定な状態となるおそれがある工事又は乗務員に不安を与えるおそれのある工事は、列車の接近時から通過するまで一時施工を中止すること。

12. 既設構造物への影響調査と報告

既設構造物、施設等に影響を与えるおそれのある工事の施工にあたっては、鉄道事業者の責任者の指示により異常の有無を検査し、報告すること。

13. 線路内への立入り

(1) 線路内には、みだりに立入らないこと。

(2) 鉄道事業者の責任者の承認を得て、やむを得ず線路横断をするときは、指差称呼して列車等の往來を確認し、線路に対し直角に横断すること。

14. 軌道回路の短絡防止

自動信号区間におけるレール付近では、電導体（鉄筋、コンパックス等）が左右レールに接触することにより発生する軌道回路の短絡事故（片側のレールに触れるだけで電位差による短絡もある）に留意すること。

15. 緊急時の対応

(1) 万一事故が発生した場合又は発生するおそれがある場合は直ちに列車防護の手配をとるとともに速やかに関係箇所に連絡し、その指示を受けること。

(2) 緊急連絡表は見やすい場所に掲示しておくこと。

安衛法 25

第4節 各種作業

1. 仮設工等

(1) 線路に近接して現場事務所、休憩所、材料倉庫等の仮設置を行う場合は堅固で安全なものとし、建築限界を侵さないこと。

安衛法 31
公災防（土）101

特に暴風雨、天災のおそれのある場合には厳重に点検し、不良箇所等は改修又は補強をすること。また、仮置等にあたっては、シート等が飛散しないよう留意すること。

(2) 線路に近接した足場の組み立て解体は、作業方法、作業量を定め列車運転状況を確認し、安全な列車間合いに行うか、又は線路閉鎖工事で行うこと。

<p>(3) <u>足場、控えづな、切梁等を取り付ける場合は、レール・まくら木、橋げた、電柱等の鉄道施設物を利用しないこと。</u></p> <p>(4) <u>架空線等に接近して仮設作業をする場合は、架空線と取扱材料の必要な離隔を確保するための措置を講じること。</u></p> <p>(5) <u>乗降場等に接近して設置する仮設通路等の仮設物は、特に旅客公衆等の安全確保のための措置を講じること。</u></p> <p>(6) <u>線路、道路等に物が落下するおそれがある場合は、落下防護網等を設け、落下物による事故防止を図ること。</u></p>	<p>安衛則 342, 345, 347, 349</p> <p>安衛則 537 公災防 (土) 101</p>
<p><u>2. 杭打ち工</u></p> <p>(1) <u>地下埋設物に接近して杭を打ち込む場合は関係者の立会で作業を行うこと。</u></p> <p>(2) <u>杭の打ち込みにより、レールに変状を起こさないよう措置を講じること。</u></p>	<p>安衛則 194</p>
<p><u>3. 掘削</u></p> <p>(1) <u>掘削作業に先立ち地下埋設物の有無について鉄道事業者と打合わせ、地下埋設物は、試掘等により確認を行うこと。また地下埋設物の付近は人力により慎重に作業を行うこと。</u></p> <p>(2) <u>掘削箇所に接近して鉄道施設物等がある場合は、十分な防護措置を施すこと。</u></p> <p>(3) <u>掘削に伴って発生する周辺の地盤沈下の測定を行うこと。特にレール及びその周辺地盤の沈下の測定は所定の頻度で行い、鉄道事業者に報告すること。また、特に地下水位が高い砂層又は軟弱地盤を掘削する場合は、ボーリング、ヒービング等の発生に注意する他、周辺地盤の沈下防止に努めること。</u></p> <p>(4) <u>工事用重機械を使用して掘削する場合は、線路方向へ旋回しないこと。また、地下埋設物の付近では重機械を使用しないこと。</u></p>	<p>安衛則 355、 363 公災防 (土) 36 安衛則 362 公災防 (土) 39 安衛則 358</p> <p>安衛則 363</p>
<p><u>4. 切土、盛土工事</u></p> <p>(1) <u>線路に接近して切土又は盛土工事を行う場合は、土砂崩壊、落石等により列車又は鉄道施設等に危害のないよう適切な線路防護工を設置すること。</u></p> <p>(2) <u>切土又は盛土土砂が多量な場合は、一回あたりの掘削量は、運搬能力に応じた量とし、発生土は線路側に置かないようにして建築限界を侵さないこと。</u></p> <p>(3) <u>降雨によるのり面等からの流失土砂等が線路内に流入しないよう措置を講じること。</u></p>	<p>安衛則 362</p>
<p><u>5. 型わく工、鉄筋工、コンクリート工</u></p> <p>(1) <u>線路付近の作業にあたっては、工具、材料、仮設材等が、鉄道建築限界を侵さないこと。必要に応じて線路防護工を設置すること。</u></p> <p>(2) <u>型わく材等は、仮置、組立、解体中に突風等で線路内に飛散しないように厳重な管理をすること。</u></p> <p>(3) <u>架空線に近接した作業にあっては、架空線と安全な離隔を確保すること。所定の離隔を侵すおそれのある場合は、架空線の防護工を設置すること。</u></p> <p>(4) <u>コンクリートポンプ車のブーム及びホースが旋回時の振れ等により、架空線に触れたり、建築限界を侵さないこと。</u></p>	<p>安衛則 342, 345, 347</p> <p>安衛則 171 の 2</p>

附 則

この通知は、平成 29 年 11 月 10 日から施行する