

別添 1 11 章 その他 ② 作業日当たり標準作業量

2 作業日当たり標準作業量 コンクリートブロック積(張)工

誤

[illegible]

正

		改 正 後			現 行																																																																			
正	コンクリートブロック積（張）工	① コンクリートブロック積（張）工 (削る。)		コンクリートブロック積（張）工	① コンクリートブロック積（張）工																																																																			
			<table><tr><th>工 種 名</th><th>ブロック質量 又は種類</th><th>基礎碎石の有無</th><th>作業日当たり 標準作業量</th></tr><tr><td>コンクリートブロック積</td><td>150kg／個以上</td><td>＝</td><td>13 m²／日</td></tr><tr><td>大型ブロック積</td><td>＝</td><td>＝</td><td>42 m²／日</td></tr><tr><td rowspan="2">間知ブロック張 平ブロック張 連節ブロック張</td><td>150kg／個未満</td><td>＝</td><td>41 m²／日</td></tr><tr><td>150kg／個以上</td><td>＝</td><td>92 m²／日</td></tr><tr><td rowspan="2">緑化ブロック積</td><td>150kg／個未満</td><td>＝</td><td>13 m²／日</td></tr><tr><td>150kg／個以上</td><td>＝</td><td>24 m²／日</td></tr><tr><td rowspan="2">胴込・裏込コンクリート</td><td>間知・平・連節・緑化 ブロック</td><td>＝</td><td>9.1 m³／日</td></tr><tr><td>大型ブロック</td><td>＝</td><td>20 m³／日</td></tr><tr><td rowspan="2">胴込・裏込材（碎石）</td><td>間知・平・連節・緑化 ブロック</td><td>＝</td><td>20 m³／日</td></tr><tr><td>大型ブロック</td><td>＝</td><td>50 m³／日</td></tr><tr><td>遮水シート張</td><td>＝</td><td>＝</td><td>500 m²／日</td></tr><tr><td>吸出し防止材（全面）設置</td><td>＝</td><td>＝</td><td>500 m²／日</td></tr><tr><td>植樹</td><td>＝</td><td>＝</td><td>340 本／日</td></tr><tr><td rowspan="2">現場打基礎コンクリート</td><td>＝</td><td>有り</td><td>3.7 m³／日</td></tr><tr><td>＝</td><td>無し</td><td>4.5 m³／日</td></tr><tr><td>天端コンクリート</td><td>＝</td><td>＝</td><td>3.4 m³／日</td></tr><tr><td>プレキャスト基礎ブロック</td><td>＝</td><td>＝</td><td>20 m／日</td></tr></table>		工 種 名	ブロック質量 又は種類	基礎碎石の有無	作業日当たり 標準作業量	コンクリートブロック積	150kg／個以上	＝	13 m ² ／日	大型ブロック積	＝	＝	42 m ² ／日	間知ブロック張 平ブロック張 連節ブロック張	150kg／個未満	＝	41 m ² ／日	150kg／個以上	＝	92 m ² ／日	緑化ブロック積	150kg／個未満	＝	13 m ² ／日	150kg／個以上	＝	24 m ² ／日	胴込・裏込コンクリート	間知・平・連節・緑化 ブロック	＝	9.1 m ³ ／日	大型ブロック	＝	20 m ³ ／日	胴込・裏込材（碎石）	間知・平・連節・緑化 ブロック	＝	20 m ³ ／日	大型ブロック	＝	50 m ³ ／日	遮水シート張	＝	＝	500 m ² ／日	吸出し防止材（全面）設置	＝	＝	500 m ² ／日	植樹	＝	＝	340 本／日	現場打基礎コンクリート	＝	有り	3.7 m ³ ／日	＝	無し	4.5 m ³ ／日	天端コンクリート	＝	＝	3.4 m ³ ／日	プレキャスト基礎ブロック	＝	＝	20 m／日	(注) 1. 上表の作業日当たり標準作業量には、次の作業を含む。 ・コンクリートブロック積、大型ブロック積、間知ブロック張、平ブロック張、連節ブロック張：ブロック積（張）、裏込・胴込C0、裏込材までの一連 作業 ・緑化ブロック積：緑化ブロック積、胴込C0、裏込材、客土までの一連作 業 ・植樹：植樹作業のみ 2. ブロック積（張）は、裏込・胴込C0、裏込材を施工しない場合も上表による。 3. 緑化ブロック積は、胴込 C0、裏込材、客土を施工しない場合も上表による。
			工 種 名		ブロック質量 又は種類	基礎碎石の有無	作業日当たり 標準作業量																																																																	
			コンクリートブロック積		150kg／個以上	＝	13 m ² ／日																																																																	
			大型ブロック積		＝	＝	42 m ² ／日																																																																	
			間知ブロック張 平ブロック張 連節ブロック張		150kg／個未満	＝	41 m ² ／日																																																																	
					150kg／個以上	＝	92 m ² ／日																																																																	
			緑化ブロック積		150kg／個未満	＝	13 m ² ／日																																																																	
					150kg／個以上	＝	24 m ² ／日																																																																	
			胴込・裏込コンクリート		間知・平・連節・緑化 ブロック	＝	9.1 m ³ ／日																																																																	
					大型ブロック	＝	20 m ³ ／日																																																																	
			胴込・裏込材（碎石）		間知・平・連節・緑化 ブロック	＝	20 m ³ ／日																																																																	
					大型ブロック	＝	50 m ³ ／日																																																																	
			遮水シート張		＝	＝	500 m ² ／日																																																																	
			吸出し防止材（全面）設置		＝	＝	500 m ² ／日																																																																	
			植樹		＝	＝	340 本／日																																																																	
			現場打基礎コンクリート		＝	有り	3.7 m ³ ／日																																																																	
					＝	無し	4.5 m ³ ／日																																																																	
			天端コンクリート		＝	＝	3.4 m ³ ／日																																																																	
			プレキャスト基礎ブロック		＝	＝	20 m／日																																																																	
				(新設)																																																																				

	<u>現場打基礎コンクリート打設</u>	<u>基礎砕石有り</u>	<u>3.5m³／日</u>
		<u>基礎砕石無し</u>	<u>4.2m³／日</u>
	<u>現場打小口止コンクリート打設</u>	<u>＝</u>	<u>2.4m³／日</u>
	<u>現場打横帯（隔壁） コンクリート打設</u>	<u>＝</u>	<u>2.5m³／日</u>
	<u>現場打天端コンクリート打設</u>		<u>3.5m³／日</u>
	<u>プレキャスト基礎ブロック設置</u>	<u>＝</u>	<u>24m／日</u>
	<u>プレキャスト小口止ブロック 設置</u>	<u>＝</u>	<u>15m／日</u>
	<u>プレキャスト横帯 （隔壁）ブロック設置</u>	<u>＝</u>	<u>17m／日</u>
	<u>プレキャスト巻止 ブロック 設置</u>	<u>＝</u>	<u>33m／日</u>
	<u>植樹</u>	<u>＝</u>	<u>310本／日</u>
<u>（注） 1. 上表の作業日当り標準作業量には、次の作業を含む。</u>			
<u>・間知ブロック積、大型ブロック積、間知ブロック張、平ブロック張、連節ブロック張：ブ ロック積（張）、裏込・胴込コンクリート、胴込・裏込材までの一連作業</u>			
<u>・緑化ブロック積：緑化ブロック積、胴込・裏込コンクリート、胴込・裏込材、 客土までの一連作業</u>			
<u>・植樹：植樹作業のみ</u>			
<u>2. ブロック積（張）は、胴込・裏込コンクリート、胴込・裏込材を施工しない場合も上表 による。</u>			
<u>3. 緑化ブロック積は、胴込・裏込コンクリート、胴込・裏込材、客土を施工しない場合も上表 による。</u>			

誤

現 行

No. 236 【 下層路盤（歩道部） 】

< 積算単位：m 2 >

条件区分			標準単価	機労材構成比														
全仕上り厚	施工区分	材料		K	R			R1	R2	R3	R4	Z	S					
					K1	K2	K3						Z1	Z2	Z3	Z4		
実数入力	1 層施工	再生クラッシャー RC-40	878.28	7.27	5.19	1.74	-	73.35	26.38	15.46	15.32	12.70	19.38	17.35	1.94	-	-	-
実数入力	2 層施工	再生クラッシャー RC-40	1,832.8	6.97	4.98	1.66	-	70.30	25.28	14.82	14.69	12.17	22.73	20.78	1.86	-	-	-
実数入力	3 層施工	再生クラッシャー RC-40	2,939.6	6.52	4.65	1.56	-	65.74	23.65	13.86	13.73	11.38	27.74	25.92	1.74	-	-	-

正

No. 236 【 下層路盤（歩道部） 】

< 積算単位：m 2 >

条件区分			標準単価	機労材構成比														
全仕上り厚	施工区分	材料		K	R			R1	R2	R3	R4	Z	S					
					K1	K2	K3						Z1	Z2	Z3	Z4		
実数入力	1 層施工	再生クラッシャー RC-40	857.31	5.00	2.99	1.78	-	75.15	27.03	15.84	15.70	13.01	19.85	17.77	1.99	-	-	-
実数入力	2 層施工	再生クラッシャー RC-40	1,790.8	4.78	2.86	1.70	-	71.95	25.87	15.17	15.03	12.46	23.27	21.27	1.91	-	-	-
実数入力	3 層施工	再生クラッシャー RC-40	2,876.7	4.47	2.67	1.59	-	67.19	24.18	14.16	14.03	11.63	28.34	26.48	1.78	-	-	-

誤

No. 238 【 上層路盤（歩道部） 】

< 積算単位：m 2 >

条件区分			標準単価	機労材構成比														
全仕上り 厚	施工区分	材料		K				R					Z					S
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4	
実数入力	1 層施工	再生粒度調整碎石 RM-30	941.78	6.78	4.84	1.62	-	68.40	24.60	14.42	14.29	11.84	24.82	22.92	1.81	-	-	-
実数入力	2 層施工	再生粒度調整碎石 RM-30	1,991.5	6.41	4.58	1.53	-	64.70	23.28	13.64	13.51	11.20	28.89	27.10	1.71	-	-	-
実数入力	3 層施工	再生粒度調整碎石 RM-30	2,933.3	6.53	4.66	1.56	-	65.88	23.69	13.89	13.76	11.41	27.59	25.76	1.75	-	-	-

正

No. 238 【 上層路盤（歩道部） 】

< 積算単位：m 2 >

条件区分			標準単価	機労材構成比														
全仕上り 厚	施工区分	材料		K				R					Z					S
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4	
実数入力	1 層施工	再生粒度調整碎石 RM-30	920.81	4.66	2.78	1.66	-	69.96	25.16	14.75	14.61	12.11	25.38	23.44	1.85	-	-	-
実数入力	2 層施工	再生粒度調整碎石 RM-30	1,949.6	4.40	2.63	1.56	-	66.09	23.77	13.93	13.81	11.44	29.51	27.68	1.75	-	-	-
実数入力	3 層施工	再生粒度調整碎石 RM-30	2,870.4	4.48	2.68	1.59	-	67.34	24.23	14.19	14.06	11.66	28.18	26.32	1.78	-	-	-

別添 2 森林整備保全事業施工パッケージ型積算方式標準単価表 No250

誤

現 行																						
No. 250 【 排水性舗装・表層（車道・路肩部） 】 ＜ 積算単位：m 2 ＞																						
条件区分						標準単価	機労材構成比															
平均施工幅員	1 層当り平均仕上り厚	導水パイプの設置	片側車線数	材料	瀝青材料の規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
1. 4m 未満	実数入力	有り	－	ポーラスアスコン(13)	タックコート PKR(ゴム入り)	3, 138. 2	0. 44	0. 33	0. 09	－	48. 81	21. 21	19. 04	5. 80	－	50. 75	48. 96	1. 57	0. 14	0. 07	－	
1. 4m 未満	実数入力	有り	－	ポーラスアスコン(13)	無し	3, 074. 1	0. 44	0. 33	0. 09	－	49. 36	21. 65	19. 44	5. 92	－	50. 20	49. 98	0. 14	0. 07	－	－	
1. 4m 未満	実数入力	有り	－	各種(1. 90t/m3 以上 2. 00t/m3 未満)	タックコート PKR(ゴム入り)	3, 099. 9	0. 44	0. 33	0. 09	－	49. 42	21. 47	19. 28	5. 88	－	50. 14	48. 33	1. 59	0. 14	0. 07	－	
1. 4m 未満	実数入力	有り	－	各種(1. 90t/m3 以上 2. 00t/m3 未満)	無し	3, 035. 8	0. 45	0. 34	0. 09	－	50. 03	21. 97	19. 68	6. 00	－	49. 52	49. 29	0. 14	0. 08	－	－	
1. 4m 未満	実数入力	有り	－	各種(2. 00t/m3 以上 2. 10t/m3 未満)	タックコート PKR(ゴム入り)	3, 176. 6	0. 43	0. 32	0. 09	－	48. 22	20. 95	18. 81	5. 73	－	51. 35	49. 58	1. 55	0. 14	0. 07	－	
1. 4m 未満	実数入力	有り	－	各種(2. 00t/m3 以上 2. 10t/m3 未満)	無し	3, 112. 5	0. 44	0. 33	0. 09	－	48. 75	21. 38	19. 20	5. 85	－	50. 81	50. 59	0. 14	0. 07	－	－	
1. 4m 未満	実数入力	有り	－	各種(2. 10t/m3 以上 2. 20t/m3 未満)	タックコート PKR(ゴム入り)	3, 253. 3	0. 43	0. 32	0. 09	－	47. 08	20. 45	18. 37	5. 60	－	52. 49	50. 76	1. 52	0. 13	0. 07	－	
1. 4m 未満	実数入力	有り	－	各種(2. 10t/m3 以上 2. 20t/m3 未満)	無し	3, 189. 2	0. 43	0. 32	0. 09	－	47. 58	20. 87	18. 74	5. 71	－	51. 99	51. 77	0. 14	0. 07	－	－	
1. 4m 未満	実数入力	有り	－	各種(2. 20t/m3 以上 2. 30t/m3 未満)	タックコート PKR(ゴム入り)	3, 330. 1	0. 41	0. 31	0. 08	－	45. 99	19. 98	17. 94	5. 47	－	53. 60	51. 91	1. 48	0. 13	0. 07	－	
1. 4m 未満	実数入力	有り	－	各種(2. 20t/m3 以上 2. 30t/m3 未満)	無し	3, 266. 0	0. 42	0. 31	0. 09	－	46. 45	20. 37	18. 29	5. 58	－	53. 13	52. 92	0. 13	0. 07	－	－	
1. 4m 未満	実数入力	有り	－	各種(2. 30t/m3 以上 2. 40t/m3 未満)	タックコート PKR(ゴム入り)	3, 406. 8	0. 40	0. 30	0. 08	－	44. 96	19. 53	17. 54	5. 35	－	54. 64	52. 98	1. 45	0. 13	0. 07	－	
1. 4m 未満	実数入力	有り	－	各種(2. 30t/m3 以上 2. 40t/m3 未満)	無し	3, 342. 7	0. 41	0. 31	0. 08	－	45. 39	19. 91	17. 87	5. 45	－	54. 20	53. 99	0. 13	0. 07	－	－	
1. 4m 未満	実数入力	無し	－	ポーラスアスコン(13)	タックコート PKR(ゴム入り)	2, 974. 7	0. 41	0. 31	0. 08	－	46. 07	20. 02	17. 97	5. 48	－	53. 52	51. 65	1. 66	0. 13	0. 07	－	
1. 4m 未満	実数入力	無し	－	ポーラスアスコン(13)	無し	2, 912. 1	0. 43	0. 32	0. 09	－	46. 62	20. 45	18. 36	5. 59	－	52. 95	52. 74	0. 13	0. 07	－	－	
1. 4m 未満	実数入力	無し	－	各種(1. 90t/m3 以上 2. 00t/m3 未満)	タックコート PKR(ゴム入り)	2, 936. 3	0. 41	0. 31	0. 08	－	46. 67	20. 28	18. 20	5. 55	－	52. 92	51. 03	1. 68	0. 13	0. 07	－	
1. 4m 未満	実数入力	無し	－	各種(1. 90t/m3 以上 2. 00t/m3 未満)	無し	2, 873. 8	0. 43	0. 32	0. 09	－	47. 24	20. 72	18. 60	5. 67	－	52. 33	52. 11	0. 14	0. 07	－	－	
1. 4m 未満	実数入力	無し	－	各種(2. 00t/m3 以上 2. 10t/m3 未満)	タックコート PKR(ゴム入り)	3, 013. 1	0. 40	0. 30	0. 08	－	45. 49	19. 77	17. 74	5. 41	－	54. 11	52. 26	1. 64	0. 13	0. 07	－	
1. 4m 未満	実数入力	無し	－	各種(2. 00t/m3 以上 2. 10t/m3 未満)	無し	2, 950. 5	0. 41	0. 31	0. 08	－	46. 02	20. 19	18. 12	5. 52	－	53. 57	53. 36	0. 13	0. 07	－	－	
1. 4m 未満	実数入力	無し	－	各種(2. 10t/m3 以上 2. 20t/m3 未満)	タックコート PKR(ゴム入り)	3, 089. 8	0. 40	0. 30	0. 08	－	44. 36	19. 28	17. 30	5. 27	－	55. 24	53. 43	1. 60	0. 13	0. 07	－	
1. 4m 未満	実数入力	無し	－	各種(2. 10t/m3 以上 2. 20t/m3 未満)	無し	3, 027. 2	0. 39	0. 30	0. 08	－	44. 84	19. 67	17. 66	5. 38	－	54. 77	54. 56	0. 13	0. 07	－	－	
1. 4m 未満	実数入力	無し	－	各種(2. 20t/m3 以上 2. 30t/m3 未満)	タックコート PKR(ゴム入り)	3, 166. 6	0. 39	0. 29	0. 08	－	43. 28	18. 81	16. 88	5. 14	－	56. 33	54. 58	1. 56	0. 12	0. 06	－	
1. 4m 未満	実数入力	無し	－	各種(2. 20t/m3 以上 2. 30t/m3 未満)	無し	3, 104. 1	0. 39	0. 30	0. 08	－	43. 74	19. 19	17. 22	5. 25	－	55. 87	55. 66	0. 13	0. 07	－	－	
1. 4m 未満	実数入力	無し	－	各種(2. 30t/m3 以上 2. 40t/m3 未満)	タックコート PKR(ゴム入り)	3, 243. 3	0. 38	0. 28	0. 08	－	42. 25	18. 36	16. 48	5. 02	－	57. 37	55. 66	1. 52	0. 12	0. 06	－	
1. 4m 未満	実数入力	無し	－	各種(2. 30t/m3 以上 2. 40t/m3 未満)	無し	3, 180. 8	0. 38	0. 29	0. 08	－	42. 67	18. 72	16. 80	5. 12	－	56. 95	56. 77	0. 12	0. 06	－	－	
2. 4m 以上	実数入力	有り	片側 1 車線	ポーラスアスコン(13)	タックコート PKR(ゴム入り)	2, 274. 9	1. 82	1. 19	0. 20	0. 15	12. 27	4. 46	2. 55	2. 48	0. 91	85. 91	71. 09	12. 08	2. 17	0. 49	－	
2. 4m 以上	実数入力	有り	片側 1 車線	ポーラスアスコン(13)	無し	2, 208. 4	1. 78	1. 23	0. 20	0. 16	12. 01	4. 60	2. 63	2. 56	0. 94	86. 21	73. 20	12. 44	0. 51	－	－	
2. 4m 以上	実数入力	有り	片側 1 車線	各種(1. 90t/m3 以上 2. 00t/m3 未満)	タックコート PKR(ゴム入り)	2, 234. 6	1. 85	1. 22	0. 20	0. 15	12. 48	4. 54	2. 59	2. 53	0. 92	85. 67	70. 57	12. 30	2. 21	0. 50	－	
2. 4m 以上	実数入力	有り	片側 1 車線	各種(1. 90t/m3 以上 2. 00t/m3 未満)	無し	2, 168. 1	1. 81	1. 25	0. 21	0. 16	12. 22	4. 68	2. 67	2. 61	0. 95	85. 97	72. 71	12. 68	0. 52	－	－	

	2.4m 以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(2.00t/m3 以上 2.10t/m3 未満)	タックコート PKR(ゴム 入り)	2,315.4	1.78	1.17	0.19	0.15	12.05	4.38	2.50	2.44	0.89	86.17	71.61	11.87	2.13	0.48	-
	2.4m 以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(2.00t/m3 以上 2.10t/m3 未満)	無し	2,248.9	1.74	1.21	0.20	0.15	11.78	4.51	2.58	2.51	0.92	86.48	73.70	12.22	0.50	-	-
	2.4m 以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(2.10t/m3 以上 2.20t/m3 未満)	タックコート PKR(ゴム 入り)	2,396.2	1.72	1.13	0.19	0.14	11.66	4.24	2.42	2.36	0.86	86.62	72.54	11.47	2.06	0.47	-
	2.4m 以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(2.10t/m3 以上 2.20t/m3 未満)	無し	2,329.7	1.69	1.17	0.19	0.15	11.38	4.36	2.49	2.42	0.89	86.93	74.60	11.80	0.48	-	-
	2.4m 以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(2.20t/m3 以上 2.30t/m3 未満)	タックコート PKR(ゴム 入り)	2,477.0	1.67	1.10	0.18	0.14	11.27	4.10	2.34	2.28	0.83	87.06	73.45	11.09	1.99	0.45	-
	2.4m 以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(2.20t/m3 以上 2.30t/m3 未満)	無し	2,410.5	1.63	1.13	0.19	0.14	10.99	4.21	2.40	2.34	0.86	87.38	75.47	11.40	0.46	-	-
	2.4m 以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(2.30t/m3 以上 2.40t/m3 未満)	タックコート PKR(ゴム 入り)	2,557.7	1.60	1.06	0.17	0.13	10.92	3.97	2.27	2.21	0.81	87.48	74.30	10.74	1.93	0.44	-
	2.4m 以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(2.30t/m3 以上 2.40t/m3 未満)	無し	2,491.3	1.58	1.09	0.18	0.14	10.64	4.07	2.33	2.27	0.83	87.78	76.25	11.03	0.45	-	-
	2.4m 以上	実数入力	有り	片側2車線以上	ポ ーラスアスコン(13)	タックコート PKR(ゴム 入り)	2,110.0	1.96	1.29	0.21	0.16	13.24	4.81	2.75	2.68	0.98	84.80	76.63	5.21	2.34	0.53	-
	2.4m 以上	実数入力	有り	片側2車線以上	ポ ーラスアスコン(13)	無し	2,043.5	1.92	1.33	0.22	0.17	12.97	4.97	2.84	2.76	1.01	85.11	79.12	5.38	0.55	-	-
	2.4m 以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種(1.90t/m3 以上 2.00t/m3 未満)	タックコート PKR(ゴム 入り)	2,069.6	2.00	1.31	0.22	0.17	13.49	4.90	2.80	2.73	1.00	84.51	76.19	5.31	2.38	0.54	-
	2.4m 以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種(1.90t/m3 以上 2.00t/m3 未満)	無し	2,003.2	1.96	1.36	0.22	0.17	13.23	5.07	2.89	2.82	1.03	84.81	78.70	5.49	0.56	-	-
	2.4m 以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種(2.00t/m3 以上 2.10t/m3 未満)	タックコート PKR(ゴム 入り)	2,150.4	1.92	1.26	0.21	0.16	12.99	4.72	2.70	2.63	0.96	85.09	77.08	5.11	2.29	0.52	-
	2.4m 以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種(2.00t/m3 以上 2.10t/m3 未満)	無し	2,083.9	1.88	1.30	0.22	0.16	12.71	4.87	2.78	2.71	0.99	85.41	79.54	5.27	0.54	-	-
	2.4m 以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種(2.10t/m3 以上 2.20t/m3 未満)	タックコート PKR(ゴム 入り)	2,231.2	1.85	1.22	0.20	0.15	12.52	4.55	2.60	2.53	0.93	85.63	77.91	4.92	2.21	0.50	-
	2.4m 以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種(2.10t/m3 以上 2.20t/m3 未満)	無し	2,164.7	1.82	1.26	0.21	0.16	12.24	4.69	2.68	2.61	0.95	85.94	80.28	5.08	0.52	-	-
	2.4m 以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種(2.20t/m3 以上 2.30t/m3 未満)	タックコート PKR(ゴム 入り)	2,312.0	1.78	1.17	0.19	0.15	12.07	4.39	2.51	2.44	0.89	86.15	78.71	4.75	2.13	0.48	-
	2.4m 以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種(2.20t/m3 以上 2.30t/m3 未満)	無し	2,245.5	1.74	1.21	0.20	0.15	11.80	4.52	2.58	2.52	0.92	86.46	81.01	4.89	0.50	-	-
	2.4m 以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種(2.30t/m3 以上 2.40t/m3 未満)	タックコート PKR(ゴム 入り)	2,392.8	1.72	1.13	0.19	0.14	11.66	4.24	2.42	2.36	0.86	86.62	79.42	4.59	2.06	0.47	-
	2.4m 以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種(2.30t/m3 以上 2.40t/m3 未満)	無し	2,326.3	1.69	1.17	0.19	0.15	11.39	4.36	2.49	2.43	0.89	86.92	81.67	4.72	0.48	-	-
	2.4m 以上	実数入力	無し	-	ポ ーラスアスコン(13)	タックコート PKR(ゴム 入り)	1,960.2	1.85	1.22	0.20	0.15	12.55	4.57	2.60	2.54	0.93	85.60	82.49	2.52	0.50	-	-
	2.4m 以上	実数入力	無し	-	ポ ーラスアスコン(13)	無し	1,896.7	1.82	1.26	0.21	0.16	12.31	4.72	2.69	2.62	0.96	85.87	85.29	0.52	-	-	-
	2.4m 以上	実数入力	無し	-	各種(1.90t/m3 以上 2.00t/m3 未満)	タックコート PKR(ゴム 入り)	1,919.9	1.91	1.25	0.21	0.16	12.82	4.67	2.66	2.59	0.95	85.27	82.10	2.57	0.51	-	-
	2.4m 以上	実数入力	無し	-	各種(1.90t/m3 以上 2.00t/m3 未満)	無し	1,855.4	1.86	1.29	0.21	0.16	12.59	4.83	2.75	2.68	0.98	85.55	84.96	0.53	-	-	-
	2.4m 以上	実数入力	無し	-	各種(2.00t/m3 以上 2.10t/m3 未満)	タックコート PKR(ゴム 入り)	2,000.7	1.83	1.20	0.20	0.15	12.29	4.48	2.55	2.48	0.91	85.88	82.84	2.47	0.49	-	-
	2.4m 以上	実数入力	無し	-	各種(2.00t/m3 以上 2.10t/m3 未満)	無し	1,936.2	1.79	1.24	0.20	0.16	12.07	4.63	2.64	2.57	0.94	86.14	85.57	0.51	-	-	-
	2.4m 以上	実数入力	無し	-	各種(2.10t/m3 以上 2.20t/m3 未満)	タックコート PKR(ゴム 入り)	2,081.4	1.74	1.15	0.19	0.14	11.81	4.30	2.45	2.39	0.87	86.45	83.53	2.37	0.47	-	-
	2.4m 以上	実数入力	無し	-	各種(2.10t/m3 以上 2.20t/m3 未満)	無し	2,017.0	1.72	1.19	0.20	0.15	11.57	4.44	2.53	2.46	0.90	86.71	86.17	0.49	-	-	-
	2.4m 以上	実数入力	無し	-	各種(2.20t/m3 以上 2.30t/m3 未満)	タックコート PKR(ゴム 入り)	2,162.2	1.68	1.11	0.18	0.14	11.37	4.14	2.36	2.30	0.84	86.95	84.14	2.28	0.45	-	-
	2.4m 以上	実数入力	無し	-	各種(2.20t/m3 以上 2.30t/m3 未満)	無し	2,097.8	1.64	1.14	0.19	0.14	11.13	4.27	2.43	2.37	0.87	87.23	86.71	0.47	-	-	-
	2.4m 以上	実数入力	無し	-	各種(2.30t/m3 以上 2.40t/m3 未満)	タックコート PKR(ゴム 入り)	2,243.0	1.63	1.07	0.18	0.13	10.97	3.99	2.28	2.22	0.81	87.40	84.69	2.20	0.44	-	-
	2.4m 以上	実数入力	無し	-	各種(2.30t/m3 以上 2.40t/m3 未満)	無し	2,178.6	1.59	1.10	0.18	0.14	10.71	4.11	2.34	2.28	0.83	87.70	87.20	0.45	-	-	-

	現 行																					
正	No. 250 【 排水性舗装・表層（車道・路肩部） 】 ＜ 積算単位：m 2 ＞																					
	条件区分					標準単価	機労材構成比															
	平均施工幅員	1 層当り平均仕上り厚	導水パイプの設置	片側車線数	材料		瀝青材料の規格	K	K1K2K3			R	R1R2R3R4				Z	Z1Z2Z3Z4				S
	1. 4m 未満	実数入力	有り	-	ポーラスアスコン(13)	タックコート PKR(ゴム入り)	3, 138. 2	0. 44	0. 33	0. 09	-	48. 81	21. 21	19. 04	5. 80	-	50. 75	48. 96	1. 57	0. 14	0. 07	-
	1. 4m 未満	実数入力	有り	-	ポーラスアスコン(13)	無し	3, 074. 1	0. 44	0. 33	0. 09	-	49. 36	21. 65	19. 44	5. 92	-	50. 20	49. 98	0. 14	0. 07	-	-
	1. 4m 未満	実数入力	有り	-	各種(1. 90t/m3 以上 2. 00t/m3 未満)	タックコート PKR(ゴム入り)	3, 099. 9	0. 44	0. 33	0. 09	-	49. 42	21. 47	19. 28	5. 88	-	50. 14	48. 33	1. 59	0. 14	0. 07	-
	1. 4m 未満	実数入力	有り	-	各種(1. 90t/m3 以上 2. 00t/m3 未満)	無し	3, 035. 8	0. 45	0. 34	0. 09	-	50. 03	21. 97	19. 68	6. 00	-	49. 52	49. 29	0. 14	0. 08	-	-
	1. 4m 未満	実数入力	有り	-	各種(2. 00t/m3 以上 2. 10t/m3 未満)	タックコート PKR(ゴム入り)	3, 176. 6	0. 43	0. 32	0. 09	-	48. 22	20. 95	18. 81	5. 73	-	51. 35	49. 58	1. 55	0. 14	0. 07	-
	1. 4m 未満	実数入力	有り	-	各種(2. 00t/m3 以上 2. 10t/m3 未満)	無し	3, 112. 5	0. 44	0. 33	0. 09	-	48. 75	21. 38	19. 20	5. 85	-	50. 81	50. 59	0. 14	0. 07	-	-
	1. 4m 未満	実数入力	有り	-	各種(2. 10t/m3 以上 2. 20t/m3 未満)	タックコート PKR(ゴム入り)	3, 253. 3	0. 43	0. 32	0. 09	-	47. 08	20. 45	18. 37	5. 60	-	52. 49	50. 76	1. 52	0. 13	0. 07	-
	1. 4m 未満	実数入力	有り	-	各種(2. 10t/m3 以上 2. 20t/m3 未満)	無し	3, 189. 2	0. 43	0. 32	0. 09	-	47. 58	20. 87	18. 74	5. 71	-	51. 99	51. 77	0. 14	0. 07	-	-
	1. 4m 未満	実数入力	有り	-	各種(2. 20t/m3 以上 2. 30t/m3 未満)	タックコート PKR(ゴム入り)	3, 330. 1	0. 41	0. 31	0. 08	-	45. 99	19. 98	17. 94	5. 47	-	53. 60	51. 91	1. 48	0. 13	0. 07	-
	1. 4m 未満	実数入力	有り	-	各種(2. 20t/m3 以上 2. 30t/m3 未満)	無し	3, 266. 0	0. 42	0. 31	0. 09	-	46. 45	20. 37	18. 29	5. 58	-	53. 13	52. 92	0. 13	0. 07	-	-
	1. 4m 未満	実数入力	有り	-	各種(2. 30t/m3 以上 2. 40t/m3 未満)	タックコート PKR(ゴム入り)	3, 406. 8	0. 40	0. 30	0. 08	-	44. 96	19. 53	17. 54	5. 35	-	54. 64	52. 98	1. 45	0. 13	0. 07	-
	1. 4m 未満	実数入力	有り	-	各種(2. 30t/m3 以上 2. 40t/m3 未満)	無し	3, 342. 7	0. 41	0. 31	0. 08	-	45. 39	19. 91	17. 87	5. 45	-	54. 20	53. 99	0. 13	0. 07	-	-
	1. 4m 未満	実数入力	無し	-	ポーラスアスコン(13)	タックコート PKR(ゴム入り)	2, 974. 7	0. 41	0. 31	0. 08	-	46. 07	20. 02	17. 97	5. 48	-	53. 52	51. 65	1. 66	0. 13	0. 07	-
	1. 4m 未満	実数入力	無し	-	ポーラスアスコン(13)	無し	2, 912. 1	0. 43	0. 32	0. 09	-	46. 62	20. 45	18. 36	5. 59	-	52. 95	52. 74	0. 13	0. 07	-	-
	1. 4m 未満	実数入力	無し	-	各種(1. 90t/m3 以上 2. 00t/m3 未満)	タックコート PKR(ゴム入り)	2, 936. 3	0. 41	0. 31	0. 08	-	46. 67	20. 28	18. 20	5. 55	-	52. 92	51. 03	1. 68	0. 13	0. 07	-
	1. 4m 未満	実数入力	無し	-	各種(1. 90t/m3 以上 2. 00t/m3 未満)	無し	2, 873. 8	0. 43	0. 32	0. 09	-	47. 24	20. 72	18. 60	5. 67	-	52. 33	52. 11	0. 14	0. 07	-	-
	1. 4m 未満	実数入力	無し	-	各種(2. 00t/m3 以上 2. 10t/m3 未満)	タックコート PKR(ゴム入り)	3, 013. 1	0. 40	0. 30	0. 08	-	45. 49	19. 77	17. 74	5. 41	-	54. 11	52. 26	1. 64	0. 13	0. 07	-
	1. 4m 未満	実数入力	無し	-	各種(2. 00t/m3 以上 2. 10t/m3 未満)	無し	2, 950. 5	0. 41	0. 31	0. 08	-	46. 02	20. 19	18. 12	5. 52	-	53. 57	53. 36	0. 13	0. 07	-	-
	1. 4m 未満	実数入力	無し	-	各種(2. 10t/m3 以上 2. 20t/m3 未満)	タックコート PKR(ゴム入り)	3, 089. 8	0. 40	0. 30	0. 08	-	44. 36	19. 28	17. 30	5. 27	-	55. 24	53. 43	1. 60	0. 13	0. 07	-
	1. 4m 未満	実数入力	無し	-	各種(2. 10t/m3 以上 2. 20t/m3 未満)	無し	3, 027. 2	0. 39	0. 30	0. 08	-	44. 84	19. 67	17. 66	5. 38	-	54. 77	54. 56	0. 13	0. 07	-	-
	1. 4m 未満	実数入力	無し	-	各種(2. 20t/m3 以上 2. 30t/m3 未満)	タックコート PKR(ゴム入り)	3, 166. 6	0. 39	0. 29	0. 08	-	43. 28	18. 81	16. 88	5. 14	-	56. 33	54. 58	1. 56	0. 12	0. 06	-
	1. 4m 未満	実数入力	無し	-	各種(2. 20t/m3 以上 2. 30t/m3 未満)	無し	3, 104. 1	0. 39	0. 30	0. 08	-	43. 74	19. 19	17. 22	5. 25	-	55. 87	55. 66	0. 13	0. 07	-	-
	1. 4m 未満	実数入力	無し	-	各種(2. 30t/m3 以上 2. 40t/m3 未満)	タックコート PKR(ゴム入り)	3, 243. 3	0. 38	0. 28	0. 08	-	42. 25	18. 36	16. 48	5. 02	-	57. 37	55. 66	1. 52	0. 12	0. 06	-
	1. 4m 未満	実数入力	無し	-	各種(2. 30t/m3 以上 2. 40t/m3 未満)	無し	3, 180. 8	0. 38	0. 29	0. 08	-	42. 67	18. 72	16. 80	5. 12	-	56. 95	56. 77	0. 12	0. 06	-	-
	2. 4m 以上	実数入力	有り	片側 1 車線	ポーラスアスコン(13)	タックコート PKR(ゴム入り)	2, 275. 0	1. 82	1. 19	0. 20	0. 15	12. 27	4. 46	2. 55	2. 48	0. 91	85. 91	71. 09	12. 08	2. 17	0. 49	-
	2. 4m 以上	実数入力	有り	片側 1 車線	ポーラスアスコン(13)	無し	2, 208. 5	1. 79	1. 23	0. 21	0. 16	12. 01	4. 60	2. 63	2. 56	0. 94	86. 20	73. 19	12. 44	0. 51	-	-
	2. 4m 以上	実数入力	有り	片側 1 車線	各種(1. 90t/m3 以上 2. 00t/m3 未満)	タックコート PKR(ゴム入り)	2, 234. 7	1. 85	1. 22	0. 20	0. 15	12. 48	4. 54	2. 59	2. 53	0. 92	85. 67	70. 57	12. 30	2. 21	0. 50	-
	2. 4m 以上	実数入力	有り	片側 1 車線	各種(1. 90t/m3 以上 2. 00t/m3 未満)	無し	2, 168. 2	1. 81	1. 25	0. 21	0. 16	12. 22	4. 68	2. 67	2. 61	0. 95	85. 97	72. 71	12. 68	0. 52	-	-

	2.4m 以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(2.00t/m3 以上 2.10t/m3 未満)	タックコート PKR(ゴム 入り)	2,315.5	1.79	1.17	0.20	0.15	12.05	4.38	2.50	2.44	0.89	86.16	71.60	11.87	2.13	0.48	-
	2.4m 以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(2.00t/m3 以上 2.10t/m3 未満)	無し	2,249.0	1.74	1.21	0.20	0.15	11.78	4.51	2.58	2.51	0.92	86.48	73.70	12.22	0.50	-	-
	2.4m 以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(2.10t/m3 以上 2.20t/m3 未満)	タックコート PKR(ゴム 入り)	2,396.3	1.72	1.13	0.19	0.14	11.65	4.23	2.42	2.36	0.86	86.63	72.55	11.47	2.06	0.47	-
	2.4m 以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(2.10t/m3 以上 2.20t/m3 未満)	無し	2,329.8	1.70	1.17	0.20	0.15	11.38	4.36	2.49	2.42	0.89	86.92	74.59	11.80	0.48	-	-
	2.4m 以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(2.20t/m3 以上 2.30t/m3 未満)	タックコート PKR(ゴム 入り)	2,477.0	1.67	1.10	0.18	0.14	11.27	4.10	2.34	2.28	0.83	87.06	73.45	11.09	1.99	0.45	-
	2.4m 以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(2.20t/m3 以上 2.30t/m3 未満)	無し	2,410.6	1.63	1.13	0.19	0.14	10.99	4.21	2.40	2.34	0.86	87.38	75.47	11.40	0.46	-	-
	2.4m 以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(2.30t/m3 以上 2.40t/m3 未満)	タックコート PKR(ゴム 入り)	2,557.8	1.61	1.06	0.18	0.13	10.92	3.97	2.27	2.21	0.81	87.47	74.29	10.74	1.93	0.44	-
	2.4m 以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(2.30t/m3 以上 2.40t/m3 未満)	無し	2,491.4	1.58	1.09	0.18	0.14	10.64	4.07	2.33	2.27	0.83	87.78	76.25	11.03	0.45	-	-
	2.4m 以上	実数入力	有り	片側2車線以上	ポ ーラスアスコン(13)	タックコート PKR(ゴム 入り)	2,110.0	1.97	1.29	0.22	0.16	13.24	4.81	2.75	2.68	0.98	84.79	76.62	5.21	2.34	0.53	-
	2.4m 以上	実数入力	有り	片側2車線以上	ポ ーラスアスコン(13)	無し	2,043.6	1.92	1.33	0.22	0.17	12.97	4.97	2.84	2.76	1.01	85.11	79.12	5.38	0.55	-	-
	2.4m 以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種(1.90t/m3 以上 2.00t/m3 未満)	タックコート PKR(ゴム 入り)	2,069.7	2.00	1.31	0.22	0.17	13.49	4.90	2.80	2.73	1.00	84.51	76.19	5.31	2.38	0.54	-
	2.4m 以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種(1.90t/m3 以上 2.00t/m3 未満)	無し	2,003.2	1.97	1.36	0.23	0.17	13.23	5.07	2.89	2.82	1.03	84.80	78.69	5.49	0.56	-	-
	2.4m 以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種(2.00t/m3 以上 2.10t/m3 未満)	タックコート PKR(ゴム 入り)	2,150.5	1.92	1.26	0.21	0.16	12.99	4.72	2.70	2.63	0.96	85.09	77.08	5.11	2.29	0.52	-
	2.4m 以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種(2.00t/m3 以上 2.10t/m3 未満)	無し	2,084.0	1.88	1.30	0.22	0.16	12.71	4.87	2.78	2.71	0.99	85.41	79.54	5.27	0.54	-	-
	2.4m 以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種(2.10t/m3 以上 2.20t/m3 未満)	タックコート PKR(ゴム 入り)	2,231.3	1.85	1.22	0.20	0.15	12.52	4.55	2.60	2.53	0.93	85.63	77.91	4.92	2.21	0.50	-
	2.4m 以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種(2.10t/m3 以上 2.20t/m3 未満)	無し	2,164.8	1.81	1.25	0.21	0.16	12.24	4.69	2.68	2.61	0.95	85.95	80.29	5.08	0.52	-	-
	2.4m 以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種(2.20t/m3 以上 2.30t/m3 未満)	タックコート PKR(ゴム 入り)	2,312.1	1.79	1.17	0.20	0.15	12.07	4.39	2.51	2.44	0.89	86.14	78.70	4.75	2.13	0.48	-
	2.4m 以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種(2.20t/m3 以上 2.30t/m3 未満)	無し	2,245.6	1.74	1.21	0.20	0.15	11.80	4.52	2.58	2.52	0.92	86.46	81.01	4.89	0.50	-	-
	2.4m 以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種(2.30t/m3 以上 2.40t/m3 未満)	タックコート PKR(ゴム 入り)	2,392.9	1.72	1.13	0.19	0.14	11.66	4.24	2.42	2.36	0.86	86.62	79.42	4.59	2.06	0.47	-
	2.4m 以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種(2.30t/m3 以上 2.40t/m3 未満)	無し	2,326.4	1.70	1.17	0.20	0.15	11.39	4.36	2.49	2.43	0.89	86.91	81.66	4.72	0.48	-	-
	2.4m 以上	実数入力	無し	-	ポ ーラスアスコン(13)	タックコート PKR(ゴム 入り)	1,960.3	1.85	1.22	0.20	0.15	12.55	4.57	2.60	2.54	0.93	85.60	82.49	2.52	0.50	-	-
	2.4m 以上	実数入力	無し	-	ポ ーラスアスコン(13)	無し	1,895.8	1.82	1.26	0.21	0.16	12.31	4.72	2.69	2.62	0.96	85.87	85.29	0.52	-	-	-
	2.4m 以上	実数入力	無し	-	各種(1.90t/m3 以上 2.00t/m3 未満)	タックコート PKR(ゴム 入り)	1,919.9	1.91	1.25	0.21	0.16	12.82	4.67	2.66	2.59	0.95	85.27	82.10	2.57	0.51	-	-
	2.4m 以上	実数入力	無し	-	各種(1.90t/m3 以上 2.00t/m3 未満)	無し	1,855.5	1.87	1.29	0.22	0.16	12.59	4.83	2.75	2.68	0.98	85.54	84.95	0.53	-	-	-
	2.4m 以上	実数入力	無し	-	各種(2.00t/m3 以上 2.10t/m3 未満)	タックコート PKR(ゴム 入り)	2,000.7	1.83	1.20	0.20	0.15	12.29	4.48	2.55	2.48	0.91	85.88	82.84	2.47	0.49	-	-
	2.4m 以上	実数入力	無し	-	各種(2.00t/m3 以上 2.10t/m3 未満)	無し	1,936.3	1.80	1.24	0.21	0.16	12.07	4.63	2.64	2.57	0.94	86.13	85.56	0.51	-	-	-
	2.4m 以上	実数入力	無し	-	各種(2.10t/m3 以上 2.20t/m3 未満)	タックコート PKR(ゴム 入り)	2,081.5	1.75	1.15	0.19	0.14	11.81	4.30	2.45	2.39	0.87	86.44	83.52	2.37	0.47	-	-
	2.4m 以上	実数入力	無し	-	各種(2.10t/m3 以上 2.20t/m3 未満)	無し	2,017.1	1.72	1.19	0.20	0.15	11.57	4.44	2.53	2.46	0.90	86.71	86.17	0.49	-	-	-
	2.4m 以上	実数入力	無し	-	各種(2.20t/m3 以上 2.30t/m3 未満)	タックコート PKR(ゴム 入り)	2,162.3	1.69	1.11	0.18	0.14	11.37	4.14	2.36	2.30	0.84	86.94	84.13	2.28	0.45	-	-
	2.4m 以上	実数入力	無し	-	各種(2.20t/m3 以上 2.30t/m3 未満)	無し	2,097.8	1.64	1.14	0.19	0.14	11.13	4.27	2.43	2.37	0.87	87.23	86.71	0.47	-	-	-
	2.4m 以上	実数入力	無し	-	各種(2.30t/m3 以上 2.40t/m3 未満)	タックコート PKR(ゴム 入り)	2,243.1	1.63	1.07	0.18	0.13	10.97	3.99	2.28	2.22	0.81	87.40	84.69	2.20	0.44	-	-
	2.4m 以上	実数入力	無し	-	各種(2.30t/m3 以上 2.40t/m3 未満)	無し	2,178.6	1.59	1.10	0.18	0.14	10.71	4.11	2.34	2.28	0.83	87.70	87.20	0.45	-	-	-

誤

現 行

No. 251 【 フィルター層 】

< 積算単位：m 2 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														
平均厚さ		K				R					Z					S
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4	
40mm 以上 60mm 未満	1, 017. 9	8. 32	6. 13	2. 03	-	81. 96	23. 74	23. 15	20. 78	12. 69	9. 72	7. 83	1. 86	-	-	-
60mm 以上 80mm 未満	1, 049. 9	8. 06	5. 95	1. 96	-	79. 47	23. 01	22. 45	20. 15	12. 31	12. 47	10. 64	1. 80	-	-	-
80mm 以上 100mm 未 満	1, 081. 8	7. 83	5. 77	1. 91	-	77. 12	22. 33	21. 79	19. 55	11. 94	15. 05	13. 27	1. 75	-	-	-
100mm 以 上 120mm 未満	1, 113. 7	7. 59	5. 60	1. 85	-	74. 92	21. 71	21. 16	18. 99	11. 60	17. 49	15. 76	1. 70	-	-	-
120mm 以 上 140mm 未満	1, 145. 6	7. 39	5. 45	1. 80	-	72. 82	21. 09	20. 57	18. 46	11. 28	19. 79	18. 11	1. 65	-	-	-
140mm 以 上 160mm 未満	1, 177. 5	7. 19	5. 30	1. 75	-	70. 84	20. 52	20. 01	17. 96	10. 97	21. 97	20. 33	1. 61	-	-	-
160mm 以 上 180mm 未満	1, 209. 5	6. 99	5. 16	1. 70	-	68. 98	19. 97	19. 49	17. 49	10. 68	24. 03	22. 43	1. 57	-	-	-
180mm 以 上 200mm 未満	1, 241. 4	6. 82	5. 03	1. 66	-	67. 21	19. 46	18. 99	17. 04	10. 41	25. 97	24. 42	1. 52	-	-	-
200mm 以 上 220mm 以下	1, 273. 3	6. 65	4. 90	1. 62	-	65. 52	18. 97	18. 51	16. 61	10. 15	27. 83	26. 32	1. 49	-	-	-

	現 行																
正	No. 251 【 フィルター層 】																
	< 積算単位：m 2 >																
	条件区分	標準単価	機労材構成比														
	平均厚さ		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S
	40mm 以上 60mm 未満	990. 13	5. 74	3. 55	2. 08	-	84. 27	24. 41	23. 80	21. 36	13. 05	9. 99	8. 05	1. 91	-	-	-
	60mm 以上 80mm 未満	1, 022. 0	5. 56	3. 44	2. 02	-	81. 63	23. 64	23. 06	20. 70	12. 64	12. 81	10. 93	1. 85	-	-	-
	80mm 以上 100mm 未満	1, 054. 0	5. 40	3. 34	1. 96	-	79. 15	22. 91	22. 36	20. 07	12. 26	15. 45	13. 62	1. 80	-	-	-
	100mm 以上 120mm 未満	1, 085. 9	5. 24	3. 24	1. 90	-	76. 83	22. 25	21. 70	19. 48	11. 90	17. 93	16. 16	1. 74	-	-	-
	120mm 以上 140mm 未満	1, 117. 8	5. 07	3. 14	1. 84	-	74. 65	21. 63	21. 08	18. 92	11. 56	20. 28	18. 56	1. 69	-	-	-
	140mm 以上 160mm 未満	1, 149. 7	4. 94	3. 06	1. 79	-	72. 56	21. 00	20. 50	18. 40	11. 24	22. 50	20. 82	1. 65	-	-	-

誤

現行

No. 252 【 透水性アスファルト舗装 】
＜ 積算単位：m 2 ＞

条件区分			標準単価	機労材構成比														
平均幅員	1 層当り平均仕上り厚	材料		K				R					Z					S
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4	
1. 4m 未満	実数入力	開粒度アスコン (13)	2, 662. 4	0. 61	0. 45	0. 11	－	59. 20	25. 04	22. 44	6. 84	－	40. 19	39. 91	0. 17	0. 09	－	－
1. 4m 未満	実数入力	各種 (1. 90 以上 2. 00t/m3 未満)	2, 586. 5	0. 63	0. 47	0. 11	－	60. 95	25. 78	23. 10	7. 04	－	38. 42	38. 14	0. 17	0. 09	－	－
1. 4m 未満	実数入力	各種 (2. 00 以上 2. 10t/m3 未満)	2, 637. 1	0. 62	0. 46	0. 11	－	59. 77	25. 27	22. 66	6. 91	－	39. 61	39. 33	0. 17	0. 09	－	－
1. 4m 未満	実数入力	各種 (2. 10 以上 2. 20t/m3 未満)	2, 687. 7	0. 60	0. 45	0. 10	－	58. 66	24. 81	22. 23	6. 78	－	40. 74	40. 47	0. 16	0. 09	－	－
1. 4m 以上 2. 4m 未満	■	開粒度アスコン (13)	1, 727. 8	2. 69	2. 18	0. 44	－	35. 11	14. 40	9. 63	6. 55	3. 51	62. 20	61. 55	0. 64	－	－	－
1. 4m 以上 2. 4m 未満	■	各種 (1. 90 以上 2. 00t/m3 未満)	1, 651. 9	2. 82	2. 28	0. 46	－	36. 72	15. 06	10. 07	6. 85	3. 67	60. 46	59. 77	0. 67	－	－	－
1. 4m 以上 2. 4m 未満	■	各種 (2. 00 以上 2. 10t/m3 未満)	1, 702. 5	2. 72	2. 21	0. 44	－	35. 63	14. 62	9. 77	6. 65	3. 56	61. 65	60. 99	0. 65	－	－	－
1. 4m 以上 2. 4m 未満	■	各種 (2. 10 以上 2. 20t/m3 未満)	1, 753. 1	2. 65	2. 15	0. 43	－	34. 60	14. 19	9. 49	6. 46	3. 46	62. 75	62. 11	0. 63	－	－	－
2. 4m 以上	■	開粒度アスコン (13)	1, 904. 2	11. 89	11. 02	0. 53	－	31. 25	12. 83	8. 57	5. 82	3. 12	56. 86	55. 86	0. 98	－	－	－
2. 4m 以上	■	各種 (1. 90 以上 2. 00t/m3 未満)	1, 828. 3	12. 39	11. 48	0. 55	－	32. 54	13. 36	8. 93	6. 06	3. 25	55. 07	54. 02	1. 02	－	－	－
2. 4m 以上	■	各種 (2. 00 以上 2. 10t/m3 未満)	1, 878. 9	12. 06	11. 17	0. 54	－	31. 67	13. 00	8. 69	5. 90	3. 16	56. 27	55. 24	1. 00	－	－	－
2. 4m 以上	■	各種 (2. 10 以上 2. 20t/m3 未満)	1, 929. 5	11. 74	10. 88	0. 52	－	30. 84	12. 66	8. 46	5. 75	3. 08	57. 42	56. 43	0. 97	－	－	－

正

現行

No. 252 【 透水性アスファルト舗装 】
＜ 積算単位：m 2 ＞

条件区分			標準単価	機労材構成比														
平均幅員	1 層当り平均仕上り厚	材料		K				R					Z					S
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4	
1. 4m 未満	実数入力	開粒度アスコン(13)	2, 662. 4	0. 61	0. 45	0. 11	－	59. 20	25. 04	22. 44	6. 84	－	40. 19	39. 91	0. 17	0. 09	－	－
1. 4m 未満	実数入力	各種(1. 90 以上 2. 00t/m3 未満)	2, 586. 5	0. 63	0. 47	0. 11	－	60. 95	25. 78	23. 10	7. 04	－	38. 42	38. 14	0. 17	0. 09	－	－
1. 4m 未満	実数入力	各種(2. 00 以上 2. 10t/m3 未満)	2, 637. 1	0. 62	0. 46	0. 11	－	59. 77	25. 27	22. 66	6. 91	－	39. 61	39. 33	0. 17	0. 09	－	－
1. 4m 未満	実数入力	各種(2. 10 以上 2. 20t/m3 未満)	2, 687. 7	0. 60	0. 45	0. 10	－	58. 66	24. 81	22. 23	6. 78	－	40. 74	40. 47	0. 16	0. 09	－	－
1. 4m 以上 2. 4m 未満	実数入力	開粒度アスコン(13)	1, 727. 8	2. 69	2. 18	0. 44	－	35. 11	14. 40	9. 63	6. 55	3. 51	62. 20	61. 55	0. 64	－	－	－
1. 4m 以上 2. 4m 未満	実数入力	各種(1. 90 以上 2. 00t/m3 未満)	1, 651. 9	2. 82	2. 28	0. 46	－	36. 72	15. 06	10. 07	6. 85	3. 67	60. 46	59. 77	0. 67	－	－	－
1. 4m 以上 2. 4m 未満	実数入力	各種(2. 00 以上 2. 10t/m3 未満)	1, 702. 5	2. 72	2. 21	0. 44	－	35. 63	14. 62	9. 77	6. 65	3. 56	61. 65	60. 99	0. 65	－	－	－
1. 4m 以上 2. 4m 未満	実数入力	各種(2. 10 以上 2. 20t/m3 未満)	1, 753. 1	2. 65	2. 15	0. 43	－	34. 60	14. 19	9. 49	6. 46	3. 46	62. 75	62. 11	0. 63	－	－	－
2. 4m 以上	実数入力	開粒度アスコン(13)	1, 904. 2	11. 89	11. 02	0. 53	－	31. 25	12. 83	8. 57	5. 82	3. 12	56. 86	55. 86	0. 98	－	－	－
2. 4m 以上	実数入力	各種(1. 90 以上 2. 00t/m3 未満)	1, 828. 3	12. 39	11. 48	0. 55	－	32. 54	13. 36	8. 93	6. 06	3. 25	55. 07	54. 02	1. 02	－	－	－
2. 4m 以上	実数入力	各種(2. 00 以上 2. 10t/m3 未満)	1, 878. 9	12. 06	11. 17	0. 54	－	31. 67	13. 00	8. 69	5. 90	3. 16	56. 27	55. 24	1. 00	－	－	－
2. 4m 以上	実数入力	各種(2. 10 以上 2. 20t/m3 未満)	1, 929. 5	11. 74	10. 88	0. 52	－	30. 84	12. 66	8. 46	5. 75	3. 08	57. 42	56. 43	0. 97	－	－	－