

2 章 共通工 ⑭排水構造物工
3. 施工パッケージ 3-3 暗渠排水溝

誤

	改 正 後	現 行																																																																																																																																																												
	<div>3－3 暗渠排水管 (1) 条件区分 条件区分は、次表を標準とする。 表 3．11 暗渠排水管 積算条件区分一覧 (積算単位：m)</div> <table><tr><th>作業区分</th><th>管種別</th><th>呼び径</th><th>継手材料費</th></tr><tr><td rowspan="14">据付</td><td>直管</td><td>(略)</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">網状管</td><td>50～150mm</td><td>(略)</td></tr><tr><td>200～400mm</td><td>(略)</td></tr><tr><td>(削る。)</td><td>(削る。)</td></tr><tr><td rowspan="8">波状管</td><td>50～150mm</td><td>要</td></tr><tr><td></td><td>不要</td></tr><tr><td>200～400mm</td><td>要</td></tr><tr><td></td><td>不要</td></tr><tr><td>450～600mm</td><td>要</td></tr><tr><td></td><td>不要</td></tr><tr><td>100～1,000mm</td><td>要</td></tr><tr><td></td><td>不要</td></tr><tr><td>1,000～1,500mm</td><td>要</td></tr><tr><td></td><td>不要</td></tr><tr><td rowspan="9">撤去</td><td>直管</td><td>(略)</td><td rowspan="9">—</td></tr><tr><td rowspan="3">網状管</td><td>50～150mm</td></tr><tr><td>200～400mm</td></tr><tr><td>(削る。)</td></tr><tr><td rowspan="5">波状管</td><td>50～150mm</td></tr><tr><td>200～400mm</td></tr><tr><td>450～600mm</td></tr><tr><td>100～1,000mm</td></tr><tr><td>1,000～1,500mm</td></tr><tr><td rowspan="14">据付・撤去</td><td>直管</td><td>(略)</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">網状管</td><td>50～150mm</td><td>(略)</td></tr><tr><td>200～400mm</td><td>(略)</td></tr><tr><td>(削る。)</td><td>(削る。)</td></tr><tr><td rowspan="8">波状管</td><td>50～150mm</td><td>要</td></tr><tr><td></td><td>不要</td></tr><tr><td>200～400mm</td><td>要</td></tr><tr><td></td><td>不要</td></tr><tr><td>450～600mm</td><td>要</td></tr><tr><td></td><td>不要</td></tr><tr><td>100～1,000mm</td><td>要</td></tr><tr><td></td><td>不要</td></tr><tr><td>1,000～1,500mm</td><td>要</td></tr><tr><td></td><td>不要</td></tr></table> <div>(注) 1. 上表は、暗渠排水管（浅層地下排水除去のために行う）の据付、継手の取付（波状管及び網状管の場合）、運搬距離 60m程度まで現場内小運搬等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む。）を含む。 2. 暗渠排水管の敷設であり、埋設を行わない地上露出配管の据付は別途考慮する。 3 (略) 4. 波状管、網状管の継手は、形状にかかわらず適用できる。 5・6 (略)</div>	作業区分	管種別	呼び径	継手材料費	据付	直管	(略)		網状管	50～150mm	(略)	200～400mm	(略)	(削る。)	(削る。)	波状管	50～150mm	要		不要	200～400mm	要		不要	450～600mm	要		不要	100～1,000mm	要		不要	1,000～1,500mm	要		不要	撤去	直管	(略)	—	網状管	50～150mm	200～400mm	(削る。)	波状管	50～150mm	200～400mm	450～600mm	100～1,000mm	1,000～1,500mm	据付・撤去	直管	(略)		網状管	50～150mm	(略)	200～400mm	(略)	(削る。)	(削る。)	波状管	50～150mm	要		不要	200～400mm	要		不要	450～600mm	要		不要	100～1,000mm	要		不要	1,000～1,500mm	要		不要	<div>3－3 暗渠排水管 (1) 条件区分 条件区分は、次表を標準とする。 表 3．11 暗渠排水管 積算条件区分一覧 (積算単位：m)</div> <table><tr><th>作業区分</th><th>管種別</th><th>呼び径</th><th>継手材料費</th></tr><tr><td rowspan="13">据付</td><td>直管</td><td>(略)</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">波状管及び網状管</td><td>50～150mm</td><td>(略)</td></tr><tr><td>200～400mm</td><td>(略)</td></tr><tr><td>450～600mm</td><td>要</td></tr><tr><td rowspan="8">(新設)</td><td></td><td>不要</td></tr><tr><td>(新設)</td><td>(新設)</td></tr><tr><td></td><td>(新設)</td></tr><tr><td>(新設)</td><td>(新設)</td></tr><tr><td></td><td>(新設)</td></tr><tr><td>(新設)</td><td>(新設)</td></tr><tr><td></td><td>(新設)</td></tr><tr><td>(新設)</td><td>(新設)</td></tr><tr><td rowspan="9">撤去</td><td>直管</td><td>(略)</td><td rowspan="9">—</td></tr><tr><td rowspan="3">波状管及び網状管</td><td>50～150mm</td></tr><tr><td>200～400mm</td></tr><tr><td>450～600mm</td></tr><tr><td rowspan="5">(新設)</td><td>(新設)</td></tr><tr><td>(新設)</td></tr><tr><td>(新設)</td></tr><tr><td>(新設)</td></tr><tr><td>(新設)</td></tr><tr><td rowspan="13">据付・撤去</td><td>直管</td><td>(略)</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">波状管及び網状管</td><td>50～150mm</td><td>(略)</td></tr><tr><td>200～400mm</td><td>(略)</td></tr><tr><td>450～600mm</td><td>要</td></tr><tr><td rowspan="8">(新設)</td><td></td><td>不要</td></tr><tr><td>(新設)</td><td>(新設)</td></tr><tr><td></td><td>(新設)</td></tr><tr><td>(新設)</td><td>(新設)</td></tr><tr><td></td><td>(新設)</td></tr><tr><td>(新設)</td><td>(新設)</td></tr><tr><td></td><td>(新設)</td></tr><tr><td>(新設)</td><td>(新設)</td></tr></table> <div>(注) 1. 上表は、暗渠排水管（浅層地下排水除去のために行う）の敷設、継手の取付（波状管及び網状管の場合のみ）、運搬距離 100m程度まで現場内小運搬等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む。）を含む。 2. 暗渠排水管の敷設であり、埋設を行わない地上露出配管の敷設は別途考慮する。 3 (略) 4. 波状管及び網状管の継手は、形状にかかわらず適用できる。 5・6 (略)</div>	作業区分	管種別	呼び径	継手材料費	据付	直管	(略)		波状管及び網状管	50～150mm	(略)	200～400mm	(略)	450～600mm	要	(新設)		不要	(新設)	(新設)		(新設)	(新設)	(新設)		(新設)	(新設)	(新設)		(新設)	(新設)	(新設)	撤去	直管	(略)	—	波状管及び網状管	50～150mm	200～400mm	450～600mm	(新設)	(新設)	(新設)	(新設)	(新設)	(新設)	据付・撤去	直管	(略)		波状管及び網状管	50～150mm	(略)	200～400mm	(略)	450～600mm	要	(新設)		不要	(新設)	(新設)		(新設)	(新設)	(新設)		(新設)	(新設)	(新設)		(新設)	(新設)	(新設)
作業区分	管種別	呼び径	継手材料費																																																																																																																																																											
据付	直管	(略)																																																																																																																																																												
	網状管	50～150mm	(略)																																																																																																																																																											
		200～400mm	(略)																																																																																																																																																											
		(削る。)	(削る。)																																																																																																																																																											
	波状管	50～150mm	要																																																																																																																																																											
			不要																																																																																																																																																											
		200～400mm	要																																																																																																																																																											
			不要																																																																																																																																																											
		450～600mm	要																																																																																																																																																											
			不要																																																																																																																																																											
		100～1,000mm	要																																																																																																																																																											
			不要																																																																																																																																																											
	1,000～1,500mm	要																																																																																																																																																												
		不要																																																																																																																																																												
撤去	直管	(略)	—																																																																																																																																																											
	網状管	50～150mm																																																																																																																																																												
		200～400mm																																																																																																																																																												
		(削る。)																																																																																																																																																												
	波状管	50～150mm																																																																																																																																																												
		200～400mm																																																																																																																																																												
		450～600mm																																																																																																																																																												
		100～1,000mm																																																																																																																																																												
		1,000～1,500mm																																																																																																																																																												
据付・撤去	直管	(略)																																																																																																																																																												
	網状管	50～150mm	(略)																																																																																																																																																											
		200～400mm	(略)																																																																																																																																																											
		(削る。)	(削る。)																																																																																																																																																											
	波状管	50～150mm	要																																																																																																																																																											
			不要																																																																																																																																																											
		200～400mm	要																																																																																																																																																											
			不要																																																																																																																																																											
		450～600mm	要																																																																																																																																																											
			不要																																																																																																																																																											
		100～1,000mm	要																																																																																																																																																											
			不要																																																																																																																																																											
	1,000～1,500mm	要																																																																																																																																																												
		不要																																																																																																																																																												
作業区分	管種別	呼び径	継手材料費																																																																																																																																																											
据付	直管	(略)																																																																																																																																																												
	波状管及び網状管	50～150mm	(略)																																																																																																																																																											
		200～400mm	(略)																																																																																																																																																											
		450～600mm	要																																																																																																																																																											
	(新設)		不要																																																																																																																																																											
		(新設)	(新設)																																																																																																																																																											
			(新設)																																																																																																																																																											
		(新設)	(新設)																																																																																																																																																											
			(新設)																																																																																																																																																											
		(新設)	(新設)																																																																																																																																																											
			(新設)																																																																																																																																																											
		(新設)	(新設)																																																																																																																																																											
	撤去	直管	(略)	—																																																																																																																																																										
波状管及び網状管		50～150mm																																																																																																																																																												
		200～400mm																																																																																																																																																												
		450～600mm																																																																																																																																																												
(新設)		(新設)																																																																																																																																																												
		(新設)																																																																																																																																																												
		(新設)																																																																																																																																																												
		(新設)																																																																																																																																																												
		(新設)																																																																																																																																																												
据付・撤去	直管	(略)																																																																																																																																																												
	波状管及び網状管	50～150mm	(略)																																																																																																																																																											
		200～400mm	(略)																																																																																																																																																											
		450～600mm	要																																																																																																																																																											
	(新設)		不要																																																																																																																																																											
		(新設)	(新設)																																																																																																																																																											
			(新設)																																																																																																																																																											
		(新設)	(新設)																																																																																																																																																											
			(新設)																																																																																																																																																											
		(新設)	(新設)																																																																																																																																																											
			(新設)																																																																																																																																																											
		(新設)	(新設)																																																																																																																																																											

（２）代表機労材規格
下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

表 3. 12 暗渠排水管 代表機労材規格一覧

項目		代表機労材規格	備考
機械	K 1	<u>バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014 年規制）〕 山積 0.5 m³（平積 0.4 m³）吊能力 2.9 t</u>	<u>管種別が波状管、呼び径が 700～1,500 の場合</u>
	K 2	－	
	K 3	－	
労務	R 1	普通作業員（山林砂防工）	
	R 2	土木一般世話役	
	R 3	<u>特殊作業員</u>	<u>管種別が波状管、呼び径が 700～1,500 の場合</u>
	R 4	<u>運転手（特殊）</u>	<u>管種別が波状管、呼び径が 700～1,500 の場合</u>
材料	Z 1	暗渠排水管 直管 呼び径 75mm ポリエチレン吸水管	作業区分が据付又は据付・撤去で、管種別が直管、呼び径が 50～150mm の場合
		暗渠排水管 直管 呼び径 300mm ポリエチレン吸水管	作業区分が据付又は据付・撤去で、管種別が直管、呼び径が 200～400mm の場合
		暗渠排水管 波状管 呼び径 75mm 高密度ポリエチレン管（シングル構造）	作業区分が据付又は据付・撤去で、管種別が波状管及び網状管、呼び径が 50～150mm の場合
		暗渠排水管 波状管 呼び径 300mm 高密度ポリエチレン管（シングル構造）	作業区分が据付又は据付・撤去で、管種別が波状管及び網状管、呼び径が 200～400mm の場合
		暗渠排水管 波状管 呼び径 500mm 高密度ポリエチレン管（シングル構造）	作業区分が据付又は据付・撤去で、管種別が波状管、呼び径が 450～600mm の場合
		<u>暗渠排水管 波状管 呼び径 800mm 高密度ポリエチレン管（シングル構造）</u>	<u>作業区分が据付又は据付・撤去で、管種別が波状管、呼び径が 700～1,000mm の場合</u>
		<u>暗渠排水管 波状管 呼び径 1,000mm 高密度ポリエチレン管（ダブル構造）</u>	<u>作業区分が据付又は据付・撤去で、管種別が波状管、呼び径が 1,100～1,500mm の場合</u>
	Z 2	<u>軽油 パトロール給油</u>	<u>管種別が波状管及び網状管、呼び径が 700～1,500mm の場合</u>
	Z 3	－	
	Z 4	－	
市場単価	S	－	

（２）代表機労材規格
下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

表 3. 12 暗渠排水管 代表機労材規格一覧

項目		代表機労材規格	備考
機械	K 1	－	
	K 2	－	
	K 3	－	
労務	R 1	普通作業員（山林砂防工）	
	R 2	土木一般世話役	
	R 3	－	
	R 4	－	
材料	Z 1	暗渠排水管 直管 呼び径 75mm ポリエチレン吸水管	作業区分が据付又は据付・撤去で、管種別が直管、呼び径が 50～150mm の場合
		暗渠排水管 直管 呼び径 300mm ポリエチレン吸水管	作業区分が据付又は据付・撤去で、管種別が直管、呼び径が 200～400mm の場合
		暗渠排水管 波状管 呼び径 75mm 高密度ポリエチレン管（シングル構造）	作業区分が据付又は据付・撤去で、管種別が波状管及び網状管、呼び径が 50～150mm の場合
		暗渠排水管 波状管 呼び径 300mm 高密度ポリエチレン管（シングル構造）	作業区分が据付又は据付・撤去で、管種別が波状管及び網状管、呼び径が 200～400mm の場合
		暗渠排水管 波状管 呼び径 500mm 高密度ポリエチレン管（シングル構造）	作業区分が据付又は据付・撤去で、管種別が波状管及び網状管、呼び径が 450～600mm の場合
		（新設）	（新設）
		（新設）	（新設）
	Z 2	－	（新設）
	Z 3	－	
	Z 4	－	
市場単価	S	－	

正

改正後

3－3 暗渠排水管

(1) 条件区分

条件区分は、次表を標準とする。

表 3. 11 暗渠排水管 積算条件区分一覧

(積算単位：m)

作業区分	管種別	呼び径	継手材料費
据付	直管	(略)	
	網状管	50～150mm	(略)
		200～400mm	(略)
		(削る。)	(削る。)
	波状管	50～150mm	要
			不要
		200～400mm	要
			不要
		450～600mm	要
			不要
		700～1,000mm	要
			不要
		1,100～1,500mm	要
			不要
撤去	直管	(略)	—
	網状管	50～150mm	
		200～400mm	
		(削る。)	
	波状管	50～150mm	
		200～400mm	
		450～600mm	
		700～1,000mm	
		1,100～1,500mm	
据付・撤去	直管	(略)	
	網状管	50～150mm	(略)
		200～400mm	(略)
		(削る。)	(削る。)
	波状管	50～150mm	要
			不要
		200～400mm	要
			不要
		450～600mm	要
			不要
		700～1,000mm	要
			不要
		1,100～1,500mm	要
			不要

(注) 1. 上表は、暗渠排水管（浅層地下排水除去のために行う）の据付、継手の取付（波状管及び網状管の場合）、運搬距離 60m程度まで現場内小運搬等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む。）を含む。

2. 暗渠排水管の敷設であり、埋設を行わない地上露出配管の据付は別途考慮する。

3 (略)

4. 波状管、網状管の継手は、形状にかかわらず適用できる。

5・6 (略)

現行

3－3 暗渠排水管

(1) 条件区分

条件区分は、次表を標準とする。

表 3. 11 暗渠排水管 積算条件区分一覧

(積算単位：m)

作業区分	管種別	呼び径	継手材料費
据付	直管	(略)	
	波状管及び網状管	50～150mm	(略)
		200～400mm	(略)
		450～600mm	要
	(新設)		不要
		(新設)	(新設)
		(新設)	(新設)
		(新設)	(新設)
		(新設)	(新設)
		(新設)	(新設)
		(新設)	(新設)
		(新設)	(新設)
	撤去	直管	(略)
波状管及び網状管		50～150mm	
		200～400mm	
		450～600mm	
(新設)		(新設)	
		(新設)	
		(新設)	
		(新設)	
	(新設)		
据付・撤去	直管	(略)	
	波状管及び網状管	50～150mm	(略)
		200～400mm	(略)
		450～600mm	要
	(新設)		不要
		(新設)	(新設)
		(新設)	(新設)
		(新設)	(新設)
		(新設)	(新設)
		(新設)	(新設)
		(新設)	(新設)
		(新設)	(新設)
		(新設)	(新設)
(新設)		(新設)	

(注) 1. 上表は、暗渠排水管（浅層地下排水除去のために行う）の敷設、継手の取付（波状管及び網状管の場合のみ）、運搬距離 100m程度まで現場内小運搬等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む。）を含む。

2. 暗渠排水管の敷設であり、埋設を行わない地上露出配管の敷設は別途考慮する。

3 (略)

4. 波状管及び網状管の継手は、形状にかかわらず適用できる。

5・6 (略)

(2) 代表機労材規格

下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

表 3. 12 暗渠排水管 代表機労材規格一覧

項目		代表機労材規格	備考
機械	K 1	<u>バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014 年規制）〕 山積 0.5 m³（平積 0.4 m³） 吊能力 2.9 t</u>	<u>管種別が波状管、呼び径が 700～1,500mm の場合</u>
	K 2	—	
	K 3	—	
労務	R 1	普通作業員（山林砂防工）	
	R 2	土木一般世話役	
	R 3	<u>特殊作業員</u>	<u>管種別が波状管、呼び径が 700～1,500mm の場合</u>
	R 4	<u>運転手（特殊）</u>	<u>管種別が波状管、呼び径が 700～1,500mm の場合</u>
材料	Z 1	暗渠排水管 直管 呼び径 75mm ポリエチレン吸水管	作業区分が据付又は据付・撤去で、管種別が直管、呼び径が 50～150mm の場合
		暗渠排水管 直管 呼び径 300mm ポリエチレン吸水管	作業区分が据付又は据付・撤去で、管種別が直管、呼び径が 200～400mm の場合
		暗渠排水管 波状管 呼び径 75mm 高密度ポリエチレン管（シングル構造）	作業区分が据付又は据付・撤去で、管種別が波状管及び網状管、呼び径が 50～150mm の場合
		暗渠排水管 波状管 呼び径 300mm 高密度ポリエチレン管（シングル構造）	作業区分が据付又は据付・撤去で、管種別が波状管及び網状管、呼び径が 200～400mm の場合
		暗渠排水管 波状管 呼び径 500mm 高密度ポリエチレン管（シングル構造）	作業区分が据付又は据付・撤去で、管種別が波状管、呼び径が 450～600mm の場合
		<u>暗渠排水管 波状管 呼び径 800mm 高密度ポリエチレン管（シングル構造）</u>	<u>作業区分が据付又は据付・撤去で、管種別が波状管、呼び径が 700～1,000mm の場合</u>
		<u>暗渠排水管 波状管 呼び径 1,200mm 高密度ポリエチレン管（ダブル構造）</u>	<u>作業区分が据付又は据付・撤去で、管種別が波状管、呼び径が 1,100～1,500mm の場合</u>
	Z 2	<u>軽油 パトロール給油</u>	<u>管種別が波状管及び網状管、呼び径が 700～1,500mm の場合</u>
	Z 3	—	
	Z 4	—	
市場単価	S	—	

(2) 代表機労材規格

下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

表 3. 12 暗渠排水管 代表機労材規格一覧

項目		代表機労材規格	備考
機械	K 1	—	
	K 2	—	
	K 3	—	
労務	R 1	普通作業員（山林砂防工）	
	R 2	土木一般世話役	
	R 3	—	
	R 4	—	
材料	Z 1	暗渠排水管 直管 呼び径 75mm ポリエチレン吸水管	作業区分が据付又は据付・撤去で、管種別が直管、呼び径が 50～150mm の場合
		暗渠排水管 直管 呼び径 300mm ポリエチレン吸水管	作業区分が据付又は据付・撤去で、管種別が直管、呼び径が 200～400mm の場合
		暗渠排水管 波状管 呼び径 75mm 高密度ポリエチレン管（シングル構造）	作業区分が据付又は据付・撤去で、管種別が波状管及び網状管、呼び径が 50～150mm の場合
		暗渠排水管 波状管 呼び径 300mm 高密度ポリエチレン管（シングル構造）	作業区分が据付又は据付・撤去で、管種別が波状管及び網状管、呼び径が 200～400mm の場合
		暗渠排水管 波状管 呼び径 500mm 高密度ポリエチレン管（シングル構造）	作業区分が据付又は据付・撤去で、管種別が波状管及び網状管、呼び径が 450～600mm の場合
		（新設）	（新設）
		（新設）	（新設）
	Z 2	—	（新設）
	Z 3	—	
	Z 4	—	
市場単価	S	—	

4 章 河川海岸 ①消波根固めブロック工
3. 施工パッケージ 3-5 消波根固めブロック据付け (2) 代表機労材規格

誤

改 正 後					
(2) 代表機労材規格 (略)					
表 3. 16 消波根固めブロック据付け 代表機労材規格一覧					
項目		代表機労材規格		備考	
機械	K 1	<u>バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014 年規制）〕 山積 0.8 m³（平積 0.6 m³）吊能力 2.9 t</u>		<u>賃料</u> <u>据付場所が「陸上」かつ消波固めブロック規格「2.5 t 以下」かつブロック移動距離「12m 以下」かつ据付面高さ（H）「－3 m ≤ H ≤ 3m」の場合</u>	
		ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（ <u>第 3 次</u> 基準値）〕 25 t 吊		賃料	
		ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（ <u>第 3 次</u> 基準値）〕 35 t 吊		賃料	
		（削る。）		（削る。）	
		ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（ <u>第 3 次</u> 基準値）〕 50 t 吊		賃料	
	K 2	－			
	K 3	－			
労務	R 1	土木一般世話役			
	R 2	特殊作業員			
	R 3	普通作業員			
	R 4	<u>運転手（特殊）</u>		<u>据付場所が「陸上」かつ消波固めブロック規格「2.5 t 以下」かつブロック移動距離「12m 以下」かつ据付面高さ（H）「－3 m ≤ H ≤ 3m」の場合</u>	
		潜水送気員		据付の場所が「水中」の場合	
材料	Z 1	連結金具(根固めブロック用) φ 16mm			
	Z 2	<u>軽油</u> <u>パトロール給油</u>		<u>据付場所が「陸上」かつ消波固めブロック規格「2.5 t 以下」かつブロック移動距離「12m 以下」かつ据付面高さ（H）「－3 m ≤ H ≤ 3m」の場合</u>	
	Z 3	－			
	Z 4	－			
市場単価	S	－			

現 行					
(2) 代表機労材規格 (略)					
表 3. 16 消波根固めブロック据付け 代表機労材規格一覧					
項目		代表機労材規格		備考	
機械	K 1	(新設)		(新設)	
		ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（ <u>第 1 次</u> 基準値）〕 25 t 吊		賃料	
		ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（ <u>第 1 次</u> 基準値）〕 35 t 吊		賃料	
		ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（ <u>第 1 次</u> 基準値）〕 45 t 吊		賃料	
		ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（ <u>第 1 次</u> 基準値）〕 50 t 吊		賃料	
	K 2	－			
	K 3	－			
労務	R 1	土木一般世話役			
	R 2	特殊作業員			
	R 3	普通作業員			
	R 4	(新設)		(新設)	
		潜水送気員		据付の場所が「水中」の場合	
材料	Z 1	連結金具(根固めブロック用) φ 16mm			
	Z 2	＝		(新設)	
	Z 3	－			
	Z 4	－			
市場単価	S	－			

正

改 正 後				現 行				
	(2) 代表機材規格 (略)			(2) 代表機材規格 (略)				
	表 3. 16 消波根固めブロック据付け 代表機材規格一覧			表 3. 16 消波根固めブロック据付け 代表機材規格一覧				
	項目		代表機材規格	項目		代表機材規格		
	機械	K 1	<u>バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014 年規制）〕 山積 0.8 m³（平積 0.6 m³）吊能力 2.9 t</u>	<u>賃料</u> <u>据付場所が「陸上」かつ消波固めブロック規格「2.5 t 以下」かつブロック移動距離「12m 以下」かつ据付面高さ（H）「－3 m ≤ H ≤ 3m」の場合</u>	K 1	（新設）	（新設）	
			ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（ <u>第 3 次</u> 基準値）〕 25 t 吊	賃料		ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（ <u>第 1 次</u> 基準値）〕 25 t 吊	賃料	
			ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（ <u>第 3 次</u> 基準値）〕 35 t 吊	賃料		ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（ <u>第 1 次</u> 基準値）〕 35 t 吊	賃料	
			（削る。）	（削る。）		ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（ <u>第 1 次</u> 基準値）〕 45 t 吊	賃料	
			ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（ <u>第 3 次</u> 基準値）〕 50 t 吊	賃料		ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（ <u>第 1 次</u> 基準値）〕 50 t 吊	賃料	
		K 2	－	K 2	－			
		K 3	－	K 3	－			
		労務	R 1	普通作業員	R 1	普通作業員		
	R 2		土木一般世話役	据付場所が「陸上」の場合	R 2	土木一般世話役	据付場所が「陸上」の場合	
			潜水士	据付場所が「水中」の場合		潜水士	据付場所が「水中」の場合	
	R 3		特殊作業員	据付場所が「陸上」の場合	R 3	特殊作業員	据付場所が「陸上」の場合	
			潜水連絡員	据付場所が「水中」の場合		潜水連絡員	据付場所が「水中」の場合	
	R 4		<u>運転手（特殊）</u>	<u>据付場所が「陸上」かつ消波固めブロック規格「2.5 t 以下」かつブロック移動距離「12m 以下」かつ据付面高さ（H）「－3 m ≤ H ≤ 3m」の場合</u>	R 4	（新設）	（新設）	
			潜水送気員	据付の場所が「水中」の場合		潜水送気員	据付の場所が「水中」の場合	
	材料		Z 1	連結金具(根固めブロック用) φ 16mm	材料	Z 1	連結金具(根固めブロック用) φ 16mm	
		Z 2	<u>軽油</u> <u>パトロール給油</u>	<u>据付場所が「陸上」かつ消波固めブロック規格「2.5 t 以下」かつブロック移動距離「12m 以下」かつ据付面高さ（H）「－3 m ≤ H ≤ 3m」の場合</u>		Z 2	＝	（新設）
		Z 3	－	Z 3		－		
Z 4		－	Z 4	－				
市場単価	S	－	市場単価	S	－			