

第1編 共通工 第1 土工  
 1-7 盛土工  
 1-7-2 盛土 3 機種別の作業量

		補 正 後										現 行										
誤	3 機種別の作業量																					
	表3.1 機種別の作業量																					
	工種	区分	標準機種		V	W	D	N	E	Q	A	工種	区分	標準機種		V	W	D	N	E	Q	A
			機械名	規格	(m/h)	(m)	(m)			(m³/h)	(m²)			機械名	規格	(m/h)	(m)	(m)			(m³/h)	(m²)
	敷均し	路体 築堤	ブルドーザ	11t級	—	—	0.3	—	0.6	<u>54</u>	—	敷均し	路体 築堤	ブルドーザ	11t級	—	—	0.3	—	0.6	<u>68</u>	—
	路床	ブルドーザ	11t級	—	—	0.2	—	0.6	<u>49</u>	—		路床	ブルドーザ	11t級	—	—	0.2	—	0.6	<u>61</u>	—	
締固め	路体	タイヤローラ	8~20t	3,500	1.8	0.3	5	0.4	<u>121</u>	504	締固め	路体	タイヤローラ	8~20t	3,500	1.8	0.3	5	0.4	<u>151</u>	504	
	築堤	ブルドーザ	11t級	3,500	0.7	0.3	5	0.6	<u>70</u>	294		築堤	ブルドーザ	11t級	3,500	0.7	0.3	5	0.6	<u>88</u>	294	
	路床	タイヤローラ	8~20t	3,500	1.8	0.2	7	0.4	<u>58</u>	360		路床	タイヤローラ	8~20t	3,500	1.8	0.2	7	0.4	<u>72</u>	360	
		(注) 1・2 (略)																				

		補 正 後										現 行										
正	3 機種別の作業量																					
	表3.1 機種別の作業量																					
	工種	区分	標準機種		V	W	D	N	E	Q	A	工種	区分	標準機種		V	W	D	N	E	Q	A
			機械名	規格	(m/h)	(m)	(m)			(m³/h)	(m²)			機械名	規格	(m/h)	(m)	(m)			(m³/h)	(m²)
	敷均し	路体 築堤	ブルドーザ	11t級	—	—	0.3	—	0.6	<u>54</u>	—	敷均し	路体 築堤	ブルドーザ	11t級	—	—	0.3	—	0.6	<u>68</u>	—
	路床	ブルドーザ	11t級	—	—	0.2	—	0.6	<u>49</u>	—		路床	ブルドーザ	11t級	—	—	0.2	—	0.6	<u>61</u>	—	
締固め	路体	タイヤローラ	8~20t	3,500	1.8	0.3	5	0.4	<u>121</u>	504	締固め	路体	タイヤローラ	8~20t	3,500	1.8	0.3	5	0.4	<u>151</u>	504	
	築堤	ブルドーザ	11t級	3,500	0.7	0.3	5	0.6	<u>71</u>	294		築堤	ブルドーザ	11t級	3,500	0.7	0.3	5	0.6	<u>88</u>	294	
	路床	タイヤローラ	8~20t	3,500	1.8	0.2	7	0.4	<u>58</u>	360		路床	タイヤローラ	8~20t	3,500	1.8	0.2	7	0.4	<u>72</u>	360	
		(注) 1・2 (略)																				