

期中の評価個表

整理 番号	14
----------	----

事業名	水源林造成事業	事業計画期間	S48年度～R103年度（最長145年間）			
事業実施地区名	九頭竜川広域流域 30～49年経過分	事業実施主体	国立研究開発法人森林研究・整備機構			
事業の概要・目的	<p>① 位置等 本流域は、石川県一円及び福井県北部を包括している。年平均気温は14～16℃前後、年間平均降水量は約2,000～3,300mmである。</p> <p>② 目的 本流域では、主に農業用水として手取川扇状地や加賀平野等の農地のかんがい河川水が利用されている。さらに、九頭竜川や手取川では水力発電への水利用により多くの電力が生み出されており、水の安定供給が求められていることを踏まえ、地域の森林・林業施策と整合を図りつつ、多様な森林整備を計画的に行い、水源涵養や土砂流出防備等の機能を高度発揮させるとともに、雇用や木材生産等を通じて地域振興に一定の役割を果たすことを目的とする。</p> <p>③ 事業の概要等 ・主な事業内容：新植・下刈・除伐・間伐等 契約件数 176件、事業対象区域面積 3,745ha (スギ 3,579ha、ヒノキ 75ha、カラマツ 10ha、その他 81ha)</p> <p>・総事業費：26,337,351千円（税抜き 25,162,688千円）</p>					
① 費用便益分析の算定基礎となった要因の変化等	本事業の費用便益分析における主な効果は、洪水防止、流域貯水及び水質浄化に寄与する水源涵養の効果、土砂流出防止や土砂崩壊防止に寄与する山地保全の効果等である。費用便益分析の算定基礎となった要因のうち前回評価時点から変化があったものは、標準賃金や土砂崩壊防止便益、水質浄化便益等の算定因子である。					
	総便益 (B)	2,580,564 千円				
	総費用 (C)	1,743,092 千円				
	分析結果 (B/C)	1.48 (1.36)				
	注：括弧書きは平成29年度の評価時点の数値である。					
② 森林・林業情勢、農山漁村の状況その他の社会経済情勢の変化	<p>本事業は、重要水源域における森林の水源涵養機能等の公益的機能の確保のために開始したものである。本流域は、下流域に金沢市や福井市などの市街地が広がるほか、平野部は水田や畑などが広がっており、引き続き水道用水や農業用水の確保の必要性が高いことに加え、令和4年8月の記録的大雨による小松市等での浸水被害など、豪雨災害も頻発しており、森林の水源涵養機能の高度発揮への期待はますます高まっている。その一方で、長期にわたる木材価格の低迷や育林経費が高水準となっていることは、森林所有者自らによる森林整備の推進に影響を与えており、森林整備センターによる水源林造成事業の必要性は引き続き高い状況となっている。</p>					
③ 事業の進捗状況	30年経過分の対象区域の樹種別面積割合は次のとおりである。					
	林況	スギ	ヒノキ	その他	広葉樹等 区域	広葉樹林化
	割合 (%)	68	18	4	1	9
<p>植栽木の成長に支障のない後生の広葉樹は保残するなど、針広混交林等への誘導を積極的に行っている。</p> <p>また、植栽木の生育状況は、おおむね順調である。</p>						

	樹種・林齢	樹高	胸高直径	成立本数	材積
	スギ (33年生)	14m	22cm	1,300本/ha	379 m ³ /ha
	ヒノキ (31年生)	12m	19cm	1,400本/ha	238 m ³ /ha
	注：林齢別の生育状況を林齢別面積で加重平均したものである。				
④ 関連事業の整備状況	<p>本流域が属する県における森林・林業施策等と整合を図りつつ事業を推進する。</p> <p>関係県の森林・林業施策等の事例：福井県 【ふくい森林・林業基本計画（平成28年3月福井県）】 抜粋 ○山ぎわすっきり県産材倍増プロジェクト（山ぎわの間伐、生産コスト・流通コストを下げる、県有林からの供給拡大、森づくりを担う人材育成） ○ふくいの木80万本活用プロジェクト（県産材製材品の競争力を高め利用拡大、新たな分野での利用開拓、合板・集成材利用拡大、木質バイオマス利用拡大） ○次代につながるふくいの森と花プロジェクト（奥山人工林の針広混交林化、災害・獣害・病虫害に強い森づくり、花粉発生源対策）</p>				
⑤ 地元（受益者、地方公共団体等）の意向	<p>所在市町村及び契約相手方（造林地所有者、造林者）は水源涵養機能等の高度発揮への期待が大きく、適正な密度管理、木材の有効利用等を図る搬出間伐等、引き続き適期の保育作業等の実施を要望している。</p>				
⑥ 事業コスト縮減等の可能性	<p>該当なし。引き続き、林野公共全体の動向も踏まえコスト縮減に努めていく。</p>				
⑦ 代替案の実現可能性	<p>該当なし。</p>				
水源林造成事業評価技術検討会の意見	<p>費用便益分析、森林・林業情勢、植栽木等の生育状況、事業コスト縮減の取組等を総合的に検討した結果、水源林としての機能を十分に発揮しているなど事業実施の効果等が認められることから、事業を継続することが適当である。</p>				
評価結果及び事業の実施方針	<ul style="list-style-type: none"> ・必要性： 奥地水源地域において、健全な森林の育成に向けた取組が計画的に行われ植栽木がおおむね順調に生育していることに加え、今後も間伐等の保育作業を適期に実施する必要があることや、主伐の実施に当たっても水源涵養機能等を低下させず持続的に発揮させるため、伐採を小面積で分散させる方法に変更する取組等を推進していることから、引き続き本事業を実施する必要性が認められる。 ・効率性： 費用便益分析結果については1.0を上回り効率性が確保されているほか、雪害等によって広葉樹が侵入した林分においては、侵入広葉樹を保残し、これらを活かしながら植栽木を育成する施業へ変更しており、また、間伐の実施に当たっては、間伐木の選木及び間伐手法を工夫することによりコスト縮減に努めているなど、事業の効率性が認められる。 ・有効性： 植栽木はおおむね順調な生育を示しており、水源涵養機能等を着実に発揮している上、地域雇用への貢献や木材供給といった効果もあり、事業の有効性が認められる。 <p>事業の実施方針： 継続が妥当である。</p>				

様式1

便 益 集 計 表
(森林整備事業)

事業名：水源林造成事業

施行箇所：九頭竜川広域流域 30年経過契約地

(単位:千円)

大 区 分	中 区 分	評価額	備 考
水源涵養 ^{かん} 便益	洪水防止便益	501,411	
	流域貯水便益	282,321	
	水質浄化便益	1,037,844	
山地保全便益	土砂流出防止便益	552,297	
	土砂崩壊防止便益	86,947	
環境保全便益	炭素固定便益	105,848	
木材生産等便益	木材生産確保・増進便益	13,896	
総 便 益 (B)		2,580,564	
総 費 用 (C)		1,743,092	
費用便益比	$B \div C = \frac{2,580,564}{1,743,092} = 1.48$		

令和4年度水源林造成事業評価(期中の評価)対象広域流域

くずりゅうがわ

九頭竜川広域流域

1:1,500,000



0 25 50 km

