

分任支出負担行為担当官
吾妻森林管理署長 山本 道裕

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
須賀尾地区(滝ノ沢)復旧治山工事(R7補正)		群馬県吾妻郡東吾妻町大字須賀尾字矢竹国有林64い小班外		溪間工	コンクリート谷止工 1基	一般競争入札(総合評価)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
59,555,000 円	53,802,710 円	令和8年3月19日		池原工業(株) 群馬県吾妻郡東吾妻町大字原町160		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
57,400,000 円	令和8年4月	令和8年11月				

予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第73条の規定に基づく競争参加資格

別添「入札公告」のとおり

競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

別紙「競争参加資格確認結果書」(別添1)のとおり

入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額

別紙「入札執行調書」(別添2)のとおり

予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

別紙「本工事費内訳書」(別添3)のとおり

予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合

・総合評価落札方式を実施した理由及び落札決定基準 別紙「入札公告」のとおり

・落札理由 技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため。

契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

・変更契約年月日

令和8年3月25日

・変更後の契約金額(税抜き)

57,910,821円

・変更の理由

令和8年3月から適用する公共工事設計労務費単価の特例措置による変更契約を行った。

本工事費内訳書

須賀尾地区（滝ノ沢）復旧治山工事（R7補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
溪間工	式	1		31,533,000	費目行	
治山土工	式	1		1,873,000	工種行	
掘削工	式	1		1,787,844	種別行	
掘削（礫質土）	m3	346	465	160,890		
掘削（軟岩）	m3	358	2,731	977,698		
掘削面整形（礫質土）	m2	12	718	8,616		
掘削面整形（軟岩）	m2	160	2,404	384,640		
岩盤清掃	m2	160	1,600	256,000		
埋戻し工	式	1		85,680	種別行	
埋戻し	m3	51	420	21,420		
跳ね上げ土砂	m3	63	420	26,460		
壁間詰埋戻し	m3	90	420	37,800		
治山ダム工	式	1		29,482,000	工種行	
コンクリート谷止工 （No.4谷止工）	式	1		28,115,650	種別行	

本工事費内訳書

須賀尾地区（滝ノ沢）復旧治山工事（R7補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コンクリート 18-8-40BB	m3	573,200	35,250	20,205,300		
木製残存型枠工 カチオンフレーム	m2	410	14,227	5,833,070		
型枠工	m2	9,300	12,948	120,416		
箱抜型枠	m2	5	12,708	63,540		
目地材	m2	53,500	18,363	982,420		
止水板 塩ビ	m	18,600	5,752	106,987		
水抜型枠設置撤去	式	1		169,801		
キャットウォーク	m	210,600	3,011	634,116		
間詰工	式	1		1,366,398	種別行	
間詰コンクリート（同時打） 18-8-40BB	m3	22,600	34,531	780,400		
間詰コンクリート（小型構造物） 18-8-40BB	m3	2,100	42,950	90,195		
水抜管（小型構造物）	m	1,200	587	704		
木製残存型枠工 カチオンフレーム	m2	34,800	14,227	495,099		
溪間工付属物設置工	式	1		64,000	工種行	

本工事費内訳書

須賀尾地区（滝ノ沢）復旧治山工事（R7補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
堤名板取付工	式	1		64,479	種別行	
堤名板	枚	1	64,479	64,479		
緑化工	式	1		114,000	工種行	
伏工	式	1		114,790	種別行	
植生ネット	m2	54,300	2,114	114,790		
仮設工	式	1		762,000	費目行	
仮設工	式	1		762,000	工種行	
水替工	式	1		405,935	種別行	
廻排水	式	1		405,935		
作業道作設工	式	1		80,032	種別行	
作業道作設	式	1		80,032		
土石流対策工	式	1		276,980	種別行	
土石流対策（安全設備）	式	1		276,980		
直接工事費	式	1		32,295,000		

本工事費内訳書

須賀尾地区（滝ノ沢）復旧治山工事（R7補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備 考
共通仮設費計	式	1		5,092,000		4,695,000 + 397,000
共通仮設費(率計上)	式	1		4,695,000		32,295,000 * 14.54 / 100
現場環境改善費(率計上)	式	1		397,000		32,295,000 * 1.23 / 100
純工事費	式	1		37,387,000		32,295,000 + 5,092,000
現場管理費	式	1		12,816,000		37,387,000 * 34.28 / 100
工事原価	式	1		50,203,000		37,387,000 + 12,816,000
一般管理費等	式	1		9,352,818		$((50,203,000 * (18.59 + 0 + 0) / 100) + 20,081.2) - 0$
一般管理費等計	式	1		9,352,000		9,352,818
工事価格	式	1		59,555,000		59,555,000
消費税相当額	式	1		5,955,500		59,555,000 * 10 / 100
請負金額	式	1		65,510,500		59,555,000 + 5,955,500