

令和5年12月18日

分任支出負担行為担当官

会津森林管理署長 中島 勇雄

| 工事名 | 施工場所 | 工事種別 | 工事概要 | 入札方式 |
|--------------|------------------------------------|-----------|---|-----------------|
| 吉見山林道災害復旧工事 | 福島県喜多方市上三宮大字吉川字吉見山国 有林344た2林小班外 | 林道工事 | 別添積算内訳書のとおり | 一般競争入札 (簡易C) |
| 予定価格(税抜き) | 調査基準価格(税抜き) | 契約年月日 | 契約相手方の商号又は名称及び住所 | |
| 27,806,000 円 | 24,299,290 円 | 令和5年4月27日 | 小椋建設林業株式会社 代表取締役 小椋 洋子 福島県耶麻郡猪苗代町大字若宮字村東丙701番地1 | |
| 契約金額(税抜き) | 工事着手の時期 | 工事完成の時期 | | |
| 27,000,000 円 | 令和5年5月 | 令和5年12月 | | |

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和5年12月13日 ・変更後の契約金額(税抜) 27,100,000円
- ・変更の理由 工種の追加及び廃止と各工種の数量増減のため契約変更を行った。

工種別数量内訳書

工事名 吉見山林道災害復旧工事

会津森林管理署 本署

| 工種 | 種別 | 数量 | 単位 | 摘要 |
|--------------|--------------------|--------|------|----------------------------------|
| 土工 | [延長] | 18.00 | m | |
| | 掘削 砂・砂質土・粘性土・礫質土 | 122.20 | m3 | 0.45BH 地山 10,000m2未満 |
| | 流用盛土 | 25.80 | m3 | |
| | 不整地運搬車運搬残土(6.0t) | 120.40 | m3 | 砂・砂質土・礫質土 |
| | 不整地運搬車運搬残土(6.0t) | 35.30 | m3 | 軟岩 |
| | 上層路盤工 | 54.00 | m2 | 厚さ0.1m 幅3.0m BH山積0.28m3 舗装面仕上げ有り |
| | 下層路盤工 | 54.00 | m2 | 厚さ0.2m 幅3.0m BH山積0.28m3 舗装面仕上げ有り |
| | 路肩整正 | 36.00 | m | 0.28BH |
| | 工種計 | | | |
| 重力式コンクリート擁壁工 | [施工数量] | 73.80 | m3 | |
| | コンクリート打設(無筋・鉄筋構造物) | 73.80 | m3 | |
| | コンクリート打設(無筋・鉄筋構造物) | 4.50 | m3 | |
| | 丸太残存型枠工(土留・擁壁用) | 176.20 | m2 | 無筋構造物 |
| | 型枠(鉄筋・無筋構造物) | 5.00 | m2 | 型枠の種類:一般型枠、構造物の種類:鉄筋・無筋構造物 |
| | 目地板 | 12.50 | m2 | 目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10 |
| | 硬質塩化ビニール管(VU) | 8.30 | m | 呼径50 D60×t1.8mm |
| | 掘削 砂・砂質土・粘性土・礫質土 | 121.50 | m3 | 0.45BH 地山 10,000m2未満 |
| | 掘削 岩塊・玉石・軟岩(I)A | 39.20 | m3 | 0.45BH 地山 10,000m2未満 |
| | 埋戻し(最大埋戻幅1m以上4m未満) | 92.60 | m3 | 施工方法:最大埋戻幅1m以上4m未満、土質:-、締固めの有無:- |
| | 基面整正 | 37.00 | m2 | -:- |
| | 工種計 | | | |
| | 溝渠工 | [施工数量] | 6.00 | m |
| 耐圧ポリエチレン管設置工 | | 6.00 | m | R30 φ2000 |
| 目地板 | | 23.10 | m2 | 目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10 |

工種別数量内訳書

工事名 吉見山林道災害復旧工事

会津森林管理署 本署

| 工種 | 種別 | 数量 | 単位 | 摘要 |
|-----|-------------------|--------|-----|---|
| | フィルター材 | 31.70 | m3 | フィルター材の種類:クラッシュラン C-40 |
| | 掘削 砂・砂質土・粘性土・礫質土 | 21.60 | m3 | 0.45BH 地山 10,000m2未満 |
| | 基面整正 | 11.00 | m2 | -:- |
| | 流木除け工 | 1.00 | 基 | L=3.0m |
| | ふとんかご(スロープ式) | 8.00 | m | 作業区分:設置、ふとんかご種別:スロープ式、ふとんかご規格:高さ50cm×幅120cm |
| | 工種計 | | | |
| 仮設工 | [施工々種] | 6.00 | 工種 | |
| | 単管足場工 | 95.00 | 掛m2 | |
| | 単管傾斜足場工 | 87.50 | 掛m2 | |
| | 廻排水【第Ⅰ工区】 | 1.00 | 式 | 合成樹脂管φ400 損料率20% |
| | 構造物取りこわし 無筋構造物 | 22.60 | m3 | BH=0.6m3 大型ブレーカ600-800kg級 |
| | コルゲートパイプ撤去(Φ2000) | 6.00 | m | 作業区分:撤去、規格:ラップ型、パイプ径:2,000mm以上2,500mm以下 |
| | 産業廃棄物処理【第Ⅰ工区】 | 1.00 | 式 | |
| | 支障木処理(28cm以上) | 4.00 | 本 | |
| 工種計 | | | | |
| 土工 | [延長] | 25.00 | m | |
| | 掘削 砂・砂質土・粘性土・礫質土 | 27.50 | m3 | 0.45BH 地山 10,000m2未満 |
| | 流用盛土 | 58.10 | m3 | |
| | 残土処理工 | 29.60 | m3 | 現地処理 |
| | 盛土法面整形 礫質土 | 123.10 | m2 | 排出ガス対策型 BH山積0.45m3 [0.35m3] 削取り整形 |
| | 植生ネット工 | 123.10 | m2 | 肥料袋無 |
| | 上層路盤工 | 73.70 | m2 | 厚さ0.1m 幅3.0m BH山積0.28m3 舗装面仕上げ有り |
| | 下層路盤工 | 73.70 | m2 | 厚さ0.2m 幅3.0m BH山積0.28m3 舗装面仕上げ有り |
| | 路肩整正 | 50.00 | m | 0.28BH |

工種別数量内訳書

工事名 吉見山林道災害復旧工事

会津森林管理署 本署

| 工 種 | 種 別 | 数 量 | 単 位 | 摘 要 |
|--------------|-----------------------|--------|-----|--|
| | 工 種 計 | | | |
| 重力式コンクリート擁壁工 | [施 工 数 量] | 15.00 | m3 | |
| | コンクリート打設(無筋・鉄筋構造物) | 15.00 | m3 | |
| | 丸太残存型枠工(土留・擁壁用) | 37.40 | m2 | 無筋構造物 |
| | 型枠(鉄筋・無筋構造物) | 2.00 | m2 | 型枠の種類:一般型枠、構造物の種類:鉄筋・無筋構造物 |
| | 基礎砕石(t=12.5cm~17.5cm) | 6.40 | m2 | 砕石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下、砕石の種類:クラッシュラン C-40 |
| | 掘削 砂・砂質土・粘性土・礫質土 | 33.70 | m3 | 0.45BH 地山 10,000m2未満 |
| | 埋戻し(最大埋戻幅1m以上4m未満) | 26.40 | m3 | 施工方法:最大埋戻幅1m以上4m未満、土質:-、締固めの有無:- |
| | 基面整正 | 11.10 | m2 | -:- |
| | 工 種 計 | | | |
| 溝渠工 | [延 長] | 15.00 | m | |
| | 耐圧ポリエチレン管設置工 | 15.00 | m | R30 φ1350 |
| | 目地板 | 7.30 | m2 | 目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10 |
| | フィルター材 | 71.80 | m3 | フィルター材の種類:クラッシュラン C-40 |
| | 掘削 砂・砂質土・粘性土・礫質土 | 126.30 | m3 | 0.45BH 地山 10,000m2未満 |
| | 埋戻し(最小埋戻幅4m以上) | 60.00 | m3 | 施工方法:最小埋戻幅4m以上、土質:-、締固めの有無:- |
| | 基面整正 | 29.30 | m2 | -:- |
| | 横断溝設置工(300A) | 5.00 | m | |
| | 掘削 砂・砂質土・粘性土・礫質土 | 5.00 | m3 | 0.45BH 地山 10,000m2未満 |
| | 埋戻し(最大埋戻幅1m未満) | 3.00 | m3 | 施工方法:最大埋戻幅1m未満、土質:-、締固めの有無:- |
| | 横断溝補強工 | 12.00 | m2 | |
| | ふとんかご(階段式) | 23.00 | m | 作業区分:設置、ふとんかご種別:階段式、ふとんかご規格:高さ90cm×幅120cm |
| | 掘削 砂・砂質土・粘性土・礫質土 | 10.70 | m3 | 0.45BH 地山 10,000m2未満 |
| | コルゲートフリューム設置 | 12.00 | m | 350*350 |

工種別数量内訳書

工事名 吉見山林道災害復旧工事

会津森林管理署 本署

| 工種 | 種別 | 数量 | 単位 | 摘要 |
|----------------|-------------------|-------|-----|--|
| | 丸太枠水叩工 | 1.00 | 基 | |
| | 現場打集水柵 | 1.00 | 基 | コンクリート、型枠、基礎砕石含む |
| | 工種計 | | | |
| 仮設工 | [施工々種] | 6.00 | 工種 | |
| | 単管足場工 | 15.60 | 掛m2 | |
| | 単管傾斜足場工 | 14.50 | 掛m2 | |
| | 廻排水【第Ⅱ工区】 | 1.00 | 式 | 合成樹脂管φ300 損料率20% |
| | 構造物取りこわし 無筋構造物 | 9.10 | m3 | BH=0.6m3 大型ブレーカ600-800kg級 |
| | コルゲートパイプ撤去(φ1350) | 14.00 | m | <small>作業区分:撤去、規格:フランジ型、パイプ径:1.200mmを超え1.800mm以下</small> |
| | 産業廃棄物処理【第Ⅱ工区】 | 1.00 | 式 | |
| | 工種計 | | | |
| 直接工事費計 | | | | |
| 共通仮設費(積上げ計上) | 快適トイレ | 1.00 | 式 | |
| 定率現場環境改善費 | | 1.00 | 式 | |
| 共通仮設費(定率共通仮設費) | | 1.00 | 式 | |
| 現場管理費 | | 1.00 | 式 | |
| 間接工事費計 | | | | |
| 工事原価 | | | | |
| 一般管理費等 | | 1.00 | 式 | |
| 工事価格 | | | | |
| 消費税相当額 | | 10.00 | % | |
| 本工事費計 | | | | |