

分任支出負担行為担当官
会津森林管理署長 中島 勇雄

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
吉見山林道災害復旧工事		福島県喜多方市上三宮大字吉川字吉見山国有林344た2林小班外		林道工事	別添積算内訳書のとおり	一般競争入札 (簡易C)
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
27,806,000 円	24,299,290 円	令和5年4月27日		小椋建設林業株式会社 代表取締役 小椋 洋子 福島県耶麻郡猪苗代町大字若宮字村東丙7 0 1 番地 1		
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期				
27,000,000 円	令和5年5月	令和5年12月				

- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
- ・ 変更契約年月日 令和5年12月13日 ・ 変更後の契約金額(税抜) 27,100,000円
 - ・ 変更の理由 工種の追加及び廃止と各工種の数量増減のため契約変更を行った。
- 成績評定の結果 評定点 80点

工種別数量内訳書

工事名 吉見山林道災害復旧工事

会津森林管理署 本署

工 種	種 別	数 量	単位	摘 要
土工	[延 長]	18.00	m	
	掘削 砂・砂質土・粘性土・礫質土	122.20	m3	0.45BH 地山 10,000m2未満
	流用盛土	25.80	m3	
	不整地運搬車運搬残土(6.0t)	120.40	m3	砂・砂質土・礫質土
	不整地運搬車運搬残土(6.0t)	35.30	m3	軟 岩
	上層路盤工	54.00	m2	厚さ0.1m 幅3.0m BH山積0.28m3 舗装面仕上げ有り
	下層路盤工	54.00	m2	厚さ0.2m 幅3.0m BH山積0.28m3 舗装面仕上げ有り
	路肩整正	36.00	m	0.28BH
	工 種 計			
重力式コンクリート擁壁工	[施 工 数 量]	73.80	m3	
	コンクリート打設(無筋・鉄筋構造物)	73.80	m3	
	コンクリート打設(無筋・鉄筋構造物)	4.50	m3	
	丸太残存型枠工(土留・擁壁用)	176.20	m2	無筋構造物
	型枠(鉄筋・無筋構造物)	5.00	m2	型枠の種類:一般型枠、構造物の種類:鉄筋・無筋構造物
	目地板	12.50	m2	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10
	硬質塩化ビニール管(VU)	8.30	m	呼径50 D60×t1.8mm
	掘削 砂・砂質土・粘性土・礫質土	121.50	m3	0.45BH 地山 10,000m2未満
	掘削 岩塊・玉石・軟岩(I)A	39.20	m3	0.45BH 地山 10,000m2未満
	埋戻し(最大埋戻幅1m以上4m未満)	92.60	m3	施工方法:最大埋戻幅1m以上4m未満、土質:-、締固めの有無:-
	基面整正	37.00	m2	-:-
	工 種 計			
溝渠工	[施 工 数 量]	6.00	m	
	耐圧ポリエチレン管設置工	6.00	m	R30 φ2000
	目地板	23.10	m2	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10

工 種 別 数 量 内 訳 書

工事名 吉見山林道災害復旧工事

会津森林管理署 本署

工 種	種 別	数 量	単位	摘 要
	フィルター材	31.70	m3	フィルター材の種類:クラッシュラン C-40
	掘削 砂・砂質土・粘性土・礫質土	21.60	m3	0.45BH 地山 10,000m2未満
	基面整正	11.00	m2	-:-
	流木除け工	1.00	基	L=3.0m
	ふとんかご(スロープ式)	8.00	m	作業区分:設置、ふとんかご種別:スロープ式、ふとんかご規格:高さ50cm×幅120cm
	工 種 計			
仮設工	[施 工 々 種]	6.00	工種	
	単管足場工	95.00	掛m2	
	単管傾斜足場工	87.50	掛m2	
	廻排水【第Ⅰ工区】	1.00	式	合成樹脂管φ400 損料率20%
	構造物取りこわし 無筋構造物	22.60	m3	BH=0.6m3 大型ブレーカ600-800kg級
	コルゲートパイプ撤去(Φ2000)	6.00	m	作業区分:撤去、規格:ラップ型、パイプ径:2,000mm以上2,500mm以下
	産業廃棄物処理【第Ⅰ工区】	1.00	式	
	支障木処理(28cm以上)	4.00	本	
	工 種 計			
土工	[延 長]	25.00	m	
	掘削 砂・砂質土・粘性土・礫質土	27.50	m3	0.45BH 地山 10,000m2未満
	流用盛土	58.10	m3	
	残土処理工	29.60	m3	現地処理
	盛土法面整形 礫質土	123.10	m2	排出ガス対策型 BH山積0.45m3 [0.35m3] 削取り整形
	植生ネット工	123.10	m2	肥料袋無
	上層路盤工	73.70	m2	厚さ0.1m 幅3.0m BH山積0.28m3 舗装面仕上げ有り
	下層路盤工	73.70	m2	厚さ0.2m 幅3.0m BH山積0.28m3 舗装面仕上げ有り
	路肩整正	50.00	m	0.28BH

工 種 別 数 量 内 訳 書

工事名 吉見山林道災害復旧工事

会津森林管理署 本署

工 種	種 別	数 量	単位	摘 要
重力式コンクリート擁壁工	工 種 計			
	[施 工 数 量]	15.00	m3	
	コンクリート打設(無筋・鉄筋構造物)	15.00	m3	
	丸太残存型枠工(土留・擁壁用)	37.40	m2	無筋構造物
	型枠(鉄筋・無筋構造物)	2.00	m2	型枠の種類:一般型枠、構造物の種類:鉄筋・無筋構造物
	基礎碎石(t=12.5cm～17.5cm)	6.40	m2	碎石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下、碎石の種類:クラッシャーラン C-40
	掘削 砂・砂質土・粘性土・礫質土	33.70	m3	0.45BH 地山 10,000m2未満
	埋戻し(最大埋戻幅1m以上4m未満)	26.40	m3	施工方法:最大埋戻幅1m以上4m未満、土質:-、締固めの有無:-
	基面整正	11.10	m2	-:-
	工 種 計			
溝渠工	[延 長]	15.00	m	
	耐圧ポリエチレン管設置工	15.00	m	R30 φ1350
	目地板	7.30	m2	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10
	フィルター材	71.80	m3	フィルター材の種類:クラッシャーラン C-40
	掘削 砂・砂質土・粘性土・礫質土	126.30	m3	0.45BH 地山 10,000m2未満
	埋戻し(最小埋戻幅4m以上)	60.00	m3	施工方法:最小埋戻幅4m以上、土質:-、締固めの有無:-
	基面整正	29.30	m2	-:-
	横断溝設置工(300A)	5.00	m	
	掘削 砂・砂質土・粘性土・礫質土	5.00	m3	0.45BH 地山 10,000m2未満
	埋戻し(最大埋戻幅1m未満)	3.00	m3	施工方法:最大埋戻幅1m未満、土質:-、締固めの有無:-
	横断溝補強工	12.00	m2	
	ふとんかご(階段式)	23.00	m	作業区分:設置、ふとんかご種別:階段式、ふとんかご規格:高さ90cm×幅120cm
	掘削 砂・砂質土・粘性土・礫質土	10.70	m3	0.45BH 地山 10,000m2未満
	コルゲートフリューム設置	12.00	m	350*350

工 種 別 数 量 内 訳 書

工事名 吉見山林道災害復旧工事

会津森林管理署 本署

工 種	種 別	数 量	単 位	摘 要
仮設工	丸太枠水叩工	1.00	基	
	現場打集水桝	1.00	基	コンクリート、型枠、基礎砕石含む
	工 種 計			
	[施 工 々 種]	6.00	工種	
	単管足場工	15.60	掛m2	
	単管傾斜足場工	14.50	掛m2	
	廻排水【第Ⅱ工区】	1.00	式	合成樹脂管φ300 損料率20%
	構造物取りこわし 無筋構造物	9.10	m3	BH=0.6m3 大型ブレーカ600-800kg級
	コルゲートパイプ撤去(Φ1350)	14.00	m	作業区分:撤去、規格:フランジ型、パイプ径:1,200mmを超え1,800mm以下
	産業廃棄物処理【第Ⅱ工区】	1.00	式	
	工 種 計			
直接工事費計				
共通仮設費(積上げ計上)	快適トイレ	1.00	式	
定率現場環境改善費		1.00	式	
共通仮設費(定率共通仮設費)		1.00	式	
現場管理費		1.00	式	
間接工事費計				
工事原価				
一般管理費等		1.00	式	
工事価格				
消費税相当額		10.00	%	
本工事費計				