

分任支出負担行為担当官
会津森林管理署長 中島 勇雄

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
吾妻山(小倉川林道小倉川支線)林道外災害復旧工事		福島県耶麻郡猪苗代町大字若宮字吾妻山甲民有地内		林道工事	別添積算内訳書のとおり	一般競争入札 (簡易C)
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
47,794,000 円	41,897,050 円	令和5年4月27日		小椋建設林業株式会社 代表取締役 小椋 洋子 福島県耶麻郡猪苗代町大字若宮字村東丙7 0 1 番地 1		
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期				
46,500,000 円	令和5年5月	令和5年12月				

- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
- ・ 変更契約年月日 令和5年12月18日 ・ 変更後の契約金額(税抜) 46,700,000円
 - ・ 変更の理由 工種の追加及び廃止と各工種の数量増減のため契約変更を行った。
- 成績評定の結果 評定点 84点

工 種 別 数 量 内 訳 書

工事名 吾妻山(小倉川林道小倉川支線)林道外災害復旧工事

会津森林管理署 本署

工 種	種 別	数 量	単位	摘 要
土工	[施 工 延 長]	60.00	m	
	掘削 砂・砂質土・粘性土・礫質土	6.50	m3	0.45BH 地山 10,000m2未満
	流用盛土	5.90	m3	
	盛土	117.10	m3	不足土購入分
	築立(土羽)整形 砂・砂質土、粘性土、礫質土	75.80	m2	排出ガス対策型 BH山積0.8m3 [0.6m3] 土羽土区分する
	上層路盤工	189.80	m2	厚さ0.1m 幅3.0m BH山積0.28m3[0.2m3] 舗装面仕上げ有り
	下層路盤工	189.80	m2	厚さ0.2m 幅3.0m BH山積0.28m3[0.2m3] 舗装面仕上げ有り
	路肩整正	94.50	m	0.28BH
	コンクリート路面工	40.60	m2	厚さ0.15m 幅員3.6m 21-8-25BB
	工 種 計			
重力式コンクリート擁壁工	[施 工 数 量]	17.50	m3	
	コンクリート打設(無筋・鉄筋構造物)	17.50	m3	
	丸太残存型枠工(土留・擁壁用)	52.70	m2	無筋構造物
	基礎碎石(t=12.5~17.5cm)	9.10	m2	碎石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下、碎石の種類:クラッシュラン C-40
	目地板	3.50	m2	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10
	基面整正	11.10	m2	-:-
	掘削 砂・砂質土・粘性土・礫質土	14.10	m3	0.45BH 地山 10,000m2未満
	掘削 岩塊・玉石・軟岩(I)A	15.40	m3	0.45BH 地山 10,000m2未満
	埋戻し(最大埋戻幅1m以上4m未満)	13.70	m3	施工方法:最大埋戻幅1m以上4m未満、土質:-、締固めの有無:-
	工 種 計			
L型プレキャスト擁壁工	[施 工 数 量]	6.00	基	
	L型プレキャスト擁壁工(H2.0m)	2.00	基	2.0m/基 モルタル・基礎コンクリート・型枠・基礎碎石含む
	L型プレキャスト擁壁工(H2.4m)	2.00	基	2.0m/基 モルタル・基礎コンクリート・型枠・基礎碎石含む
	L型プレキャスト擁壁工(H2.5m)	2.00	基	2.0m/基 モルタル・基礎コンクリート・型枠・基礎碎石含む

工種別数量内訳書

工事名 吾妻山(小倉川林道小倉川支線)林道外災害復旧工事

会津森林管理署 本署

工 種	種 別	数 量	単位	摘 要
	掘削 砂・砂質土・粘性土・礫質土	20.70	m3	0.45BH 地山 10,000m2未満
	掘削 岩塊・玉石・軟岩(I)A	23.00	m3	0.45BH 地山 10,000m2未満
	埋戻し(最大埋戻幅1m以上4m未満)	21.90	m3	施工方法:最大埋戻幅1m以上4m未満、土質:-、締固めの有無:-
	埋戻し(最大埋戻幅1m以上4m未満)	10.50	m3	不足土購入分
	工 種 計			
溝渠工	[施 工 延 長]	5.00	m	
	ボックスカルバート設置工	5.00	m	B5500*H1500*L1000 12.2t
	モルタル練	0.60	m3	配合比1:3
	コンクリート人力打設(無筋・鉄筋構造物)	7.00	m3	
	型枠(均しコンクリート)	4.70	m2	型枠の種類:一般型枠、構造物の種類:均しコンクリート
	基礎碎石(t=22.5cm~27.5cm以下)	39.80	m2	碎石の厚さ:22.5cmを超え27.5cm以下、碎石の種類:クラッシュラン C-40
	掘削 岩塊・玉石・軟岩(I)A	74.80	m3	0.45BH 地山 10,000m2未満
	埋戻し(最大埋戻幅1m以上4m未満)	11.90	m3	施工方法:最大埋戻幅1m以上4m未満、土質:-、締固めの有無:-
	基面整正	39.80	m2	-:-
	ふとんかご(スロープ式)	16.00	m	作業区分:設置、ふとんかご種別:スロープ式、ふとんかご規格:高さ50cm×幅120cm
	洗越工	24.60	m2	厚さ0.2m 幅員4.1m 21-8-25BB
	工 種 計			
仮設工	[施 工 々 種]	10.00	工種	
	産業廃棄物処理(鉄筋コンクリート)	1.00	式	
	産業廃棄物処理(無筋コンクリート)	1.00	式	
	仮設道作設	1.00	式	
	敷鉄板リース料(3m 180日)	28.00	枚	22*1524*3048 4.6m2/枚 0.802t/枚
	敷鉄板設置	130.10	m2	
	敷鉄板撤去	130.10	m2	

工 種 別 数 量 内 訳 書

工事名 吾妻山(小倉川林道小倉川支線)林道外災害復旧工事

会津森林管理署 本署

工 種	種 別	数 量	単位	摘 要
	単管足場工	22.30	掛m2	
	単管傾斜足場工	19.20	掛m2	
	掘削 岩塊・玉石・軟岩(I)A	80.80	m3	0.8BH 地山 10,000m2未満
	築立(土羽)整形 砂・砂質土,粘性土,礫質土	40.40	m2	排出ガス対策型 BH山積0.8m3 [0.6m3] 土羽土区分する
	工 種 計			
直接工事費計				
共通仮設費(積上げ計上)	快適トイレ	1.00	式	
	技術管理費	1.00	式	
	鋼材運搬	28.00	枚	製品長12m以内 20kmまで 往復分 0.802t/枚
定率現場環境改善費		1.00	式	
共通仮設費(定率共通仮設費)		1.00	式	
現場管理費		1.00	式	
間接工事費計				
工事原価				
土工	[施 工 延 長]	67.00	m	
	掘削 砂・砂質土・粘性土・礫質土	20.60	m3	0.45BH 地山 10,000m2未満
	流用盛土	179.20	m3	
	盛土	140.30	m3	不足土購入分
	上層路盤工	201.00	m2	厚さ0.1m 幅3.0m BH山積0.28m3[0.2m3] 舗装面仕上げ有り
	下層路盤工	201.00	m2	厚さ0.2m 幅3.0m BH山積0.28m3[0.2m3] 舗装面仕上げ有り
	路肩整正	134.00	m	0.28BH
	工 種 計			
コンクリートブロック積工	[施 工 数 量]	251.20	m2	
	大型ブロック積	251.20	m2	水抜きパイプの有無:有り

工 種 別 数 量 内 訳 書

工事名 吾妻山(小倉川林道小倉川支線)林道外災害復旧工事

会津森林管理署 本署

工 種	種 別	数 量	単位	摘 要
	胴込・裏込コンクリート	62.80	m3	ブロックの種類: 大型ブロック、生コンクリート規格: 18-8-25(高炉)
	一般養生工	62.80	m3	無筋構造物 大型ブロック積 胴込・裏込コンクリート
	胴込・裏込材(砕石)	119.30	m3	ブロックの種類: 大型ブロック、胴込・裏込材規格: クラッシュラン C-40
	目地材(瀝青質板)	13.10	m2	厚10mm
	掘削 砂・砂質土・粘性土・礫質土	236.90	m3	0.45BH 地山 10,000m2未満
	埋戻し(最大埋戻幅1m以上4m未満)	58.40	m3	施工方法: 最大埋戻幅1m以上4m未満、土質: -、締固めの有無: -
	現場打基礎コンクリート(Coブロック積)	11.30	m3	生コンクリート規格: 18-8-25(高炉)、基礎砕石の有無: 無し、養生工の種類: 一般養生・特殊養生(緑炭)
	基礎栗石工(敷均し)	54.20	m2	0.80BH 厚さ0.15m
	天端コンクリート(Coブロック積)	3.30	m3	生コンクリート規格: 18-8-25(高炉)、養生工の種類: 一般養生
	工 種 計			
仮設工	[施 工 々 種]	3.00	工種	
	ポンプの据付・撤去歩掛	1.00	箇所	
	ポンプ運転(作業時排水)	7.00	日	0-40m3/h 揚程15m以下
	廻排水	1.00	式	掘削 BH0.45m3 土提
	工 種 計			
直接工事費計				
定率現場環境改善費		1.00	式	
共通仮設費(定率共通仮設費)		1.00	式	
現場管理費		1.00	式	
間接工事費計				
工事原価				
一般管理費等		1.00	式	
工事価格				
消費税相当額		10.00	%	

工 種 別 数 量 内 訳 書

工事名 吾妻山(小倉川林道小倉川支線)林道外災害復旧工事

,
会津森林管理署 本署

工 種	種 別	数 量	単位	摘 要
本工事費計				