

分任支出負担行為担当官
会津森林管理署長 中島 勇雄

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
大貝沢林道改良工事		福島県大沼郡会津美里町大字雀林 字堂平国有林519ふ林小班外		林道工事	別紙工種別数量内訳書のとおり	一般競争入札
予定価格（税抜き）		調査基準価格（税抜き）	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
3,741,000 円		3,325,600 円	令和4年7月8日	福島県耶麻郡猪苗代町大字若宮字村東丙701番地1 小椋建設林業株式会社 代表取締役 小椋 洋子		
契約金額（税抜き）		工事着手の時期	工事完成の時期			
3,600,000 円		令和4年7月	令和4年11月			

- 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格
別添「入札公告」のとおり
- 競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
別紙「競争参加資格確認結果書」（別添1）のとおり
- 入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
別紙「入札執行調書」（別添2）のとおり
- 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
別紙「工事積算内訳書」（別添3）のとおり
- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
- ・変更契約年月日 令和4年11月18日
 - ・変更後の契約金額（税抜き）3,650,000 円
 - ・変更の理由 現地の状況等に合わせ、各工種数量の増減及び必要となる工種を追加したことから、変更契約を行った。

工 種 別 数 量 内 訳 書

工事名 大貝沢林道改良工事

会津森林管理署 本署

工 種	種 別	数 量	単 位	摘 要
土工	[施 工 数 量]	29.70	m2	
	床掘り(土砂)	25.50	m3	土質:土砂、施工方法:標準、土留方式の種類:無し、障害の有無:無し
	大型円筒金網製作・据付工	33.00	個	
	大型円筒金網(CWR-009)	33.00	組	網目100*100mm、コイル・吊上げ金具、底蓋付き
	上蓋(CWR-004)	33.00	組	網目100*100mm、コイル付き
	チェーン(CWR-6.3)	84.80	m	線径6.3mm
	ターンバックル(CWR-16)	11.00	個	318*6mm
	詰石(フソ箆等)	19.90	m3	20cm内外
	吸出し防止材設置	50.30	m2	-:-
	裏込碎石	2.70	m3	碎石の種類:再生クツチャラン 40~0
	埋戻し(土砂)	4.30	m3	施工方法:最大埋戻幅1m以上4m未満、土質:-、締固めの有無:-
	土質改良工	2.20	m3	【施工パッケージ一部使用】BH0.6m3積、ハンドガイド式0.8~1.1t
	植生シート伏工	71.60	m2	肥料袋無、標準品
	工 種 計			
標識工	[施 工 々 種]	1.00	工種	
	大崎式ゲート設置工	1.00	基	
	工 種 計			
溝渠工	[施 工 数 量]	4.80	m	
	現場打横断溝	4.80	m	300*300mm
	鋼製グレーチング[300用]	5.00	枚	400×44×995mm[T-14]
	不整地運搬車運搬盛土工	4.00	m3	粘性土・礫質土、BH0.6m積、不整地運搬車6.0t、3t級BD、ハンドガイド式0.8~1.1t
	横断溝補強工	12.20	m2	コンクリート路面工、厚さ15cm
	流末処理工	3.60	m	1枚縦張り
	工 種 計			

工種別数量内訳書

工事名 大貝沢林道改良工事

会津森林管理署 本署

工 種	種 別	数 量	単 位	摘 要
仮設工	[施 工 々 種]	5.00	工種	
	U型側溝撤去工	3.40	m	300*300*200mm、419kg、3種、落蓋式
	現場発生品運搬(U型側溝)	1.00	回	50kg程度、5ヶ所設置付2回以上乗降使用回数:1.0回(両側幅1.0m、片道運搬距離3m) 20.0m以下、1回毎(1平均積載重量)0.05回(0.01以下)
	産業廃棄物処理費	0.90	t	鉄筋コンクリート
	水廻管(φ100)	1.00	式	合成樹脂管、3ヵ月未満、延長6.0m、損料率45%
	工 種 計			
直接工事費計				
共通仮設費(定率共通仮設費)		1.00	式	
現場管理費		1.00	式	
間接工事費計				
工事原価				
一般管理費等		1.00	式	
工事価格				
消費税相当額		10.00	%	
本工事費計				