

本工事費内訳書

工事名 寺社平林道改良工事(R7補正)

吾妻森林管理署 本署

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	摘要
林道開設・改良	式	1.00	
林道土工	式	1.00	
掘削工	式	1.00	
礫質土掘削	m3	42.00	
残土処理工	式	1.00	
残土処理(平均運搬距離0.2km)	m3	139.00	
舗装工	式	1.00	
コンクリート路面工	式	1.00	
下層路盤工(t=15cm)	m2	157.30	
下層路盤工(t=10cm)	m2	900.00	
コンクリート路面工(t=15cm)	m2	1057.30	
路肩整正	m	18.90	
木製構造物工	式	1.00	
丸太筋工	m	26.00	
擁壁工	式	1.00	
土のう積工	式	1.00	
コンクリート土のう積	m2	7.60	
遮水シート	m2	7.60	
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1.00	
重力式コンクリート擁壁	m3	17.30	
アンカー式擁壁工	式	1.00	
アンカー式ブロック積工	m2	78.80	
基礎コンクリート	m	25.00	
笠コンクリート	m	25.60	
小口止めコンクリート	箇所	2.00	
床掘	m3	151.00	
埋戻し	m3	45.00	
基面整正	m2	23.10	
かご砕工	式	1.00	
かご砕工	m	50.00	
溝渠工	式	1.00	
溝渠工	式	1.00	
プレキャストU型横断溝	m	7.00	
跳水防止工	m	3.50	
緑化水路工	m	14.00	
集水柵	箇所	1.00	

本工事費内訳書

工事名 寺社平林道改良工事(R7補正)

吾妻森林管理署 本署

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	摘要
構造物撤去工	式	1.00	
排水構造物撤去工	式	1.00	
U型側溝撤去	m	4.50	
既設集水桝撤去	箇所	1.00	
流末水路工 撤去	m	4.00	
横断溝保護工 撤去	m2	12.00	
コルゲートパイプ 撤去	m	10.00	
アスファルト舗装 取壊し	m2	125.40	
産廃運搬・処理	式	1.00	
仮設工	式	1.00	
仮設工	式	1.00	
既設林道補修	式	1.00	
既設林道補修	式	1.00	
直接工事費	式	1.00	
共通仮設費計	式	1.00	
共通仮設費(率計上)	式	1.00	
現場環境改善費(率計上)	式	1.00	
純工事費	式	1.00	
現場管理費	式	1.00	
工事原価	式	1.00	
一般管理費等	式	1.00	
一般管理費等計	式	1.00	
工事価格	式	1.00	
消費税相当額	式	1.00	
請負金額	式	1.00	