

国 有 林 林 道 事 業 設 計 書

工 事 名 : 寺社平林道改良工事(R7補正)

令 和 7 年 度

路 線 名	寺社平林道	林 道 区 分	自(2)
林 道 種 類	森林基幹道	幅 員	3.6m

工 事 箇 所	群馬県吾妻郡中之条大字四万字四万国有林6る1林小班外
---------	----------------------------

森 林 管 理 局 : 関東森林管理局
森 林 管 理 署 : 吾妻森林管理署
事 務 所 名 等 : 本署

工事積算条件表（公表用）

工事名	寺社平林道改良工事(R7補正)		
工事場所	群馬県吾妻郡中之条大字四万字四万国有林6る1林小班外	豪雪地域補正	有り
直接工事費	通勤補正(%)	0.00	寺社平
	週休2日補正係数 労務費	1.04	4週8休以上(月単位)
	週休2日補正係数 機械経費(賃料)	1.02	
	冬期補正(%)	0.00	
	工種区分	道路工事	
共通仮設費	施工地域を考慮した補正係数	1.30	山間僻地及び離島
	現場環境改善費	有(その他)	
	週休2日補正係数	1.03	4週8休以上(月単位)
	ICT間接費補正	0.00	補正無し
	復興係数補正	0.00	補正無し
	現場管理費	施工時期 冬期補正	全工期
冬期日数			0
積雪寒冷地域の区分別補正係数			補正無し
緊急工事該当補正(%)		0.00	無
施工地域を考慮した補正係数		1.00	山間僻地及び離島
熱中症補正		無	
週休2日補正係数		1.05	4週8休以上(月単位)
ICT間接費補正		0.00	補正無し
復興係数補正	0.00	補正無し	
一般管理費等	国庫債務負担行為	通常	
	前払支出割合補正係数	1.00	35%以上又は300万円未満
	契約保証形態補正(%)	0.04	金銭保証

本工事費内訳書

寺社平林道改良工事（R7補正）(0)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
林道開設・改良	式	1			費目行	
林道土工	式	1			工種行	
掘削工	式	1			種別行	
礫質土掘削	m3	42			1号明細書 6頁	
残土処理工	式	1			種別行	
残土処理（平均運搬距離0.2km）	m3	139			2号明細書 7頁	
舗装工	式	1			工種行	
コンクリート路面工	式	1			種別行	
下層路盤工（t=15cm） RC-40	m2	157,300			3号明細書 8頁	
下層路盤工（t=10cm） RC-40	m2	900			4号明細書 9頁	
コンクリート路面工（t=15cm） 21-8-25	m2	1,057,300			5号明細書 10頁	
路肩整正	m	18,900			6号明細書 11頁	
木製構造物工	式	1			工種行	
丸太筋工 横木 2本筋工	m	26			7号明細書 12頁	

本工事費内訳書

寺社平林道改良工事（R7補正）(0)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
擁壁工	式	1			工種行	
土のう積工	式	1			種別行	
コンクリート土のう積 1:0.40	m2	7,600			8号明細書 13頁	
遮水シート t=1.5mm	m2	7,600			9号明細書 14頁	
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1			種別行	
重力式コンクリート擁壁 GW-L-I	m3	17,300			10号明細書 15頁	
アンカー式擁壁工	式	1			種別行	
アンカー式ブロック積工	m2	78,800			11号明細書 16頁	
基礎コンクリート	m	25			12号明細書 17頁	
笠コンクリート	m	25,600			13号明細書 18頁	
小口止めコンクリート	箇所	2			14号明細書 19頁	
床掘	m3	151			15号明細書 20頁	
埋戻し	m3	45			16号明細書 21頁	
基面整正	m2	23,100			17号明細書 22頁	

本工事費内訳書

寺社平林道改良工事（R7補正）（0）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
かご枠工	式	1			種別行	
かご枠工	m	50			18号明細書 23頁	
溝渠工	式	1			工種行	
溝渠工	式	1			種別行	
プレキャストU型横断溝 450x485 WGB-45F	m	7			19号明細書 24頁	
跳水防止工 コルゲートフレーム A-700x700	m	3 500			20号明細書 25頁	
緑化水路工	m	14			21号明細書 26頁	
集水桝	箇所	1			22号明細書 27頁	
構造物撤去工	式	1			工種行	
排水構造物撤去工	式	1			種別行	
U型側溝撤去	m	4 500			23号明細書 28頁	
既設集水桝撤去	箇所	1			24号明細書 29頁	
流末水路工 撤去 コルゲートフレーム A-350x350	m	4			25号明細書 30頁	
横断溝保護工 撤去	m2	12			26号明細書 31頁	

本工事費内訳書

寺社平林道改良工事（R7補正）(0)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コルゲートパイプ 撤去 φ600	m	10			27号明細書 32頁	
アスファルト舗装 取壊し	m2	125	400		28号明細書 33頁	
産廃運搬・処理	式	1			29号明細書 34頁	
仮設工	式	1			費目行	
仮設工	式	1			工種行	
既設林道補修	式	1			種別行	
既設林道補修	式	1			30号明細書 35頁	
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				

本工事費内訳書

寺社平林道改良工事（R7補正）(0)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備 考
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				

明細書

8号明細書

コンクリート土のう積
1:0.40

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	3 900				
土のう (積工用) 62×48cm (緑色) UV土のう	枚	221				
生コンクリート 【寺社平】 18-5~10-20~40 BB	m3	4				
異形棒鋼 異形棒鋼 SD295 D13 0.995kg/m	t	0 036				
硬質塩化ビニール管 (VP) 硬質ポリ塩化ビニル管 VP 呼び径50 定尺4m	m	1 500				
					注釈行	H28年度手引き3-296
計						
1 m2 当り						

明細書

10号明細書

重力式コンクリート擁壁
GW-L-I

17.300 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
足場工 単管傾斜足場 不要	掛m2	12 900			15号代価表 50頁	
足場工 単管足場 不要	掛m2	14 700			16号代価表 51頁	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 パック材(クレーン機能付)打設 各種【寺社平】18-5 [〃] 10-20 [〃] 40BB生コンクリ	m3	17 300			17号代価表 52頁	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	28 900			18号代価表 53頁	
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン40 [〃] 0	m2	6 900			19号代価表 54頁	
基面整正	m2	6 300			20号代価表 55頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

11号明細書

75.500 m2当り

アンカー式ブロック積工

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
アンカー式ブロック据付工	m2	75 500			21号代価表 56頁	メーカー歩掛(ジオウォール協会)
アンカー部材取付工	m2	75 500			22号代価表 57頁	メーカー歩掛(ジオウォール協会)
ラップブロック 900型 標準型	個	135				
ラップブロック 900型 左端部	個	17				
ラップブロック 900型 右端部	個	17				
土砂安定シート設置工	枚	337			23号代価表 58頁	メーカー歩掛(ジオウォール協会)
土砂安定シート Aタイプ (H-A)	枚	135				
土砂安定シート Bタイプ (H-B)	枚	202				
裏込材投入及び締固め工	m3	72 700			24号代価表 59頁	メーカー歩掛(ジオウォール協会)
吸出防止材設置工	m2	100 500			25号代価表 60頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

13号明細書

10 m 当り

笠コンクリート

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コンクリート 小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 各種【寺社平】18-5`10-20`40BB生コンクリート小	m3	2 060			26号代価表 61頁	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	9 220			29号代価表 64頁	
目地材(瀝青質板) T 1 0 m m	m2	0 210				
コンクリート 小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 各種【寺社平】18-5`10-20`40BB生コンクリート小	m3	0 790			26号代価表 61頁	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	m2	3 075			30号代価表 65頁	
計						
1 m 当り						

明細書

19号明細書

プレキャストU型横断溝
450x485 WGB-45F

7 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝設置手間 L=200cm 1,000 kg/個以下 制約無し	m	7				
蓋版設置手間 40~170kg/枚以下 制約無し	枚	7				
道路縦横断用側溝 (グレーチング付) 450×450用 L=2,000 T-25	本	3				
道路縦横断用側溝 (グレーチング付) 450×450用 L=1,000 T-25	本	1				
生コンクリート 【寺社平】 18-5~10-20~40 BB	m ³	0.780				
再生砕石 【8吾妻中間】 RC-40-0mm	m ³	1.160				
計						
1 m 当り						

代価表

9号代価表

100 m2当り

機械舗設
15cm 【寺社平】 21-5~10-20~40 生コンクリート小型車割増無

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
生コンクリート 【寺社平】 21-5~10-20~40 BB	m3	16 200				
土木一般世話役	人	1				
特殊作業員	人	2 100				
普通作業員	人	3 500				
バックホ(賃料) 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t長期割引	日	1 250			11号単価表 98頁	
諸雑費	%	6			諸雑費	機械損料、型枠材、燃料油脂費等
計						
1 m2 当り						

代価表

11号代価表

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 200				
普通作業員	人	0 500				
諸雑費	%	5			諸雑費	一般養生に必要なシート、養生マット等
計						
1 m2 当り						

代価表

13号代価表

10 m当り

丸太筋工
2本筋工 萱株植付を行わない

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
針葉樹間伐材 末口径6~14cm 2~3m程度	m ³	0.241				横木
針葉樹間伐材 末口径6~14cm 2~3m程度	m ³	0.143				杭木
土木一般世話役	人	0.110				
普通作業員	人	0.680				床均、芯出、杭打、緊結仕上
普通作業員	人	0.100				埋戻
諸雑費	%	1			諸雑費	チェーン損耗費、緊結鉄線費用
計						
1 m 当り						

代価表

15号代価表

100掛m2当り

足場工
単管傾斜足場 不要

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	1	500			
とび工	人	4	500			
普通作業員	人	2	700			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25t吊	日	0	800			
諸雑費	%	33			諸雑費	足場工仮設材等
計						
1掛m2当り						

代価表

16号代価表

100掛m2当り

足場工
単管足場 不要

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	1	900			
とび工	人	6	900			
普通作業員	人	1	800			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25t吊	日	0	800			
諸雑費	%	29			諸雑費	足場工仮設材等
計						
1掛m2当り						

代価表

(17号代価表)

1 m3当り

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種【寺社平】18-5~10-20~40BB生コンクリート小 一般養生

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		3.50				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積	3.31		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		34.96				
R1	特殊作業員	10.07		特殊作業員		
R2	普通作業員	9.38		普通作業員		
R3	土木一般世話役	7.04		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	6.40		運転手(特殊)		
Z		61.54				
Z1	生コンクリート 各種【寺社平】18-5~10-20~40BB 生コンクリート小型車割増無	59.80		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		
Z2	軽油 パトロール給油	1.65		軽油 パトロール給油		

代価表

(19号代価表)

基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン40~0

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		5.04				
K1	バックホウ (クローラ型) 山積0.8m3 (平積0.6m3)	5.01		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		74.10				
R1	普通作業員	35.62		普通作業員		
R2	特殊作業員	15.04		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	13.95		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	8.98		土木一般世話役		
Z		20.86				
Z1	再生砕石 【8吾妻中間】 RC-40-0mm	16.17		再生クラッシュラン RC-40		
Z2	軽油 パトロール給油	4.66		軽油 パトロール給油		

代価表

21号代価表

10 m2当り

アンカー式ブロック据付工

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 130				
普通作業員	人	0 260				
ブロック工	人	0 130				
トラックレン(賃料) 4.9t吊長期割引	日				13号単価表 100頁	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 16 t 吊	日	0 130				
計						
1 m2 当り						

代価表

コンクリート
 小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種【寺社平】18-5~10-20~40BB生コンクリート小 一般養生 (26号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		3.42				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積)	3.23		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		37.14				
R1	普通作業員	10.97		普通作業員		
R2	特殊作業員	9.81		特殊作業員		
R3	土木一般世話役	7.69		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	6.24		運転手(特殊)		
Z		59.44				
Z1	生コンクリート 各種【寺社平】18-5~10-20~40BB 生コンクリート小型車割増無	57.74		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		
Z2	軽油 パトロール給油	1.61		軽油 パトロール給油		

代価表

28号代価表

鉄筋加工
鉄筋径13mm以下 異形棒鋼SD295D100

1,000 k g 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
異形棒鋼(小口) 異形棒鋼 SD295 D10 0.560kg/m	t	1.030				
土木一般世話役	人	0.200				加工
鉄筋工	人	1.100				加工
普通作業員	人	0.700				加工
諸雑費	%	2.1			諸雑費	鉄筋加工機、クレーン付トラック運転等
計						
1 k g 当り						

代価表

コンクリート
 小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種【寺社平】18-5~10-20~40BB生コンクリート小 一般養生 (31号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		3.42				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積)	3.23		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		37.14				
R1	普通作業員	10.97		普通作業員		
R2	特殊作業員	9.81		特殊作業員		
R3	土木一般世話役	7.69		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	6.24		運転手(特殊)		
Z		59.44				
Z1	生コンクリート 各種【寺社平】18-5~10-20~40BB 生コンクリート小型車割増無	57.74		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		
Z2	軽油 パトロール給油	1.61		軽油 パトロール給油		

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

代価表

(37号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9.29				
K1	バックホウ (クローラ型) 山積0.8m3 (平積0.6m3)	7.79		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
K2	振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.5~0.6t 賃料	1.41		[賃料]振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 質量0.5~0.6t		
K3	タンパ及びランマ 質量60~80kg	0.09		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		82.13				
R1	普通作業員	40.17		普通作業員		
R2	特殊作業員	26.27		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	15.69		運転手(特殊)		
Z		8.58				
Z1	軽油 パトロール給油	8.45		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.13		ガソリン レギュラー スタンド		

代価表

39号代価表

10 m 当り

かご枠工
詰土 幅120cm

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 230				
特殊作業員	人	0 240				
普通作業員	人	0 900				
簡易鋼製土留擁壁 カゴ枠 K12 500×1200mm 塗装	m2	5				
土砂 現地発生土砂	m3	6				
簡易鋼製土留擁壁 カゴ枠 植生シート K08・K12用	m2	5 350				
バックホ(排対1次) クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	2 510			15号単価表 102頁	
諸雑費	%	14			諸雑費	つき固め機械等の損料、油脂類費用
計						
1 m 当り						

代価表

(40号代価表)

1 m当り

コルゲートフリューム
据付 550*550mmを超え750*750mm以下

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		3.14				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(3.14		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		
R		22.38				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	9.20		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	6.73		普通作業員		
R3	土木一般世話役	4.93		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	1.50		特殊作業員		
Z		74.48				
Z1	コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき) 本体 板厚1.6mm 幅700×高700mm	73.25		コルゲートU型フリューム A形 650×650mm 板厚1.6mm		
Z2	軽油 パトロール給油	1.23		軽油 パトロール給油		

代価表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

各種【寺社平】18-5~10-20~40BB生コンクリート小 0.38m3を超え0.40m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生

(41号代価表)

1箇所当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		0.87				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積)	0.75		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
K2	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)	0.08		2[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		85.44				
R1	型わく工	33.51		型枠工		
R2	普通作業員	26.42		普通作業員		
R3	土木一般世話役	10.89		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	2.52		特殊作業員		
Z		13.69				
Z1	生コンクリート 各種【寺社平】18-5~10-20~40BB 生コンクリート小型車割増無	12.97		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	0.44		軽油 パトロール給油		

代価表

44号代価表

10 m3当り

大型ブレーカ取り壊し
鉄筋構造物

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.600				
溶接工	人	0.700				
普通作業員	人	1.700				
大型ブレーカ BH山積0.8(排対1) 油圧式600~800kg級	時間	4.900			16号単価表 103頁	
諸雑費	%	4			諸雑費	フェールの損耗費等
計						
1 m3 当り						

代価表

舗装版破碎

コンクリート舗装版 障害無し 対策不要 15cmを超え35cm以下 積込有り

(46号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		20.16				
K1	バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3 (平積0.35m3)	11.62		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		
K2	大型ブレーカ (油圧ブレーカ) バケット容量0.4m3 アタッチメントのみ	7.96		[賃料]大型ブレーカ(油圧ブレーカ) バケット容量0.4m3 アタッチメントのみ		
R		73.90				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	29.90		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	26.25		普通作業員		
R3	土木一般世話役	15.60		土木一般世話役		
Z		5.94				
Z1	軽油 パトロール給油	5.77		軽油 パトロール給油		

代価表

(47号代価表)

舗装版破碎
アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		12.85				
K1	バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3 (平積0.35m3)	12.85		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		
R		81.24				
R1	土木一般世話役	29.54		土木一般世話役		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	27.52		運転手(特殊)		
R3	普通作業員	24.18		普通作業員		
Z		5.91				
Z1	軽油 パトロール給油	5.91		軽油 パトロール給油		

代価表

(51号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		1.17				
K1	タンパ及びランマ 質量60~80kg	1.17		[賃料]タパ 60~80kg		
R		97.16				
R1	特殊作業員	51.21		特殊作業員		
R2	普通作業員	45.95		普通作業員		
Z		1.67				
Z1	ガソリン レギュラー スタンド	1.67		ガソリン レギュラー スタンド		

単価表

3号単価表

1日当り

ダンプトラック 普通
オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(一般)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	31,860				
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	供用日	1				
タイヤ損耗費及び補修費(1時間当り) ダンプトラック4t・普通	時間	5,900				
計						
1日当り						

大型ブレイカ BH山積0.8(排対1)
油圧式600~800kg級

単価表

16号単価表

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	15				
バックホ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	時間	1				
大型ブレイカ(ベースマシン含まず) 油圧式600~800kg級	日	0.170				
計						
1時間当り						

