

本工事費内訳書

工事名 烏帽子支線林業専用道改良工事(R6補正)

吾妻森林管理署 本署

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	摘要
林道改良工事	式	1.0	
林道土工	式	1.0	
掘削工	式	1.0	
礫質土掘削	m3	360.0	
盛土工	式	1.0	
流用盛土	m3	100.0	
運搬盛土(平均運搬距離 500m)	m3	200.0	
流用残土処理	m3	20.0	
運搬残土処理(平均運搬距離 500m)	m3	40.0	
盛土法面整形(空土羽)	m2	80.0	
擁壁工	式	1.0	
かご枠工	m	20.0	
巨石張工(空)	m2	20.0	
路面工	式	1.0	
上層路盤工 (t=10cm)	m2	291.0	
下層路盤工 (t=10cm)	m2	192.0	
下層路盤工 (t=20cm)	m2	100.0	
コンクリート路面工(t=15cm)	m2	1,426.0	
路面不陸正整(t=20cm)	m2	100.0	
洗越嵩上コンクリート	m3	15.0	
溝渠工	式	1.0	
コンクリート路面工水切設置手間	個所	3.0	
木製路面排水工 L=4.0m	基	1.0	
木製路面排水工 L=5.0m	基	1.0	
植生マット流末処理工 縦2枚張	個所	2.0	
仮設工	式	1.0	
路面正整	m2	100.0	補足碎石t=5.0cm
安定処理	m3	20.0	
直接工事費	式	1.0	
共通仮設費計	式	1.0	
共通仮設費(率計上)	式	1.0	
現場環境改善費(率計上)	式	1.0	
純工事費	式	1.0	
現場管理費	式	1.0	
工事原価	式	1.0	
一般管理費等	式	1.0	
一般管理費等計	式	1.0	
工事価格	式	1.0	
消費税相当額	式	1.0	
請負金額	式	1.0	