

本工事費内訳書

長笹川地区復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
山腹工 4号崩壊地	式	1			費目行	
治山土工	式	1			工種行	
作業土工	式	1			種別行	
アンカー設置・撤去工（高所機械掘削）	箇所	4				
アンカー確認試験工（高所機械掘削）	箇所	4				
地山掘削工（高所機械掘削） 礫質土	m3	315				
段跳工（高所機械掘削） 礫質土	m3	315				
地山掘削工（高所機械掘削） 軟岩 B	m3	172				
段跳工（高所機械掘削） 軟岩 B	m3	172				
掘削面整形（高所機械掘削） 機械施工	m2	702.900				
静的破碎 軟岩 B	m3	17.200				
かご土留工 No.4土留工（大型かご枠）	式	1			種別行	
No.4土留工（大型かご枠） L=14.0m、H=3.0m、A=32.0m2	m2	32				
No.5土留工（かご枠） L=11.0m、H=2.0m、A=17.0m2	m	34				

本工事費内訳書

長笹川地区復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
山腹緑化工	式	1			工種行	
筋工	式	1			種別行	
丸太筋工	m	171,800				
伏工	式	1			種別行	
植生マット 亀甲金網付き	m2	609,600				
落石防止工	式	1			工種行	
落石予防工	式	1			種別行	
ロープ伏工 特殊金網併用	m2	624				
ロープ掛工 巨石4	箇所	1				
ロープ掛工 巨石5	箇所	1				
仮設工	式	1			費目行	
仮設工	式	1			工種行	
運搬設備工	式	1			種別行	
モノレール運搬設備 90m	m	90				

本工事費内訳書

長笹川地区復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備 考
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				