

本 工 事 費 内 訳 書

工事名 吾妻地区(万座川)復旧治山工事

吾妻森林管理署 本署

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	摘 要
溪間工	式	1.0	
治山土工	式	1.0	
土 工	式	1.0	
土砂床掘(礫質土)	m3	81.0	
岩床掘(軟岩Ⅱ)	m3	114.0	
掘削面整形(礫質土)	m2	1.0	
掘削面整形(軟岩Ⅱ)	m2	87.0	
岩盤清掃	m2	87.0	
埋戻し	m3	35.0	
コンクリート構造物取りこわし	m3	72.9	
取りこわしコンクリート集積・運搬・処理	m3	72.9	
打継面処理(チッピング)	m2	326.7	
打継面処理(接着剤塗布)	m2	85.0	
治山ダム工	式	1.0	
コンクリート谷止工 万座川№1谷止工(増厚・嵩上げ)	m3	517.7	
コンクリート(本体)	m3	517.7	
間詰コンクリート(同時打)	m3	33.9	
間詰コンクリート(小型構造)	m3	3.4	
巨石練石張工	m	17.0	
木製残存型枠工	m2	587.1	
普通型枠工	m2	18.3	
昇降部型枠工	m2	12.5	
目地型枠工	m2	29.3	
止水板設置工(塩ビ)	m	2.6	
水抜管敷設・撤去工	m	11.0	
堤名板設置工	枚	1.0	
足場仮設工	m	396.0	
仮設工	式	1.0	
仮設	式	1.0	
廻排水	式	1.0	
根固工(洗堀箇所)	式	1.0	
作業道補修工	式	1.0	
支障木処理工	式	1.0	
敷鉄板設置・撤去	式	1.0	
土石流対策(安全設備)	式	1.0	
直接工事費	式	1.0	
共通仮設費計	式	1.0	
共通仮設費(積上げ分計)	式	1.0	
運搬費	式	1.0	
共通仮設費(率計上)	式	1.0	
現場環境改善費(率計上)	式	1.0	
純工事費	式	1.0	
現場管理費	式	1.0	
工事原価	式	1.0	
一般管理費等	式	1.0	
一般管理費等計	式	1.0	
工事価格	式	1.0	
消費税相当額	式	1.0	
請負金額	式	1.0	