

国 有 林 林 道 事 業 設 計 書

工 事 名 : 久良谷林道外1災害復旧工事(R7補正)

令 和 7 年 度

路 線 名	久良谷林道 阿賀川下流	林 道 区 分	2級B
林 道 種 類	森林基幹道	幅 員	4.0m

工 事 箇 所	福島県耶麻郡西会津町奥川大字飯根字西飯豊山国有林305わ1林小班
---------	----------------------------------

森 林 管 理 局 : 関東森林管理局
森 林 管 理 署 : 会津森林管理署
事 務 所 名 等 : 本署

工事積算条件表(公表用)

工事名	久良谷林道外1災害復旧工事(R7補正)			
工事場所	福島県耶麻郡西会津町奥川大字飯根字西飯豊山国有林305わ1林小班	豪雪地域補正	有り	
直接工事費	通勤補正(%)	0.00	久良谷	
	週休2日補正係数 労務費	1.04	4週8休以上(月単位)	
	週休2日補正係数 機械経費(賃料)	1.02		
	冬期補正(%)	0.00		
共通仮設費	工種区分	道路工事		
	施工地域を考慮した補正係数	1.30	山間僻地及び離島	
	現場環境改善費	有(その他)		
	週休2日補正係数	1.03	4週8休以上(月単位)	
	ICT間接費補正	0.00	補正無し	
	復興係数補正	1.50	有	
現場管理費	施工時期 冬期補正	全工期	204	
		冬期日数	0	
		積雪寒冷地域の区分別補正係数	補正無し	該当無し
		緊急工事該当補正(%)	0.00	無
		施工地域を考慮した補正係数	1.00	山間僻地及び離島
		熱中症補正	無	
		週休2日補正係数	1.05	4週8休以上(月単位)
		ICT間接費補正	0.00	補正無し
	復興係数補正	1.20	有	
一般管理費等	国庫債務負担行為	通常		
	前払支出割合補正係数	1.00	35%以上又は300万円未満	
	契約保証形態補正(%)	0.04	金銭保証	

本工事費内訳書

令和8年度 久良谷林道外1災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
林道施設災害復旧	式	1			費目行	レベル1 1号箇所
土工	式	1			工種行	レベル2 1号箇所
掘削工	式	1			種別行	レベル3
掘削工 掘削(土砂) 地山	m3	18			1号明細書 13頁	レベル4
掘削工 擁壁・ブロック積 掘削(土砂) 地山	m3	79			2号明細書 14頁	レベル4
掘削工 呑口掘取 掘削(土砂) 地山	m3	42			3号明細書 15頁	レベル4
盛土工	式	1			種別行	レベル3
埋戻し 土砂	m3	43			4号明細書 16頁	レベル3
盛土 発生土	m3	4			5号明細書 17頁	レベル4
残土処理工	式	1			種別行	レベル3
残土運搬 不整地運搬車(6.0t) 運搬距離30m	m3	92			6号明細書 18頁	レベル4
残土処理	m3	92			7号明細書 19頁	レベル4
路盤工	式	1			種別行	レベル3
上層路盤工 t=10cm	m2	62 800			8号明細書 20頁	レベル4

本工事費内訳書

令和8年度 久良谷林道外1災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
下層路盤工 t=20cm	m2	62 800			9号明細書 21頁	レベル4
法面整形工	式	1			種別行	レベル3
法面整形工 盛土部	m2	0 200			10号明細書 22頁	レベル4
路肩整正	m	17 100			11号明細書 23頁	レベル4
擁壁工	式	1			工種行	レベル2 1号箇所
重力式コンクリート擁壁工 GW-L-I(b-s)	式	1			種別行	レベル3 呑口
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 BH打設 18-8-40BB	m3	10 700			12号明細書 24頁	レベル4
型枠	m2	34 500			13号明細書 25頁	レベル4
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下 クラッシャーラン0~40	m2	5 300			14号明細書 26頁	レベル4
基面整正	m2	5 300			20号明細書 32頁	レベル4
コンクリートブロック積工	式	1			種別行	レベル3 吐口
コンクリートブロック基礎 BW-L-N(b-s)	m3	1 500			21号明細書 33頁	レベル4
胴込・裏込材(砕石)	m3	13 500			22号明細書 34頁	レベル4
大型積ブロック 高さ500mm 控え350mm	m2	54 500				

本工事費内訳書

令和8年度 久良谷林道外1災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コンクリートブロック積	m2	54 500			23号明細書 35頁	レベル4
胴込・裏込(コンクリート)	m3	21 700			24号明細書 36頁	レベル4
導水遮水層	m3	2			25号明細書 37頁	レベル4
目地板 30m2未満 瀝青質目地板(t=10)	m2	5			26号明細書 38頁	レベル4
基面整正	m2	7 400			20号明細書 32頁	レベル4
排水構造物工	式	1			工種行	レベル2 1号箇所
流末処理工	式	1			種別行	レベル3
ふとんかご工	m	6			27号明細書 39頁	レベル4
洗越工	式	1			種別行	レベル3
管渠 ヒューム管 φ1000mm	m	9			28号明細書 40頁	レベル4
基面整正	m2	14 400			19号明細書 31頁	レベル4
砂基礎敷設	m3	4 700			29号明細書 41頁	レベル4
構造物撤去工	式	1			工種行	レベル2 1号箇所
構造物取壊工	式	1			種別行	レベル3

本工事費内訳書

令和8年度 久良谷林道外1災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コンクリート取壊し運搬処理 無筋構造物 大型ブレーカー	m3	10 600			30号明細書 42頁	レベル4
排水構造物撤去工	式	1			種別行	レベル3
暗渠排水管撤去 コルゲートパイプ800~1200mm	m	12 500			31号明細書 43頁	レベル4
運搬処理工	式	1			種別行	レベル3
殻運搬処理 無筋コンクリート	m3	10 600			32号明細書 44頁	レベル4
現場発生品運搬処理 暗渠排水管外	t	0 810			34号明細書 46頁	レベル4
仮設工	式	1			費目行	レベル1
仮設工	式	1			工種行	レベル2 1号箇所
土留・仮締切工	式	1			種別行	レベル3
土のう締切	m2	5 400			35号明細書 47頁	レベル4
仮水路工	式	1			種別行	レベル3
廻排水 L8.0m φ500mm 損率20%	式	1			36号明細書 48頁	レベル4
水替工	式	1			種別行	レベル3
ポンプ排水(小口径)	式	1			37号明細書 49頁	レベル4

本工事費内訳書

令和8年度 久良谷林道外1災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
足場・支保工	式	1			種別行	レベル3
単管傾斜足場 1工区	掛m2	64 200			38号明細書 50頁	レベル4
単管足場 1工区	掛m2	11 300			39号明細書 51頁	レベル4
林道施設災害復旧	式	1			費目行	レベル1 2号箇所
土工	式	1			種別行	レベル2 2号箇所
掘削工	式	1			種別行	レベル3
掘削工 掘削(土砂) 地山	m3	10			1号明細書 13頁	レベル4
掘削工 呑口掘取 掘削(土砂) 地山	m3	48			3号明細書 15頁	レベル4
掘削工 擁壁・ブロック積 掘削(土砂) 地山	m3	214			2号明細書 14頁	レベル4
盛土工	式	1			種別行	レベル3
埋戻し 土砂	m3	90			4号明細書 16頁	レベル4
盛土 発生土	m3	135			5号明細書 17頁	レベル4
残土処理工	式	1			種別行	レベル3
残土運搬 不整地運搬車(6.0t) 運搬距離250m	m3	21			40号明細書 52頁	レベル4

本工事費内訳書

令和8年度 久良谷林道外1災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
残土処理	m3	21			7号明細書 19頁	レベル4
路盤工	式	1			種別行	レベル3
上層路盤工 t=10cm	m2	39			8号明細書 20頁	レベル4
下層路盤工 t=20cm	m2	39			9号明細書 21頁	レベル4
法面整形工	式	1			種別行	レベル3
法面整形工 盛土部	m2	95 600			10号明細書 22頁	レベル4
路肩整正	m	26			11号明細書 23頁	レベル4
擁壁工	式	1			工種行	レベル2 2号箇所
重力式コンクリート擁壁工 呑口	式	1			種別行	レベル3 呑口
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 BH打設 18-8-40BB	m3	20 200			15号明細書 27頁	レベル4
型枠	m2	45 600			16号明細書 28頁	レベル4
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下 クラッシャーラン0~40	m2	7 600			17号明細書 29頁	レベル4
基面整正	m2	7 600			19号明細書 31頁	レベル4
重力式コンクリート擁壁工 吐口	式	1			種別行	レベル3 吐口

本工事費内訳書

令和8年度 久良谷林道外1災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 BH打設 18-8-40BB	m3	39			15号明細書 27頁	レベル4
型枠	m2	69 100			16号明細書 28頁	レベル4
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下 クラッシュラン0~40	m2	12 200			17号明細書 29頁	レベル4
目地板 30m2未満 瀝青質目地板(t=10)	m2	10 600			18号明細書 30頁	レベル4
基面整正	m2	12 200			19号明細書 31頁	レベル4
水抜きパイプ	m	12 600			47号明細書 59頁	レベル4
排水構造物工	式	1			工種行	レベル2 2号箇所
流末処理工	式	1			種別行	レベル3
ふとんかご工	m	8			27号明細書 39頁	レベル4
洗越工	式	1			種別行	レベル3
管渠 ヒューム管 φ1350mm	m	16 700			48号明細書 60頁	レベル4
基面整正	m2	37 700			19号明細書 31頁	レベル4
砂基礎敷設	m3	16 900			33号明細書 45頁	レベル4
構造物撤去工	式	1			工種行	レベル2 2号箇所

本工事費内訳書

令和8年度 久良谷林道外1災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
構造物取壊工	式	1			種別行	レベル3
コンクリート取壊し運搬処理 無筋構造物 大型ブレーカー	m3	21 500			30号明細書 42頁	レベル4
排水構造物撤去工	式	1			種別行	レベル3
暗渠排水管撤去 コルゲートパイプ1200～1800mm	m	18			49号明細書 61頁	レベル4
運搬処理工	式	1			種別行	レベル3
殻運搬処理 無筋コンクリート	m3	21 500			32号明細書 44頁	レベル4
現場発生品運搬処理 暗渠排水管外	t	1 520			50号明細書 62頁	レベル4
仮設工	式	1			費目行	レベル1 2号箇所
仮設工	式	1			工種行	レベル2 2号箇所
工事用道路工	式	1			種別行	レベル3
敷鉄板 1524×3048mm	枚	2			41号明細書 53頁	レベル4
土留・仮締切工	式	1			種別行	レベル3
土のう締切	m2	3 900			42号明細書 54頁	レベル4
仮水路工	式	1			種別行	レベル3

本工事費内訳書

令和8年度 久良谷林道外1災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
廻排水 L8.0m φ500mm 損率20%	式	1			43号明細書 55頁	レベル4
水替工	式	1			種別行	レベル3
ポンプ排水(小口径)	式	1			44号明細書 56頁	レベル4
足場・支保工	式	1			種別行	レベル3
単管傾斜足場	掛m2	50 500			45号明細書 57頁	レベル4
単管足場	掛m2	62 500			46号明細書 58頁	レベル4
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				
運搬費	式	1			1号内訳書 11頁	
技術管理費	式	1			2号内訳書 12頁	
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				

本工事費内訳書

令和8年度 久良谷林道外1災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

代価表

(2号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9.29				
K1	バックホウ (クローラ型) 山積0.8m3 (平積0.6m3)	7.79		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
K2	振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.5~0.6t 賃料	1.41		[賃料]振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 質量0.5~0.6t		
K3	タンパ及びランマ 質量60~80kg	0.09		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		82.13				
R1	普通作業員	40.17		普通作業員		
R2	特殊作業員	26.27		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	15.69		運転手(特殊)		
Z		8.58				
Z1	軽油 パトロール給油	8.45		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.13		ガソリン レギュラー スタンド		

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

代価表

(3号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9.29				
K1	バックホウ (クローラ型) 山積0.8m3 (平積0.6m3)	7.79		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
K2	振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.5~0.6t 賃料	1.41		[賃料]振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 質量0.5~0.6t		
K3	タンパ及びランマ 質量60~80kg	0.09		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		82.13				
R1	普通作業員	40.17		普通作業員		
R2	特殊作業員	26.27		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	15.69		運転手(特殊)		
Z		8.58				
Z1	軽油 パトロール給油	8.45		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.13		ガソリン レギュラー スタンド		

代価表

8号代価表

100 m2当り

敷均し(機械) 不陸整正+敷均し 10cm
敷均し幅2.5m以上 バックホウ C0-40mm

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 400				
普通作業員	人	1				
クラッシャーラン C0-40mm	m3	12				
バックホウ(2014規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	5 400			8号単価表 123頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生

(11号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		3.50				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	3.31		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		34.96				
R1	特殊作業員	10.07		特殊作業員		
R2	普通作業員	9.38		普通作業員		
R3	土木一般世話役	7.04		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	6.40		運転手(特殊)		
Z		61.54				
Z1	生コンクリート 18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無	59.80		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		
Z2	軽油 パトロール給油	1.65		軽油 パトロール給油		

基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下 クラッシュラン40~0

代価表

(13号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		5.04				
K1	バックホウ (クローラ型) 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	5.01		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		
R		74.10				
R1	普通作業員	35.62		普通作業員		
R2	特殊作業員	15.04		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	13.95		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	8.98		土木一般世話役		
Z		20.86				
Z1	クラッシャーラン C0-40mm	16.17		再生クラッシャーラン RC-40		
Z2	軽油 パトロール給油	4.66		軽油 パトロール給油		

代価表

現場打基礎コンクリート

18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 有り 一般養生・特殊養生(練炭)

(15号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		2.09				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.47		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
K2	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)	0.62		2[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		67.80				
R1	普通作業員	18.74		普通作業員		
R2	型わく工	17.98		型枠工		
R3	土木一般世話役	10.22		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	10.17		特殊作業員		
Z		30.11				
Z1	生コンクリート 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無	25.85		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	1.42		軽油 パトロール給油		

裏込砕石
クラッシャーラン40~0

代価表

(16号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		4.22				
K1	バックホウ (クローラ型) 山積0.8m3 (平積0.6m3)	4.20		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		69.23				
R1	普通作業員	33.72		普通作業員		
R2	特殊作業員	14.78		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	11.61		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	8.71		土木一般世話役		
Z		26.55				
Z1	クラッシャーラン C0-40mm	21.99		再生クラッシャーラン RC-40		
Z2	軽油 パトロール給油	4.54		軽油 パトロール給油		

代価表

(17号代価表)

大型ブロック積
2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		10.79				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	10.79		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		77.97				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	23.36		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	16.39		普通作業員		
R3	ブロック工	14.13		ブロック工		
R4	土木一般世話役	10.00		土木一般世話役		
Z		11.24				
Z1	軽油 パトロール給油	11.24		軽油 パトロール給油		

代価表

(18号代価表)

胴込・裏込コンクリート
大型ブロック 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無

1 m3当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		2.99				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)	2.99		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		25.54				
R1	特殊作業員	10.87		特殊作業員		
R2	普通作業員	8.94		普通作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	3.75		運転手(特殊)		
Z		71.47				
Z1	生コンクリート 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無	70.21		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	1.26		軽油 パトロール給油		

埋戻し
小規模 土砂

代価表

(19号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		8.87				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	8.27		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
K2	ランマ 質量60~80kg	0.60		ランマ 質量60~80kg		
R		87.15				
R1	普通作業員	50.03		普通作業員		
R2	特殊作業員	19.35		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17.77		運転手(特殊)		
Z		3.98				
Z1	軽油 パトロール給油	3.14		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.84		ガソリン レギュラー スタンド		

代価表

(21号代価表)

ふとんかご
設置 階段式 高さ50cm*幅120cm

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		5.35				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	5.35		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		33.16				
R1	普通作業員	18.32		普通作業員		
R2	特殊作業員	5.44		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.31		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	4.09		土木一般世話役		
Z		61.49				
Z1	ふとんかご	29.14		ふとんかご 角形ハネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 50cm×120cm		
Z2	詰石 ふとんかご用 150-250mm	23.46		詰石 割ぐり石 150~200mm		
Z3	軽油 パトロール給油	2.23		軽油 パトロール給油		

代価表

ヒューム管(B形管)
据付 1000mm 90°巻き 砕石有り 外圧管1種 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無

(22号代価表)

1 m 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		0.82				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m ³	0.70		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊能力2.9t		
R		31.77				
R1	普通作業員	9.15		普通作業員		
R2	型わく工	5.22		型枠工		
R3	土木一般世話役	4.27		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	2.52		特殊作業員		
Z		67.41				
Z1	ヒューム管 φ1000mm	58.19		ヒューム管外圧管B形1種 径1,000mm×長さ2,430mm		
Z2	生コンクリート 18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無	8.68		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z3	軽油 パトロール給油	0.46		軽油 パトロール給油		

代価表

24号代価表

10 m3当り

大型ブレイカ取り壊し
無筋構造物

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 500				[1]
普通作業員	人	0 800				[1]
大型ブレイカ BH山積0.8(排対1) 油圧式600~800kg級	時間	2 500			11号単価表 126頁	[1]
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	セールの損耗費等
計						
1 m3 当り						

代価表

(25号代価表)

1 m 当り

コルゲートパイプ
撤去 フランジ型 800mm以上1,200mm以下

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		10.12				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m ³	10.06		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊能力2.9t		
R		83.73				
R1	普通作業員	33.03		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	31.27		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	12.24		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	6.70		土木一般世話役		
Z		6.15				
Z1	軽油 パトロール給油	6.12		軽油 パトロール給油		

代価表

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し
トラック[クレーン装置付]ヘーホーストラック2t積、吊能力2.9t

(27号代価表)

1 t 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		13.73				
K1	トラック クレーン装置付・積載質量 2t積・2.9t吊	13.73		トラック[クレーン装置付] 2t積2.9t		
R		83.47				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	41.98		運転手(特殊)		
R2	特殊作業員	41.08		特殊作業員		
Z		2.80				
Z1	軽油 パトロール給油	2.80		軽油 パトロール給油		

代価表

現場発生品及び支給品運搬

トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t DID区間無し 20.5km以下 (28号代価表)

1 t 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		13.79				
K1	トラック クレーン装置付・積載質量 2t積・2.9t吊	13.79		トラック[クレーン装置付] 2t積2.9t		
R		83.40				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	42.15		運転手(特殊)		
R2	特殊作業員	41.25		特殊作業員		
Z		2.81				
Z1	軽油 パトロール給油	2.81		軽油 パトロール給油		

代価表

31号代価表

1日当り

ポンプ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機
排水量0以上7m³/h未満(ポンプ径50mm*1台)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 040				[1]
普通作業員	人	0 050				[1]
発動発電機(賃料)	日	1			12号単価表 127頁	[1]
諸雑費 [1]	%	8			諸雑費	ポンプ配管材料損料、水中ポンプ賃料
計						
1日当り						

代価表

32号代価表

100掛m2当り

足場工
単管傾斜足場 不要

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	1 500				[1]
とび工	人	4 500				[1]
普通作業員	人	2 700				[1]
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25 t 吊	日	0 800				[1]
諸雑費 [1]	%	33			諸雑費	足場工仮設材等
計						
1 掛m2 当り						

代価表

33号代価表

100掛m2当り

足場工
単管足場 不要

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1 900				[1]
とび工	人	6 900				[1]
普通作業員	人	1 800				[1]
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25 t 吊	日	0 800				[1]
諸雑費 [1]	%	29			諸雑費	足場工仮設材等
計						
1 掛m2 当り						

代価表

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生

(35号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		3.50				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	3.31		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		34.96				
R1	特殊作業員	10.07		特殊作業員		
R2	普通作業員	9.38		普通作業員		
R3	土木一般世話役	7.04		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	6.40		運転手(特殊)		
Z		61.54				
Z1	生コンクリート 18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無	59.80		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		
Z2	軽油 パトロール給油	1.65		軽油 パトロール給油		

代価表

(37号代価表)

基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下 クラッシュラン40~0

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K	5.04				
K1	バックホウ (クローラ型) 山積0.8m3 (平積0.6m3)	5.01		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)	
R	74.10				
R1	普通作業員	35.62		普通作業員	
R2	特殊作業員	15.04		特殊作業員	
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	13.95		運転手(特殊)	
R4	土木一般世話役	8.98		土木一般世話役	
Z	20.86				
Z1	クラッシャーラン C0-40mm	16.17		再生クラッシャーラン RC-40	
Z2	軽油 パトロール給油	4.66		軽油 パトロール給油	

代価表

ヒューム管(B形管)

据付 1350mm 90°巻き 砕石有り 外圧管1種 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 クレン賃料補正(標準)

(39号代価表)

1 m 当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		2.02				
K1	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25t吊	1.61		[賃料]ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		
R		25.74				
R1	普通作業員	7.94		普通作業員		
R2	型わく工	3.94		型枠工		
R3	土木一般世話役	3.81		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	2.44		特殊作業員		
Z		72.24				
Z1	ヒューム管 φ1350mm	63.07		ヒューム管外圧管B形1種 径1,350mm×長さ2,430mm		
Z2	生コンクリート 18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無	9.17		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		

代価表

(40号代価表)

コルゲートパイプ
撤去 フランジ型 1,200mmを超え1,800mm以下

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		10.83				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m ³	10.77		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊能力2.9t		
R		82.59				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	33.53		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	29.41		普通作業員		
R3	特殊作業員	14.04		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	5.12		土木一般世話役		
Z		6.58				
Z1	軽油 パトロール給油	6.55		軽油 パトロール給油		

代価表

41号代価表

100 枚当り

敷鉄板設置・撤去
1524mm*3048mm

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1 370				[1]
とび工	人	1 370				[1]
普通作業員	人	1 370				[1]
バックホウ(賃料)	日	1 370			14号単価表 129頁	[1]
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	吊金具及びびりヤローフ [®] の費用
計						
1 枚 当 り						

代価表

45号代価表

1日当り

ポンプ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機
排水量0以上7m3/h未満(ポンプ径50mm*1台)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 040				[1]
普通作業員	人	0 050				[1]
発動発電機(賃料) 2kVA長期割引	日	1			15号単価表 130頁	[1]
諸雑費 [1]	%	8			諸雑費	ポンプ配管材料損料、水中ポンプ賃料
計						
1日当り						

代価表

46号代価表

100掛m2当り

足場工
単管傾斜足場 不要

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	1 500				[1]
とび工	人	4 500				[1]
普通作業員	人	2 700				[1]
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25 t吊	日	0 800				[1]
諸雑費 [1]	%	33			諸雑費	足場工仮設材等
計						
1 掛m2 当り						

代価表

47号代価表

100掛m2当り

足場工
単管足場 不要

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1 900				[1]
とび工	人	6 900				[1]
普通作業員	人	1 800				[1]
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25 t 吊	日	0 800				[1]
諸雑費 [1]	%	29			諸雑費	足場工仮設材等
計						
1 掛m2 当り						

単価表

11号単価表

1時間当り

大型フレカ BH山積0.8(排対1)
油圧式600~800kg級

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 170				
軽油 パトロール給油	L	15				
バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	時間	1				
大型フレカ(ベースマシン含まず) 油圧式600~800kg級	日	0 170				
計						
1時間当り						

