事 業 条 件 調 書

事業名：令和8年度湯野上地区森林環境保全整備事業（保育間伐活用型）【R7明許】　　会津森林管理署

物件番号	林小班	伐採種	伐採率	実行面積	樹種	林齢	立木（資材）					生産量（素材）		作業条件										備考
														事業地			伐倒	集材方法		完了地点別内訳				
							本数	材積	平均樹高	平均直径	平均単木材積	生産量	適用利用率（歩止り）	林地傾斜	下層植生	通勤距離車・片道	伐倒方法	集材方法	平均集運材距離	山元（強清水）	最終	合計	
（単位）			%				本	㎥	m	cm	㎥	㎥	%	度		km			m	㎥	㎥	㎥	
1	49と	間伐（列状）	34	3.62	スギ	56	1,645	741.59	16	24	0.45	485	0.65	31	易	5.0	列状	フォワーダ	573	510		510	保育間伐（活用型）
					アカマツ		90	39.37	20	24	0.44	25	0.64										
					広葉樹		54	3.35	8	10	0.06	―	―										
	49ぬ	間伐（列状）	34	5.97	スギ	56	2,493	1,343.30	17	26	0.54	875	0.65	19	易	5.7	列状	フォワーダ	925	910		910	
					広葉樹		200	55.23	15	20	0.28	35	0.63										
	49わ1	間伐（列状）	26	0.73	スギ	67	90	79.49	19	34	0.88	50	0.63	36	中	5.7	列状	フォワーダ	1,184	65		65	
					カラマツ		18	26.47	25	40	1.47	15	0.57										
					広葉樹		9	0.46	7	14	0.05	―	―										
	49わ2 1伐区 スギ	間伐（列状）	35	3.62	スギ	63	1,178	862.94	20	30	0.73	560	0.65	23	易	5.7	列状	フォワーダ	1,513	560		560	
					広葉樹		45	2.72	8	14	0.06	―	―										
	49わ2 2伐区 カラマツ	間伐（列状）	35	8.13	カラマツ	63	2,240	1,168.70	17	24	0.52	760	0.65	25	難	5.7	列状	フォワーダ	1,444	825		825	
					広葉樹		1,496	103.01	9	12	0.07	65	0.63										
	49よ 1伐区 スギ	間伐（列状）	34	0.59	スギ	67	242	112.29	15	24	0.46	75	0.67	27	中	6.0	列状	フォワーダ	1,221	75		75	
					広葉樹		7	0.44	12	12	0.06	―	―										
	49よ 2伐区 カラマツ	間伐（列状）	31	1.31	カラマツ	67	325	182.76	18	26	0.56	120	0.66	28	中	6.0	列状	フォワーダ	1,390	125		125	
					広葉樹		208	7.05	7	10	0.03	5	0.71										
	49そ 1伐区 スギ	間伐（列状）	34	3.20	スギ	62	1,720	770.40	16	24	0.45	500	0.65	20	中	6.0	列状	フォワーダ	1,392	505		505	
					広葉樹		80	6.40	11	14	0.08	5	0.78										
	49そ 2伐区 カラマツ	間伐（列状）	30	1.21	カラマツ	62	361	174.72	20	24	0.48	115	0.66	26	中	6.0	列状	フォワーダ	1,430	120		120	
					広葉樹		105	7.11	10	12	0.07	5	0.70										
	合計			28.38			12,606	5,687.80				3,695								3,695		3,695	

※1　予定価格算出基礎の一部を示すものであり、技術提案の内容によっては、本条件調書と合わない場合がある。

※2　本条件調書の内容と現地が一致しない場合は現地を優先する。