

資材内訳書

令和8年度猪苗代地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型)

(単位:ha、本、m³)

林小班	伐採種	林齢	面積	立木 仕掛 品別	樹種	資材			生産予定材積			法制限	備考
						類別	本数	材積	一般材	低質材	計		
184㍿2	間伐 (定性)	65	15.26	立木	カラマツ	一般材	1,337	1,081.56	740	530	1,270		保育間伐 (活用型)
						一般材 (獣害)	382	398.67					
						低質材	764	324.28					
						計		2,483	1,804.51	740	530		
184㍿3	間伐 (定性)	64	5.93	立木	カラマツ	一般材	518	420.30	300	220	520		保育間伐 (活用型)
						一般材 (獣害)	148	154.92					
						低質材	296	126.02					
						計		962	701.24	300	220		
184㍿4	間伐 (定性)	62	4.19	立木	カラマツ	一般材	365	296.98	220	170	390		保育間伐 (活用型)
						一般材 (獣害)	104	109.47					
						低質材	208	89.05					
						計		677	495.50	220	170		
184㍿5	間伐 (定性)	64	7.22	立木	カラマツ	一般材	1,262	836.64	350	260	610		保育間伐 (活用型)
						低質材	90	18.95					
						計		1,352	855.59	350	260		
184㍿6	間伐 (定性)	67	7.56	立木	カラマツ	一般材	1,328	876.03	370	270	640		保育間伐 (活用型)
						低質材	95	19.85					
								1,423	895.88	370	270		
184㍿7	間伐 (定性)	62	13.31	立木	カラマツ	一般材	1,163	943.36	630	440	1,070		保育間伐 (活用型)
						一般材 (獣害)	332	347.73					
						低質材	664	282.85					
								2,159	1,573.94	630	440		

資 材 内 訳 書

令和8年度猪苗代地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型)

(単位:ha、本、m³)

林小班	伐採種	林齢	面積	立木 仕掛 品別	樹種	資材			生産予定材積			法制限	備考	
						類別	本数	材積	一般材	低質材	計			
184よ	間伐 (定性)	69	2.69	立木	カラマツ	一般材	474	311.71	130	90	220		保育間伐 (活用型)	
						低質材	34	7.06						
								508	318.77	130	90			220
184つ	間伐 (定性)	61	4.23	立木	カラマツ	一般材	371	299.81	220	170	390		保育間伐 (活用型)	
						一般材 (獣害)	106	110.51						
						低質材	212	89.89						
								689	500.21	220	170			390
184ね	間伐 (定性)	60	9.85	立木	カラマツ	一般材	861	698.13	500	340	840		保育間伐 (活用型)	
						一般材 (獣害)	246	257.33						
						低質材	492	209.32						
								1,599	1,164.78	500	340			840
小計			70.24					11,852	8,310.42	3,460	2,490	5,950		
小計	保育間伐(活用型)		70.24					11,852	8,310.42	3,460	2,490	5,950		(定性)
合計			70.24					11,852	8,310.42	3,460	2,490	5,950		

事業名：令和8年度猪苗代地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型)

単位工程別内訳書

事業場所	材種	単位行程	予定数量	備考
福島県耶麻郡 猪苗代町大字若宮 字吾妻山国有林 184㍓2林小班外8	立木	選木・伐倒	8,310.42 m ³	11,852本
	素材	プロセッサ造材	5,950 m ³	
	素材	フォワーダ集材	5,950 m ³	
	素材	山元トラック運材	5,950 m ³	吾妻山山元土場 4t車運搬
	素材	山元機械巻立	5,950 m ³	
	素材	山元検知	5,950 m ³	毎木検知: 3,460m ³ 層積検知: 2,490m ³

完了検査場所内訳書

材種	検査場所	完了予定数量	備考
素材	吾妻山山元土場	5,950 m ³	
合計		5,950 m ³	