

## 本工事費内訳書

令和8年度 北塩原地区復旧治山工事

| 費目・工種・種別・細別・規格               | 単位 | 数量      | 単価 | 金額 | 摘要  | 備考   |
|------------------------------|----|---------|----|----|-----|------|
| 溪間工                          | 式  | 1       |    |    | 費目行 | レベル1 |
| 治山土工                         | 式  | 1       |    |    | 工種行 | レベル2 |
| 作業土工                         | 式  | 1       |    |    | 種別行 | レベル3 |
| 床掘 礫<br>2工区 No.2木製校倉式ダム      | m3 | 146     |    |    |     | レベル4 |
| 床掘 軟岩 I B<br>2工区 No.2木製校倉式ダム | m3 | 65      |    |    |     | レベル4 |
| 埋戻し<br>2工区 No.2木製校倉式ダム       | m3 | 112     |    |    |     | レベル4 |
| 治山ダム工                        | 式  | 1       |    |    | 工種行 | レベル2 |
| 木製ダム工                        | 式  | 1       |    |    | 種別行 | レベル3 |
| No.1木製校倉式谷止工<br>1工区          | m3 | 108 800 |    |    |     | レベル4 |
| 間詰工<br>No.2木製校倉式ダム           | 式  | 1       |    |    | 種別行 | レベル3 |
| 間詰工<br>No.1木製校倉式ダム           | 式  | 1       |    |    |     | レベル4 |
| 植生ネット伏工<br>No.1木製校倉式ダム       | m2 | 26 200  |    |    |     | レベル4 |
| 洗堀防止工<br>No.2木製校倉式ダム         | 式  | 1       |    |    | 種別行 | レベル3 |
| ふとんカゴ工                       | m  | 6       |    |    |     | レベル4 |

## 本工事費内訳書

令和8年度 北塩原地区復旧治山工事

| 費目・工種・種別・細別・規格        | 単位 | 数量 | 単価  | 金額 | 摘要  | 備考   |
|-----------------------|----|----|-----|----|-----|------|
| 溪間工付属物設置工             | 式  | 1  |     |    | 工種行 | レベル2 |
| 堤名板取付工                | 式  | 1  |     |    | 種別行 | レベル3 |
| No.1木製校倉式ダム堤名板設置工     | 枚  | 1  |     |    |     | レベル4 |
| 山腹工                   | 式  | 1  |     |    | 費目行 | レベル1 |
| 治山土工                  | 式  | 1  |     |    | 工種行 | レベル2 |
| 作業土工                  | 式  | 1  |     |    | 種別行 | レベル3 |
| 床掘<br>1工区 No.1木製枠土留工  | m3 | 15 |     |    |     | レベル4 |
| 埋戻し<br>1工区 No.1木製枠土留工 | m3 | 8  |     |    |     | レベル4 |
| 床掘<br>1工区 No.2木製枠土留工  | m3 | 30 |     |    |     | レベル4 |
| 埋戻し<br>1工区 No.2木製枠土留工 | m3 | 17 |     |    |     | レベル4 |
| 山腹基礎工                 | 式  | 1  |     |    | 種別行 | レベル3 |
| 植生マット水路工 流路部<br>1工区   | m  | 44 | 300 |    |     | レベル4 |
| 植生マット水路工 受口部<br>1工区   | 箇所 | 3  |     |    |     | レベル4 |
| 暗渠工<br>1工区            | m  | 9  |     |    |     | レベル4 |

## 本工事費内訳書

令和8年度 北塩原地区復旧治山工事

| 費目・工種・種別・細別・規格       | 単位 | 数量  | 単価  | 金額 | 摘要  | 備考   |
|----------------------|----|-----|-----|----|-----|------|
| 土留工                  | 式  | 1   |     |    | 種別行 | レベル3 |
| No.1木製枠土留工<br>1工区    | m  | 25  | 500 |    |     | レベル4 |
| No.2木製枠土留工<br>1工区    | m  | 58  | 500 |    |     | レベル4 |
| 洗堀防止工<br>No.1木製校倉式ダム | 式  | 1   |     |    | 種別行 | レベル3 |
| ふとんカゴ工               | m  | 2   |     |    |     | レベル4 |
| 山地緑化工                | 式  | 1   |     |    | 工種行 | レベル2 |
| 整地工                  | 式  | 1   |     |    | 種別行 | レベル3 |
| 斜面整地<br>1工区          | m2 | 25  |     |    |     | レベル4 |
| 筋工                   | 式  | 1   |     |    | 種別行 | レベル3 |
| 丸太柵工<br>1工区          | m  | 27  |     |    |     | レベル4 |
| 伏工                   | 式  | 1   |     |    | 種別行 | レベル3 |
| 植生ネット伏工<br>1工区       | m2 | 399 |     |    |     | レベル4 |
| 植生マット伏工<br>1工区       | m2 | 554 |     |    |     | レベル4 |
| 仮設工                  | 式  | 1   |     |    | 費目行 | レベル1 |

## 本工事費内訳書

令和8年度 北塩原地区復旧治山工事

| 費目・工種・種別・細別・規格             | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要  | 備考                |
|----------------------------|----|-------|----|----|-----|-------------------|
| 仮設工<br>(指定仮設)              | 式  | 1     |    |    | 工種行 | レベル2              |
| 水替工                        | 式  | 1     |    |    | 種別行 | レベル3              |
| 土のう締切工                     | m2 | 2 100 |    |    |     | レベル4              |
| 工事用道路                      | 式  | 1     |    |    | 種別行 | レベル3              |
| 敷鉄板設置・撤去<br>1524mm*3048mm  | 枚  | 6     |    |    |     | [R7治山林道必携・上巻P673] |
| 鋼板賃料 22*1524*3048<br>供用60日 | 枚  | 6     |    |    |     | [R7治山林道必携・上巻P675] |
| 仮水路工                       | 式  | 1     |    |    | 種別行 | レベル3              |
| 廻排水工<br>φ 300mm 損率20%      | m  | 12    |    |    |     | レベル4              |
| 運搬設備工                      | 式  | 1     |    |    | 種別行 | レベル3              |
| モノレール運搬設備<br>1工区 運搬距離130m  | m  | 130   |    |    |     | レベル4              |
| 直接工事費                      | 式  | 1     |    |    |     |                   |
| 共通仮設費計                     | 式  | 1     |    |    |     |                   |
| 共通仮設費(積上げ分計)               | 式  | 1     |    |    |     |                   |
| 運搬費                        | 式  | 1     |    |    |     |                   |

## 本工事費内訳書

令和8年度 北塩原地区復旧治山工事

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|----------------|----|----|----|----|----|----|
| 共通仮設費(率計上)     | 式  | 1  |    |    |    |    |
| 現場環境改善費(率計上)   | 式  | 1  |    |    |    |    |
| 純工事費           | 式  | 1  |    |    |    |    |
| 現場管理費          | 式  | 1  |    |    |    |    |
| 工事原価           | 式  | 1  |    |    |    |    |
| 一般管理費等         | 式  | 1  |    |    |    |    |
| 一般管理費等計        | 式  | 1  |    |    |    |    |
| 工事価格           | 式  | 1  |    |    |    |    |
| 消費税相当額         | 式  | 1  |    |    |    |    |
| 請負金額           | 式  | 1  |    |    |    |    |
|                |    |    |    |    |    |    |
|                |    |    |    |    |    |    |
|                |    |    |    |    |    |    |
|                |    |    |    |    |    |    |