

本工事費内訳書

令和8年度 秋元湖岸林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
林道施設災害復旧	式	1			費目行	1工区 レベル1
土工	式	1			工種行	1工区 レベル2
掘削工	式	1			種別行	レベル3
掘削工 掘削(土砂) 地山	m3	7				レベル4
掘削工 擁壁・ブロック積 掘削(土砂) 地山	m3	79				レベル4
盛土工	式	1			種別行	レベル3
埋戻し 土砂	m3	31				レベル4
盛土 発生土	m3	1				レベル4
残土処理工	式	1			種別行	レベル3
残土運搬 不整地運搬車(6.0t) 運搬距離40m	m3	20				1工区→2工区 レベル4
残土運搬 不整地運搬車(6.0t) 運搬距離200m	m3	32				1工区→3工区 レベル4
残土処理	m3	32				レベル4
路盤工	式	1			種別行	レベル3
上層路盤工 t=10cm	m2	28				レベル4

本工事費内訳書

令和8年度 秋元湖岸林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要	備	考
下層路盤工 t=20cm	m2	28								レベル4	
法面整形工	式	1						種別行		レベル3	
路肩整正	m	8	500							レベル4	
擁壁工	式	1						工種行		レベル2	
2段式コンクリート擁壁工 TW-L-N(b-S) H=6.5m	式	1						種別行		レベル3	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 BH打設 18-8-40BB	m3	7	500							レベル4	
型枠	m2	15	900							レベル4	
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 クラッシャーラン0～40	m2	7	200							レベル4	
基面整正	m2	7	200							レベル4	
コンクリートブロック積工	式	1						種別行		レベル3	
胴込・裏込材(碎石)	m3	12	400							レベル4	
コンクリートブロック積	m2	41	200							レベル4	
大型積ブロック 高さ500mm 控え350mm	m2	41	200							[25. 12. 建設物価p368及び同積算資料p492]	
胴込・裏込(コンクリート)	m3	16	500							レベル4	

本工事費内訳書

令和8年度 秋元湖岸林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要	備	考
導水遮水層 良質土	m3	1								レベル4	
硬質塩化ビニール管 (VP) 硬質ポリ塩化ビニル管 VP 呼び径 50 定尺 4 m	m	8	300							[0551]	
仮設工	式	1						費目行		1工区 レベル1	
仮設工	式	1						工種行		レベル2	
土留・仮締切工	式	1						種別行		レベル3	
土のう締切	m2	3								レベル4	
足場・支保工	式	1						種別行		レベル3	
単管傾斜足場	掛m2	41	300							レベル4	
林道施設災害復旧	式	1						費目行		2工区 レベル1	
土工	式	1						工種行		レベル2	
掘削工	式	1						種別行		レベル3	
掘削工 掘削(土砂) 地山	m3	11								レベル4	
床掘工 フトン簗 掘削(土砂) 地山	m3	13								レベル4	
盛土工	式	1						種別行		レベル3	

本工事費内訳書

令和8年度 秋元湖岸林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要	備	考
埋戻し 土砂	m3	4								レベル4	
盛土 発生土	m3	36								レベル4	
路盤工	式	1						種別行		レベル3	
上層路盤工 t=10cm	m2	24								レベル4	
下層路盤工 t=20cm	m2	24								レベル4	
法面整形工	式	1						種別行		レベル3	
法面整形工 切土部	m2	0	900							レベル4	
法面整形工 盛土部	m2	53	600							レベル4	
路肩整正	m	16								レベル4	
排水構造物工	式	1						工種行		レベル2	
流末処理工	式	1						種別行		レベル3	
ふとんかご工	m	18								レベル4	
仮設工	式	1						費目行		2工区 レベル1	
仮設工	式	1						工種行		レベル2	

本工事費内訳書

令和8年度 秋元湖岸林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要	備	考
工事用道路工	式	1						種別行		レベル3	
敷鉄板 22×1524×3048mm	枚	4								レベル4	
直接工事費	式	1									
共通仮設費計	式	1									
共通仮設費(積上げ分計)	式	1									
運搬費	式	1									
共通仮設費(率計上)	式	1									
現場環境改善費(率計上)	式	1									
純工事費	式	1									
現場管理費	式	1									
工事原価	式	1									
一般管理費等	式	1									
一般管理費等計	式	1									
工事価格	式	1									

[illegible]