

資材内訳書

小野川地区森林環境保全整備事業(誘導伐外)【一貫作業】【R5明許】

(単位:ha、本、m³)

林小班	伐採種	林齢	面積	立木仕掛品別	樹種	資材			生産予定材積			法制限	備考	
						類別	本数	材積	一般材	低質材	計			
384わ1 Ⅰ伐区	複層伐	57	0.71	立木	スギ	一般材	400	288.81	150	100	250		誘導伐	
						低質材	171	62.76						
						計	571	351.57	150	100	250			
384わ1 Ⅱ伐区	複層伐	57	0.92	立木	スギ	一般材	522	374.22	180	120	300		誘導伐	
						低質材	221	81.31						
						計	743	455.53	180	120	300			
384わ1 Ⅲ伐区	複層伐	57	0.71	立木	スギ	一般材	400	288.81	150	100	250		誘導伐	
						低質材	171	62.76						
						計	571	351.57	150	100	250			
384わ1 Ⅳ伐区	複層伐	57	0.27	立木	スギ	一般材	152	109.83	60	40	100		誘導伐	
						低質材	64	23.87						
						計	216	133.70	60	40	100			
384わ3	複層伐	56	0.66	立木	スギ	一般材	371	268.47	140	90	230		誘導伐	
						低質材	157	58.33						
						計	528	326.80	140	90	230			
384う1	列状	65	3.90	立木	スギ	一般材	390	271.20	130	80	210		活用型	
						低質材	420	48.60						
						他L	低質材	450	99.12		40			40
計		1,260	418.92	130	80	250								
384< Ⅰ伐区	複層伐	69	0.50	立木	スギ	一般材	188	176.76	80	60	140		誘導伐	
						低質材	30	16.00						
						他L	低質材	49	6.27		5			5
計		267	199.03	80	65	145								
384< Ⅱ伐区	複層伐	69	1.02	立木	スギ	一般材	384	360.58	170	100	270		誘導伐	
						低質材	65	32.64						
						他L	低質材	103	12.76		10			10
計		552	405.98	170	110	280								
384< Ⅲ伐区	複層伐	69	0.71	立木	スギ	一般材	268	251.01	110	80	190		誘導伐	
						低質材	45	22.73						
						他L	低質材	72	8.89		5			5
計		385	282.63	110	85	195								
384ふ	列状	41	4.05	立木	スギ	一般材	745	550.81	260	150	410		活用型	
						低質材	576	85.06						
						他L	低質材	408	38.49		10			10
計		1,729	674.36	260	150	420								
小計			13.45					6,822	3,600.09	1,430	940	2,420		
小計	保育間伐(活用型)		7.95					2,989	1,093.28	390	230	670		
	複層伐		5.50					3,833	2,506.81	1,040	710	1,750		
合計			13.45					6,822	3,600.09	1,430	940	2,420		

単位工程別内訳書

事業場所	材種	単位行程	予定数量	備考
福島県耶麻郡 北塩原村大字 字甘清水国有林 384わ1林小班外4	立木	選木・伐倒	3,600.09 m ³	6,822本
	素材	プロセッサ造材	2,350 m ³	
	素材	伐木造材	70 m ³	
	素材	フォワーダ集材	2,420 m ³	
	素材	山元トラック運材 (山土場～喜多方土場)	2,420 m ³	
	素材	山元トラック運材 (喜多方土場～強清水土場)	1,430 m ³	
	素材	山元機械巻立	2,420 m ³	
	素材	山元検知	2,420 m ³	毎木検知: 1,430m ³ 層積検知: 990m ³

完了検査場所内訳書

材種	検査場所	完了予定数量	備考
素材	喜多方土場	990 m ³	
素材	強清水土場	1,430 m ³	山土場～喜多方土場 ～強清水
合計		2,420 m ³	
造林	384わ1、384わ3、384<林小班	5.00 ha	地拵

事業内訳書

事業名：小野川地区森林環境保全整備事業（誘導伐外）【一貫作業】【R5明許】

作業種	林小班	作業量	事業期間		備考 (森林事務所)
		(ha)	自	至	
地拵	384わ1	2.36	契約締結日の翌日	令和6年11月29日	小野川
	384わ3	0.61	契約締結日の翌日	令和6年11月29日	小野川
	384く	2.03	契約締結日の翌日	令和6年11月29日	小野川
地拵 計		5.00			