

## 資材内訳書

令和6年度中ノ沢地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外)【一貫作業】

(単位:ha、本、m<sup>3</sup>)

林小班	伐採種	林齢	面積	立木 仕掛 品別	樹種	資材			生産予定材積			法制限	備考
						類別	本数	材積	一般材	低質材	計		
202い3 スギ伐区	間伐	51	4.31	立木	スギ	一般材	1,877	613.92	290	190	480		保育間伐 (活用型)
						一般材(獣害)	76	56.61					
						低質材	191	24.49					
					カラマツ	低質材	38	21.04		10	10		
					計		2,182	716.06	290	200	490		
202い3 カラマツ 伐区	間伐	51	1.06	立木	カラマツ	一般材	240	105.21	40	30	70		保育間伐 (活用型)
					計		240	105.21	40	30	70		
202ろ1	間伐	48	4.02	立木	スギ	一般材	1,646	537.69	260	170	430		保育間伐 (活用型)
						一般材(獣害)	68	49.58					
						低質材	169	21.45					
					カラマツ	低質材	34	18.43		10	10		
					計		1,917	627.15	260	180	440		
202に1	間伐	48	5.92	立木	スギ	一般材	2,419	791.80	380	250	630		保育間伐 (活用型)
						一般材(獣害)	98	73.01					
						低質材	246	31.57					
					カラマツ	低質材	49	27.13		10	10		
					計		2,812	923.51	380	260	640		
202ほ1	間伐	47	7.39	立木	スギ	一般材	3,018	988.41	470	310	780		保育間伐 (活用型)
						一般材(獣害)	124	91.14					
						低質材	309	39.42					
					カラマツ	低質材	62	33.87		10	10		
					計		3,513	1,152.84	470	320	790		
202ほ4	間伐	45	1.80	立木	スギ	一般材	735	240.75	110	80	190		保育間伐 (活用型)
						一般材(獣害)	30	22.20					
						低質材	75	9.60					
					カラマツ	低質材	15	8.25		0	0		
					計		855	280.80	110	80	190		
202と	間伐	53	1.40	立木	カラマツ	一般材	126	111.48	50	30	80		保育間伐 (活用型)
						低質材	7	6.66					
					計		133	118.14	50	30	80		
202り	皆伐	55	0.65	立木	スギ	一般材	273	178.91	110	70	180		保護伐
						低質材	252	73.61					
					広葉樹	低質材	240	54.27		30	30		
					計		765	306.79	110	100	210		

# 資材内訳書

令和6年度中ノ沢地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外)【一貫作業】

(単位:ha、本、m<sup>3</sup>)

林小班	伐採種	林齢	面積	立木 仕掛 品別	樹種	資材			生産予定材積			法制限	備考
						類別	本数	材積	一般材	低質材	計		
202ぬ I 伐区	皆伐	57	0.97	立木	スギ	一般材	409	266.99	170	110	280		保護伐
						低質材	376	109.85					
					広葉樹	低質材	360	80.99		50	50		
					計		1,145	457.83	170	160	330		
202ぬ II 伐区	皆伐	57	1.21	立木	スギ	一般材	511	333.05	200	140	340		保護伐
						低質材	469	137.03					
					広葉樹	低質材	450	101.03		70	70		
					計		1,430	571.11	200	210	410		
202ぬ III 伐区	皆伐	57	2.12	立木	スギ	一般材	907	583.54	360	240	600		保護伐
						低質材	826	240.10					
					広葉樹	低質材	801	177.03		130	130		
					計		2,534	1,000.67	360	370	730		
203ろ	間伐	57	0.62	立木	スギ	一般材	72	65.24	30	30	60		保育間伐 (活用型)
						低質材	29	19.39					
					広葉樹	低質材	6	1.41		0	0		
					計		107	86.04	30	30	60		
203わ	間伐	38	1.32	立木	スギ	一般材	267	166.16	80	60	140		保育間伐 (活用型)
						低質材	67	35.81					
					計		334	201.97	80	60	140		
204ぬ	複層伐	66	10.72	立木	カラマツ	一般材	2,854	1,811.69	920	620	1,540		育成受光伐
						低質材	892	303.72					
					計		3,746	2,115.41	920	620	1,540		
204る3	複層伐	70	9.29	立木	カラマツ	一般材	2,470	1,570.01	800	540	1,340		育成受光伐
						低質材	772	263.22					
					計		3,242	1,833.23	800	540	1,340		
小計			52.80				24,955	10,496.76	4,270	3,190	7,460		
小計	保育間伐(活用型)		27.84				12,093	4,211.72	1,710	1,190	2,900		
	育成受光伐		20.01				6,988	3,948.64	1,720	1,160	2,880		
	保護伐		4.95				5,874	2,336.40	840	840	1,680		
合計			52.80				24,955	10,496.76	4,270	3,190	7,460		

事業名：令和6年度中ノ沢地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外)【一貫作業】

## 単位工程別内訳書

事業場所	材種	単位行程	予定数量	備考
福島県耶麻郡 猪苗代町大字蚕養 字大達沢国有林 202林小班外11	立木	選木・伐倒	10,496.76 m <sup>3</sup>	24,955本
	素材	プロセッサ造材	7,180 m <sup>3</sup>	
	素材	伐木造材	280 m <sup>3</sup>	
	素材	フォワーダ集材	6,960 m <sup>3</sup>	
	素材	山元トラック運材	6,900 m <sup>3</sup>	
	素材	最終運搬	500 m <sup>3</sup>	
	素材	山元機械巻立	6,960 m <sup>3</sup>	
	素材	山元検知	6,960 m <sup>3</sup>	毎木検知:3,770m <sup>3</sup> 層積検知:3,190m <sup>3</sup>

## 完了検査場所内訳書

材種	検査場所	完了予定数量	備考
素材	大達沢土場	6,960 m <sup>3</sup>	
素材	最終土場	500 m <sup>3</sup>	
合計		7,460 m <sup>3</sup>	
造林	202り、ぬ林小班	4.63 ha	地拵

# 事業内訳書

事業名：令和6年度中ノ沢地区森林環境保全整備事業（保育間伐活用型外）【一貫作業】

作業種	林小班	作業量	事業期間		備考 (森林事務所)
		(ha)	自	至	
地拵	202り	0.56	契約締結日の翌日	令和6年11月29日	猪苗代
	202ぬ	4.07	契約締結日の翌日	令和6年11月29日	猪苗代
地拵 計		4.63			